



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 04. 11. 2020
SpKrÚ Pk 32065/2016

Název veřejné zakázky	„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 32065/2016
Limit veřejné zakázky	Nadlimitní

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 29. 10. 2020 15:16 hod. následující dotazy, na které podává níže uvedená vysvětlení.

Dotaz č. 1:

D1_01_4e zdravotnická kanalizace fáze I.

U položky č. 108 není uvedena délka žlabu

108	K	NC.55	Liniový žlab z polym betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s tř.z. D400, s pozink ochranou hrany žlabu, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a mřížkového roštu	ks	1,000
-----	---	-------	--	----	-------

Žádáme zadavatele o doplnění délky žlabu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že opravil popis položky č. 108 (doplnil délku). Požadované množství nebylo měněno.

Dotaz č. 2:

D1_01_4e zdravotnická kanalizace fáze I.

Ve výkazu výměr chybí montáž instalační předstěny pro výlevku – 34ks

D 726		Zdravotnická - předstěnové instalace			
334	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	123,000
335	M	55281700	montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1080mm, vč. zvukoizolační soupravy	kus	123,000
VV		"K"102+"K2"17+"K"4			123,000
336	M	55281728r	montážní prvek pro závěsnou výlevku do zděných konstrukcí ovládání zepředu	kus	34,000
VV		"VD"34			34,000

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 2:

Zadavatel uvádí, že výkaz výměr byl upraven. Došlo k opravě množství u součtové položky č. 334, kdy je namísto původních 123 ks nově uvedeno 157 ks.

Dotaz č. 3:

D2_02-D09 - Zpevněné plochy - 2020_10_16

Pol.č.150 - poklopy žlabu jsou dlouhé 0,5m, při celkové délce žlabu dle pol.č.148 by mělo být 95x2x1,02=193,8 kusů

148	K	935113-R1	Osazení betonového žlabu s krycím poklopem šířky přes 200 mm	m	95,000
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ		
	VV		.		
	VV		stavební příprava pro obj. D2.41 Mediptyny		
	VV		"betonový žlab pro rozvody:" 23,0+24,0*3		95,000
149	M	592130-R1	žlab betonový 230/180/1000mm, světlost 130/130 mm	m	96,900
	VV		95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		96,900
150	M	592133-R1	poklop žlabu betonový 230/46/500mm	kus	96,900
	VV		95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		96,900

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 3:

Zadavatel uvádí, že výkaz výměr byl upraven. Došlo k opravě množství u položky č. 150, kdy je nově uvedeno 194 ks.

Dotaz č. 4:

D1_06_1-D08- Stavební – dotazy 2020_10-14

Ve výkazu výměr je u pol. č. 122 Dilatační profil dl. 5500 mm chybně uvedena měrná jednotka. Domníváme se, že by se mělo jednat o ks.

122	K	7674-R65a	Ozn. Z565 - Dilatační profil pro zakrytí spáry při výjezdu z podzemních prostor, dl.5500 mm, D+M	m	1,000	
-----	---	-----------	--	---	-------	--

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 4:

Zadavatel k dotazu uvádí, že zde měl skutečně být uveden počet ks (tj. nikoli měrná jednotka); výkaz výměr byl proto požadovaným způsobem upraven.

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 30. 10. 2020 11:41 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Lékařská technologie II.fáze – v zadání chybí soupis prací (specifikace) pro prvky pevně spojené se stavbou, které jsou součástí stavby. Žádáme o doplnění.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že tento soubor byl již součástí původního zadání. Zadavatel pro odstranění pochybností tento soubor opakovaně přikládá jako součást tohoto vysvětlení.

Zadavatel dále uvádí, že v návaznosti na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 a rovněž i z vlastní iniciativy provedl následující úpravy.

Fáze I. – Etapa 1:

Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D11 došlo ke změně množství u položky č. 1308 a k odstranění položky č. 1105.

Ve slepém rozpočtu D2_04-D11 byla odstraněna položka č. 65.

Došlo k odpótu Etapy 2 z Fáze I. a k vytvoření Etapy 1:

Kompletně byly odstraněny oddíly: D1_03, D1_06, D1_13.

Ve slepém rozpočtu D2_01-D11 Fáze I - Etapa 1 došlo ke změně množství u položek č. 1, 6, 9, 18, 19, 22, 23, 42-44 a 47.

Ve slepém rozpočtu D2_02-D11 Fáze I - Etapa 1 došlo ke změně množství u položek č. 1, 2, 5, 6, 17-22, 162, 24, 28-30, 39, 41, 42, 44, 45, 58-64, 84-86, 88, 90, 93-98, 161, 104, 105, 116, 115-117, 120-122, 137, 138, 140, 141, 144-146.

Ve slepém rozpočtu D2_03-D11 Fáze I - Etapa 1 došlo ke změně množství u položek č. 5-7, 12-15, 19, 20, 28-38, 40-45, 80-82, 130-134, 136, 146-149, 151, 152, 155.

Ve slepém rozpočtu D2_05-D11 Fáze I - Etapa 1 došlo ke změně množství u položek č. 4, 41, 43, 48, 49, 72, 73, 75, 76, 78, 81, 83, 84, 88, 90, 92-94.

Ve slepém rozpočtu D2_22-D11 Fáze I - Etapa 1 došlo ke změně množství u položek č. 1, 7-13, 16-32, 34, 51-53, 60-65, 72, 73 a k odstranění položek č. 21-25, 62.

Ve slepém rozpočtu D2_23-D11 Fáze I - Etapa 1 došlo ke změně množství u položek č. 1-6, 9-19, 22-26, 28-30, 32-43.

Ve slepém rozpočtu D2_24_1-D11 Fáze I - Etapa 1 došlo k odstranění položek č. 3, 18, 8-15.

Ve slepém rozpočtu D2_24_3-D11 Fáze I - Etapa 1 došlo ke změně množství u položek č. 31, 33, 45, 46 a k odstranění položky č. 34.

Ve slepém rozpočtu D2_25_3-D11 Fáze I - Etapa 1 došlo ke změně množství u položek č. 56, 57, 59, 60.

Z důvodu výše uvedených změn byly vygenerovány změny i v rámci Fáze I. Etapy 2:

Ve slepém rozpočtu D1_06_1-D11 Fáze I - Etapa 2 došlo ke změně množství u položky č. 12 a k vytvoření nové položky č. 129 (vložené za položku č. 12).

Ve slepém rozpočtu D2_01-D11 Fáze I - Etapa 2 došlo ke změně množství u položek č. 12-16 a k vytvoření nové položky č. 17 (vložené za položku č. 14).

Ve slepém rozpočtu D2_03_1-D11 Fáze I - Etapa 2 došlo ke změně množství u položky č. 47 a k vytvoření nové položky č. 48 (vložené za položku č. 17) a dále nové položky č. 49 (vložené za položku č. 47).

Ve slepém rozpočtu D2_22-D11 Fáze I - Etapa 2 byla změněna položka č. 26.

Ve slepém rozpočtu D2_24-D11 Fáze I - Etapa 2 byly odstraněny položky č. 1, 11 a současně byla vytvořena nová položka č. 12.

Ve slepém rozpočtu D2_25_3-D11 Fáze I - Etapa 2 byla změněna položka č. 5.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávací dokumentace, rozhodl zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek do **23. 12. 2020 do 12:00**.

Za zadavatele:

Přílohy: A 06-18-P-E1 Slepý rozpočet – Fáze I. – Etapa 1
A 06-18-P-E2 Slepý rozpočet – Fáze I. – Etapa 2
D2_51-04 Soupis prací – pevně spojeno se stavbou – součást stavby