

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20318

na zhotovení díla

„Modernizace silnic II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná“

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Michal Konečný, Ing. Tomáš Ostruzka
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Michal Konečný, Jaroslav Tomšů
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Michal Konečný, Jaroslav Tomšů
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D., Michal Konečný, Jaroslav Tomšů
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
č.ú. 220430336/0300
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Národní 10, 113 19 Praha
Kontaktní adresa:
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Jirouškem, ředitelem odštěpného závodu
oblast Čechy střed, na základě plné moci
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka číslo 1561
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bc. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Bc. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Bc. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Bc. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
č. ú. 2030297/0100

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2013 dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. OR/13/20318 na zhotovení díla „Modernizace silnic II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná“ (dále jen smlouva) a dne 6.8.2013 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OR/13/20318.

Článek I.

- 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy ve znění dodatku č. 1 mění takto:**

Na konec textu bodu č. 1 článku se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací a Přílohy č. 2 oceněný soupis méněprací, Příloha č. 1 a Příloha č. 2 jsou nedílnou součástí dodatku č. 2.

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

- 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy ve znění dodatku č. 1 mění takto:**

Původní text bodu č. 1 článku se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí:
33.654.321,90 bez DPH

(slovy třicetřímiliónyšestsetpadesátčtyřitisíctřístadvacetjednakorun českých, devadesát haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen zákon o DPH).

Smluvní strany tímto berou na vědomí, že k 1. 1. 2013 došlo ke změně zákona o DPH a ujednávají, že zhotovitel bude veškeré provedené stavební práce, služby a dodávky fakturovat s aktuální výší DPH.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací a Příloha č. 2 oceněný soupis méněprací.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 3. 2014 a schválen usnesením č. R/ 956 /14.

Za objednatele:

V Pardubicích dne:

1 -04- 2014

Za zhotovitele:

1 náměstek hejtmana
Pardubického kraje

.....
Ing. Roman Línek, MBA

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman



 **EUROVIA**
VINEI

EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1

57

.....
EUROVIA CS a.s.
Ing. Pavel Jiroušek,
ředitel odštěpného závodu
oblast Čechy střed
na základě plné moci



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1,
IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci, který zastává funkci ředitele odštěpného závodu oblast Čechy střed,
EUROVIA CS, a.s.,

panu **Ing. Pavlu Jirouškovi**,

rodné číslo 6510081864
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení zastupoval společnost EUROVIA CS, a.s., a to při právních jednáních týkajících se provozu uvedeného odštěpného závodu, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **100 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový **zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2015**.

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva

V Praze dne 29 -01- 2014

EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1

Ing. Zdeněk Synáček
člen představenstva

Zmocnění přijímám.

V dne **31. I.** 2014

Ing. Pavel Jiroušek

Ověření - legalizace

Běžné číslo položky ověřovací knihy: O II 179/2014 a 190/2014


Ověřuji, že dnes přede mnou tuto listinu vlastnoručně podepsali -----


p. Martin BOROVIKA, nar. 24.2.1974, -----
bytem Na Míčánce 2642/4, Praha 6 - Dejvice, -----

p. Ing. Zdeněk SYNÁČEK, nar. 29.11.1959, -----
bytem Praha 10 - Hostivař, Řepčická 1261/24, -----

jejichž totožnost byla prokázána. -----

V Praze dne 29 -01- 2014


Lucie Polanová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucií Foukalovou
notářská kancelář v Praze



Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy O -II- 82/2014

Ověřuji, že Ing. Pavel Jemčák
nar. 8.10.1965 bytem Kotice,
Geníkova 1110

je hrz totožnost byla prokázána, tuto
listinu přede mnou vlastnoručně podepsal-a.

V Hradci Králové dne 31. I. 2014

Ověřuji, že tento opis složený
z listů složeně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů - 3. II. 2014
V Hradci Králové dne

Lenka Hrušá
notářská tajemnice
pověřená notářem



Lenka Hrušá
notářská tajemnice
pověřená notářem



PŘÍLOHA č. 1

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. **OR/13/20318**

na zhotovení díla

Modernizace silnic II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná

Oceněný soupis dodatečných stavebních prací

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 90400117

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

JKSO:
Místo: Horní a Dolní Čermná

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
VK CAD s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	180 813,84
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	180 813,84
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	180 813,84	37 971,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	218 784,84
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


EUROVIA CS, a.s.
Křižovatky 20
512 02 Praha 1

03. 03. 2014

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 90400117

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE


Projektant: VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	180 813,84	218 784,84
SO-201	SO 201 - Rekonstrukce propustků	180 813,84	218 784,84
P7.VP	Propustek č.7	48 945,41	59 224,01
P9.VP	Propustek č.9	131 868,43	159 560,83
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		180 813,84	218 784,84

03. 03. 2014



EUROVIA CS, a.s.
50 001 00
110 00 100 001

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: Propustek č.7

JKSO: Horní a Dolní Čermná
Místo: Horní a Dolní Čermná

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
VK CAD s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu		48 945,41
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		48 945,41
DPH základní	21,00% ze	48 945,41
DPH snížená	15,00% ze	0,00
Cena s DPH		59 224,01

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



EUROVIA CS, a.s.
Kandov 28
102 00 Praha 1

03. 03. 2014



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: Propustek č.7

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant:


VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	48 945,41
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	48 945,41
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 945,41

03. 03. 2016


EUROVIA
PROJEKČNÍ
KANCELÁŘ
s.r.o.
152 01 Praha 5

ROZPOČET

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: Propustek č.7

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant: VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 945,41

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

48 945,41

1	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	15,700	1 150,00	18 055,00
2	M	592232300	trouba hrdlová přímá betonová pro těsnění pryžovým kroužkem TBH-Q 500/2500 D50x250x9,5 cm	kus	6,343	4 870,00	30 890,41

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P9.VP - Propustek č.9

JKSO:
Místo: Horní a Dolní Čermná

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
VK CAD s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	131 868,43
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	131 868,43

DPH základní	21,00%	ze	131 868,43	27 692,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	159 560,83
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

03.03.2014

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P9.VP - Propustek č.9

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant:

VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	131 868,43
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	131 868,43
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	131 868,43

03. 03. 2014

PROJEKTANT
VK CAD s.r.o.
PARDUBICE
KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ



ROZPOČET

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P9.VP - Propustek č.9

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant:

VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

131 868,43

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

131 868,43

1	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	42,300	1 150,00	48 645,00
2	M	592232300	trouba hrdlová přímá betonová TBH-Q 500/2500 D50x250x9,5 cm	kus	17,089	4 870,00	83 223,43

VP - Vícepráce

0,00

PŘÍLOHA č. 2

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. **OR/13/20318**

na zhotovení díla

Modernizace silnic II/314 a II/311 Horní a Dolní Čermná

Oceněný soupis méněprací

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 90400117

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

JKSO:

Místo: Horní a Dolní Čermná

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VK CAD s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	-672 365,52
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-672 365,52
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-672 365,52	-141 196,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-813 562,28
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 90400117

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant: VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-672 365,52	-813 562,28
SO-101a	SO 101a - Rekonstrukce povrchu	-205 318,36	-248 435,22
SO-201	SO 201 - Rekonstrukce propustků	-467 047,16	-565 127,06
P5	Propustek č.5	-39 472,06	-47 761,19
P7	Propustek č.7	-92 773,35	-112 255,75
P9	Propustek č.9	-227 684,44	-275 498,17
P10	Propustek č.10	-32 409,41	-39 215,39
P11	Propustek č.11	-62 106,90	-75 149,35
P21	Opěrná zed', propustek č.21	-12 601,00	-15 247,21
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-672 365,52	-813 562,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO 101a - Rekonstrukce povrchu

JKSO:

Místo:

Horní a Dolní Čermná

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VK CAD s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-205 318,36

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-205 318,36

DPH základní

21,00%

ze

-205 318,36

-43 116,86

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-248 435,22

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO 101a - Rekonstrukce povrchu

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant:

VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-205 318,36
HSV - Práce a dodávky HSV	-205 318,36
1 - Zemní práce	-13 492,25
5 - Komunikace	-45 594,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-146 231,61
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-205 318,36

ROZPOČET

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO 101a - Rekonstrukce povrchu

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant:

VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-205 318,36

HSV - Práce a dodávky HSV

-205 318,36

1 - Zemní práce

-13 492,25

3	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	-465,250	9,00	-4 187,25
4	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	-465,250	13,00	-6 048,25
8	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-465,250	7,00	-3 256,75

5 - Komunikace

-45 594,50

9	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm	m2	-465,250	45,00	-20 936,25
10	K	564851114	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 180 mm	m2	-465,250	53,00	-24 658,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-146 231,61

41	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-1 547,820	50,00	-77 391,00
42	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-23 533,200	2,00	-47 066,40
43	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	-1 547,820	5,50	-8 513,01
45	K	979999999	Poplatek za skládku jiné materiály	t	-221,020	60,00	-13 261,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P5 - Propustek č.5

JKSO:

Místo: Horní a Dolní Čermná

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VK CAD s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-39 472,06
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-39 472,06
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-39 472,06	-8 289,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-47 761,19
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P5 - Propustek č.5

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant:

VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-39 472,06
HSV - Práce a dodávky HSV	-5 962,44
1 - Zemní práce	-1 146,44
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-4 816,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-33 509,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-10 721,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	-22 788,54
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-39 472,06

ROZPOČET

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P5 - Propustek č.5

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant: VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-39 472,06

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 962,44

1 - Zemní práce

-1 146,44

4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	-1,700	176,40	-299,88
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	-1,700	15,00	-25,50
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	-1,700	238,40	-405,28
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-1,700	12,00	-20,40
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-2,975	132,90	-395,38

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-4 816,00

31	K	919413111	Vtaková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800, původní výměra 1,8x2,1 hl 1,89 m - nová výměra 1,3x2,1 hl 1,48 m, zmenšení vtokové jímky o 43 %	kus	-0,430	11 200,00	-4 816,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-----------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

-33 509,62

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-10 721,08

44	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	-43,740	5,20	-227,45
45	M	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	-0,013	38 000,00	-494,00
46	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m ²	-43,740	61,20	-2 676,89
47	M	628522541	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m ²	-50,301	142,00	-7 142,74
48	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-15,000	12,00	-180,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-22 788,54

49	K	783851123	Nátěry základní epoxidovou pryskyřicí	m ²	-43,740	270,00	-11 809,80
50	K	783851140	Uzavírací nátěr (pečetící vrstva)	m ²	-43,740	251,00	-10 978,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část': P7 - Propustek č.7

JKSO:

Místo: Horní a Dolní Čermná

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VK CAD s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-92 773,35
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-92 773,35
DPH základní	21,00%	ze	-92 773,35	-19 482,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-112 255,75
-------------------	--------------	--------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P7 - Propustek č.7

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant: VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-92 773,35
HSV - Práce a dodávky HSV	-57 228,87
1 - Zemní práce	-3 501,92
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-53 726,95
PSV - Práce a dodávky PSV	-35 544,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-11 370,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	-24 174,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-92 773,35

ROZPOČET

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část': P7 - Propustek č.7

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant: VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-92 773,35

HSV - Práce a dodávky HSV

-57 228,87

1 - Zemní práce

-3 501,92

4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-5,000	176,40	-882,00
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-5,000	15,00	-75,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-5,000	238,40	-1 192,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-5,000	12,00	-60,00
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-8,750	132,90	-1 162,88
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-0,400	64,00	-25,60
10	M	583EX3120	<i>vhodný hutnitelný zásyповý materiál dle ČSN 731002</i>	t	-0,700	149,20	-104,44

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-53 726,95

32	K	919413111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800, původní 1,8x3,1 hl 1,4 m, nová 1,8x3,1 hl 1,3 m, zmenšení vtokové jímky o 7 % (2 ks)	kus	-0,140	11 200,00	-1 568,00
33	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	-16,300	1 150,00	-18 745,00
34	M	592232320	<i>trouba hrdlová přímá betonová TBH-Q 600/2500 D60x250x10,5 cm</i>	kus	-6,585	4 870,00	-32 068,95
35	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	-0,500	2 690,00	-1 345,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-35 544,48

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-11 370,08

45	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-46,400	5,20	-241,28
46	M	111631500	<i>lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg</i>	t	-0,014	38 000,00	-532,00
47	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-46,400	61,20	-2 839,68
48	M	628522541	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS</i>	m2	-53,360	142,00	-7 577,12
49	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-15,000	12,00	-180,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-24 174,40

50	K	783851123	Nátěry základní epoxidovou pryskyřicí	m2	-46,400	270,00	-12 528,00
51	K	783851140	Uzavírací nátěr (pečetící vrstva)	m2	-46,400	251,00	-11 646,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část': P9 - Propustek č.9

JKSO:

Místo: Horní a Dolní Čermná

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VK CAD s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-227 684,44
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-227 684,44
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-227 684,44		-47 813,73
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v CZK	-275 498,17
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P9 - Propustek č.9

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant:

VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-227 684,44
HSV - Práce a dodávky HSV	-138 365,42
1 - Zemní práce	-333,44
4 - Vodorovné konstrukce	-4 259,55
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-133 772,43
PSV - Práce a dodávky PSV	-89 319,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-31 504,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	-57 814,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-227 684,44

ROZPOČET

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P9 - Propustek č.9

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant: VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-227 684,44

HSV - Práce a dodávky HSV

-138 365,42

1 - Zemní práce

-333,44

4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-0,500	176,40	-88,20
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-0,250	15,00	-3,75
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,500	238,40	-119,20
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,500	12,00	-6,00
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-0,875	132,90	-116,29

4 - Vodorovné konstrukce

-4 259,55

17	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 100 mm	m2	-4,420	239,50	-1 058,59
19	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	-4,420	724,20	-3 200,96

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-133 772,43

31	K	919413111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800, původní 1,75x3,35 hl 1,4 m, nová 1,45x3,35 hl 1,4 m, zmenšení vtokové jímky o 17%	kus	-0,170	11 200,00	-1 904,00
32	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	-42,300	1 150,00	-48 645,00
33	M	592232320	trouba hrdlová přímá betonová TBH-Q 600/2500 D60x250x10,5 cm	kus	-17,089	4 870,00	-83 223,43

PSV - Práce a dodávky PSV

-89 319,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-31 504,62

44	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	-129,920	5,20	-675,58
45	M	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	-0,039	38 000,00	-1 482,00
46	K	7111141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	-129,920	61,20	-7 951,10
47	M	628522541	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	-149,408	142,00	-21 215,94
48	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-15,000	12,00	-180,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-57 814,40

49	K	783851123	Nátěry základní epoxidovou pryskyřicí	m2	-129,920	220,00	-28 582,40
50	K	783851140	Uzavírací nátěr (pečetiví vrstva)	m2	-129,920	225,00	-29 232,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P10 - Propustek č.10

JKSO:

Místo: Horní a Dolní Čermná

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VK CAD s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-32 409,41
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-32 409,41
DPH základní	21,00%	ze	-32 409,41	-6 805,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-39 215,39

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P10 - Propustek č.10

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant:

VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-32 409,41
PSV - Práce a dodávky PSV	-32 409,41
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-11 503,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	-20 906,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-32 409,41

ROZPOČET

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P10 - Propustek č.10

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant:

VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-32 409,41

PSV - Práce a dodávky PSV

-32 409,41

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-11 503,31

44	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-46,980	5,20	-244,30
45	M	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	-0,014	38 000,00	-532,00
46	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-46,980	61,20	-2 875,18
47	M	628522541	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	-54,027	142,00	-7 671,83
48	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-15,000	12,00	-180,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-20 906,10

49	K	783851123	Nátěry základní epoxidovou pryskyřicí	m2	-46,980	220,00	-10 335,60
50	K	783851140	Uzavírací nátěr (pečutí vrstva)	m2	-46,980	225,00	-10 570,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P11 - Propustek č.11

JKSO:

Místo: Horní a Dolní Čermná

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VK CAD s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-62 106,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-62 106,90
DPH základní	21,00%	ze	-62 106,90	-13 042,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-75 149,35
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: **P11 - Propustek č.11**

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant:

VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-62 106,90
HSV - Práce a dodávky HSV	-7 774,26
1 - Zemní práce	-200,06
4 - Vodorovné konstrukce	-5 782,20
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-1 792,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-54 332,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-19 217,69
783 - Dokončovací práce - nátěry	-35 114,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-62 106,90

ROZPOČET

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Čast': **P11 - Propustek č.11**

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant: VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-62 106,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 774,26

1 - Zemní práce

-200,06

4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	-0,300	176,40	-52,92
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	-0,150	15,00	-2,25
6	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	-0,300	238,40	-71,52
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-0,300	12,00	-3,60
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-0,525	132,90	-69,77

4 - Vodorovné konstrukce

-5 782,20

17	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 100 mm	m ²	-6,000	239,50	-1 437,00
19	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vypárováním tl 200 mm	m ²	-6,000	724,20	-4 345,20

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-1 792,00

31	K	919413111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800, původní 1,8x2,4 hl 1,64 m, nová 1,7x2,125 hl 1,64 m, zmenšení vtokové jímky o 16%	kus	-0,160	11 200,00	-1 792,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-----------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

-54 332,64

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-19 217,69

44	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	-78,910	5,20	-410,33
45	M	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	-0,024	38 000,00	-912,00
46	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m ²	-78,910	61,20	-4 829,29
47	M	628522541	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m ²	-90,747	142,00	-12 886,07
48	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-15,000	12,00	-180,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-35 114,95

49	K	783851123	Nátěry základní epoxidovou pryskyřicí	m ²	-78,910	220,00	-17 360,20
50	K	783851140	Uzavírací nátěr (pečetící vrstva)	m ²	-78,910	225,00	-17 754,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část': P21 - Opěrná zeď, propustek č.21

JKSO:

Místo: Horní a Dolní Čermná

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

VK CAD s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-12 601,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-12 601,00
DPH základní	21,00%	ze	-12 601,00	-2 646,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-15 247,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část: P21 - Opěrná zeď, propustek č.21

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant:

VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-12 601,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 601,00
8 - Trubní vedení	-12 601,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-12 601,00

ROZPOČET

Stavba: Horní a Dolní Čermná - Modernizace silnice II/314, II/311

Objekt: SO-201 - SO 201 - Rekonstrukce propustků

Část': P21 - Opěrná zeď, propustek č.21

Místo: Horní a Dolní Čermná

Datum:

Objednavatel: PARDUBICKÝ KRAJ, SUS PARDUBICKÉHO KRAJE

Projektant:

VK CAD s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-12 601,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 601,00

8 - Trubní vedení

-12 601,00

19	K	895941315	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ	kus	-2,000	900,50	-1 801,00
20	M	592X23820	vpust' betonová uliční z prefabrikovaných dílců včetně mříže	kus	-2,000	5 400,00	-10 800,00