



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 09. 11. 2020

SpKrÚ Pk 32065/2016

Název veřejné zakázky	„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 32065/2016
Limit veřejné zakázky	Nadlimitní

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 04.11.2020 09:34 hod. následující dotazy, na které podává níže uvedená vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Vybavení převlékacího boxu pro imobilní – O103

Ve výkazu výměr se uvádí - - 1x madlo vodorovné na dveře pevné

Ve výpisu prvků – grafické příloze jsou znázorněny dvoje ale i troje dveře s madlem v jednom kompletu (např. 1124b)

Žádáme o prověření a případné opravení.

Odpověď č. 1:

U výrobku O103 budou madla osazeny vždy na dvou dveřích do těchto buněk. Počet madel byl upraven ve výkazu výměr. Vydán nově výrobek PSV s upraveným grafickým madel do popisovaných buněk.

Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D13 změna popisu pol. č. 1094.

Dotaz č. 2:

Záchytný a zádržný systém na venkovních ochozech – O91

Permanentní nerezové lano – domníváme se, že ve výkazu výměr nejsou započítána jednotlivá podlaží. Správně má být permanentní nerezové lano tl. 6 mm – 3x257 m +2x 237 m + 104 m

Žádáme o prověření a případné opravení.

Odpověď č. 2:

Výpočet je správný, bylo opraveno ve výkazu výměr.

Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D13 změna popisu pol.č.1057

Dotaz č. 3:

Vodorovné venkovní zábradlí Z275

Domníváme se, že při výpočtu spotřeby materiálu byla u prvku HEB180 opomenuta jedna rampa.

1 – VODROVNÝ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB180
51,2 KG/M – 18 M = SUMA = 925 KG

Žádáme o prověření a případné opravení.

Odpověď č. 3:

Byl opraven výpočet ve výrobku PSV, zároveň upraveno i ve výkazu výměr.
Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D13 změna množství pol.č.1010

Dotaz č. 4:

Procentní položky

Ve výkazech výměr *profesních* částí se vyskytují položky se stanovenou výší procenta či udáním základny např. D1_01_4c2 – Vzduchotechnika 2

2170	K	999.908	Doprava (2% z celkového rozpočtu fáze I.)	%	
------	---	---------	---	---	--

nebo D1_01_4h1 – Slaboproudá elektronika (apod.)

34	K	Pol34	Drobné práce (2,5%) a materiál (1%)	%	
----	---	-------	-------------------------------------	---	--

Je výše těchto procent a základny závazná, či můžeme vycházet z našich firemních zvyklostí a zohlednit vlastní dojezdovou vzdálenost na místo stavby?

Odpověď č. 4:

Byly upraveny popisy položek tak, aby neobsahovali výši procenta. Jsou zrušeny měrné jednotky stanovené pro nacenění v %. Ve všech objektech změněno na tuny popřípadě kusy.

Tyto položky tedy zhotovitel ocení částkou v Kč odpovídající jeho nákladům na danou položku.

Došlo ke změně (kódu, popisu, MJ nebo množství) u těchto položek:

Fáze I. – Etapa 1

Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.464, 488, 521, 578, 589, 596, 601, 656, 663, 677, 678, 774, 1416, 1429, 1442, 1458, 1506

Ve slepém rozpočtu D1_01_4c2-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.2170

Ve slepém rozpočtu D1_01_4e-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.128

Ve slepém rozpočtu D1_01_4h1-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.34, 72, 108, 157, 169, 172, 174, 213, 214

Ve slepém rozpočtu D1_01_4h3-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.86, 148, 149

Ve slepém rozpočtu D1_05_1-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.80, 88, 94

Ve slepém rozpočtu D1_08_1-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.63, 77, 83, 84

Ve slepém rozpočtu D1_09_1-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.71, 77, 78

Ve slepém rozpočtu D1_11_1-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.54, 60, 62, 63

Ve slepém rozpočtu D1_12_1-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.97, 101, 108

Ve slepém rozpočtu D1_14_1-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.40

Ve slepém rozpočtu D1_17_1-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.84, 101, 107, 119, 120, 143, 147

Ve slepém rozpočtu D1_17_4h3-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.16, 17

Ve slepém rozpočtu D2_02-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.157, 160

Ve slepém rozpočtu D2_04-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.99, 110

Ve slepém rozpočtu D2_25_1-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.7

Ve slepém rozpočtu D2_31-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.8, 9

Ve slepém rozpočtu D2_32-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.21, 22

Ve slepém rozpočtu D2_33-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.17, 18

Ve slepém rozpočtu D1_36-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.29, 30

Ve slepém rozpočtu D1_41-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.14, 15

Fáze I. – Etapa 2

Ve slepém rozpočtu D1_03_1-D13 - Fáze I. – Etapa 2 pol.č.77, 88, 106, 111, 118, 135, 141, 142, 144, 163, 175, 179

Ve slepém rozpočtu D1_03_4h1-D13 - Fáze I. – Etapa 2 pol.č.10, 11
Ve slepém rozpočtu D1_03_4h3-D13 - Fáze I. – Etapa 2 pol.č.19, 20
Ve slepém rozpočtu D1_06_1-D13 - Fáze I. – Etapa 2 pol.č.108, 116, 125
Ve slepém rozpočtu D1_13_1-D13 - Fáze I. – Etapa 2 pol.č.114, 122, 136, 140, 147, 148, 150, 173, 176
Ve slepém rozpočtu D1_13_4h-D13 - Fáze I. – Etapa 2 pol.č.27, 28

Fáze II.

Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D13 - Fáze II. pol.č.94, 98, 106, 109, 127, 131, 132, 168, 289, 309, 331
Ve slepém rozpočtu D1_01_4c2-D13 - Fáze II. pol.č.465
Ve slepém rozpočtu D1_01_4e-D13 - Fáze II. pol.č.49
Ve slepém rozpočtu D1_01_4h1-D13 - Fáze II. pol.č.29, 59, 82, 90, 95, 103, 105, 133, 134
Ve slepém rozpočtu D1_01_4h3-D13 - Fáze II. pol.č.28, 48, 49

Ve výkazech nemůžou být používány měrné jednotky „komplet a soubor pokud není položka ceníková, nebo blíže rozepsaná (specifikovaná).

Došlo ke změně měrné jednotky u těchto položek:

Fáze I. – Etapa 1

Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.1455
Ve slepém rozpočtu D1_01_4a2-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.41, 46
Ve slepém rozpočtu D1_01_4b1-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.67, 69, 73, 80, 82, 86, 93, 95, 99, 106, 108, 112, 119, 121, 125, 132, 134, 138, 244
Ve slepém rozpočtu D1_01_4b3-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.23, 24, 112, 114, 118
Ve slepém rozpočtu D1_01_4d-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.104-106, 123, 418-431
Ve slepém rozpočtu D1_01_4e-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.251-253, 280, 302, 329, 339-342
Ve slepém rozpočtu D1_01_4g1-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.433, 446, 457, 575-578, 601, 624, 669, 805, 1112
Ve slepém rozpočtu D1_01_4g3-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.24
Ve slepém rozpočtu D1_01_4i-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.68-76, 96, 97, 109, 110, 112-117, 132, 137-144, 158, 166, 168-174, 195, 197, 199-205, 223, 225, 227-233, 251, 253, 255-260
Ve slepém rozpočtu D1_01_4j-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.29, 40-43, 51, 62, 63, 68-72, 74
Ve slepém rozpočtu D1_01_4k-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.10-12
Ve slepém rozpočtu D1_15-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.1-10
Ve slepém rozpočtu D1_16-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.1-11
Ve slepém rozpočtu D1_17_4e-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.21
Ve slepém rozpočtu D1_99-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.8
Ve slepém rozpočtu D2_04-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.80
Ve slepém rozpočtu D2_14-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.1, 2
Ve slepém rozpočtu D2_41_2-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.28-35
Ve slepém rozpočtu D2_46-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.10, 18, 22-28
Ve slepém rozpočtu D2_55_2-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.7-10
Ve slepém rozpočtu D2_55_3-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.1, 2, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 48, 49, 55, 56
Ve slepém rozpočtu D2_55_4-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.3, 12, 31
Ve slepém rozpočtu D2_55_5-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.15, 36, 47, 48, 50
Ve slepém rozpočtu D2_56-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.13, 15, 71-73

Fáze I. – Etapa 2

Ve slepém rozpočtu D1_03_1-D13 - Fáze I. – Etapa 2 pol.č.155
Ve slepém rozpočtu D1_13_1-D13 - Fáze I. – Etapa 2 pol.č.1-11, 13

Fáze II.

Ve slepém rozpočtu D1_01_4b1-D13 - Fáze II. pol.č.42, 44, 48, 55, 57, 61, 68, 70, 74, 140
Ve slepém rozpočtu D1_01_4c1-D13 - Fáze II. pol.č.23, 37, 45, 52, 60
Ve slepém rozpočtu D1_01_4d-D13 - Fáze II. pol.č.116-127
Ve slepém rozpočtu D1_01_4e-D13 - Fáze II. pol.č.79, 95, 111

Ve slepém rozpočtu D1_01_4g1-D13 - Fáze II. pol.č.11, 12, 71
Ve slepém rozpočtu D1_01_4i-D13 - Fáze II. pol.č.31, 36, 37, 39-44
Ve slepém rozpočtu D1_01_4j-D13 - Fáze II. pol.č.18, 24-29
Ve slepém rozpočtu D2_56-D13 - Fáze II. pol.č.13, 14, 59-61

Byly odstraněné některé položky:

Fáze I. – Etapa 1

Ve slepém rozpočtu D1_01_4j-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.73

Ve slepém rozpočtu D2_46-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.29

Ve slepém rozpočtu D2_55_5-D13 - Fáze I. – Etapa 1 pol.č.58

Fáze II.

Ve slepém rozpočtu D1_01_4j-D13 - Fáze II. pol.č.30

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 04.11.2020 14:25 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz č. 1:

- Instalační nerezové kanály Z124 – Z129 s víkem tl. 8 mm.

Dle našich zkušeností z obdobných nemocničních provozů je možné tyto kanály provést ze zinkované oceli s víkem tl. 3 mm.

Víko tl. 8 mm slouží spíš pro prostory s pojezdem vozidel.

Prosíme o vyjádření, zda je možné použít toto více ekonomické řešení.

Odpověď č. 1:

Byly upraveny PSV Z124-Z129, bude se jednat o systémové podlahové kanály ze zinkované oceli s víkem tl. 3 mm.

Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D13 Fáze I. – Etapa 1 změněn popis pol. č. 944, 1530, 947, 1531, 1532, 948, 1533, 949, 1534, 1535

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávací dokumentace, rozhodl zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek do **24. 12. 2020 do 12:00**.

Za zadavatele:

Přílohy: A 06-18-P-E1 Slepý rozpočet – Fáze I. – Etapa 1
A 06-18-P-E2 Slepý rozpočet – Fáze I. – Etapa 2
A 06-18-P-F2 Slepý rozpočet – Fáze II.
Přílohy DI č. 18