

Smlouva o dílo č. OR/14/20222
na zhotovení díla

**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I –
Slatiňany - Škrovád**

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Jednající: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**

č. ú.: **235169767/0300**

část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena
přes pověřenou banku poskytovatele dotace

IČ: **70892822**

DIČ **CZ70892822**

2. Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Pardubická 118/79

500 04 Hradec Králové - Plačice

Jednající: **Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jiří Hovorka

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Jiří Hovorka

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Jiří Hovorka

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Jiří Hovorka

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., Hradec Králové**

č. ú. **210894380/0300**

IČ: **25957481**

Krajský úřad Pardubického kraje

DIČ: CZ25957481 spisová značka rejstříkového soudu: C 17538
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je dodávka stavby **Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád**
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle zadávací projektové dokumentace stavby zpracované společností **Sinc s.r.o.**, se sídlem: **Jiřího z Poděbrad 2593, 530 02 Pardubice**, IČ: 28814878 z října 2012 a podle podmínek stavebních povolení vydaných Městským úřadem Slatiňany, č.j. 2539/12/OVŽP/OD ze dne 4.5.2012, nabytí právní moci 12.6.2012, Městským úřadem Chrudim, č.j.CR 043319/2012 STO/Št ze dne 11.7.2012, nabytí právní moci 30.8.2012 a Městským úřadem Chrudim, č.j. CR 042178/2012 OŽP/Ku-2463 ze dne 13.7.2012, nabytí právní moci 14.8.2012 zahrnuje zejména:
 - vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytyčení úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

Krajský úřad Pardubického kraje

9.432.956,- Kč (Slovy: devětmilionůčtyřístatřicetdvatisícdevětsetpadesátšest korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.465.290,- Kč

(Slovy: jedenmiliončtyřistašedesátpěttisícdvěstědevadesát korun českých).

Cena včetně DPH činí **10.898.246,- Kč**

(Slovy: desetmilionůosmsetdevadesátosmdvěstěčtyřicetšest korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2c zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování předmětu díla byla objednateli přiznána dotace z Operačního programu INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, Oblast podpory 3.1
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nebude proplácet žádné zálohy na práce, dodávky či služby, které nebyly provedeny.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

Krajský úřad Pardubického kraje

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy
2. Stavební práce budou zahájeny do 14 dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli 30.4.2015 přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je Slatiňany - Škrovád.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč a pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši nejméně 3 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
9. Zhotovitel se zavazuje, že následující části díla bude plnit výhradně sám, nikoli prostřednictvím subdodavatele: Vodorovné a svislé nosné konstrukce, stavební díl 1, 2, 4, 59, 61, 62, 63.
10. Pokud zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v předchozím bodě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% ze smluvní ceny díla. Smluvní strany dále ujednávají, že v takovém případě je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek IV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla

Krajský úřad Pardubického kraje

zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 316 odst. 1 nebo § 317 obchodního zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatel) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatel.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatel vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže

Krajský úřad Pardubického kraje

uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případně zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V. Součástí Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/471/13 ze dne 18.7.2013

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla


Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu v rámci Operačního programu INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, Oblast podpory 3.1

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 2. 2014 a schválen usnesením číslo R/866/14.


V Pardubicích dne: 3.4.2014

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán

Za zhotovitele:



Stylbau, s.r.o.
Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/14/20222**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
R/471/13 ze dne 18.7.2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění vad.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací na staveništi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a během prací na stavbě bude plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad a nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě

- 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
 7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
 8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
- (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenesl na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy,

zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | Pardubický kraj - | 00 | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | 100 - Správní středisko | 100 | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.9.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | HSV : Dodávky | 771 643,90 | 8 : Práce přesčas | 0,00 | 13 : Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | Montáž | 3 804 917,60 | 9 : Bez pevné podl. | 0,00 | 14 : Mímostav. doprava | 0,00 |
| 3 | PSV : Dodávky | 599,40 | 10 : Kulturní památka | 0,00 | 15 : Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | Montáž | 3 987 046,30 | 11 : | 0,00 | 16 : Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" : Dodávky | 0,00 | | | 17 : Ostatní | 0,00 |
| 6 | Montáž | 868 748,70 | | | 18 : NUS z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 9 432 955,90 | 12 : DN (ř. 8-11) | | 19 : NUS (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 : Kompl. činnost | 0,00 | 22 : Ostatní náklady | 0,00 |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH | | 9 432 955,90 |
| | | | | DPH | % | Základ daně |
| | | | | snížená | 15,0 | 8 593 841,80 |
| | | | | základní | 21,0 | 839 114,10 |
| | | | | Cena s DPH | | 10 898 246,20 |
| | | | | E Přípočty a odpočty | | |
| | | | | Dodá zadavatel | | 0,00 |
| | | | | Kluzavá doložka | | 0,00 |
| | | | | Zvýhodnění | | 0,00 |

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád
 Objednatel: Pardubický kraj -
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Datum: 17.9.2013
 Projektant:
 Zpracoval:

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | NUS | KČ |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|------|------|------|
| 1.3068 | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | 9 432 955,90 | 1 289 076,30 | 176 214,00 | 10 898 246,20 | 0,00 | 9 432 955,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01 F_1_1 | Dvoubytový dům typ Ib | 7 875 927,70 | 1 181 389,20 | 0,00 | 9 057 316,90 | 0,00 | 7 875 927,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01 F_1_1_1 | Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb | 130 500,00 | 19 575,00 | 0,00 | 150 075,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 02 | Komunikace | 569 949,70 | 0,00 | 119 889,50 | 689 839,20 | 0,00 | 569 949,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 03 | ODBOČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | 49 898,00 | 0,00 | 10 478,80 | 60 376,80 | 0,00 | 49 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 04 | PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | 150 412,80 | 22 562,00 | 0,00 | 172 974,80 | 0,00 | 150 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 05 | PŘÍPOJKA VODOVODU | 93 843,70 | 14 076,80 | 0,00 | 107 920,50 | 0,00 | 93 843,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 06 | PŘÍPOJKA STL | | | | | | | | | |
| P | Položky | 50 383,00 | 0,00 | 10 580,50 | 60 963,50 | 0,00 | 50 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 07 | AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | 59 010,10 | 8 851,80 | 0,00 | 67 861,90 | 0,00 | 59 010,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 08 | AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE | 116 068,10 | 17 410,30 | 0,00 | 133 478,40 | 0,00 | 116 068,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 09 | Sadové úpravy | 64 642,50 | 0,00 | 13 575,00 | 78 217,50 | 0,00 | 64 642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 10 | Oplacení | 107 259,00 | 16 088,90 | 0,00 | 123 347,90 | 0,00 | 107 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 11 | PŘELOŽKA TLAKOVÉ KANALIZACE | 47 151,20 | 0,00 | 9 901,80 | 57 053,00 | 0,00 | 47 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 12 | PŘÍPOJKA NN | 60 820,30 | 9 123,10 | 0,00 | 69 943,40 | 0,00 | 60 820,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 13 | PŘÍPOJKA VODOVODU | 34 943,00 | 0,00 | 7 338,10 | 42 281,10 | 0,00 | 34 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 14 | PŘÍPOJKA KANALIZACE | 22 146,70 | 0,00 | 4 650,90 | 26 797,60 | 0,00 | 22 146,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 9 432 955,90 | 1 289 076,30 | 176 214,00 | 10 898 246,20 | 0,00 | 9 432 955,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|-------|------------|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| | | Místo | |
| Objednatel | Pardubický kraj - | IČ | DIČ |
| Projektant | | 00 | |
| Zhotovitel | 100 - Správní středisko | | |
| Zpracoval | | 100 | |
| | | | |
| Rozpočet číslo | | Dne | 17.09.2013 |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 HŠV | Dodávky 771 643,90 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 3 804 917,60 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 PŠV | Dodávky 599,40 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 3 987 046,30 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 868 748,70 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | 9 432 955,90 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) |
| 20 HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------|--|--------------------------------------|--|--------------|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH 9 432 955,90 | | | |
| DPH | | % | | Základ daně | | DPH celkem | |
| snižovaná | | 15,0 | | 8 593 841,80 | | 1 289 076,30 | |
| základní | | 21,0 | | 839 114,10 | | 176 214,00 | |
| Cena s DPH | | | | 10 898 246,20 | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | 0,00 | |
| Klouzavá doložka | | | | | | 0,00 | |
| Zvýhodnění | | | | | | 0,00 | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Statiňany I - Statiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | Vytápění | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 0,00 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 391 193,00 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 391 193,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| | | | |
|------------------------------------|------|-------------|-------------------|
| D Celkem bez DPH 391 193,00 | | | |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
| snížená | 15,0 | 391 193,00 | 58 679,00 |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 449 872,00 |

| | |
|-----------------------------|------|
| E Přípočty a odpočty | |
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

17

ROZPOČET

Objekt: **Transformace Domova sociálních služeb Statiňany I - Statiňany - Škrovád**
 Účel: **Úprava vytápění**

Doplnění:
 Změny:

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 17.9.2013

| | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|--|--|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|
| 719 Izolace tepelné | | | | | 1 245,50 | | 1 432,33 |
| 1 | 713183211 Izolace tepelná z minerální vaty izolačními pouzdr. s hliníkovým polem tl. 40 mm, DN25 | m | 12,000 | 82,00 | 984,00 | 15% | 1 131,60 |
| 2 | 713183212 Izolace tepelná, trubica z pěnového polyetyenu tl. 20 mm, DN25 | m | 8,000 | 31,00 | 248,00 | 15% | 285,20 |
| 3 | 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,024 | 564,00 | 13,50 | 15% | 15,53 |
| 722 Vnitřní vodovod | | | | | 3 908,70 | | 4 496,16 |
| 4 | 722174311 Potrubí z PP-R, PN 20, DN 20, včetně montáže | m | 2,000 | 160,00 | 320,00 | 15% | 368,00 |
| 5 | 722174312 Potrubí z PP-R, PN 20, DN 25, včetně montáže | m | 4,000 | 168,00 | 672,00 | 15% | 772,80 |
| 6 | 722181213 Izolace návleková, tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm, včetně montáže | m | 2,000 | 25,00 | 50,00 | 15% | 57,50 |
| 7 | 722181215 Izolace návleková, tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm, včetně montáže | m | 2,000 | 58,00 | 116,00 | 15% | 133,40 |
| 8 | 722181215 Izolace návleková, tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm, včetně montáže | m | 2,000 | 60,00 | 120,00 | 15% | 138,00 |
| 9 | 722182091 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 | kus | 18,000 | 10,00 | 180,00 | 15% | 207,00 |
| 10 | 722235112 Kohout kulový přímý, DN20 | kus | 2,000 | 189,00 | 378,00 | 15% | 434,70 |
| 11 | 722235113 Kohout kulový přímý, DN 25 | kus | 2,000 | 284,00 | 568,00 | 15% | 653,20 |
| 12 | 722235522 Filtř, vnitřní-vnitřní z DN 20 | kus | 1,000 | 187,00 | 187,00 | 15% | 215,05 |
| 13 | 722236612 Klapka zpětná, DN 20 | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 | 15% | 425,50 |
| 14 | 722236613 Klapka zpětná, DN 25 | kus | 1,000 | 264,00 | 264,00 | 15% | 303,60 |
| 15 | 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN32 | m | 6,000 | 20,00 | 120,00 | 15% | 138,00 |
| 16 | 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí do DN80 | m | 6,000 | 16,00 | 96,00 | 15% | 110,40 |
| 17 | 726530152 Ventil pojistný DN 15, 6 bar | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 | 15% | 517,50 |
| 18 | 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0,033 | 566,00 | 18,70 | 15% | 21,51 |
| 731 Kotelny | | | | | 183 252,20 | | 210 740,03 |
| 19 | 731249115 Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda | soubor | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 | 15% | 15 525,00 |
| 20 | 02 Servisní spuštění tepelného čerpadla | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 15% | 3 450,00 |
| 21 | 01 Tepelné čerpadlo vzduch/voda v provedení s oddělenou venkovní a vnitřní jednotkou | kus | 1,000 | 155 840,00 | 155 840,00 | 15% | 179 216,00 |
| <p><i>Výkon: 11,5 kW při A7W35; Topný faktor 4,1 při A7W35, Uvedené hodnoty jsou dle ČSN 74 511; Součástí tepelného čerpadla je elektrokotel o výkonu 9 kW, expanzní nádoba o objemu 8 l, pojistný ventil 3 bary, součástí dodávky bude i regulace včetně venkovního a vnitřního čidla</i></p> | | | | | | | |
| 22 | 03 Konstrukce pod venkovní jednotku tepelného čerpadla z ocelových U profilů | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15% | 5 750,00 |
| 23 | 04 Elektroinstalace tepelného čerpadla, propojení regulace, čerpadel, termostatů | kus | 1,000 | 5 900,00 | 5 900,00 | 15% | 6 785,00 |
| 24 | 998731101 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0,009 | 1 354,00 | 12,20 | 15% | 14,03 |
| 732 Strojovny | | | | | 56 078,40 | | 64 490,16 |
| 25 | 724319113 Montáž nádrže tlakové stojaté 200 litrů, 6 bar | kus | 1,000 | 680,00 | 680,00 | 15% | 782,00 |
| 26 | 728311123 Montáž ohřivače kruhového do d 600 mm objem 500 l, tlak. odolnost 10 bar | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 15% | 1 380,00 |
| 27 | 732296212 Jednotka el. topná přírub. 3 kW, vybavena provozním a bezpečnostním termostatem | soubor | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 15% | 9 200,00 |
| 28 | 732339103 Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l | soubor | 1,000 | 125,00 | 125,00 | 15% | 143,75 |
| 29 | 732339105 Montáž nádoby expanzní tlakové 60 l | soubor | 1,000 | 140,00 | 140,00 | 15% | 161,00 |
| 30 | 732429111 Montáž čerpadel oběhových spirálních do DN25 | soubor | 2,000 | 185,00 | 370,00 | 15% | 425,50 |
| 31 | 10 Plnicí armatura včetně montáže | kus | 1,000 | 352,00 | 352,00 | 15% | 404,80 |
| 32 | 48466204 Nádoba expanzní membránová, objem 35 l, 6 bar | kus | 1,000 | 892,00 | 892,00 | 15% | 1 025,80 |
| 33 | 48466607 Nádoba expanzní 60 l pro pitnou vodu, 10 bar průtočná armatura DN32 | kus | 1,000 | 8 287,00 | 8 287,00 | 15% | 9 530,05 |
| 34 | 05 Zásobníkový ohřivač teplé vody, smaltovaný pro solární systémy | kus | 1,000 | 12 806,00 | 12 806,00 | 15% | 14 726,90 |
| <p><i>Objem 500 l, tlaková odolnost 10 bar, tepelná izolace z polyuretanové pěny tl. 60 mm, plocha horní topné spirály 1,3 m², plocha dolní topné spirály 1,9 m²</i></p> | | | | | | | |
| 36 | 12 Akumulační zásobník topné vody, objem 200 l, 6 bar tepelná izolace z polyuretanu tl. 100 mm | kus | 1,000 | 8 390,00 | 8 390,00 | 15% | 9 648,50 |
| 37 | 14 Čerpadlo cirkulační, DN20, Q=0,3 m ³ /h, H=1,0 m řízení dle teploty a času | kus | 1,000 | 7 402,00 | 7 402,00 | 15% | 8 512,30 |
| 38 | 23 Čerpadlo oběhové DN 25, Q=1,5 m ³ /h, H=4,0 m elektronicky řízené | kus | 1,000 | 7 402,00 | 7 402,00 | 15% | 8 512,30 |
| 39 | 998732101 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0,060 | 540,00 | 32,40 | 15% | 37,26 |
| 733 Rozved potrubí | | | | | 8 429,70 | | 9 694,16 |
| 40 | 733161108 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 20,000 | 400,00 | 8 000,00 | 15% | 9 200,00 |
| 41 | 733190107 Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 20,000 | 8,00 | 160,00 | 15% | 184,00 |
| 42 | 998733101 Přesun hmot pro rozvedy potrubí, výšky do 6 m | t | 0,435 | 620,00 | 269,70 | 15% | 310,16 |
| 734 Armatury | | | | | 23 655,10 | | 27 203,37 |
| 43 | 734209102 Montáž armatur závitových s 1 závitem, DN10 | kus | 3,000 | 10,00 | 30,00 | 15% | 34,50 |
| 44 | 734209103 Montáž armatur závitových s 1 závitem, DN15 | kus | 5,000 | 15,00 | 75,00 | 15% | 86,25 |
| 45 | 734209114 Montáž armatur závitových se 2 závitů, DN20 | kus | 4,000 | 20,00 | 80,00 | 15% | 92,00 |

| | Popis | Mj | Množství | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH | DPH | |
|-------------------------------|------------|---|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 66 | 734409116 | Montáž amatur závitových se 2 závitů, DN25 | kus | 13,000 | 25,00 | 325,00 | 15% | 373,75 |
| 67 | 734409125 | Montáž amatur závitových se 3 závitů, DN25 | kus | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 15% | 34,50 |
| 68 | 734411121 | Teploměr rohový s pouzdrům typ 160/A | kus | 5,000 | 180,00 | 900,00 | 15% | 1 035,00 |
| 69 | 734421130 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 160 | kus | 3,000 | 254,00 | 762,00 | 15% | 876,30 |
| 70 | 734432131 | Prostorový termostat | kus | 4,000 | 2 450,00 | 9 800,00 | 15% | 11 270,00 |
| 71 | 734494121 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 8,000 | 95,00 | 760,00 | 15% | 874,00 |
| 72 | 734494212 | Návarky s trubkovým závitem DN10 | kus | 3,000 | 95,00 | 285,00 | 15% | 327,75 |
| 73 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem DN15 | kus | 5,000 | 98,00 | 490,00 | 15% | 563,50 |
| 74 | 42380614 | Ventil odvzdušňovací automatický 3/8" | kus | 3,000 | 180,00 | 540,00 | 15% | 621,00 |
| 75 | 881135443 | Kohout kulový 3/4", páčka, závitový | kus | 2,000 | 190,00 | 380,00 | 15% | 437,00 |
| 76 | 881135444 | Kohout kulový 1", páčka, závitový | kus | 9,000 | 280,00 | 2 520,00 | 15% | 2 898,00 |
| 77 | 8811350971 | Kohout kulový vypouštěcí 1/2" | kus | 4,000 | 120,00 | 480,00 | 15% | 552,00 |
| 78 | 881135733 | Klapka zpětná 1", závitová | kus | 2,000 | 224,00 | 448,00 | 15% | 515,20 |
| 79 | 8811351651 | Filter s vnitřními závitů 1", nerezové síto velikost oka 0,4 mm | kus | 2,000 | 285,00 | 570,00 | 15% | 655,50 |
| 80 | 8812010004 | Ventil pojistný 1/2" x 6 bar | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 | 15% | 517,50 |
| 81 | 16 | Ventil třicestný, přepínací, DN25, kvs=6,3, PN10 včetně servopohonu | kus | 1,000 | 3 131,00 | 3 131,00 | 15% | 3 600,65 |
| 82 | 17 | Kohout kulový se zařazením a vypouštěním DN20 | kus | 2,000 | 792,00 | 1 584,00 | 15% | 1 821,00 |
| 83 | 880734101 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0,027 | 560,00 | 15,10 | 15% | 17,37 |
| 734 Podlahové vytápění | | | | | 114 622,40 | | | 131 815,76 |
| 84 | 736323812 | Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm | m | 50,000 | 25,00 | 1 250,00 | 15% | 1 437,50 |
| 85 | 736332312 | Polystyrenová systémová izolační deska s folií z EPS 040 tl. 30 mm | m2 | 137,000 | 380,00 | 52 060,00 | 15% | 59 889,00 |
| 86 | 736332911 | Dilatační pás z PE | m | 140,000 | 25,00 | 3 500,00 | 15% | 4 025,00 |
| 87 | 736333136 | Potrubi PE-RT s kyslíkovou bariérou 17x2, do desky rozteč 150 mm | m2 | 8,000 | 270,00 | 2 160,00 | 15% | 2 484,00 |
| 88 | 736333136 | Potrubi PE-RT s kyslíkovou bariérou 17x2, do desky rozteč 200 mm | m2 | 77,000 | 200,00 | 15 400,00 | 15% | 17 710,00 |
| 89 | 736333136 | Potrubi PE-RT s kyslíkovou bariérou 17x2, do desky rozteč 250 mm | m2 | 52,000 | 165,00 | 8 580,00 | 15% | 9 867,00 |
| 90 | 736336331 | Kompaktní rozdělovač topného okruhu, včetně přích. a regulační vložky, průtokoměry a reg. ventily | ks | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 | 15% | 7 475,00 |
| 91 | 736336813 | Skříň rozdělovače na stěnu 830x710x126 mm pozinkovaná, barva bílá | ks | 1,000 | 2 238,00 | 2 238,00 | 15% | 2 573,70 |
| 92 | 736336921 | Kohout kulový uzavírací DN 25 | ks | 2,000 | 280,00 | 560,00 | 15% | 644,00 |
| 93 | 07 | Zkouška těsnosti | m | 740,000 | 4,00 | 2 960,00 | 15% | 3 404,00 |
| 94 | 18 | Hydraulické vyregulování systému | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 | 15% | 575,00 |
| 95 | 19 | Montáž skříně a rozdělovače podlahového vytápění | soubor | 1,000 | 250,00 | 250,00 | 15% | 287,50 |
| 96 | 21 | Topná zkouška | h | 24,000 | 280,00 | 6 720,00 | 15% | 7 728,00 |
| 97 | 22 | Servopohon 230 V, 2,5 W, bez proudu uzavřený pracovní zdvih 4 mm | kus | 5,000 | 2 180,00 | 10 900,00 | 15% | 12 535,00 |
| 98 | 880736201 | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m | t | 1,597 | 654,00 | 1 044,40 | 15% | 1 201,06 |
| Celkem | | | | | | 391 193,00 | | 449 871,95 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|-------|------------|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | Dvoubytový dům typ Ib | EČO | |
| Objednatel | | Místo | |
| Projektant | | IČ | DIČ |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | Dne | 17.09.2013 |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 638 240,30 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 2 408 227,40 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 3 986 513,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 842 947,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 7 875 927,70 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| | | | | |
|-------------------------|------|--------------|---------------------|---------------------|
| D Celkem bez DPH | | | | 7 875 927,70 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | |
| snížená | 15,0 | 7 875 927,70 | 1 181 389,20 | |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Cena s DPH | | | 9 057 316,90 | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|------|
| Ě Přípočty a odpočty | | | |
| Dodá zadavatel | | | 0,00 |
| Klouzavá doložka | | | 0,00 |
| Zvýhodnění | | | 0,00 |

20

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád

Objekt: Dvoubytový dům typ Ib

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 17.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

| P.O. | Kód položky | Popis | Mj. | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|---------------------------------------|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | 118 562,40 | | 136 346,76 |
| 1 | 121101103 | Sejmuti ornice s přemístěním přes 100 do 250 m | m3 | 246,300 | 20,00 | 4 926,00 | 15% | 5 664,90 |
| 2 | 122201101 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 na jednotnou kotu -0,58 | m3 | 25,000 | 69,90 | 1 747,50 | 15% | 2 009,63 |
| 3 | 122201109 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 25,000 | 1,00 | 25,00 | 15% | 28,75 |
| 4 | 132201101 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 43,232 | 300,00 | 12 969,60 | 15% | 14 915,04 |
| 5 | 132201109 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 43,232 | 1,00 | 43,20 | 15% | 49,68 |
| 6 | 132201201 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 30,304 | 200,00 | 6 060,80 | 15% | 6 969,92 |
| 7 | 132201209 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 30,304 | 1,00 | 30,30 | 15% | 34,85 |
| 8 | 162207112 | Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 dle technologického plánu zhotovitele | m3 | 344,836 | 20,00 | 6 896,70 | 15% | 7 931,21 |
| 9 | 167101101 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 344,836 | 45,00 | 15 517,60 | 15% | 17 845,24 |
| 10 | 171101105 | Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na Edef2=45MPa na jednotnou kotu -0,580 | m3 | 25,000 | 45,00 | 1 125,00 | 15% | 1 293,75 |
| 11 | 171201201 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m deponie na stavbě | m3 | 344,836 | 12,00 | 4 138,00 | 15% | 4 758,70 |
| 12 | 181101102 | Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím na Edef2=45MPa | m2 | 558,846 | 15,00 | 8 382,70 | 15% | 9 640,11 |
| 13 | 181201101 | Úprava pláň v násypch v hor. 1-4, bez ztuhnutí pro sadové úpravy | m2 | 1 550,000 | 10,00 | 15 500,00 | 15% | 17 825,00 |
| 14 | 181301112 | Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm nad 500m2 | m2 | 1 550,000 | 17,00 | 26 350,00 | 15% | 30 302,50 |
| 15 | 289970113 | Vrstva geotextilie typ určí geotechnik v případě nevhodných základacích podmínek | m2 | 495,000 | 30,00 | 14 850,00 | 15% | 17 077,50 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 413 218,70 | | 475 201,51 |
| 16 | 273321411 | Železobeton základových desek C 25/30 (B 30) | m3 | 49,172 | 2 400,00 | 118 012,80 | 15% | 135 714,72 |
| 17 | 273361921 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100 | t | 3,274 | 22 000,00 | 72 028,00 | 15% | 82 832,20 |
| 18 | 274272150 | Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 40 cm výplň tváric betonem C 16/20 | m2 | 82,750 | 1 259,00 | 104 182,30 | 15% | 119 809,65 |
| 19 | 274313711 | Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30) | m3 | 49,249 | 2 400,00 | 118 197,60 | 15% | 135 927,24 |
| 20 | 274352111 | Bednění stěn základových pasů zabudované | m2 | 2,800 | 285,00 | 798,00 | 15% | 917,70 |
| 31 Zdi podpěrné a volné | | | | | | 885 559,20 | | 1 018 393,08 |
| 21 | 311238142 | Zdivo z pář.dut.bloků broušených P10, tl. 175 mm kompletní systém dle výrobce | m2 | 20,270 | 526,00 | 10 662,00 | 15% | 12 261,30 |
| 22 | 311238143 | Zdivo z pář.dut.bloků broušených P10, tl. 240 mm kompletní systém dle výrobce | m2 | 24,450 | 635,00 | 15 525,80 | 15% | 17 854,67 |
| 23 | 311238144 | Zdivo z pář.dut.bloků broušených P10, tl. 300 mm kompletní systém dle výrobce | m2 | 265,005 | 842,00 | 223 134,20 | 15% | 256 604,33 |
| 24 | 311238241 | Zdivo z pář.dut.bloků broušených P10, tl. 365 mm kompletní systém dle výrobce | m2 | 309,755 | 1 015,00 | 314 401,30 | 15% | 361 561,50 |
| 25 | 311419113 | Izolace XPS deskami tl. 15 cm, stěrka, síť | m2 | 55,210 | 710,00 | 39 199,10 | 15% | 45 078,97 |
| 26 | 311419814 | Izolace XPS deskami tl. 15 cm, novová fólie | m2 | 110,420 | 450,00 | 49 689,00 | 15% | 57 142,35 |
| 27 | 317168130 | Překlad keramický vysoký 70x235x1000 mm D+M | kus | 8,000 | 296,00 | 2 368,00 | 15% | 2 723,20 |
| 28 | 317168131 | Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm D+M | kus | 24,000 | 377,00 | 9 048,00 | 15% | 10 405,20 |
| 29 | 317168133 | Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm D+M | kus | 8,000 | 552,00 | 4 416,00 | 15% | 5 078,40 |
| 30 | 317168134 | Překlad keramický vysoký 70x235x2000 mm D+M | kus | 8,000 | 707,00 | 5 656,00 | 15% | 6 504,40 |
| 31 | 317168135 | Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm D+M | kus | 104,000 | 809,00 | 84 136,00 | 15% | 96 756,40 |
| 32 | 317168137 | Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm D+M | kus | 8,000 | 1 090,00 | 8 720,00 | 15% | 10 028,00 |
| 33 | 317321411 | Beton překladů železový C 25/30 (B 30) | m3 | 1,927 | 2 920,00 | 5 626,80 | 15% | 6 470,82 |
| 34 | 317351107 | Bednění překladů - zřízení | m2 | 10,408 | 407,00 | 4 236,10 | 15% | 4 871,52 |
| 35 | 317351108 | Bednění překladů - odstranění | m2 | 10,408 | 105,00 | 1 092,80 | 15% | 1 256,72 |
| 36 | 317361821 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505 | t | 0,055 | 23 000,00 | 1 265,00 | 15% | 1 454,75 |
| 37 | 317941121 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t | 0,069 | 7 178,00 | 495,30 | 15% | 569,60 |
| 38 | 317941123 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | t | 0,086 | 6 597,00 | 567,30 | 15% | 652,40 |
| 39 | 342248120 | Příčky z pář.dut.bloků AKU na MVC 5, tl. 115 mm | m2 | 22,849 | 403,00 | 9 208,10 | 15% | 10 589,32 |
| 40 | 342248140 | Příčky z pář.dut.bloků broušených , tl. 80 mm kompletní systém dle výrobce | m2 | 36,616 | 376,00 | 13 767,60 | 15% | 15 832,74 |
| 41 | 342248144 | Příčky z pář.dut.bloků broušených , tl. 140 mm kompletní systém dle výrobce | m2 | 126,562 | 455,00 | 57 585,70 | 15% | 66 223,56 |
| 42 | 346244313 | Obezdivky van z desek porobeton tl. 100 mm | m2 | 5,520 | 438,00 | 2 417,80 | 15% | 2 780,47 |
| 43 | 346244350 | Obezdivka závěsných WC | m2 | 7,502 | 438,00 | 3 285,90 | 15% | 3 778,79 |
| 44 | 346244381 | Přetování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 1,680 | 518,00 | 870,20 | 15% | 1 000,73 |
| 45 | 346481112 | Zapletování rýh, nosníků keramikým pletivem s použitím suché maltové směsi | m2 | 2,400 | 361,00 | 866,40 | 15% | 996,36 |
| 46 | 625981114 | Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm | m2 | 5,070 | 160,00 | 811,20 | 15% | 932,88 |
| 47 | 625981125 | Obklad vnějších, konstr. EPS tl.100 mm | m2 | 10,875 | 200,00 | 2 175,00 | 15% | 2 501,25 |
| 48 | 832451024 | Výrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm | m2 | 45,405 | 209,00 | 9 489,60 | 15% | 10 913,04 |
| 49 | 13331712 | Úhelník rovnoramenný L jakosti 11375 50x 50x 5 mm | T | 0,074 | 29 000,00 | 2 146,00 | 15% | 2 467,90 |
| 50 | 13380625 | Týč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11375 | T | 0,093 | 29 000,00 | 2 697,00 | 15% | 3 101,55 |
| 342 sádkartonové konstrukce | | | | | | 230 951,60 | | 265 594,34 |
| 51 | 342264513 | Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45 | kus | 4,000 | 2 800,00 | 11 200,00 | 15% | 12 880,00 |
| 52 | 416021226 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x 15 mm protipožární | m2 | 269,100 | 647,00 | 174 107,70 | 15% | 200 223,86 |
| 53 | 416021228 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska tl.15 mm protipožární impregnovaná | m2 | 62,270 | 733,00 | 45 643,90 | 15% | 52 490,49 |
| 30 Kompletní konstrukce | | | | | | 8 907,00 | | 10 243,05 |

| Číslo | Popis | Mj. | Objemový objem | Cena jednotková | Celková částka | Podíl (%) | Celková částka s DPH |
|--|--|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| 54 | 308381112 šachta kabelová ŽB viz detail PD | kus | 1,000 | 4 963,00 | 4 963,00 | 15% | 5 707,45 |
| 55 | 460510031 Kabelový prostup z plastových trub, D 110/8,3 mm včetně dodávky trub | m | 29,000 | 136,00 | 3 944,00 | 15% | 4 535,60 |
| 115 880,60 | | | | | | | 133 262,69 |
| 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 56 | 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 | m3 | 19,842 | 2 740,00 | 54 367,10 | 15% | 62 522,17 |
| 57 | 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 113,824 | 233,00 | 26 521,00 | 15% | 30 498,15 |
| 58 | 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 113,824 | 50,60 | 5 759,50 | 15% | 6 623,43 |
| 59 | 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05 | t | 1,271 | 23 000,00 | 29 233,00 | 15% | 33 617,95 |
| 107 132,90 | | | | | | | 123 202,84 |
| 59 Dlažby a předlažby komunikací | | | | | | | |
| 60 | 564851111 Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm | m2 | 72,595 | 98,20 | 7 128,80 | 15% | 8 198,12 |
| 61 | 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drát tl. 4 cm | m2 | 72,595 | 193,00 | 14 010,80 | 15% | 16 112,42 |
| 62 | 596215025 Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drát, do100 m2 | m2 | 72,595 | 165,00 | 11 978,20 | 15% | 13 774,93 |
| 63 | 596215028 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drát | m2 | 72,595 | 148,00 | 10 744,10 | 15% | 12 355,72 |
| 64 | 596215029 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drát | m2 | 72,595 | 12,60 | 914,70 | 15% | 1 051,91 |
| 65 | 596841112 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do tmele | m2 | 10,900 | 326,00 | 3 553,40 | 15% | 4 086,41 |
| 66 | 818561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou | m | 96,590 | 152,00 | 14 681,70 | 15% | 16 883,96 |
| 67 | 89217337 Obrubník zahradní 500/50/250 mm | kus | 195,112 | 39,00 | 7 609,40 | 15% | 8 750,81 |
| 68 | 59245110 Dlažba sklad. zámková tl.6 cm kombinace barva a 3 velikosti | m2 | 74,773 | 385,00 | 28 787,60 | 15% | 33 105,74 |
| 69 | 58248277 Dlažba betonová tryskaná barevná R 12 tl.4,5 cm | m2 | 11,227 | 688,00 | 7 724,20 | 15% | 8 882,83 |
| 213 767,90 | | | | | | | 245 833,09 |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | | |
| 70 | 612409991 Začistění omítek kolem obkladů, soklů s použitím suché maltové směsi | m | 136,360 | 109,00 | 14 863,20 | 15% | 17 082,68 |
| 71 | 612478111 Omítka vnitřní stěn systémová k zdívu tl. 10 mm jednovrstvá s jemným povrchem | m2 | 917,025 | 210,00 | 192 575,30 | 15% | 221 461,60 |
| 72 | 622318163 Zateplovací systém, parapet, XPS P tl. 20 mm | m2 | 14,758 | 130,00 | 1 918,50 | 15% | 2 206,28 |
| 73 | 632451024 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm | m2 | 21,105 | 209,00 | 4 410,90 | 15% | 5 072,54 |
| 354 578,30 | | | | | | | 407 765,05 |
| 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | | |
| 74 | 802011188 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm | m2 | 31,396 | 190,00 | 5 965,20 | 15% | 6 859,98 |
| 75 | 802011191 Podkladní náter stěn pod tenkovrstvé omítky | m2 | 31,396 | 20,00 | 627,90 | 15% | 722,09 |
| 76 | 622319021 Zakládání 180 mm: profil zakládací+sokl. lišta | m | 112,260 | 38,00 | 4 265,90 | 15% | 4 905,79 |
| 77 | 622319136 KZS, fasáda, polystyren dle standardu PD tl.180 mm s omítkou zrnitost 2mm, silikon probarv.3,3 kg/m2 | m2 | 406,324 | 786,00 | 319 370,70 | 15% | 367 276,31 |
| 78 | 622319164 Zateplovací systém, parapet, XPS P tl. 40 mm | m2 | 8,582 | 160,00 | 1 373,10 | 15% | 1 579,07 |
| 79 | 822432111 Omítka stěn dekorativní mozaiková jemnozrná | m2 | 46,972 | 400,00 | 18 788,80 | 15% | 21 607,12 |
| 80 | 622481211 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmele včetně výztužné sítě a stěrkového tmele | m2 | 28,676 | 146,00 | 4 186,70 | 15% | 4 814,71 |
| 204 984,30 | | | | | | | 235 731,95 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | |
| 81 | 269970111 Vrstva geotextilie 300g/m2 | m2 | 409,767 | 36,50 | 14 956,50 | 15% | 17 199,98 |
| 82 | 631312611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) | m3 | 18,227 | 2 800,00 | 51 036,60 | 15% | 58 690,94 |
| 83 | 631571003 Násyp z kameniva 8 - 16mm, zpevňující | m3 | 44,300 | 886,00 | 39 249,80 | 15% | 45 137,27 |
| 84 | 632412160 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 65 mm anhydritová směs pro podlahové vytápění | m2 | 331,370 | 301,00 | 99 742,40 | 15% | 114 703,76 |
| 193 487,70 | | | | | | | 222 522,36 |
| 64 Výplně otvorů | | | | | | | |
| 85 | 642941111 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 800/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M | kus | 2,000 | 8 500,00 | 17 000,00 | 15% | 19 550,00 |
| 86 | 642941111 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 900/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M | kus | 10,000 | 8 500,00 | 85 000,00 | 15% | 97 750,00 |
| 87 | 642941111 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1100/1970 mm ocel.rám ze dvou částí D+M | kus | 4,000 | 9 500,00 | 38 000,00 | 15% | 43 700,00 |
| 88 | 642942111 Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 25,000 | 386,00 | 9 650,00 | 15% | 11 097,50 |
| 89 | 648991113 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 320 mm | m | 39,100 | 127,00 | 4 965,70 | 15% | 5 710,56 |
| 90 | 55330332 Zárubeň ocelová H 160 700x1970x160 | kus | 1,000 | 956,00 | 956,00 | 15% | 1 099,40 |
| 91 | 55330338 Zárubeň ocelová H 160 1100x1970x160 L | kus | 2,000 | 1 215,00 | 2 430,00 | 15% | 2 794,50 |
| 92 | 55330408 Zárubeň ocelová 700x1970x125 | kus | 2,000 | 934,00 | 1 868,00 | 15% | 2 148,20 |
| 93 | 55330410 Zárubeň ocelová 800x1970x125 | kus | 2,000 | 988,00 | 1 976,00 | 15% | 2 272,40 |
| 94 | 55330411 Zárubeň ocelová 900x1970x125 | kus | 2,000 | 1 015,00 | 2 030,00 | 15% | 2 334,50 |
| 95 | 553310232 Zárubeň ocelová 300, 800x1970 L, P | kus | 4,000 | 1 755,00 | 7 020,00 | 15% | 8 073,00 |
| 96 | 553310233 Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P | kus | 10,000 | 1 829,00 | 18 290,00 | 15% | 21 033,50 |
| 97 | 553310235 Zárubeň ocelová 300, 1100x1970 L, P | kus | 2,000 | 2 156,00 | 4 312,00 | 15% | 4 958,80 |
| 8 000,00 | | | | | | | 9 200,00 |
| 900 Práce a náklady související s prováděním stavby | | | | | | | |
| 98 | 900 Hsz - nezmeritelné práce čl.17-1a, výpomocí neobsazené v ostatních položkách | hodina | 40,000 | 200,00 | 8 000,00 | 15% | 9 200,00 |
| 70 022,20 | | | | | | | 80 525,53 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | | |
| 99 | 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami š.do 1 m, H 10 m | m2 | 619,483 | 41,00 | 25 398,80 | 15% | 29 208,62 |
| 100 | 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 619,483 | 30,00 | 18 584,50 | 15% | 21 372,18 |
| 101 | 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami š.1 m, H 10 m | m2 | 619,483 | 24,50 | 15 177,30 | 15% | 17 453,90 |
| 102 | 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 331,370 | 30,00 | 9 941,10 | 15% | 11 432,21 |
| 103 | 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 26,300 | 35,00 | 920,50 | 15% | 1 058,58 |
| 16 408,50 | | | | | | | 18 869,78 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | | |
| 104 | 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 357,670 | 35,00 | 12 518,50 | 15% | 14 396,28 |
| 105 | 952 označení únikových cest v paramet. požární zprávy | kus | 20,000 | 65,00 | 1 300,00 | 15% | 1 495,00 |
| 106 | 953 označení HUP,HLUV a HVE | kus | 6,000 | 65,00 | 390,00 | 15% | 448,50 |
| 107 | 44984124 Přístroj hasicí práškový s hasicí schopností 34A | kus | 2,000 | 1 100,00 | 2 200,00 | 15% | 2 530,00 |
| 104 996,40 | | | | | | | 120 745,86 |
| 99 Stavební přesun hmot | | | | | | | |
| 108 | 998011002 Přesun hmot dle technologického plánu zhotovitele | t | 699,976 | 150,00 | 104 996,40 | 15% | 120 745,86 |
| 187 252,80 | | | | | | | 215 340,72 |

| R.C. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Skupina DPH | Celková cena s DPH |
|--------------------------------------|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 109 | 711212001 | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 152,844 | 214,00 | 32 708,60 | 15% | 37 614,89 |
| 110 | 711212002 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 36,150 | 320,00 | 11 568,00 | 15% | 13 303,20 |
| 111 | 711212601 | Těsnící pás do spoje podtaha - stěna | m | 58,120 | 211,00 | 12 263,30 | 15% | 14 102,80 |
| 112 | 711471051 | Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně materiál ve specifikaci | m2 | 399,317 | 62,00 | 24 757,70 | 15% | 28 471,36 |
| 113 | 711472051 | Izolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně materiál ve specifikaci | m2 | 76,685 | 113,00 | 8 665,40 | 15% | 9 965,21 |
| 114 | 711491171 | Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300g/m2 | m2 | 399,317 | 22,30 | 8 904,80 | 15% | 10 240,52 |
| 115 | 711491172 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie - 300g/m2 | m2 | 399,317 | 22,30 | 8 904,80 | 15% | 10 240,52 |
| 116 | 711491175 | Izolace tlaková, připevnění kotvicími pásy | m | 110,420 | 68,00 | 7 508,60 | 15% | 8 634,89 |
| 117 | 711491271 | Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie 300g/m2 | m2 | 76,685 | 22,30 | 1 710,10 | 15% | 1 966,62 |
| 118 | 711491272 | Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie - 300g/m2 | m2 | 76,685 | 22,30 | 1 710,10 | 15% | 1 966,62 |
| 119 | 263220181 | Fólie měkčené PVC protiradonová tl. 1,0 mm | m2 | 551,381 | 101,00 | 55 689,50 | 15% | 64 042,93 |
| 120 | 26324449.A | Opiastovaná lišta Z 35x20x40 mm | m | 110,420 | 38,00 | 4 196,00 | 15% | 4 825,40 |
| 121 | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě dle technologického plánu zhotovitele | t | 1,391 | 6 230,00 | 8 665,90 | 15% | 9 965,79 |
| 713 Izolace tepelné | | | | | | 228 660,00 | | 260 659,00 |
| 122 | 713111121 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 331,370 | 20,00 | 6 627,40 | 15% | 7 621,51 |
| 123 | 713111221 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů dodávka standard | m2 | 331,370 | 45,00 | 14 911,70 | 15% | 17 148,46 |
| 124 | 713121121 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 331,370 | 35,60 | 11 796,80 | 15% | 13 566,32 |
| 125 | 713181111 | Izolace minerální foukaná D+M | m3 | 105,667 | 980,00 | 103 553,70 | 15% | 119 086,76 |
| 126 | 713191100 | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE | m2 | 331,370 | 14,10 | 4 672,30 | 15% | 5 373,15 |
| 127 | 713191125 | Izolace tepelné přelepení spár bednění papírovou páskou | m2 | 341,040 | 5,50 | 1 875,70 | 15% | 2 157,06 |
| 128 | 713191126 | Izolace tepelné překrytí difúzní fólií s lep.spoj fólie standart dle PD | m2 | 422,520 | 61,00 | 25 773,70 | 15% | 29 639,76 |
| 129 | 713191221 | Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky | m | 683,400 | 32,70 | 22 347,20 | 15% | 25 699,28 |
| 130 | 713411111 | Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá | m2 | 20,096 | 95,60 | 1 921,20 | 15% | 2 209,38 |
| 131 | 7130001 | Izolace a povrchová úprava oc.stoupku rohové okno ozn 06 | kus | 2,000 | 263,00 | 526,00 | 15% | 604,90 |
| 132 | 283758391 | Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x100 mm EPS100 Z | m2 | 347,939 | 0,40 | 139,20 | 15% | 160,08 |
| 133 | 283758393 | Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x120 mm EPS100 Z | m2 | 347,939 | 0,40 | 139,20 | 15% | 160,08 |
| 134 | 28376085 | Páska okrajová PE systém 100/8 mm, dl. 50 m | m | 375,870 | 11,60 | 4 360,10 | 15% | 5 014,12 |
| 135 | 28376087 | Páska okrajová PE systém 150/8 mm, dl. 50 m | m | 375,870 | 15,20 | 5 713,20 | 15% | 6 570,18 |
| 136 | 63150958 | Rohož lamelová na AL fólii tl. 100 mm, š. 600 mm kolmé vlákno | m2 | 22,106 | 130,00 | 2 873,80 | 15% | 3 304,87 |
| 137 | 63151401 | Deska z minerální písti tl. 50 mm parametry dle PD | m2 | 347,939 | 40,00 | 13 917,60 | 15% | 16 005,24 |
| 138 | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné,dle technologickéh plánu zhotovitele | t | 7,176 | 768,00 | 5 511,20 | 15% | 6 337,88 |
| 720 Zdravotechnická instalace | | | | | | 377 517,00 | | 434 144,55 |
| 139 | 720 | Zdravotechnické instalace viz samostatný rozpočet | kpl | 1,000 | 377 517,00 | 377 517,00 | 15% | 434 144,55 |
| 725 Zařizovací předměty | | | | | | 92 109,60 | | 105 926,04 |
| 140 | 725291113 | Madlo rovné bílé dl. 500 mm D+M | soubor | 6,000 | 394,00 | 2 364,00 | 15% | 2 718,60 |
| 141 | 725291117 | Madlo rovné bílé dl. 800 mm D+M | soubor | 10,000 | 526,00 | 5 260,00 | 15% | 6 049,00 |
| 142 | 725291136 | Madlo dvojitě sklopné bílé dl. 830 mm D+M | soubor | 8,000 | 1 042,00 | 8 336,00 | 15% | 9 586,40 |
| 143 | 725291175 | Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez D+M | soubor | 2,000 | 3 147,00 | 6 294,00 | 15% | 7 238,10 |
| 144 | 725299101 | Montáž koupelnových a WC doplňků | soubor | 32,000 | 80,00 | 2 560,00 | 15% | 2 944,00 |
| 145 | 72599 | Kotvicí materiál pro řádné ukotvení madel u WC madel min.nosnost 150kg | kus | 6,000 | 50,00 | 400,00 | 15% | 460,00 |
| 146 | 55149001 | Zásobník nerez na toaletní papír | kus | 7,000 | 902,00 | 6 314,00 | 15% | 7 261,10 |
| 147 | 55149010 | Zásobník nerez na papírové ručníky | kus | 7,000 | 1 021,00 | 7 147,00 | 15% | 8 219,05 |
| 148 | 55149015 | Zásobník nerez na hygienické sáčky | kus | 7,000 | 1 839,00 | 12 873,00 | 15% | 14 803,95 |
| 149 | 55149023 | Dávkovač lek. mýdla nerez obsah 0,5 l | kus | 11,000 | 482,00 | 5 302,00 | 15% | 6 097,30 |
| 150 | 55149036 | Koš odpadkový nerezový obsah 12 l | kus | 12,000 | 1 888,00 | 22 656,00 | 15% | 26 054,40 |
| 151 | 55149062 | Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm D+M | kus | 2,000 | 6 235,00 | 12 470,00 | 15% | 14 340,50 |
| 152 | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty dle technologického plánu zhotovitele | t | 0,131 | 1 020,00 | 133,60 | 15% | 153,64 |
| 730 Ústřední vytápění | | | | | | 782 386,00 | | 899 743,90 |
| 153 | 730 | Montáž a dodávka ústředního vytápění viz samostatný rozpočet | kpl | 2,000 | 391 193,00 | 782 386,00 | 15% | 899 743,90 |
| 762 Konstrukce tesařské | | | | | | 500 026,20 | | 575 030,13 |
| 164 | 762 R | Montáž a dodávka vazníkové střešní soustavy vč.výrobní dokumentace | m2 | 402,545 | 498,00 | 200 467,40 | 15% | 230 537,51 |
| 165 | 762085140 | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné | m | 49,600 | 36,00 | 1 785,60 | 15% | 2 053,44 |
| 166 | 762211350 | Montáž schodiště stahovacího sklápěcího | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 15% | 1 380,00 |
| 167 | 762222141 | Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m | m | 88,650 | 80,00 | 7 092,00 | 15% | 8 155,80 |
| 168 | 762332110 | Montáž vazných krovů pravidelných do 120 cm2 | m | 22,000 | 105,00 | 2 310,00 | 15% | 2 656,50 |
| 169 | 762332120 | Montáž vazných krovů pravidelných do 224 cm2 | m | 39,600 | 126,00 | 4 989,60 | 15% | 5 738,04 |
| 160 | 762332140 | Montáž vazných krovů pravidelných do 450 cm2 | m | 10,000 | 180,00 | 1 800,00 | 15% | 2 070,00 |
| 161 | 762342202 | Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm včetně dodávky řeziva, laťe 4/6 cm | m2 | 488,600 | 91,00 | 44 462,60 | 15% | 51 131,99 |
| 162 | 762342204 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, laťe 4/6 cm | m2 | 488,600 | 43,00 | 21 009,80 | 15% | 24 161,27 |
| 163 | 762395000 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 6,150 | 960,00 | 5 904,00 | 15% | 6 789,60 |
| 164 | 762421220 | Montáž obložení stropů dřevotřískou II. do 21 mm | m2 | 341,040 | 272,00 | 92 762,90 | 15% | 106 677,34 |
| 165 | 762495000 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů | m2 | 341,040 | 12,50 | 4 263,00 | 15% | 4 902,45 |

| | Popis | M | Množství jednotek | Cena jednotková | Cena za kč/m | Sazba DPH | Celková cena s DPH | |
|----------------------------------|------------|--|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 106 | 782512245 | Položení podlah šroubováním | m2 | 81,899 | 70,00 | 5 732,90 | 15% | 6 582,84 |
| 107 | 782595000 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 1,802 | 144,00 | 259,50 | 15% | 298,43 |
| 108 | 65347022.B | Schody stahovací zateplené-EW 30 | kus | 1,000 | 12 076,00 | 12 076,00 | 15% | 13 887,40 |
| 109 | 808151879 | Hranol SM/JD 1 8x12 délka 300-600 cm | m3 | 0,021 | 6 400,00 | 134,40 | 15% | 154,56 |
| 170 | 808151988 | Hranol SM/JD 1 8x16 délka 300-600 cm | m3 | 0,558 | 6 400,00 | 3 571,20 | 15% | 4 106,88 |
| 171 | 808152771 | Hranol SM/JD 1 16x24 délka 300-600 cm | m3 | 0,422 | 6 400,00 | 2 700,80 | 15% | 3 105,92 |
| 172 | 80726033 | Deska dřevostřípková OSB ECO 3 N tl. 15 mm | m2 | 375,144 | 128,00 | 48 018,40 | 15% | 55 221,16 |
| 173 | 80726035 | Deska dřevostřípková OSB ECO 3 N tl. 22 mm | m2 | 90,089 | 183,00 | 16 486,30 | 15% | 18 959,25 |
| 174 | 61197002 | Dřevěné zábradlí rovné, sloupky osově do 1,5 m dodávka, řezivo hoblované výška 1,1m | m | 88,650 | 71,00 | 6 294,20 | 15% | 7 238,33 |
| 175 | 898762102 | Přesun hmot pro tesarské konstrukce, dle technologického plánu zhotovitele | t | 9,798 | 1 705,00 | 16 705,60 | 15% | 19 211,44 |
| 784 Konstrukce klempířské | | | | | | 178 444,70 | | 205 211,41 |
| 176 | 784898211 | popl.plech žlab podokap.půlkruhový R, vel.150 mm provedení dle popisu v PD | m | 69,440 | 550,00 | 38 192,00 | 15% | 43 920,80 |
| 177 | 784898303 | popl.plech, oplechování parapetů, rš 280 mm provedení dle popisu v PD | m | 39,900 | 384,00 | 15 321,60 | 15% | 17 619,84 |
| 178 | 784901080 | popl.plech, oplechování okapnic, rš 350 mm ukončení pojistné izolace | m | 50,480 | 267,00 | 13 478,20 | 15% | 15 499,93 |
| 179 | 784901094 | popl.plech, lemování zdl, rš 360-380 mm provedení dle popisu v PD | m | 87,700 | 260,00 | 24 556,00 | 15% | 28 239,40 |
| 180 | 784901096 | popl.plech, lemování zdl, rš 650 mm provedení dle popisu v PD | m | 27,680 | 542,00 | 15 002,60 | 15% | 17 252,99 |
| 181 | 784901099 | Popl.plech, oplechování stíky, rš 600 mm provedení dle popisu v PD | m | 70,800 | 518,00 | 36 674,40 | 15% | 42 175,56 |
| 182 | 784901100 | Popl.plech, oplechování stíky, rš 800 mm provedení dle popisu v PD | m | 10,280 | 614,00 | 6 311,90 | 15% | 7 258,69 |
| 183 | 784901311 | síťešni výřez, rozměr 600x600 mm provedení dle popisu v PD | ks | 1,000 | 3 410,00 | 3 410,00 | 15% | 3 921,50 |
| 184 | 784908102 | popl.plech kotlík žlabový kónický, vel.žlabu 150 mm provedení dle popisu v PD | kus | 8,000 | 350,00 | 2 800,00 | 15% | 3 220,00 |
| 185 | 784908110 | popl.plech odpadní trouby kruhové, D 120 mm provedení dle popisu v PD | m | 25,100 | 550,00 | 13 805,00 | 15% | 15 875,75 |
| 186 | 784918404 | Z+M lemování trub z popl. ocel. pl. D do 200 mm vč. materiálu | kus | 7,000 | 508,00 | 3 556,00 | 15% | 4 089,40 |
| 187 | 998764103 | Přesun hmot pro klempířské konstr., dle technolog. plánu zhotovitele | t | 1,186 | 4 500,00 | 5 337,00 | 15% | 6 137,55 |
| 765 Krytiny tvrdé | | | | | | 340 514,60 | | 391 591,79 |
| 188 | 765312312 | Krytina keram.pálená stěch jednoduchých, engoba taška maloformátová | m2 | 488,600 | 447,00 | 218 404,20 | 15% | 251 164,83 |
| 189 | 765312335 | Hřeben s větracím pásem plastovým, engoba | m | 24,650 | 843,00 | 20 780,00 | 15% | 23 897,00 |
| 190 | 765312370 | Lopatkový zachytávač protišnéhový na latě | kus | 48,000 | 180,00 | 9 120,00 | 15% | 10 488,00 |
| 191 | 765312383 | Taška prostupová s nástavcem pro anjénu, engoba | kus | 2,000 | 2 260,00 | 4 520,00 | 15% | 5 198,00 |
| 192 | 765312385 | Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast | m | 61,020 | 32,00 | 1 952,60 | 15% | 2 245,49 |
| 193 | 765312388 | Taška prostupová s nástavcem odvětrání, engoba | kus | 6,000 | 2 870,00 | 17 220,00 | 15% | 19 803,00 |
| 194 | 765312395 | Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální | m | 61,020 | 30,00 | 1 830,60 | 15% | 2 105,19 |
| 195 | 765312417 | Přířezání a uchyycení tašek | m | 150,840 | 30,00 | 4 525,20 | 15% | 5 203,98 |
| 196 | 765901102 | Fólie podstřešní pojistná, paropropustná D+M | m2 | 488,600 | 62,00 | 30 293,20 | 15% | 34 837,18 |
| 197 | 59660554.A | Taška systémová větrací engoba | kus | 98,000 | 129,00 | 12 642,00 | 15% | 14 538,30 |
| 198 | 998765102 | Přesun hmot dle technolog. plánu zhotovitele | t | 23,137 | 831,00 | 19 226,80 | 15% | 22 110,82 |
| 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 388 494,00 | | 446 768,10 |
| 199 | 766601211 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska | m | 143,380 | 108,00 | 15 485,00 | 15% | 17 807,75 |
| 200 | 766601229 | Těsnění oken.spáry, parapet, PT fólie+PP fólie+páska | m | 49,580 | 4,70 | 233,00 | 15% | 267,95 |
| 201 | 766624051 | Montáž světlodu, otvor v krytině a v podhledu | kus | 4,000 | 3 375,00 | 13 500,00 | 15% | 15 525,00 |
| 202 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m | kus | 7,000 | 276,00 | 1 932,00 | 15% | 2 221,80 |
| 203 | 766661122 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. nad 0,8 m | kus | 2,000 | 276,00 | 552,00 | 15% | 634,80 |
| 204 | 766665110 | Montáž dveří, posuvné 1kf. do 1 m | kus | 16,000 | 703,00 | 11 248,00 | 15% | 12 935,20 |
| 205 | 766670021 | Montáž křivky a štítu | kus | 25,000 | 57,00 | 1 425,00 | 15% | 1 638,75 |
| 208 | 766812213 | Montáž kuchyňských linek dřev. na stojny š. do 1,6 m | kus | 6,000 | 1 881,00 | 11 286,00 | 15% | 12 978,90 |
| 207 | 767649194 | Montáž doplňků dveří, madla | kus | 2,000 | 143,00 | 286,00 | 15% | 328,90 |
| 208 | 611618320 | Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 90x197 HPL vysokotlaký laminát tl.0,8mm | kus | 2,000 | 4 104,00 | 8 208,00 | 15% | 9 439,20 |
| 209 | 611618321 | Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 80x197 HPL vysokotlaký laminát tl.0,8mm | kus | 4,000 | 4 104,00 | 16 416,00 | 15% | 18 878,40 |
| 210 | 611618322 | Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 70x197 HPL vysokotlaký laminát tl.0,8mm | kus | 3,000 | 4 104,00 | 12 312,00 | 15% | 14 158,80 |
| 211 | 611621430 | Dveře vnitřní plně posuvné 1kf. 80x197 cm lamino HF | kus | 2,000 | 5 434,00 | 10 868,00 | 15% | 12 498,20 |
| 212 | 611621431 | Dveře vnitřní plně posuvné 1kf. 90x197 cm lamino HF | kus | 10,000 | 5 434,00 | 54 340,00 | 15% | 62 491,00 |
| 213 | 611621451 | Dveře vnitřní posuvné plně 1kf. 110x197 cm lamino HF | kus | 4,000 | 5 814,00 | 23 256,00 | 15% | 26 744,40 |
| 214 | 54913731.A | Kování dveří dle výpisu dveří | sada | 25,000 | 114,00 | 2 850,00 | 15% | 3 277,50 |
| 215 | 55440004 | Madlo rovné 600 mm na dveře bezbariérové WC | kus | 2,000 | 1 796,00 | 3 592,00 | 15% | 4 130,80 |
| 216 | 61140592 | Světlovod parametry dle PD 37x37 cm | kus | 4,000 | 6 000,00 | 24 000,00 | 15% | 27 600,00 |
| 217 | 61140594 | Oil prodlužovací systémový pro světlovod | kus | 16,000 | 1 413,00 | 22 608,00 | 15% | 25 999,20 |
| 218 | 61581625.A | Linka kuchyňská atypická dodávka vč. spotřebičů dle popisu Z 10 | m | 9,280 | 15 888,00 | 147 255,00 | 15% | 169 343,25 |
| 219 | 998766101 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., dle technolog. plánu zhotovitele | t | 2,410 | 2 839,00 | 6 842,00 | 15% | 7 868,30 |
| 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | 121 021,40 | | 139 174,61 |
| 220 | 767995101 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 3,763 | 16,00 | 60,20 | 15% | 69,23 |
| 221 | 767995103 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg | kg | 35,830 | 16,00 | 573,30 | 15% | 659,30 |
| 222 | 767995104 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg | kg | 27,770 | 16,00 | 444,30 | 15% | 510,95 |
| 223 | 767 1 | Poklop kabelové šachty pro povrch. úpravu PVC Dodávka a montáž | kus | 1,000 | 2 088,00 | 2 088,00 | 15% | 2 401,20 |
| 224 | 767 2 | ohrazení tech.prvků Z4 Dodávka a montáž vč. výrobní dokumentace | m2 | 14,175 | 2 942,00 | 41 702,90 | 15% | 47 958,34 |
| 225 | 767110300 | zasíťování vstupu polykarbonát tl.16mm D+M provedení dle popisu v PD vč. systémových doplňků | m2 | 33,970 | 1 183,00 | 40 186,50 | 15% | 46 214,48 |
| 226 | 903 | televizní anténa vč. stožáru D+M Z9 - součástí slaboproudu | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 15% | 0,00 |

| Číslo | Název položky | Popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|--|---------------|--|-----|-----------|-----------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 227 | 904 | stojan na kola pro 8 kol D+M ozn.Z12 provedení dle popisu v PD | kus | 1,000 | 5 420,00 | 5 420,00 | 15% | 6 233,00 |
| 228 | 905 | sušák na prádlo D+M ozn.Z13,vč.základů provedení dle popisu v PD | kus | 1,000 | 4 727,00 | 4 727,00 | 15% | 5 436,05 |
| 229 | 906 | pošlovní schránka D+M ozn.Z14 provedení dle popisu v PD | kus | 1,000 | 455,00 | 455,00 | 15% | 523,25 |
| 230 | 907 | tabulka čp.a čp. D+M ozn.Z15 provedení dle popisu v PD | kus | 2,000 | 255,00 | 510,00 | 15% | 586,50 |
| 231 | 13227800 | Tyč ocelová plochá jakost 11375 50x 5 mm | T | 0,004 | 35 500,00 | 142,00 | 15% | 163,30 |
| 232 | 13611238 | Plech hladký jakost 11375.1 15x1000x2000 mm | T | 0,039 | 40 500,00 | 1 579,50 | 15% | 1 816,43 |
| 233 | 145872871 | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 120 x 5 mm | T | 0,030 | 38 500,00 | 1 155,00 | 15% | 1 328,25 |
| 234 | 56381108.A | Rohož samonosná čistící zóna-dle výběru investora zapuštěný vinylový rošt,vč.lemování D+M | m2 | 3,510 | 2 241,00 | 7 865,90 | 15% | 9 045,79 |
| 236 | 56381115.A | Rohož textilní dočistňovací D+M | m2 | 7,040 | 1 857,00 | 13 073,30 | 15% | 15 034,30 |
| 236 | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., dle technologického plánu zhotovitele | t | 0,161 | 6 450,00 | 1 038,50 | 15% | 1 194,28 |
| 769 Otvorové prvky z plastu | | | | | | 307 229,50 | | 353 313,93 |
| 237 | 769000000 | Montáž plastových oken | kus | 22,000 | 1 190,00 | 26 180,00 | 15% | 30 107,00 |
| 238 | 769000001 | Montáž plastových dveří | kus | 4,000 | 1 190,00 | 4 760,00 | 15% | 5 474,00 |
| 239 | 769000002 | Montáž plastových stěn včetně provedení detailů C dle F 1.1.12 | m2 | 21,450 | 111,00 | 2 381,00 | 15% | 2 738,15 |
| 240 | 769 | dodávka oken plastových parametry dle PD | m2 | 65,505 | 2 270,00 | 148 696,40 | 15% | 171 000,86 |
| 241 | 7691 | dodávka stěny plastové ozn 04 parametry dle PD | m2 | 21,450 | 2 201,00 | 47 211,50 | 15% | 54 293,23 |
| 242 | 7692 | dodávka dveří plastových ozn 08,09 parametry dle PD | m2 | 13,750 | 5 123,00 | 70 441,30 | 15% | 81 007,50 |
| 243 | 998766101 | Přesun hmot pro truhlářské konstr.,dle technologického plánu zhotovitele | t | 5,053 | 1 496,00 | 7 559,30 | 15% | 8 693,20 |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | 73 081,90 | | 84 044,19 |
| 244 | 771101121 | Provedení penetrace podkladu-práce | m2 | 82,510 | 12,00 | 990,10 | 15% | 1 138,62 |
| 245 | 771130111 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 53,700 | 61,00 | 3 275,70 | 15% | 3 767,06 |
| 246 | 771212113 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm | m2 | 82,510 | 260,00 | 21 452,60 | 15% | 24 670,49 |
| 247 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 82,660 | 42,00 | 3 471,70 | 15% | 3 992,46 |
| 248 | 771579790 | Příplatek za diagonální kladení | m2 | 82,510 | 45,00 | 3 713,00 | 15% | 4 269,95 |
| 249 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu flexibilní - plošně | m2 | 5,370 | 30,00 | 161,10 | 15% | 185,27 |
| 250 | 771579795 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně flexibilní | m2 | 82,510 | 30,00 | 2 475,30 | 15% | 2 846,60 |
| 251 | 24592160 | Penetrace základová | kg | 13,182 | 8,00 | 105,50 | 15% | 121,33 |
| 252 | 58582100 | Malta lepicí Flexibilní | kg | 395,460 | 12,00 | 4 745,50 | 15% | 5 457,33 |
| 253 | 597623142 | Dlaždice R9 300x300x9mm odstín dle výběru invest. | m2 | 46,011 | 180,00 | 8 282,00 | 15% | 9 524,30 |
| 254 | 597623174 | Sokl s pozábkem 9,7x10,3 | kus | 590,700 | 26,00 | 15 358,20 | 15% | 17 661,93 |
| 255 | 59764203 | Dlažba R10 300x300x9 mm odstín dle výběru investora | m2 | 40,625 | 200,00 | 8 125,00 | 15% | 9 343,75 |
| 256 | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic,dle technologického plánu zhotovitele | t | 2,169 | 427,00 | 926,20 | 15% | 1 065,13 |
| 776 Podlahy povlakové | | | | | | 149 318,30 | | 171 716,05 |
| 257 | 776101115 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 248,860 | 85,00 | 21 153,10 | 15% | 24 326,07 |
| 258 | 776520010pc | Podl.povlak z PVC pásů,soklík pozábkem s podlahou podlahovina zátěžová dl.PD- EN 685 tř.33 | m2 | 248,860 | 425,00 | 105 765,50 | 15% | 121 630,33 |
| 259 | 58581721.A | samoniv. podlahová hmota | kg | 1 119,870 | 20,00 | 22 397,40 | 15% | 25 757,01 |
| 260 | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové,dle technologického plánu zhotovitele | t | 2,270 | 1,00 | 2,30 | 15% | 2,65 |
| 781 Obklady keramické | | | | | | 127 792,30 | | 146 961,15 |
| 261 | 781101121 | Provedení penetrace podkladu - práce | m2 | 168,357 | 12,00 | 2 020,30 | 15% | 2 323,35 |
| 262 | 781111121 | Montáž listů rohových, vanových a dilatačních dle skutečnosti | m | 50,920 | 45,00 | 2 291,40 | 15% | 2 635,11 |
| 263 | 781111151 | Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura) | m | 82,660 | 55,00 | 4 546,30 | 15% | 5 228,25 |
| 264 | 781210131 | Obkládání stěn obl. porovin, do tmele do 300x300 | m2 | 165,354 | 260,00 | 42 992,00 | 15% | 49 440,80 |
| 265 | 781310111 | Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm | m | 13,200 | 210,00 | 2 772,00 | 15% | 3 187,80 |
| 266 | 781320111 | Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm | m | 6,820 | 210,00 | 1 432,20 | 15% | 1 647,03 |
| 267 | 781479705 | Přípl.za spárovací hmotu flexibilní - plošně | m2 | 168,357 | 30,00 | 5 050,70 | 15% | 5 808,31 |
| 268 | 28349011.B | Ukončovací profil PVC na obklad 8mm dle skutečnosti | m | 56,012 | 36,00 | 1 960,40 | 15% | 2 254,46 |
| 269 | 58582100 | Malta lepicí Flexibilní | kg | 506,301 | 12,00 | 6 075,60 | 15% | 6 986,94 |
| 270 | 58589955 | Nátěr penetr. balení 4.5 kg | kg | 25,316 | 8,00 | 202,50 | 15% | 232,86 |
| 271 | 597813606 | Obkládačka dle výběru investora | m2 | 177,205 | 200,00 | 35 441,00 | 15% | 40 757,15 |
| 272 | 597813685 | Listela 19,8x2,5 dle výběru investora | kus | 435,015 | 50,00 | 21 750,80 | 15% | 25 013,42 |
| 273 | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické,dle technologie | t | 2,944 | 427,00 | 1 257,10 | 15% | 1 445,67 |
| 783 Nátěry | | | | | | 66 603,70 | | 76 594,26 |
| 274 | 783222100 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 64,787 | 235,00 | 15 224,90 | 15% | 17 508,84 |
| 275 | 783726300 | Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak | m2 | 33,920 | 185,00 | 6 275,20 | 15% | 7 216,48 |
| 276 | 783782205 | Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti škůdcům a plísním | m2 | 1 503,454 | 30,00 | 45 103,60 | 15% | 51 869,14 |
| 784 Malby | | | | | | 34 644,30 | | 39 840,95 |
| 277 | 784111101 | Penetrace podkladu nátěrem standard 1 x | m2 | 1 082,635 | 9,00 | 9 743,70 | 15% | 11 205,26 |
| 278 | 784115322 | Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 1 082,635 | 23,00 | 24 900,60 | 15% | 28 635,69 |
| 786 Čalounické úpravy | | | | | | 33 416,70 | | 38 429,21 |
| 279 | 786621122 | Žaluzie lam.oken vnitřní Al RAL 9010 | m2 | 90,565 | 334,00 | 30 248,70 | 15% | 34 786,01 |
| 280 | 998786101 | Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m | t | 0,187 | 16 941,00 | 3 168,00 | 15% | 3 643,20 |
| M21 Elektromontáže | | | | | | 780 261,00 | | 897 300,15 |
| 281 | 210 | D+M el.instalace,tromosvodu a viz samostatný rozpočet | kpl | 1,000 | 530 621,00 | 530 621,00 | 15% | 610 214,15 |
| 282 | 220 | D+M slaboproudu viz samostatný rozpočet | kpl | 1,000 | 249 640,00 | 249 640,00 | 15% | 287 086,00 |
| M24 Montáže vzduchotechnických zařízení | | | | | | 62 686,00 | | 72 088,90 |
| 283 | 240 | D+M vzduchotechniky viz samostatný rozpočet | kpl | 1,000 | 62 686,00 | 62 686,00 | 15% | 72 088,90 |
| Celkem | | | | | | 7 875 927,70 | | 9 057 316,86 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Státníhany I - Státníhany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 0,00 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 130 500,00 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 130 500,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 130 500,00

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená | 15,0 | 130 500,00 | 19 575,00 |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH 150 075,00

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

26

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Státníhany I - Státníhany - Škrovdá
 Objekt: Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 17.9.2013

Objednatel:
 Zhotovitel:

| | Popis | Množství | Cena jednotková | Cena za množství | Podíl DPH | Celková cena s DPH | | |
|--|----------|---|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|-----|-----------|
| 9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb | | | | 8 000,00 | | 9 200,00 | | |
| 1 | 80050001 | vybudování zařízení staveniště viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | 15% | 4 025,00 |
| 2 | 80050002 | provoz zařízení staveniště viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 15% | 2 300,00 |
| 3 | 80050003 | odstranění zařízení staveniště viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | 15% | 2 875,00 |
| 9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb | | | | 122 500,00 | | 140 875,00 | | |
| 4 | 80060001 | Povolení užívání ploch zásahy do veřej.komunikací | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | 15% | 4 025,00 |
| 5 | 80060002 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 15% | 8 050,00 |
| 6 | 80060003 | Vytyčení staveniště, objektů-směrové a výškové body | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15% | 17 250,00 |
| 7 | 80060004 | Vytyčení inž. sítí, ochrana stávajícího vedení před poškozením | soubor | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 15% | 6 900,00 |
| 8 | 80060005 | Zajištění dopravního značení vč.souhlasu správce komunikací | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 15% | 11 500,00 |
| 9 | 80060006 | Informační panel viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo | soubor | 1,000 | 17 500,00 | 17 500,00 | 15% | 20 125,00 |
| 10 | 80060007 | Publicita projektu viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | 15% | 4 025,00 |
| 11 | 80060008 | Pojištění předmětu díla,pojištění zhotovitele viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15% | 23 000,00 |
| 12 | 80060009 | Bankovní záruka po dobu záruční doby viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo | soubor | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 15% | 46 000,00 |
| Celkem | | | | 130 500,00 | | 150 075,00 | | |

179

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|-------|------------|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Statiňany I - Statiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | Vzduchotechnika | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | | Dne |
| | | | 17.09.2013 |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 HSV | Dodávky 0,00 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 62 685,70 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 6 "M" | Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | 62 685,70 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) |
| 20 HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------|------------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH | | 62 685,70 | |
| | | | | DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
| | | | | snížená | 15,0 | 62 685,70 | 9 402,90 |
| | | | | základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Cena s DPH | | 72 088,60 | |
| | | | | E Přípočty a odpočty | | | |
| | | | | Dodá zadavatel | | 0,00 | |
| | | | | Klouzavá doložka | | 0,00 | |
| | | | | Zvýhodnění | | 0,00 | |

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád

Objekt: Vzduchotechnika

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 17.9.2013

| № | Popis | Mj | Množství (celkem) | Cena jednotková | Cena celková | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|---|-------|----|-------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------------|
|---|-------|----|-------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------------|

Montáže vzduchotechnických zařízení

62 685,70

72 088,56

| | | | | | | | |
|----|--|-----|--------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 1 | Ventilátor axiální nástěnný | kus | 7,000 | 1 266,00 | 8 862,00 | 15% | 10 191,30 |
| 2 | Stříška kruhová provedení 0- normální vel. 160 | kus | 7,000 | 583,00 | 4 081,00 | 15% | 4 693,15 |
| 3 | Potrubí vzduchotechnické kruhové do dn 200 vč., tvarovek a závěsů | m | 48,000 | 174,00 | 8 352,00 | 15% | 9 604,80 |
| 4 | Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá | m2 | 35,000 | 334,00 | 11 690,00 | 15% | 13 443,50 |
| 5 | Ventilátor axiální nástěnný 150 plus | kus | 2,000 | 1 266,00 | 2 532,00 | 15% | 2 911,80 |
| 6 | Ventilátor axiální nástěnný 150 | kus | 1,000 | 1 266,00 | 1 266,00 | 15% | 1 455,90 |
| 7 | Ventilátor axiální nástěnný 125 | kus | 4,000 | 1 081,00 | 4 364,00 | 15% | 5 018,60 |
| 8 | Stříška kruhová velikost 125 | kus | 2,000 | 495,00 | 990,00 | 15% | 1 138,50 |
| 9 | Stříška kruhová velikost 150-160 | kus | 5,000 | 527,00 | 2 635,00 | 15% | 3 030,25 |
| 10 | Potrubí vzduchotechnické DN 200, vč. tvarovek a závěsů | m | 48,000 | 174,00 | 8 352,00 | 15% | 9 604,80 |
| 11 | Rohož lamelová na Al folii tl. 60 mm, š. 600 mm | m2 | 35,000 | 58,90 | 2 061,50 | 15% | 2 370,73 |
| 12 | Přesun hmot pro izolace tepelné, dle technologických plánu zhotovitele | t | 0,312 | 24 039,00 | 7 500,20 | 15% | 8 625,23 |

Celkem:

62 685,70

72 088,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Statiňany I - Statiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | Zdravotechnika | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 HSV | Dodávky 14 163,00 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 363 354,10 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mmostav. doprava 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostetní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | 377 517,10 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) |
| 20 HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| | | | | |
|-------------------------|------|-------------|------------|-------------------|
| D Celkem bez DPH | | | | 377 517,10 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | |
| snížená | 15,0 | 377 517,10 | 56 627,60 | |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Cena s DPH | | | | 434 144,70 |

| | |
|-----------------------------|------|
| E Přípočty a odpočty | |
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |



ROZPOČET

Návrh: Transformace Domova sociálních služeb Státníany I - Státníany - Škrovád
 Objekt: Zdravotnická

Objednatel:
 Zhotovitel:

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 17.9.2013

| Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dejta celkem | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|-------|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------------|
|-------|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------------|

721 ZTI - kanalizace 93 425,00 107 438,75

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|-----|-----------|
| 1 | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 50,000 | 200,00 | 10 000,00 | 15% | 11 500,00 |
| 2 | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 76,000 | 235,00 | 17 860,00 | 15% | 20 539,00 |
| 3 | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 40,000 | 285,00 | 11 400,00 | 15% | 13 110,00 |
| 4 | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 6,000 | 185,00 | 1 110,00 | 15% | 1 276,50 |
| 5 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 42,000 | 285,00 | 11 970,00 | 15% | 13 765,50 |
| 6 | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 20,000 | 140,00 | 2 800,00 | 15% | 3 220,00 |
| 7 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 16,000 | 150,00 | 2 400,00 | 15% | 2 760,00 |
| 8 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 2,000 | 160,00 | 320,00 | 15% | 368,00 |
| 9 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 21,000 | 42,00 | 882,00 | 15% | 1 014,30 |
| 10 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 5,000 | 48,00 | 240,00 | 15% | 276,00 |
| 11 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 7,000 | 52,00 | 364,00 | 15% | 418,60 |
| 12 | 721210001 | Přívzdušňovací kanalizační hlavice vykr.č.F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 1,000 | 454,00 | 454,00 | 15% | 522,10 |
| 13 | 721210002 | Podlahová vpust pachotěsná i v případě vyschnutí PE DN 50, 0,5 Us, nerozová mřížka vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 6,000 | 1 254,00 | 7 524,00 | 15% | 8 652,60 |
| 14 | 721210003 | Lapač sítěšních splavenin 6,67 Us vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.6,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 10,000 | 654,00 | 6 540,00 | 15% | 7 521,00 |
| 15 | 721210004 | Zápachová uzávěrka / od pojistných ventilů a odpad vzduchotechniky / vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 8,000 | 711,00 | 5 688,00 | 15% | 6 541,20 |
| 16 | 721210005 | Zápachová uzávěrka pračková dle typu pračky vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 2,000 | 220,00 | 440,00 | 15% | 506,00 |
| 17 | 721210006 | Izolace kanalizačního potrubí tl. 5 mm na potrubí o 75, 110 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 48,000 | 105,00 | 5 040,00 | 15% | 5 796,00 |
| 18 | 721210007 | Zednické výpomoci, úchyty, mater. a pod Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 | 15% | 1 265,00 |
| 19 | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 2,000 | 220,00 | 440,00 | 15% | 506,00 |
| 20 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 vykr.č.F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 6,000 | 385,00 | 2 310,00 | 15% | 2 656,50 |
| 21 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 212,000 | 16,00 | 3 392,00 | 15% | 3 900,80 |
| 22 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 40,000 | 17,00 | 680,00 | 15% | 782,00 |
| 23 | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0,869 | 542,00 | 471,00 | 15% | 541,65 |

722 ZTI - vodovod 117 020,50 134 573,58

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|-----|-----------|
| 24 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 230,000 | 160,00 | 36 800,00 | 15% | 42 320,00 |
| 25 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 25 x 3,5 mm vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 65,000 | 168,00 | 10 920,00 | 15% | 12 558,00 |
| 26 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 32 x 4,4 mm vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 30,000 | 185,00 | 5 550,00 | 15% | 6 382,50 |
| 27 | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 50 x 6,9 mm vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 40,000 | 295,00 | 11 800,00 | 15% | 13 570,00 |
| 28 | 722182112 | Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 20 mm Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 230,000 | 15,00 | 3 450,00 | 15% | 3 967,50 |
| 29 | 722182113 | Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 25 mm Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 65,000 | 17,00 | 1 105,00 | 15% | 1 270,75 |
| 30 | 722182114 | Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 32 mm Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 30,000 | 20,00 | 600,00 | 15% | 690,00 |
| 31 | 722182116 | Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 50 mm Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | m | 40,000 | 33,00 | 1 320,00 | 15% | 1 518,00 |
| 32 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 57,000 | 111,00 | 6 327,00 | 15% | 7 278,05 |

| № | Objekt | Popis | Mj. | Množství (ks/m) | Cena jednotková | Cena za kus/m | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|--------------------------------------|-----------|---|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|
| № | | | č. j. | č. j. | č. j. | č. j. | č. j. | č. j. |
| 30 | 722223100 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 s jedním závitem vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 4,000 | 180,00 | 720,00 | 15% | 828,00 |
| 34 | 722231080 | Ventil závitový termostatický G 1" vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 2,000 | 1 144,00 | 2 288,00 | 15% | 2 631,20 |
| 36 | 722231061 | Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 1/2 se dvěma závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 2,000 | 180,00 | 360,00 | 15% | 414,00 |
| 36 | 722231062 | Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 3/4 se dvěma závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 2,000 | 189,00 | 378,00 | 15% | 434,70 |
| 37 | 722231085 | Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 3/4 se dvěma závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 1,000 | 420,00 | 420,00 | 15% | 483,00 |
| 38 | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 5,000 | 205,00 | 1 025,00 | 15% | 1 178,75 |
| 39 | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 4,000 | 225,00 | 900,00 | 15% | 1 035,00 |
| 40 | 722232065 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 7,000 | 560,00 | 3 920,00 | 15% | 4 508,00 |
| 41 | 722234231 | Úprava vody magnetická G 1/2 PN 10 do 100°C se dvěma závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 2,000 | 2 033,00 | 4 066,00 | 15% | 4 675,90 |
| 42 | 722234263 | Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 2,000 | 180,00 | 360,00 | 15% | 414,00 |
| 43 | 722262213 | Vodoměr závitový víceotokový mokroběžný do 40°C G 1 VM 7-10V vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 1,000 | 1 962,00 | 1 962,00 | 15% | 2 256,30 |
| 44 | 722262223 | Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 2,000 | 507,00 | 1 014,00 | 15% | 1 166,10 |
| 46 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 365,000 | 20,00 | 7 300,00 | 15% | 8 395,00 |
| 46 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 365,000 | 16,00 | 5 840,00 | 15% | 6 716,00 |
| 47 | 722890000 | Úchytňný materiál, zednické výpomoci a pod. Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15% | 5 750,00 |
| 48 | 732331713 | Nádoba tlaková expanzní s membránou o obsahu 18 litrů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | soubor | 2,000 | 1 239,00 | 2 478,00 | 15% | 2 849,70 |
| 49 | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 1,714 | 652,00 | 1 117,50 | 15% | 1 285,13 |
| 725 ZTI - zařizovací předměty | | | | | | 151 788,20 | | 174 556,43 |
| 50 | 725112000 | Klozet keramický závěsný pro imobilní vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 4,000 | 4 000,00 | 16 000,00 | 15% | 18 400,00 |
| 51 | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodovodní vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | soubor | 3,000 | 1 560,00 | 4 680,00 | 15% | 5 382,00 |
| 52 | 725112100 | WC modul univerzální rám, nádrž/vestavěný s ovládním splachovače zepředu vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 7,000 | 4 505,00 | 31 535,00 | 15% | 36 265,25 |
| 53 | 725211400 | Umyvadlo keramické pro imobilní připevněné konzolami vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 2,000 | 2 076,00 | 4 152,00 | 15% | 4 774,80 |
| 54 | 725211500 | Umyvadlo keramické stěnové se zápch uzávěrkou vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 4,000 | 945,00 | 3 780,00 | 15% | 4 347,00 |
| 55 | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | soubor | 5,000 | 960,00 | 4 800,00 | 15% | 5 520,00 |
| 56 | 725222113 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1600x700 mm vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | soubor | 2,000 | 6 500,00 | 13 000,00 | 15% | 14 950,00 |
| 57 | 726241512 | Vanička sprchová keramická čtvercová 800x800 mm vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | soubor | 1,000 | 3 599,00 | 3 599,00 | 15% | 4 138,85 |
| 58 | 726245100 | Zástěna sprchová skleněná čirá bezrámová vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 1,000 | 8 578,00 | 8 578,00 | 15% | 9 864,70 |
| 59 | 726335212 | Ventil pojistný G 3/4 vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | 15% | 2 300,00 |
| 60 | 725810405 | Ventil rohový TE 67 G 1/2 s přípojovací trubičkou vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | soubor | 33,000 | 184,00 | 6 072,00 | 15% | 6 982,80 |
| 61 | 725811100 | Ventil nástěnný nezáměrný G 1/2 vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 3,000 | 2 050,00 | 6 150,00 | 15% | 7 072,50 |
| 62 | 725811204 | Ventil výtokový nástěnný pračkový G 3/4 vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 4,000 | 187,00 | 748,00 | 15% | 860,20 |
| 63 | 726821328 | Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | soubor | 2,000 | 1 874,00 | 3 748,00 | 15% | 4 310,20 |
| 64 | 726822811 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | soubor | 11,000 | 920,00 | 10 120,00 | 15% | 11 638,00 |
| 65 | 726831313 | Baterie vanová nástěnná termostatická s příslušenstvím a pohyblivým držákem vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2, V, MV | soubor | 4,000 | 3 982,00 | 15 928,00 | 15% | 18 317,20 |
| 66 | 726841311 | Baterie sprchové nástěnné termostatické vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | soubor | 3,000 | 3 505,00 | 10 515,00 | 15% | 12 092,25 |
| 67 | 726860109 | Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40 vykr.č.F.1.4.3.3_7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 11,000 | 125,00 | 1 375,00 | 15% | 1 581,25 |

| | Popis | Mj | Množství | Cena jednotková | Cena celkem | Podíl DPH | Celková cena s DPH |
|----------------------------------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|
| 68 | 728804112 Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty vanové DN 50 s odpadovým ventilem vykr.č.F.1.4.3.3_7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 4,000 | 540,00 | 2 160,00 | 15% | 2 484,00 |
| 69 | 72880312 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odvodu a odpadním ventilem vykr.č.F.1.4.3.3_7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 1,000 | 280,00 | 280,00 | 15% | 322,00 |
| 70 | 728900123 Dvířka 30/30 vykr.č.F.1.4.3.6,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | kus | 9,000 | 200,00 | 1 800,00 | 15% | 2 070,00 |
| 71 | 728990000 Úchytný materiál, zednické výpomoci a pod. Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | ks | 1,000 | 300,00 | 300,00 | 15% | 345,00 |
| 72 | 908726101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0,459 | 1 020,00 | 468,20 | 15% | 538,43 |
| Σ721 Ústřední vytápění - kotelny | | | | | 15 283,40 | | 17 575,91 |
| 73 | 732426111 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2 | soubor | 2,000 | 220,00 | 440,00 | 15% | 506,00 |
| 74 | 48467347 Čerpadlo cirkulační 9,4 JKg (0,96m) 0.1 l/s | ks | 2,000 | 3 324,00 | 6 648,00 | 15% | 7 645,20 |
| 75 | 735159310 Těleso otopné žebřkové, 3.600 dl. 1820, popis dodávky výkres č. F.1.4.3.1 Technická zpráva | ks | 3,000 | 2 505,00 | 7 515,00 | 15% | 8 642,25 |
| 76 | 735159310 Montáž těles do délky 2000 mm | ks | 3,000 | 220,00 | 660,00 | 15% | 759,00 |
| 77 | 908732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0,020 | 1 020,00 | 20,40 | 15% | 23,46 |
| Celkem | | | | | 377 517,10 | | 434 144,67 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | Slaboproud | EČO | |
| | | Místo | |
| | | iČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | HBV Dodávky 0,00 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 249 639,60 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 6 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 249 639,60 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| | | | | |
|-------------------------|------|-------------|------------|-------------------|
| D Celkem bez DPH | | | | 249 639,60 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | |
| snížená | 15,0 | 249 639,60 | 37 446,00 | |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Cena s DPH | | | | 287 085,60 |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|------|
| E Přípočty a odpočty | | | |
| Dodá zadavatel | | | 0,00 |
| Klouzavá doložka | | | 0,00 |
| Zvýhodnění | | | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Statiňany I - Statiňany - Škrovád
 Objekt: Blaboproud

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 17.9.2013

Objednatel:
 Zhotovitel:

| № | Popis | Mj. | Množství (celkem) | Cena jednotková | Cena balení | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|---------------------------------------|---|------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------|
| Univerzální kabelový systém | | | | | | | 49 070,00 |
| Datový rozvaděč | | | | | | | 32 857,00 |
| 1 | 19" datový rozvaděč 42U, 600x600, kompletní, skleněné dveře, zámek atd. | ks | 1,000 | 9 851,00 | 9 851,00 | 15% | 11 328,65 |
| 2 | 19" podstavec pod datový rozvaděč 800x800 | ks | 1,000 | 1 378,00 | 1 378,00 | 15% | 1 584,70 |
| 3 | 19" ventilační jednotka s termostatem, 4x70W | ks | 1,000 | 3 544,00 | 3 544,00 | 15% | 4 075,60 |
| 4 | 19" police 450mm | ks | 2,000 | 408,00 | 816,00 | 15% | 938,40 |
| 5 | 19" napájecí panel 6x230V | ks | 1,000 | 790,00 | 790,00 | 15% | 908,50 |
| 6 | 19" vyvazovací panel 1U | ks | 3,000 | 182,00 | 546,00 | 15% | 627,90 |
| 7 | 19" kabelové oko 80x80 | ks | 10,000 | 77,00 | 770,00 | 15% | 885,50 |
| 8 | 19" patch panel | ks | 2,000 | 1 087,00 | 2 174,00 | 15% | 2 500,10 |
| 24x RJ45 CAT.5e UTP | | | | | | | |
| 9 | 19" patch panel | ks | 1,000 | 997,00 | 997,00 | 15% | 1 146,55 |
| 25x RJ45 ISDN | | | | | | | |
| 10 | 19" záložní napájecí zdroj UPS, černém provedení, montáž do 19" racku, výška 1U, sériové komunikační rozhraní, line-Interaktivní technologie, zálohovací doba 5,9 minut při zatížení 280W, Vstup: Nominální napětí: 230V, Frekvence: 50/ 60 Hz +/- 3 Hz (auto | ks | 1,000 | 5 779,00 | 5 779,00 | 15% | 6 645,85 |
| UPS 450VA | | | | | | | |
| 11 | 19" switch, kovová konstrukce a kryt, web management vč. interního zdroje 390W, aktivní chlazení, rackmounting kits, plně 802.11af PoE na všech 24 portech,IGMP snooping, LACP, VLAN, Rate limit | ks | 1,000 | 5 834,00 | 5 834,00 | 15% | 6 709,10 |
| 24x 10/100 PoE + 2x 10/100/1000 COMBO | | | | | | | |
| 12 | spojovací sad 4x šroub, podložka, matice (M6) | ks | 21,000 | 18,00 | 378,00 | 15% | 434,70 |
| Rozvod | | | | | | | 16 213,00 |
| 13 | Zásuvka kompletní pod omítku vč. rámečku pro vícenásobnou montáž přístrojů | ks | 16,000 | 148,00 | 2 368,00 | 15% | 2 723,20 |
| 2x RJ45 CAT.5e UTP | | | | | | | |
| 14 | propojovací kabel | ks | 20,000 | 34,00 | 680,00 | 15% | 782,00 |
| UTP 2 m, RJ45-RJ45, CAT.5e | | | | | | | |
| 15 | propojovací kabel | ks | 20,000 | 36,00 | 720,00 | 15% | 828,00 |
| UTP 3 m, RJ45-RJ45, CAT.5e | | | | | | | |
| 16 | ukončení metalických kabelů UTP v 19" rozvaděči | ks | 32,000 | 60,00 | 1 920,00 | 15% | 2 208,00 |
| 17 | ukončení metalických kabelů SYKFY 20x5x0,5 v 19" rozvaděči | ks | 1,000 | 840,00 | 840,00 | 15% | 966,00 |
| 18 | ukončení metalických kabelů SYKFY 20x5x0,5 na LSA svorkovnici | ks | 1,000 | 840,00 | 840,00 | 15% | 966,00 |
| 19 | měření metalického vedení UTP | ks | 32,000 | 25,00 | 800,00 | 15% | 920,00 |
| 20 | měření metalického vedení SYKFY | ks | 1,000 | 25,00 | 25,00 | 15% | 28,75 |
| 21 | programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu | sada | 1,000 | 5 520,00 | 5 520,00 | 15% | 6 348,00 |
| 22 | předání a zaškolení obsluhy | sada | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | 15% | 2 875,00 |
| Telefonní ústředna - PBX | | | | | | | 0,00 |
| | specifikace telefonního systému není předmětem projektu, v případě požadavku bude řešeno dodatečně | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 15% | 0,00 |
| Společná televizní anténa | | | | | | | 31 691,00 |
| Anténní systém | | | | | | | 13 029,00 |
| 23 | anténa pro FM příjem | ks | 1,000 | 354,00 | 354,00 | 15% | 407,10 |
| 24 | anténa pro DBV-T příjem | ks | 3,000 | 742,00 | 2 226,00 | 15% | 2 559,90 |
| 25 | kompletní anténní stožár vč. 2x kotvení atypické, žárově zinkovaný 4,5m / 60mm | sada | 1,000 | 1 820,00 | 1 820,00 | 15% | 2 093,00 |
| 26 | výložné ráhno dvojitě | ks | 2,000 | 217,00 | 434,00 | 15% | 499,10 |
| 27 | přepětové ochrany pro všechny anténní svody | ks | 4,000 | 273,00 | 1 092,00 | 15% | 1 255,80 |
| 28 | zemnicí sada stožáru vč. jskříště | sada | 1,000 | 1 073,00 | 1 073,00 | 15% | 1 233,95 |
| 29 | anténní předzesilovače, sluchovače, filtry | sada | 1,000 | 2 350,00 | 2 350,00 | 15% | 2 702,50 |
| 30 | kontrolní měření úrovně TV signálu pro stanovení pozice stožáru | sada | 1,000 | 3 680,00 | 3 680,00 | 15% | 4 232,00 |
| Hlavní stanice | | | | | | | 15 512,00 |
| 31 | oceloplechová skříň (panel) pro montáž do 19" rozvaděče | ks | 1,000 | 2 140,00 | 2 140,00 | 15% | 2 461,00 |
| 32 | zesilovač pro příjem DVB-T programovatelný | ks | 1,000 | 7 351,00 | 7 351,00 | 15% | 8 453,65 |
| 33 | rozdělovač 16 výstupů 5-1000MHz | ks | 1,000 | 1 081,00 | 1 081,00 | 15% | 1 243,15 |
| 34 | konektory, spojky | ks | 30,000 | 16,20 | 486,00 | 15% | 558,90 |
| 35 | propojovací kabely | sada | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 | 15% | 1 437,50 |
| 36 | měření TV signálu, nastavení úrovně hlavního rozvodu | sada | 1,000 | 924,00 | 924,00 | 15% | 1 062,60 |
| 37 | programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu | sada | 1,000 | 1 920,00 | 1 920,00 | 15% | 2 208,00 |
| 38 | předání a zaškolení obsluhy | sada | 1,000 | 360,00 | 360,00 | 15% | 414,00 |
| Rozvod | | | | | | | 3 150,00 |
| 39 | zásuvka 5 1A kompletní pod omítku vč. rámečku pro vícenásobnou montáž přístrojů, koncová, odbočovací útlum: 3,5 dB, jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm | ks | 14,000 | 159,00 | 2 226,00 | 15% | 2 559,90 |
| TV+R | | | | | | | |
| 40 | měření TV signálu účastnické zásuvky, všechny kanály | ks | 14,000 | 66,00 | 924,00 | 15% | 1 062,60 |

| číslo pozice | popis | Mj | Množství (kolem) | Cena materiálu | Cena zařazení | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|--|---|------|------------------|-------------------|------------------|-----------|--------------------|
| Domácí dorozumivací zařízení | | | | | 4 857,00 | | 5 585,55 |
| 41 | audio kit dorozumivacího systému pro 3 účastníky s telefony, systém 4+N | sada | 1,000 | 3 927,00 | 3 927,00 | 15% | 4 516,05 |
| Sestava obsahuje: celkový dveřní panel se 3 tlačítky, 1 vyzváněcím tónem a instalační krabici pod omítku (115x185x45mm), 3x telefon, zdroj 4DIN 12V/sif. | | | | | | | |
| 43 | box pro povrchovou montáž dveřního panelu | ks | 1,000 | 380,00 | 380,00 | 15% | 437,00 |
| 44 | stříška proti dešti | ks | 1,000 | 550,00 | 550,00 | 15% | 632,50 |
| Autonomní detekce a signalizace požáru | | | | | 4 480,00 | | 5 152,00 |
| 45 | autonomní optickokouřový detektor včetně 9V baterie, bzuchák 85dB/3m, testovací tlačítko, 4°C až 38°C, s funkcí propojitelnosti až 38 detektorů, aktivace kteréhokoli detektoru způsobí rozhoukání všech detektorů, certifikace VdS die EN14604, certifikát 078 | ks | 14,000 | 320,00 | 4 480,00 | 15% | 5 152,00 |
| Rozvody a Elektroinstalační materiál | | | | | 148 601,60 | | 170 891,84 |
| Elektroinstalační materiál | | | | | 35 169,80 | | 40 445,27 |
| 46 | kabel datový U/UTP CAT.6 | m | 1 440,000 | 8,30 | 11 952,00 | 15% | 13 744,80 |
| 47 | kabel sdělovací SYKPY 5x2x0,5 | m | 60,000 | 8,20 | 492,00 | 15% | 565,80 |
| 48 | kabel sdělovací SYKPY 20x2x0,5 | m | 5,000 | 24,10 | 120,50 | 15% | 138,58 |
| 49 | kabel koaxiální pro vnější použití H126 DB+ PE | m | 120,000 | 10,20 | 1 224,00 | 15% | 1 407,60 |
| 50 | kabel koaxiální pro vnitřní použití H126DB | m | 630,000 | 8,50 | 5 355,00 | 15% | 6 158,25 |
| 51 | kabel sdělovací TCEPKPFL 3xN0,8 | m | 90,000 | 22,70 | 2 043,00 | 15% | 2 348,45 |
| 52 | příplatek z zatažení kabelů do chráničky | m | 90,000 | 4,10 | 369,00 | 15% | 424,35 |
| 53 | vodič protahovací CY 1,5 | m | 379,000 | 3,20 | 1 212,80 | 15% | 1 394,72 |
| 54 | trubka ohebná 750N vč. příchytky 25mm nebo příslušenství pro ukládání do zdiva a podlahových konstrukcí PVC 25mm | m | 264,000 | 9,80 | 2 587,20 | 15% | 2 975,28 |
| 55 | trubka ohebná 750N vč. příchytky 40mm nebo příslušenství pro ukládání do zdiva a podlahových konstrukcí PVC 40mm | m | 110,000 | 22,80 | 2 508,00 | 15% | 2 884,20 |
| 56 | trubka ohebná 750N vč. příchytky 50mm nebo příslušenství pro ukládání do zdiva a podlahových konstrukcí PVC 50mm | m | 5,000 | 31,90 | 159,50 | 15% | 183,43 |
| 57 | chránička telekomunikační dvojiti "červená" průměr 40 | m | 90,000 | 11,20 | 1 008,00 | 15% | 1 169,20 |
| 58 | chránička telekomunikační dvojiti "červená" průměr 10 | m | 30,000 | 35,00 | 1 050,00 | 15% | 1 207,50 |
| 59 | výstražná fólie rudá, plná 33cm x 250m | m | 74,000 | 3,70 | 273,80 | 15% | 314,87 |
| 60 | krabice univerzální KP672 | ks | 33,000 | 7,70 | 254,10 | 15% | 292,22 |
| 61 | krabice univerzální KT125 | ks | 8,000 | 53,60 | 428,80 | 15% | 493,12 |
| 62 | krabice univerzální KT250 | ks | 1,000 | 101,00 | 101,00 | 15% | 116,15 |
| 63 | telekomunikační rozváděč až pro 100p vč. zámku, rozváděč určen k distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, rozváděč je určen k zařazení do úrovně omítky, k překrytí spáry je použit krycí rámeček (- 100 párový rozváděč, - Umožňuje instalaci nos MIS 1 | ks | 1,000 | 985,00 | 985,00 | 15% | 1 132,75 |
| 64 | nosník pro LSA svorkovnice 1 pozic DP-LSA | ks | 1,000 | 27,00 | 27,00 | 15% | 31,05 |
| 65 | nosník pro LSA svorkovnice 3 pozic DP-LSA | ks | 1,000 | 65,00 | 65,00 | 15% | 74,75 |
| 66 | svorkovnice nerozpojovací LSA | ks | 3,000 | 60,00 | 180,00 | 15% | 207,00 |
| 67 | popisný štítek odklápny LSA | ks | 3,000 | 8,70 | 26,10 | 15% | 30,02 |
| 68 | svorkovnice zemnici LSA | ks | 2,000 | 60,00 | 120,00 | 15% | 138,00 |
| 69 | zásobníkbleskojstek LSA | ks | 3,000 | 48,00 | 144,00 | 15% | 165,80 |
| 70 | bleskojistka | ks | 30,000 | 5,80 | 174,00 | 15% | 200,10 |
| 71 | příslušenství a protahovací krabice pro trubkování | sada | 1,000 | 1 210,00 | 1 210,00 | 15% | 1 391,50 |
| 72 | podružný instalační materiál | sada | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 | 15% | 1 265,00 |
| Vnitřní rozvody | | | | | 48 079,20 | | 55 291,08 |
| 73 | značení trasy vedení | m | 379,000 | 4,80 | 1 819,20 | 15% | 2 092,08 |
| 74 | práce spojené s napojením na NN rozvody | ks | 3,000 | 13 290,00 | 39 870,00 | 15% | 45 850,50 |
| 75 | práce na telekomunikačním rozváděči MIS 1 | hod | 1,000 | 2 760,00 | 2 760,00 | 15% | 3 174,00 |
| 76 | kabelová forma na svorkovnici LSA | ks | 3,000 | 1 210,00 | 3 630,00 | 15% | 4 174,50 |
| Zemní práce a stavební práce | | | | | 4 259,40 | | 4 898,31 |
| 77 | zhotovení drážek, pokládka trubek do konstrukcí apod. | m | 126,000 | 27,20 | 3 427,20 | 15% | 3 941,28 |
| 78 | zhotovení průstupu přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 50mm, do 40cm | ks | 38,000 | 21,90 | 832,20 | 15% | 957,03 |
| Zemní práce a stavební práce | | | | | 48 213,20 | | 55 445,18 |
| 79 | vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0,074 | 40 500,00 | 2 997,00 | 15% | 3 446,55 |

| | Popis | MJ | Množství | Cena jednotkové | Cena celkem | Sazba DDP | Celková cena s DDP |
|------------------------------|--|------|----------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| | | | | 6 | 7 | | 8 |
| 60 | vytýčení stávajících sítí | sada | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 15% | 1 150,00 |
| 61 | odstranění nebo bourání stávajícího povrchu (dm, dlažba, živice atd...) | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 15% | 0,00 |
| 62 | vyhloubení kabelové rýhy 35cm/šif. 120cm/hl. zem.ř.4 | m | 74,000 | 204,00 | 15 096,00 | 15% | 17 360,40 |
| 63 | zřízení kabelového lože z kop.pisku rýha 35cm tl.30cm vč. pisku | m | 74,000 | 17,80 | 1 317,20 | 15% | 1 514,78 |
| 64 | zához kabelové rýhy 35cm šif.80cm hl.zem.ř.4 | m | 74,000 | 100,00 | 7 400,00 | 15% | 8 510,00 |
| 65 | hutnění zeminy | m3 | 26,000 | 100,00 | 2 600,00 | 15% | 2 990,00 |
| 66 | odvoz přebytečné zeminy v rámci areálu | m3 | 16,000 | 569,00 | 9 104,00 | 15% | 10 469,60 |
| 67 | provizorní úprava terénu | m2 | 52,000 | 38,50 | 2 002,00 | 15% | 2 302,30 |
| 68 | zaměření skutečného stavu trati - geodetické zaměření | km | 0,074 | 40 500,00 | 2 997,00 | 15% | 3 446,55 |
| 69 | křížení kabelové trasy s ostatními sítěmi | kpl | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | 15% | 1 725,00 |
| 70 | zhotovení otvoru 60mm do pláště objektu | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 15% | 0,00 |
| 71 | opatření otvoru v plášti budovy systémovou průchodkou proti vnikání vody a nečistot pro chráničku průměr 110 (pokud nebude zajištěno jiným způsobem např. stavebně technickým řešením) | ks | 8,000 | 200,00 | 1 600,00 | 15% | 1 840,00 |
| 72 | opatření otvoru v plášti budovy systémovou průchodkou proti vnikání vody a nečistot pro chráničku průměr 40 (pokud nebude zajištěno jiným způsobem např. stavebně technickým řešením) | ks | 2,000 | 300,00 | 600,00 | 15% | 690,00 |
| Hodinové sazby | | | | | 12 880,00 | | 14 812,00 |
| 83 | koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 24,000 | 230,00 | 5 520,00 | 15% | 6 348,00 |
| 84 | odzkoušení a uvedení do provozu SKR | hod | 24,000 | 230,00 | 5 520,00 | 15% | 6 348,00 |
| 85 | zkoušební provoz | hod | 8,000 | 230,00 | 1 840,00 | 15% | 2 116,00 |
| Technická dokumentace | | | | | 5 920,00 | | 6 808,00 |
| 90 | Výchozí revize elektrického zařízení | sada | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | 15% | 2 875,00 |
| 97 | Měřicí protokol SKR metalická část | sada | 1,000 | 2 320,00 | 2 320,00 | 15% | 2 668,00 |
| 98 | Měřicí protokol STA | sada | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 | 15% | 1 265,00 |
| Přirážky | | | | | 5 020,00 | | 5 773,00 |
| 99 | Přesun | sada | 1,000 | 2 620,00 | 2 620,00 | 15% | 3 013,00 |
| 100 | PPV | sada | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 | 15% | 2 760,00 |
| Celkem | | | | | 249 639,60 | | 287 085,54 |

67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | Komunikace | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|-----|---|-------------|------------|---------|------|------|------|----------|------|------------|------------|
| 1 | HSV Dodávky 0,00 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Montáž 569 949,70 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimoslav. doprava 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 569 949,70 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) | | | | | | | | | | | | |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH 569 949,70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">569 949,70</td> <td style="text-align: right;">119 689,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">689 639,20</td> </tr> </tbody> </table> | | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 569 949,70 | 119 689,50 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 569 949,70 | 119 689,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | 689 639,20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Dodá zadavatel 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Klouzavé doložka 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Zvýhodnění 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET

Bláha: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád

Objekt: Komunikace

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 17.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

| | | Popis | Mj | Průměrná cena | Cena jednotková | Cena splnění | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|--|--------------|--|--------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Zemní práce | | | | | | 144 277,80 | | 174 576,14 |
| 1 | 1211101103 | Sejmutí omíčky s přemístěním dle technologického plánu zhotovitele | m3 | 171,000 | 42,00 | 7 182,00 | 21% | 8 690,22 |
| 2 | 122202202 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 229,543 | 46,00 | 10 559,00 | 21% | 12 776,39 |
| 3 | 122202209 | Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 228,543 | 20,00 | 4 590,90 | 21% | 5 554,99 |
| 4 | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technolog.plánu zhotovitele | m3 | 40,500 | 55,00 | 2 227,50 | 21% | 2 695,28 |
| 5 | 162701103 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m určí objednatel | m3 | 130,500 | 85,00 | 11 092,50 | 21% | 13 421,93 |
| 6 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technolog.plánu zhotovitele | m3 | 229,543 | 140,00 | 32 136,00 | 21% | 38 884,56 |
| 7 | 167101101 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 40,500 | 68,00 | 2 754,00 | 21% | 3 332,34 |
| 8 | 171201201 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 400,543 | 15,00 | 6 008,10 | 21% | 7 269,80 |
| 9 | 180402111 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 135,000 | 12,00 | 1 620,00 | 21% | 1 960,20 |
| 10 | 181101102 | Úprava pláňe v zásezech v hor. 1-4, se zhuťněním Edřf2 45Mpa,vč.zkoušek zhuťnění práce geotechnika | m2 | 488,390 | 15,00 | 7 325,90 | 21% | 8 864,34 |
| 11 | 181301105 | Rozproštění omíčky, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 | m2 | 135,000 | 22,00 | 2 970,00 | 21% | 3 593,70 |
| 12 | 182001131 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině | m2 | 135,000 | 9,00 | 1 215,00 | 21% | 1 470,15 |
| 13 | 190000002 | Poplatek za skládku hominy 1-4 dle technologického plánu zhotovitele | m3 | 229,543 | 160,00 | 36 726,90 | 21% | 44 439,55 |
| 14 | 289970111 | Vrstva geotextilie 200 g/m2 nutnost použití určí geotechnik v případě nevyhovujícího podkladu | m2 | 488,390 | 35,00 | 17 093,70 | 21% | 20 683,38 |
| 15 | 00572400 | Směs travní parková I. běžná zátěž | kg | 6,750 | 115,00 | 776,30 | 21% | 939,32 |
| 8 Komunikace | | | | | | 350 504,70 | | 424 110,69 |
| 16 | 564861111 | Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 20 cm vč.zkoušek zhuťnění a práce geotechnika | m2 | 438,000 | 147,00 | 64 386,00 | 21% | 77 907,08 |
| 17 | 567122114 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm | m2 | 438,000 | 260,00 | 113 880,00 | 21% | 137 794,80 |
| 18 | 596215040 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm | m2 | 433,000 | 172,00 | 74 476,00 | 21% | 90 115,96 |
| 19 | 599142111 | závluka asfaltová | m | 11,500 | 116,00 | 1 334,00 | 21% | 1 614,14 |
| 20 | 619731112 | Zarovnění styčné plochy z betonu tl. do 15 cm | m | 11,500 | 110,00 | 1 265,00 | 21% | 1 530,65 |
| 21 | 619731123 | Zarovnění styčné plochy živčinné tl. do 20 cm | m | 11,500 | 35,00 | 402,50 | 21% | 487,03 |
| 22 | 619735112 | Rezáni stávajícího živčinného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 11,500 | 62,00 | 713,00 | 21% | 862,73 |
| 23 | 619735122 | Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 6,500 | 140,00 | 910,00 | 21% | 1 101,10 |
| 24 | 592453081 | Dlažba zámková 20/10 přírodní tl.8cm | m2 | 445,990 | 204,00 | 90 982,00 | 21% | 110 088,22 |
| 25 | 113107143R00 | Odstanění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 | 2,500 | 109,00 | 272,50 | 21% | 329,73 |
| 26 | 113202111R00 | Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 1,000 | 44,50 | 44,50 | 21% | 53,85 |
| 27 | 113107123R00 | Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 2,500 | 106,00 | 265,00 | 21% | 320,65 |
| 28 | 113107143R00 | Odstanění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 | 2,500 | 109,00 | 272,50 | 21% | 329,73 |
| 29 | 573211111R00 | Postřik živčinný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 5,000 | 15,00 | 75,00 | 21% | 90,75 |
| 30 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku dle technologického plánu zhotovitele | t | 2,820 | 200,00 | 564,00 | 21% | 682,44 |
| 31 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km dle technologického plánu zhotovitele | t | 28,200 | 7,50 | 211,50 | 21% | 255,92 |
| 32 | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhuťnění | t | 2,820 | 160,00 | 451,20 | 21% | 545,95 |
| 91 Doplňující práce na komunikaci | | | | | | 68 439,00 | | 82 811,19 |
| 33 | 914991001 | Montáž dočasné značky včetně stojanu | ks | 4,000 | 35,00 | 140,00 | 21% | 169,40 |
| 34 | 914992001 | Nájem dopravní značky včetně stojanu | ks/den | 120,000 | 20,00 | 2 400,00 | 21% | 2 904,00 |
| 35 | 914993001 | Demontáž dočasné značky včetně stojanu | ks | 4,000 | 32,00 | 128,00 | 21% | 154,88 |
| 36 | 917862111 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 | m | 221,560 | 196,00 | 43 425,80 | 21% | 52 545,22 |
| 37 | 59217421 | Obrubník chodníkový 1000/100/250 | kus | 222,200 | 98,00 | 21 775,60 | 21% | 26 348,48 |
| 38 | 59217495 | Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 1 | kus | 2,020 | 282,00 | 569,60 | 21% | 689,22 |
| 99 Stavební přesun hmot | | | | | | 6 728,20 | | 8 141,12 |
| 39 | 998223011 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený | t | 134,563 | 50,00 | 6 728,20 | 21% | 8 141,12 |
| Celkem | | | | | | 569 949,70 | | 689 639,14 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | ODBOČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | HŠV Dodávky 10 993,90 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 38 904,10 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 | PŠV Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 49 898,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|------------------|
| D Celkem bez DPH | | | | 49 898,00 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | |
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | |
| základní | 21,0 | 49 898,00 | 10 478,60 | |
| Cena s DPH | | | | 60 376,60 |
| E Přípočty a odpočty | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | 0,00 |
| Klouzavá doložka | | | | 0,00 |
| Zvýhodnění | | | | 0,00 |

ROZPOČET

Název: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád
 Objekt: ODBOČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 17.9.2013

Objednatel:
 Zhotovitel:

| | Popis | Mj. | Množství (sklad) | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|---------------|---|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 49 898,00 | | 60 376,58 |
| 1 | Zemní práce | | | | 13 273,30 | | 16 060,69 |
| 1 | 130001101 Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 9,010 | 282,00 | 2 540,80 | 21% | 3 074,37 |
| 2 | 130201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 18,709 | 220,00 | 4 116,00 | 21% | 4 980,36 |
| 3 | 130201208 Příplatek za lepkovost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 18,709 | 1,00 | 18,70 | 21% | 22,63 |
| 4 | 181101101 Pažení rýhy příložně hl do 2 m | m2 | 34,200 | 55,00 | 1 881,00 | 21% | 2 276,01 |
| 5 | 181101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 34,200 | 10,00 | 342,00 | 21% | 413,82 |
| 6 | 181101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 18,709 | 62,90 | 1 176,80 | 21% | 1 423,93 |
| 7 | 180301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 4,800 | 64,50 | 309,60 | 21% | 374,62 |
| 8 | 174101101 Zásyp zhuštěný jam šachet rýh nebo kolem objektů | m3 | 13,909 | 73,80 | 1 026,50 | 21% | 1 242,07 |
| 9 | 176101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 3,800 | 289,00 | 1 040,40 | 21% | 1 258,88 |
| 10 | 603373310 šterkopisek frakce 0-22 | t | 3,367 | 244,00 | 821,60 | 21% | 994,02 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 849,60 | | 1 028,02 |
| 11 | 401673111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku | m3 | 1,200 | 708,00 | 849,60 | 21% | 1 028,02 |
| 8 | Trubní vedení | | | | 31 128,40 | | 37 665,36 |
| 12 | 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 10,000 | 130,00 | 1 300,00 | 21% | 1 573,00 |
| 13 | 288111240 trubka kanalizační hladké hrdlované D 250 x 6,1 x 5000 mm | kus | 2,186 | 1 916,00 | 4 188,40 | 21% | 5 067,96 |
| 14 | 388113990 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/150/45° | kus | 1,000 | 753,00 | 753,00 | 21% | 911,13 |
| 15 | 804411111 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 1,000 | 8 810,00 | 8 810,00 | 21% | 10 660,10 |
| 16 | 802243050 skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/25 D100x25x12 cm | kus | 1,000 | 707,00 | 707,00 | 21% | 855,47 |
| 17 | 802243480 těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | kus | 2,000 | 80,00 | 160,00 | 21% | 193,60 |
| 18 | 802243120 korus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 1,000 | 1 376,00 | 1 376,00 | 21% | 1 664,96 |
| 19 | 804812226 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/250 přímý tok | kus | 1,000 | 2 876,00 | 2 876,00 | 21% | 3 479,96 |
| 20 | 804812231 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtové roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm | kus | 1,000 | 2 067,00 | 2 067,00 | 21% | 2 501,07 |
| 21 | 804812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | 21% | 72,60 |
| 22 | 804812261 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou | kus | 1,000 | 4 302,00 | 4 302,00 | 21% | 5 205,42 |
| 23 | 809102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg | kus | 1,000 | 541,00 | 541,00 | 21% | 654,61 |
| 24 | 802246615 poklop šachtový D600 D 400 - FLEXEL litina, s odvětráním | kus | 1,000 | 2 988,00 | 2 988,00 | 21% | 3 615,48 |
| 25 | 71 Napojení na stávající bet. kanalizaci | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 21% | 1 210,00 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 4 646,70 | | 5 622,51 |
| 99 | Přesun hmot | | | | 4 646,70 | | 5 622,51 |
| 26 | 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 8,605 | 540,00 | 4 646,70 | 21% | 5 622,51 |
| Celkem | | | | | 49 898,00 | | 60 376,58 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|------|
| 1 | HSV Dodávky | 7 028,20 | 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | Montáž | 142 252,00 | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Mímostav. doprava | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | 599,40 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vívny | 0,00 |
| 4 | Montáž | 533,30 | 11 | 0,00 | 16 Provozní vívny | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatní | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 NUS z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 150 412,90 | 12 DN (ř. 8-11) | | 19 NUS (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| | | | | |
|-------------------------|------|-------------|------------|-------------------|
| D Celkem bez DPH | | | | 150 412,90 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | |
| snížená | 15,0 | 150 412,90 | 22 562,00 | |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Cena s DPH | | | | 172 974,90 |

| | |
|-----------------------------|------|
| E Přípočty a odpočty | |
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád

Objekt: PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 17.9.2013

| Objekt | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|--------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------|---------|-----------|-------------------|-----|-------------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 149 280,20 | | 171 672,23 |
| 1 | Zemní práce | | | | 53 841,00 | | 61 917,15 |
| 132201201 | Houbení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 98,688 | 220,00 | 21 711,40 | 15% | 24 968,11 |
| 132201209 | Příplatek za lepkovost u rýh do 2000 mm v homině tř. 3 | m3 | 98,688 | 1,00 | 98,70 | 15% | 113,51 |
| 161101101 | Pažení rýhy příložně hl do 2 m | m2 | 189,240 | 55,00 | 10 408,20 | 15% | 11 969,43 |
| 161101111 | Odstanění příložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 189,240 | 10,00 | 1 892,40 | 15% | 2 176,26 |
| 161101101 | Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 98,688 | 62,90 | 6 207,50 | 15% | 7 138,63 |
| 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z hominy tř. 1 až 4 | m3 | 28,151 | 64,50 | 1 815,70 | 15% | 2 088,06 |
| 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů | m3 | 70,537 | 73,80 | 5 205,60 | 15% | 5 986,44 |
| 176101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 19,654 | 289,00 | 5 690,00 | 15% | 6 532,00 |
| 683373370 | Štěrkošek frakce 0-22 | t | 3,367 | 244,00 | 821,50 | 15% | 944,73 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 57 005,00 | | 65 555,75 |
| 894201251 | Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostajevního V4 tř. B20 | m3 | 3,150 | 2 700,00 | 8 505,00 | 15% | 9 780,75 |
| 73 | Čerpací stanice ČJ | soub | 1,000 | 48 500,00 | 48 500,00 | 15% | 55 775,00 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 8 158,60 | | 9 382,39 |
| 461573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkošpiku | m3 | 8,497 | 708,00 | 6 015,90 | 15% | 6 918,29 |
| 462311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0,864 | 2 480,00 | 2 142,70 | 15% | 2 464,11 |
| 8 | Trubní vedení | | | | 15 436,40 | | 17 751,86 |
| 459961111 | Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm | m | 66,400 | 16,00 | 1 062,40 | 15% | 1 221,76 |
| 871181121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm | m | 66,401 | 75,00 | 4 980,10 | 15% | 5 727,12 |
| 285131030 | potrubí vodovodní PE80 PN10 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm | m | 72,575 | 75,00 | 5 443,10 | 15% | 6 259,57 |
| 871241110 | Montáž vodiče nad vodovodní potrubí ve výkopu | m | 66,400 | 28,00 | 1 859,20 | 15% | 2 138,08 |
| 341122060 | kabel silový s Al jádrem AVKY 2x4 mm2 | m | 76,360 | 10,00 | 763,60 | 15% | 878,14 |
| 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 | m | 66,400 | 20,00 | 1 328,00 | 15% | 1 527,20 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 14 839,20 | | 17 065,08 |
| 99 | Přesun hmot | | | | 14 839,20 | | 17 065,08 |
| 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 27,480 | 540,00 | 14 839,20 | 15% | 17 065,08 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 1 132,70 | | 1 302,81 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 132,70 | | 1 302,81 |
| 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 6,524 | 6,80 | 44,40 | 15% | 51,06 |
| 11631500 | lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg | t | 0,002 | 44 600,00 | 89,20 | 15% | 102,58 |
| 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 6,524 | 70,50 | 459,90 | 15% | 528,89 |
| 628311160 | pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 | m2 | 7,503 | 68,00 | 510,20 | 15% | 586,73 |
| 996711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0,037 | 785,00 | 29,00 | 15% | 33,35 |
| Celkem | | | | | 150 412,90 | | 172 974,84 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|--|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | PŘÍPOJKA VODOVODU | EČO | |
| Objednatel | | Místo | |
| Projektant | | IČ | |
| Zhotovitel | | DIČ | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 MSV | Dodávky 17 844,90 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 75 998,80 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mímostav. doprava 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | 93 843,70 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) 0,00 |
| 20 HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------|
| D Celkem bez DPH | | | | 93 843,70 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | |
| snížená | 15,0 | 93 843,70 | 14 076,60 | |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Cena s DPH | | | | 107 920,30 |
| E Přípočty a odpočty | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | 0,00 |
| Klouzavá doložka | | | | 0,00 |
| Zvýhodnění | | | | 0,00 |

ROZPOČET

Název: Transformace Domova sociálních služeb Stáříany I - Stáříany - Škrovád
 Objekt: PŘÍPOJKA VODOVODU

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 17.9.2013

Objednatel:
 Dřelavějí:

| | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|-----|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| HBV | Práce a dodávky HSV | | | | 93 843,70 | | 107 920,26 |
| 1 | Zemní práce | | | | 43 482,80 | | 50 005,22 |
| 1 | 130001101 | Příplatek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení | m3 | 1,536 | 282,00 | 433,20 | 498,18 |
| 2 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 99,811 | 220,00 | 21 958,40 | 26 252,16 |
| 3 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 99,811 | 62,90 | 6 278,10 | 7 219,82 |
| 4 | 162201101 | Vodorovné přemístění výkopku z hominy tříd 1 až 4 do 20 m | m3 | 33,720 | 25,50 | 859,90 | 988,89 |
| 5 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 33,720 | 10,00 | 337,20 | 387,78 |
| 6 | 174101101 | Zásyp zhrutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů | m3 | 66,091 | 73,80 | 4 877,50 | 5 609,13 |
| 7 | 176101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 23,604 | 289,00 | 6 821,60 | 7 844,84 |
| 8 | 693373370 | šterkopisek frakce 0-22 | t | 7,856 | 244,00 | 1 916,90 | 2 204,44 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 7 162,10 | | 8 236,42 |
| 8 | 461673111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku | m3 | 10,116 | 708,00 | 7 162,10 | 8 236,42 |
| 8 | Trubní vedení | | | | 28 550,90 | | 32 833,42 |
| 10 | 459961111 | Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm | m | 84,300 | 18,00 | 1 348,80 | 1 551,12 |
| 11 | 071181121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm | m | 84,298 | 75,00 | 6 322,40 | 7 270,76 |
| 12 | 286131030 | potrubí vodovodní PE80 PN10 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm | m | 92,140 | 75,00 | 6 910,50 | 7 947,08 |
| 13 | 071241110 | Montáž vodčec nad vodovodní potrubí ve výkopu | m | 84,300 | 6,00 | 505,80 | 581,87 |
| 14 | 347122060 | kabel síťový s AI jádrem AYKY 2x4 mm2 | m | 96,945 | 10,00 | 969,50 | 1 114,93 |
| 15 | 091211111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 | kus | 1,000 | 360,00 | 360,00 | 414,00 |
| 16 | 2862681001000 | ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY | kus | 1,000 | 3 281,00 | 3 281,00 | 3 773,15 |
| 17 | 2866221050064 | TVAROVKA ISO 6221F D50 K 2681/3151 | kus | 1,000 | 616,00 | 616,00 | 708,40 |
| 18 | 2869601034000 | SOUPRAVA TELESKOP 1,3-1,8 | KS | 1,000 | 889,00 | 889,00 | 1 022,35 |
| 19 | 2863481000000 | PODKLAD, DESKA UNI | kus | 1,000 | 198,00 | 198,00 | 227,70 |
| 20 | 091269111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 | kus | 1,000 | 770,00 | 770,00 | 885,50 |
| 21 | 422735470 | navrtávací pasy HAKU se závrtovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4" | kus | 1,000 | 2 386,00 | 2 386,00 | 2 743,90 |
| 22 | 892233111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 84,300 | 16,00 | 1 348,80 | 1 551,12 |
| 23 | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 | m | 84,300 | 20,00 | 1 686,00 | 1 938,90 |
| 24 | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 1,000 | 281,00 | 281,00 | 323,15 |
| 25 | 422007100 | poklop ze šedé litiny ventilový 7,5 kg | kus | 1,000 | 678,00 | 678,00 | 779,70 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 14 648,00 | | 16 845,20 |
| 99 | Přesun hmot | | | | 14 648,00 | | 16 845,20 |
| 26 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 27,126 | 540,00 | 14 648,00 | 16 845,20 |
| | Celkem | | | | 93 843,70 | | 107 920,26 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | Položky | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| 1 HSV | Dodávky | 0,00 | 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 0,00 | |
| 2 | Montáž | 24 581,30 | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Mimostav. doprava | 0,00 | |
| 3 PSV | Dodávky | 0,00 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vlivy | 0,00 | |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy | 0,00 | |
| 5 "M" | Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatní | 0,00 | |
| 6 | Montáž | 25 801,70 | | | 18 NUS z rozpočtu | 0,00 | |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | | 50 383,00 | 12 DN (ř. 8-11) | | 19 NUS (ř. 13-18) | 0,00 | |
| 20 HZS | | 0,00 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 | |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH | | 50 383,00 | |
| | | | | DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
| | | | | snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | základní | 21,0 | 50 383,00 | 10 580,50 |
| | | | | Cena s DPH | | 60 963,50 | |
| | | | | E Přípočty a odpočty | | | |
| | | | | Dodá zadávatel | | 0,00 | |
| | | | | Klouzavá doložka | | 0,00 | |
| | | | | Zvýhodnění | | 0,00 | |

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Stاتیřany I - Stاتیřany - Škrovád

Objekt: Položky

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 17.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství jednotek | Cena jednotková | Cena za item | Podíl DPH | Cena celková s DPH |
|------|-------------|-------|----|-------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 Zemní práce | | | | | | | | 12 534,50 | 15 166,75 |
|---------------|-----------|---|----------------|--------|--------|----------|-----|-----------|-----------|
| 1 | 113151213 | Frézování krytu nad 500 m ² , bez překážek, tl.4 cm | m ² | 10,120 | 90,00 | 910,80 | 21% | 1 102,07 | |
| 2 | 113107142 | Odstranění podkladu pl.do 200 m ² , živice tl. 10 cm | m ² | 9,000 | 138,00 | 1 242,00 | 21% | 1 502,82 | |
| 3 | 113107141 | Odstranění podkladu pl. do 200 m ² , živice tl. 5 cm | m ² | 9,000 | 73,40 | 660,60 | 21% | 799,33 | |
| 4 | 113107122 | Odstranění podkladu pl. 200 m ² ,kam.drcené tl.20 cm | m ² | 9,000 | 232,00 | 2 088,00 | 21% | 2 526,48 | |
| 6 | 113107113 | Odstranění podkladu pl. 200 m ² ,kam.tážené tl.30 cm | m ² | 9,000 | 184,00 | 1 656,00 | 21% | 2 003,76 | |
| 6 | 130001101 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m ³ | 1,200 | 282,00 | 338,40 | 21% | 409,46 | |
| 7 | 132201202 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m ³ (60% strojně) | m ³ | 1,824 | 220,00 | 401,30 | 21% | 485,57 | |
| 8 | 132201209 | Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m ³ | 0,365 | 19,60 | 7,20 | 21% | 8,71 | |
| 9 | 132202202 | Hloub rýh š 2 m nesoud hor 3 ručně (40%) | m ³ | 1,216 | 720,00 | 875,50 | 21% | 1 059,36 | |
| 10 | 132202209 | Příplatek za lepvost 3 hor | m ³ | 0,243 | 129,00 | 31,30 | 21% | 37,87 | |
| 11 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m ³ | 0,480 | 62,90 | 30,20 | 21% | 36,54 | |
| 12 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m ³ | 1,440 | 185,00 | 266,40 | 21% | 322,34 | |
| 13 | 171201201 | Uložení sypání na skládku | t | 3,960 | 230,00 | 910,80 | 21% | 1 102,07 | |
| 14 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 3,960 | 80,00 | 316,80 | 21% | 383,33 | |
| 16 | Rost | Składkovně - ostatní zeminy | t | 3,960 | 73,80 | 118,10 | 21% | 142,90 | |
| 16 | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m ³ | 1,600 | 289,00 | 462,40 | 21% | 560,60 | |
| 17 | 176101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypání | m ³ | 1,440 | 289,00 | 416,20 | 21% | 503,60 | |
| 18 | 181006113 | Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm | m ² | 3,200 | 9,90 | 31,68 | 21% | 38,36 | |
| 19 | 564761111 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm | m ² | 9,000 | 158,00 | 1 422,00 | 21% | 1 720,62 | |
| 20 | 199000005 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 2,592 | 80,00 | 207,40 | 21% | 250,95 | |
| 21 | 56337304 | Štěrkopisec frakce 0-16 B bez ostrých hran, pro obsyp a posyp | t | 2,592 | 225,00 | 583,20 | 21% | 705,67 | |
| | | | | | | | | 6 644,80 | 8 282,21 |

| 5 Komunikace | | | | | | | | 6 644,80 | 8 282,21 |
|--------------|-----------|---|----------------|--------|--------|----------|-----|----------|----------|
| 22 | 577112113 | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm | m ² | 10,120 | 313,00 | 3 168,00 | 21% | 3 832,80 | |
| 23 | 565131111 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | m ² | 9,000 | 229,00 | 2 061,00 | 21% | 2 493,81 | |
| 24 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ² | m ² | 19,120 | 11,10 | 212,20 | 21% | 256,76 | |
| 25 | 564871111 | Podklad ze štěrku do 25 mm po zhutnění tloušťky 25 cm | m ² | 9,000 | 156,00 | 1 404,00 | 21% | 1 698,84 | |
| | | | | | | | | 5 202,00 | 6 294,42 |

| 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | | | 5 202,00 | 6 294,42 |
|-------------------------------|-----------|--|---|--------|--------|----------|-----|-----------|-----------|
| 26 | 919735112 | Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm | m | 18,000 | 62,90 | 1 132,20 | 21% | 1 369,96 | |
| 27 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 11,169 | 230,00 | 2 568,90 | 21% | 3 108,37 | |
| 28 | 979082219 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 11,169 | 9,00 | 100,50 | 21% | 121,61 | |
| 29 | Rost | Składkovně - ostatní zeminy | t | 4,500 | 80,00 | 360,00 | 21% | 435,60 | |
| 30 | Rzivice | Składkovně suti s asfaltem | t | 6,669 | 156,00 | 1 040,40 | 21% | 1 258,88 | |
| | | | | | | | | 25 801,70 | 31 220,06 |

| M23 Montáže potrubí | | | | | | | | 50 383,00 | 60 963,43 |
|---------------------|--------------|--|--------|-------|----------|----------|-----|-----------|-----------|
| 31 | 88b | Základ piliřku | soubor | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 21% | 1 452,00 | |
| 32 | 13b | Piliřek prefabrikovaný z dílců s dvířky 50x50cm | ks | 1,000 | 5 357,00 | 5 357,00 | 21% | 6 481,97 | |
| 33 | 88bb | Montáž piliřku | ks | 1,000 | 3 050,00 | 3 050,00 | 21% | 3 690,50 | |
| 34 | 245 | H-Rám pro uchycení plynometr včetně držáků přechodky | ks | 1,000 | 550,00 | 550,00 | 21% | 665,50 | |
| 36 | 230180011 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4 | m | 5,100 | 110,00 | 561,00 | 21% | 678,81 | |
| 36 | 28613780 | Trubka tlaková PE HD (PE100) d 32 x 3,0 mm PN 16 | m | 5,100 | 50,00 | 255,00 | 21% | 308,55 | |
| 37 | 230180026 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1 | m | 3,600 | 164,00 | 590,40 | 21% | 714,38 | |
| 39 | 28613765.OCH | Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 5,4 mm PN 10 Ochranná trubka | m | 3,600 | 334,00 | 1 202,40 | 21% | 1 454,90 | |
| 39 | 52a | Nasunutí potrubní do ochranných trubek PE | m | 3,600 | 22,00 | 79,20 | 21% | 95,83 | |
| 40 | 230180066 | Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32 | kus | 4,000 | 1 200,00 | 4 800,00 | 21% | 5 808,00 | |
| 41 | 03z | Objímka pro spojování potrubí PE dn 32 | ks | 1,000 | 74,00 | 74,00 | 21% | 89,54 | |
| 42 | 13b | Navrtávací elektrovarovka PE dn 50/32 | ks | 1,000 | 563,00 | 563,00 | 21% | 681,23 | |
| 43 | 230230023 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 300 | m | 5,100 | 15,00 | 76,50 | 21% | 92,57 | |
| 44 | 230990010 | Dodávka a montáž signalizačního vodiče | m | 5,712 | 8,00 | 45,70 | 21% | 55,30 | |
| 45 | 230990020 | Čištění smontovaného úseku | m | 5,100 | 10,00 | 51,00 | 21% | 61,71 | |
| 46 | 460490012 | Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm | m | 3,960 | 11,50 | 45,50 | 21% | 55,06 | |
| 47 | 14bb | HUP OPZ KU 20, vč. montáže | ks | 1,000 | 281,00 | 281,00 | 21% | 340,01 | |
| 48 | 32b | Záslepka - vičko s vnitřním závitem 3/4" | ks | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 | 21% | 2 178,00 | |
| 49 | 88 | Odvzdušnění přípojky | ks | 1,000 | 220,00 | 220,00 | 21% | 266,20 | |
| 50 | komp | Kompletace - viz. výkaz | soub | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 21% | 6 050,00 | |
| | | | | | | | | 50 383,00 | 60 963,43 |

Celkem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany 1 - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|------|
| 1 HSV | Dodávky | 7 139,20 | 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | Montáž | 51 870,90 | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Mimostav. doprava | 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky | 0,00 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 "N" | Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatní | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 NUS z rozpočtu | 0,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | | 59 010,10 | 12 DN (ř. 8-11) | | 19 NUS (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 HZS | | 0,00 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------|------------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH | | 59 010,10 | |
| | | | | DPH | % | Základ dané | DPH celkem |
| | | | | snížená | 15,0 | 59 010,10 | 8 851,60 |
| | | | | základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Cena s DPH | | 67 861,70 | |
| | | | | E Přípočty a odpočty | | | |
| | | | | Dodá zadavatel | | 0,00 | |
| | | | | Klouzavá doložka | | 0,00 | |
| | | | | Zvýhodnění | | 0,00 | |

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád

Objekt: AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 17.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

| | Popis | MJ | Měrná cena | Cena jednotková | Základní cena | Podíl DPH | Celková cena s DPH |
|-----|---|-----|------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| HBV | Práce a dodávky HSV | | | | 59 010,10 | | 67 861,62 |
| 1 | Zemní práce | | | | 23 828,50 | | 27 172,78 |
| 1 | 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 42,489 | 220,00 | 9 347,60 | 15% | 10 749,74 |
| 2 | 132201209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 42,489 | 1,00 | 42,50 | 15% | 48,88 |
| 3 | 151101101 Pažení rýhy příložně hl do 2 m | m2 | 73,680 | 55,00 | 4 052,40 | 15% | 4 660,26 |
| 4 | 161101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 73,680 | 10,00 | 736,80 | 15% | 847,32 |
| 5 | 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 42,489 | 62,90 | 2 672,60 | 15% | 3 073,49 |
| 6 | 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 11,052 | 64,50 | 712,90 | 15% | 819,84 |
| 7 | 174101101 Zásyp zhrutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů | m3 | 27,753 | 73,80 | 2 048,20 | 15% | 2 355,43 |
| 8 | 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 11,052 | 289,00 | 3 194,00 | 15% | 3 673,10 |
| 9 | 583373310 Štěrkopisek frakce 0-22 | t | 3,367 | 244,00 | 821,50 | 15% | 944,73 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 2 608,30 | | 2 999,55 |
| 10 | 461673111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku | m3 | 3,684 | 708,00 | 2 608,30 | 15% | 2 999,55 |
| 8 | Trubní vedení | | | | 26 993,70 | | 31 042,76 |
| 1 | 871313121 Nohnáz potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 30,700 | 100,00 | 3 070,00 | 15% | 3 530,50 |
| 2 | 286111200 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm | kus | 6,711 | 925,00 | 6 207,70 | 15% | 7 138,86 |
| 3 | 286113590 koleno kanalizace plastové KGB 150x15° | kus | 1,000 | 110,00 | 110,00 | 15% | 126,50 |
| 15 | 894812212 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý nebo levý přítok | kus | 1,000 | 2 876,00 | 2 876,00 | 15% | 3 307,40 |
| 16 | 894812213 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý a levý přítok | kus | 1,000 | 2 876,00 | 2 876,00 | 15% | 3 307,40 |
| 18 | 894812233 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm | kus | 1,000 | 3 070,00 | 3 070,00 | 15% | 3 530,50 |
| 17 | 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užitnutí šachtové roury | kus | 3,000 | 60,00 | 180,00 | 15% | 207,00 |
| 18 | 894812261 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou | kus | 2,000 | 4 302,00 | 8 604,00 | 15% | 9 894,60 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 5 779,60 | | 6 646,54 |
| 99 | Přesun hmot | | | | 5 779,60 | | 6 646,54 |
| 19 | 988276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 10,703 | 540,00 | 5 779,60 | 15% | 6 646,54 |
| | Celkem | | | | 59 010,10 | | 67 861,62 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|------|
| 1 HSV | Dodávky | 37 739,20 | 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | Montáž | 78 328,90 | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Mímostav. doprava | 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky | 0,00 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatní | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 NUS z rozpočtu | 0,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | | 116 068,10 | 12 DN (ř. 8-11) | | 19 NUS (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 HZS | | 0,00 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| | | | | |
|-------------------------|------|-------------|------------|-------------------|
| D Celkem bez DPH | | | | 116 068,10 |
| DPH | % | Základ dané | DPH celkem | |
| snížená | 15,0 | 116 068,10 | 17 410,30 | |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Cena s DPH | | | | 133 478,40 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|------|
| E Přípočty a odpočty | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | 0,00 |
| Klouzavá doložka | | | | 0,00 |
| Zvýhodnění | | | | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Státníany I - Státníany - Škrovád

Objekt: AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 17.9.2013

| | Popis | Mj | Množství sklon | Cena jednotková | Cena celkem | celná DPH | Celková cena s DPH |
|-----|------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|
| HBV | Práce a dodávky HSV | | | | 116 068,10 | | 133 478,32 |
| 1 | Zemní práce | | | | 40 897,00 | | 47 031,55 |
| 1 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 70,883 | 220,00 | 15 594,30 | 17 933,45 |
| 2 | 132201209 | Příplatek za lepkovost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 70,883 | 1,00 | 70,90 | 81,54 |
| 3 | 151101101 | Pažení rýhy příložné hl do 2 m | m2 | 85,120 | 55,00 | 4 681,60 | 5 383,84 |
| 4 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 85,120 | 10,00 | 851,20 | 978,86 |
| 5 | 151101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 70,883 | 62,90 | 4 458,50 | 5 127,26 |
| 6 | 152301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 21,419 | 64,50 | 1 381,50 | 1 588,73 |
| 7 | 171101101 | Zásyp ztuhlý jam šachet rýh nebo kolem objektů | m3 | 49,465 | 73,80 | 3 650,50 | 4 198,08 |
| 8 | 176101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 11,052 | 289,00 | 3 194,00 | 3 673,10 |
| 9 | 663373310 | Štěrkoštěk frakce 0-22 | t | 18,457 | 244,00 | 4 503,50 | 5 179,03 |
| 10 | 663373020 | Štěrkoštěk frakce 0-16 | t | 11,160 | 225,00 | 2 511,00 | 2 887,65 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 2 608,30 | | 2 999,55 |
| 11 | 481673111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkoštěku | m3 | 3,684 | 708,00 | 2 608,30 | 2 999,55 |
| 8 | Trubní vedení | | | | 52 587,70 | | 60 475,86 |
| 12 | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 30,790 | 100,00 | 3 070,00 | 3 530,50 |
| 13 | 886111200 | trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm | kus | 6,711 | 925,00 | 6 207,70 | 7 138,86 |
| 14 | 871393121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 | m | 15,000 | 148,00 | 2 190,00 | 2 518,50 |
| 15 | 662416500 | tunel vsakovací T1600 FS 2,4x1,2x0,8 m | kus | 3,000 | 5 527,00 | 16 581,00 | 19 068,15 |
| 16 | 662416550 | zakončení tunelu DTM100 0,48x1,3x0,78 | kus | 2,000 | 3 308,00 | 6 616,00 | 7 608,40 |
| 17 | 662416570 | zakončení tunelu geotextilie filtrační | m2 | 44,000 | 30,00 | 1 320,00 | 1 518,00 |
| 18 | 894812211 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok | kus | 1,000 | 2 876,00 | 2 876,00 | 3 307,40 |
| 19 | 894812212 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý nebo levý přítok | kus | 1,000 | 2 876,00 | 2 876,00 | 3 307,40 |
| 20 | 894812232 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | kus | 1,000 | 2 067,00 | 2 067,00 | 2 377,05 |
| 21 | 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury | kus | 3,000 | 60,00 | 180,00 | 207,00 |
| 22 | 894812261 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou | kus | 2,000 | 4 302,00 | 8 604,00 | 9 894,00 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 19 975,10 | | 22 971,37 |
| 98 | Přesun hmot | | | | 19 975,10 | | 22 971,37 |
| 23 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 36,991 | 540,00 | 19 975,10 | 22 971,37 |
| | Celkem | | | | 116 068,10 | | 133 478,32 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|-----------------|---|------------|-----|
| Název slavnosti | Transformace Domova sociálních služeb Státníhany I - Státníhany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | Sadové úpravy | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 0,00 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 64 642,50 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 | "N" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 64 642,50 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 64 642,50

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 64 642,50 | 13 575,00 |

Cena s DPH 78 217,50

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

57

ROZPOČET

Objekt: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád

Číslo: Sadové úpravy

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 17.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

| | Popis | Mj. | Množství (celkem) | Cena jednotková | Cena celkem | podíl DPH | Celková cena s DPH |
|---------------|---|-----|-------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | |
| 101 | Sadové úpravy | | | | 64 642,50 | | 78 217,43 |
| 1 | 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 1 550,000 | 6,50 | 10 075,00 | 21% | 12 190,75 |
| 2 | 181201101 Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 1 550,000 | 2,00 | 3 100,00 | 21% | 3 751,00 |
| 3 | 182001121 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině | m2 | 1 550,000 | 8,50 | 13 175,00 | 21% | 15 941,75 |
| 4 | 183101221 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 | kus | 11,000 | 250,00 | 2 750,00 | 21% | 3 327,50 |
| 5 | 183403181 Obdělání půdy válením, v rovině | m2 | 1 550,000 | 2,00 | 3 100,00 | 21% | 3 751,00 |
| 6 | 184102117 Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině | kus | 11,000 | 250,00 | 2 750,00 | 21% | 3 327,50 |
| 7 | 184202112 Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m | kus | 11,000 | 85,00 | 935,00 | 21% | 1 131,35 |
| 8 | 184501114 Zhotovení obalu z rákosové rohože, v rovině | m2 | 11,000 | 45,00 | 495,00 | 21% | 598,95 |
| 9 | 184602115 Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 1 m, rovina | kus | 11,000 | 50,00 | 550,00 | 21% | 665,50 |
| 10 | 184807111 Ochrana stromu bedněním - zřízení | m2 | 5,000 | 300,00 | 1 500,00 | 21% | 1 815,00 |
| 11 | 184807112 Ochrana stromu bedněním - odstranění | m2 | 5,000 | 50,00 | 250,00 | 21% | 302,50 |
| 12 | 184901111 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m | kus | 33,000 | 30,00 | 990,00 | 21% | 1 197,90 |
| 13 | 184921083 Mulčování tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 11,000 | 25,00 | 275,00 | 21% | 332,75 |
| 14 | 185804312 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | m3 | 11,000 | 45,00 | 495,00 | 21% | 598,95 |
| 15 | 00872420 Směs travní parková III, dekorativní | kg | 77,500 | 95,00 | 7 362,50 | 21% | 8 908,63 |
| 16 | 02655090 Chaenomeles speciosa-kdoulovec lahvicovitý | kus | 1,000 | 125,00 | 125,00 | 21% | 151,25 |
| 17 | 026560221 Kalina vonná - Viburnum farreri 40-60 cm | kus | 2,000 | 125,00 | 250,00 | 21% | 302,50 |
| 18 | 026560222 Kalina pražská - Viburnum pragense 40-60 cm | kus | 1,000 | 125,00 | 125,00 | 21% | 151,25 |
| 19 | 02656032 Javor babyka-Acer campestre, vysokokmen OK 12-14cm | kus | 3,000 | 2 132,00 | 6 396,00 | 21% | 7 739,16 |
| 20 | 026560372.A Prunus serrulata Shiro-fugen, okr.třešeň OK12-14 cm | kus | 2,000 | 1 817,00 | 3 634,00 | 21% | 4 397,14 |
| 21 | 026560373.A Prunus serrulata Royal Perf., okr.třešeň OK12-14 cm | kus | 1,000 | 2 132,00 | 2 132,00 | 21% | 2 579,72 |
| 22 | 026560481 Lípa malolistá - Tilia cordata OK 12-14 cm, bal | kus | 1,000 | 1 373,00 | 1 373,00 | 21% | 1 661,33 |
| 23 | 05217210 Tyč jehličnatá jakost 4 tř. 1 6-7 cm odkoméná | kus | 33,000 | 55,00 | 1 815,00 | 21% | 2 196,15 |
| 24 | 10391500 Kůra mulčovací bal PE po 70 litrech | kus | 22,000 | 45,00 | 990,00 | 21% | 1 197,90 |
| Celkem | | | | | 64 642,50 | | 78 217,43 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovd | JKSO | |
| Název objektu | Oplocení | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 359,10 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 106 899,90 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 107 259,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|--|--|-----|---|-------------|------------|---------|------|------------|-----------|----------|------|------|------|-------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|--|--|--|----------------|--|--|------|------------------|--|--|------|------------|--|--|------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH 107 259,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>107 259,00</td> <td>16 088,90</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>123 347,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH 107 259,00 | | | | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | snížená | 15,0 | 107 259,00 | 16 088,90 | základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 | Cena s DPH | | | 123 347,90 | E Přípočty a odpočty | | | | Dodá zadavatel | | | 0,00 | Klouzavá doložka | | | 0,00 | Zvýhodnění | | | 0,00 |
| D Celkem bez DPH 107 259,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 15,0 | 107 259,00 | 16 088,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | 123 347,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád

Objekt: Optocení

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 17.9.2013

| | Popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena za kus | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|---------------|---|-----|----------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Zemní práce | | | | 8 633,90 | | 9 928,99 |
| 1 | 139001102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 10,440 | 537,00 | 5 606,30 | 15% | 6 447,25 |
| 2 | 162701105 Vodorné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technologického plánu zhotovitele | m3 | 10,440 | 160,00 | 1 670,40 | 15% | 1 920,96 |
| 3 | 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 10,440 | 10,00 | 104,40 | 15% | 120,06 |
| 4 | 190000002 Poplatek za skládku horniny 1-4 dle technologického plánu zhotovitele | m3 | 10,440 | 120,00 | 1 252,80 | 15% | 1 440,72 |
| 2 | Základy a zvláštní zaktádání | | | | 25 456,80 | | 29 275,09 |
| 5 | 276313621 Beton základových patek prostý C 20/25 (B 25) | m3 | 10,805 | 2 356,00 | 25 456,80 | 15% | 29 275,09 |
| 348 | ploty | | | | 29 118,00 | | 33 485,70 |
| 6 | 336171111 Osazení sloup. a vzp. plot. ocel.do 2 m, zalitím MC | kus | 48,000 | 70,00 | 3 360,00 | 15% | 3 864,00 |
| 7 | 336941300 Montáž držáku podhrabové desky | kus | 32,000 | 35,00 | 1 120,00 | 15% | 1 288,00 |
| 8 | 348121121 Osazování podhrabových desek 200/50/2450 mm, | kus | 31,000 | 277,00 | 8 587,00 | 15% | 9 875,05 |
| 9 | 653420201 Držák podhrabové desky ocel.Pz průběžný | kus | 32,000 | 148,00 | 4 736,00 | 15% | 5 448,40 |
| 10 | 69233176 Deska plotová podhrabová 200x50x2450mm | kus | 31,000 | 365,00 | 11 315,00 | 15% | 13 012,25 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 334,80 | | 385,02 |
| 11 | 998161111 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m | t | 2,232 | 150,00 | 334,80 | 15% | 385,02 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 43 715,70 | | 50 273,06 |
| 12 | 767911120 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m | m | 78,740 | 90,00 | 7 086,60 | 15% | 8 149,59 |
| 13 | 767920240 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15% | 5 750,00 |
| 14 | 31327502 Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm RAL 6005, vč 3x napínací drát | m | 86,614 | 60,00 | 5 196,80 | 15% | 5 976,32 |
| 15 | 66342342 Stoupek plotový Pz + PVC 2150/48x1,5 mm | kus | 32,000 | 185,00 | 5 920,00 | 15% | 6 808,00 |
| 16 | 66342343 Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm | kus | 16,000 | 205,00 | 3 280,00 | 15% | 3 772,00 |
| 17 | 66342856 Brána ocelová 2kř., pozink.profil, dřevěná výplň vč.veškerého kování a výrobní dokumentace | kus | 1,000 | 16 800,00 | 16 800,00 | 15% | 19 320,00 |
| 18 | 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., dle technologického plánu zhotovitele | t | 0,428 | 1 010,00 | 432,30 | 15% | 497,15 |
| Celkem | | | | | 107 259,00 | | 123 347,85 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | Elektroinstalace | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 HSV | Dodávky 233 347,70 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 297 273,20 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mímostav. doprava 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | 530 620,90 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) |
| 20 HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|------------|-------------------|
| D Celkem bez DPH | | | | 530 620,90 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | |
| snížená | 15,0 | 530 620,90 | 79 593,20 | |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Cena s DPH | | | | 610 214,10 |
| E Přípočty a odpočty | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | 0,00 |
| Klouzavá doložka | | | | 0,00 |
| Zvýhodnění | | | | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Státníany I - Státníany - Škrovád
 Objekt: Elektroinstalace

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 17.9.2013

Objednatel:
 Zhotovitel:

| Číslo | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena celková | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|-------|-----|-------|----|----------|-----------------|--------------|-----------|--------------------|
|-------|-----|-------|----|----------|-----------------|--------------|-----------|--------------------|

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--|-----|-------|-----------|-----------|-----|-------------------|
| 1 | 716111 | rozdávěč RS1 viz výkres F.1.4.4.3 - komplet | kpl | 1,000 | 31 562,00 | 31 562,00 | 15% | 36 296,30 |
| 2 | 716126 | rozdávěč RS2 viz výkres F.1.4.4.4 - komplet | kpl | 1,000 | 25 689,00 | 25 689,00 | 15% | 29 542,35 |
| 3 | 716187 | rozdávěč RT1 viz výkres F.1.4.4.5 - komplet | kpl | 1,000 | 13 569,00 | 13 569,00 | 15% | 15 604,35 |
| 4 | 716188 | rozdávěč RT2 viz výkres F.1.4.4.6 - komplet | kpl | 1,000 | 13 258,00 | 13 258,00 | 15% | 15 246,70 |
| 5 | 714111 | připojnice PHP.. | ks | 4,000 | 688,00 | 2 756,00 | 15% | 3 169,40 |
| 6 | 713111 | uzemnění včetně zemních prací viz F.1.4.4.7 - komp | kpl | 1,000 | 9 353,00 | 9 353,00 | 15% | 10 755,95 |
| 7 | 713263 | bleskosvod viz F.1.4.4.8 - komplet | kpl | 1,000 | 10 256,00 | 10 256,00 | 15% | 11 794,40 |
| 106 443,00 | | | | | | | | 122 409,45 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|-----------|----------|-----------|-----|---------------|
| 8 | 171107 | vodě CY 4 /H07V-U/ | m | 120,000 | 6,40 | 768,00 | 15% | 882,20 |
| 9 | 171108 | vodě CY 6 /H07V-U/ | m | 140,000 | 9,40 | 1 316,00 | 15% | 1 513,40 |
| 10 | 171109 | vodě CY 10 /H07V-U/ | m | 200,000 | 15,60 | 3 120,00 | 15% | 3 588,00 |
| 11 | 171110 | vodě CY 16 /H07V-U/ | m | 30,000 | 23,80 | 714,00 | 15% | 821,10 |
| 12 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 30,000 | 7,10 | 213,00 | 15% | 244,95 |
| 13 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 1 200,000 | 9,70 | 11 640,00 | 15% | 13 386,00 |
| 14 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 1 000,000 | 14,50 | 14 500,00 | 15% | 16 675,00 |
| 15 | 101205 | kabel CYKY 4x1,5 | m | 200,000 | 12,60 | 2 520,00 | 15% | 2 898,00 |
| 16 | 101209 | kabel CYKY 4x10 | m | 70,000 | 78,80 | 5 516,00 | 15% | 6 343,40 |
| 17 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 100,000 | 14,70 | 1 470,00 | 15% | 1 690,50 |
| 18 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 130,000 | 23,80 | 3 094,00 | 15% | 3 558,10 |
| 19 | 101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 20,000 | 36,90 | 738,00 | 15% | 848,70 |
| 20 | 101405 | kabel CYKY 7x1,5 | m | 100,000 | 22,10 | 2 210,00 | 15% | 2 541,50 |
| 21 | 142105 | kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 3x1,5 | m | 280,000 | 23,50 | 6 580,00 | 15% | 7 567,00 |
| 22 | 160106 | šňůra CGSG 3x2,5 | m | 20,000 | 26,10 | 522,00 | 15% | 600,30 |
| 23 | 160306 | šňůra CGSG 5x2,5 | m | 20,000 | 62,80 | 1 256,00 | 15% | 1 444,40 |
| 24 | 203303 | kabel JYTY 4x1 | m | 50,000 | 9,50 | 475,00 | 15% | 546,25 |
| 25 | 311216 | krabice přístrojová | ks | 200,000 | 4,90 | 980,00 | 15% | 1 127,00 |
| 26 | 311116 | krabice univerzální/odbočná s víčkem | ks | 40,000 | 5,80 | 232,00 | 15% | 266,80 |
| 27 | 311117 | krabice univerz./rozvodka, věneček, víčko | ks | 60,000 | 34,50 | 2 070,00 | 15% | 2 380,50 |
| 28 | 311316 | krabice rozvodka 97/5 vč. 97V +SP96 | ks | 20,000 | 55,10 | 1 102,00 | 15% | 1 267,30 |
| 29 | 311322 | krabice rozvodka KR100 vč. KD100V +S96 | ks | 8,000 | 65,20 | 521,60 | 15% | 599,84 |
| 30 | 311326 | krabice rozvodka KR125 vč. KD125V +S96 | ks | 4,000 | 73,50 | 294,00 | 15% | 338,10 |
| 31 | 312212 | krabice IP54 88x88x200h 4xESI13,5 5x2,5Cu | ks | 10,000 | 96,10 | 961,00 | 15% | 1 105,15 |
| 32 | 321213 | trubka ohebná monoflex do 20mm | m | 60,000 | 13,40 | 804,00 | 15% | 924,60 |
| 33 | 199224 | svorka do 5x2,5mm2 krabice bezšroubo | ks | 600,000 | 14,40 | 8 640,00 | 15% | 9 936,00 |
| 34 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 16,000 | 11,10 | 177,60 | 15% | 204,24 |
| 35 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní (obecná položka) | m2 | 1,000 | 4 391,00 | 4 391,00 | 15% | 5 049,65 |
| 36 | 303 | hmoždinka plastová do HM10/10x50mm | ks | 400,000 | 2,10 | 840,00 | 15% | 966,00 |
| 37 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 40,000 | 45,00 | 1 800,00 | 15% | 2 070,00 |
| 38 | 202 | tenkostěnný profil ocel tř.11 | kg | 100,000 | 55,00 | 5 500,00 | 15% | 6 325,00 |
| 39 | 410011 | spínač 10A/250Vstř řaz.1 | ks | 7,000 | 96,40 | 674,80 | 15% | 776,02 |
| 40 | 410013 | spínač 10A/250Vstř řaz.1S | ks | 1,000 | 123,80 | 123,80 | 15% | 142,37 |
| 41 | 410021 | přepínač 10A/250Vstř řaz.5 | ks | 6,000 | 99,00 | 594,00 | 15% | 683,10 |
| 42 | 410023 | přepínač 10A/250Vstř řaz.6 | ks | 12,000 | 146,60 | 1 759,20 | 15% | 2 023,08 |
| 43 | 410024 | přepínač 10A/250Vstř řaz.6+6 | ks | 12,000 | 146,60 | 1 759,20 | 15% | 2 023,08 |
| 44 | 410026 | přepínač 10A/250Vstř řaz.7 | ks | 11,000 | 129,80 | 1 427,80 | 15% | 1 641,97 |
| 45 | 410901 | přepín 10A/250Vstř řazení IP44 | ks | 4,000 | 109,10 | 436,40 | 15% | 501,86 |
| 46 | 410170 | spínač pohybu, pod omítkou, 180st, IP20, | ks | 5,000 | 1 133,00 | 5 665,00 | 15% | 6 514,75 |
| 47 | 410173 | spínač pohybu, nástěnný, 180st, IP54, | ks | 5,000 | 748,00 | 3 740,00 | 15% | 4 301,00 |
| 48 | 420103 | zásuvka 16A/250Vstř člonky | ks | 98,000 | 79,20 | 7 761,60 | 15% | 8 925,84 |
| 49 | 420107 | zásuvka 16A/250Vstř chráněná, člonky | ks | 32,000 | 547,80 | 17 529,60 | 15% | 20 159,04 |
| 50 | 420902 | zásuvka 16A/250Vstř IP44 člonky | ks | 6,000 | 118,60 | 711,60 | 15% | 818,34 |
| 51 | 420100 | uzemňovací bod pro místní pospojování | ks | 6,000 | 232,10 | 1 392,60 | 15% | 1 601,49 |
| 52 | 420101 | vývod 230V akončený svorkou | ks | 30,000 | 19,80 | 594,00 | 15% | 683,10 |
| 53 | 519141 | svítilno "C" včetně zdrojů a přísluš. - komplet | ks | 51,000 | 842,60 | 42 972,60 | 15% | 49 418,49 |
| 54 | 519158 | svítilno "D" včetně zdrojů a přísluš. - komplet | ks | 2,000 | 1 593,90 | 3 187,80 | 15% | 3 665,97 |
| 55 | 519155 | svítilno "E" včetně zdrojů a přísluš. - komplet | ks | 14,000 | 701,80 | 9 825,20 | 15% | 11 298,98 |
| 56 | 519187 | svítilno "F" včetně zdrojů a přísluš. - komplet | ks | 6,000 | 2 019,60 | 12 117,60 | 15% | 13 935,24 |
| 57 | 519258 | svítilno "N" včetně zdrojů a přísluš. - komplet | ks | 26,000 | 1 342,00 | 34 892,00 | 15% | 40 125,80 |
| 58 | 295441 | svorka zemnicí /ZSA16 | ks | 20,000 | 18,90 | 378,00 | 15% | 434,70 |
| 59 | 295442 | pásek Cu ke svorce | ks | 20,000 | 1,00 | 20,00 | 15% | 23,00 |
| 819,70 | | | | | | | | 942,66 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------------|----|-------|--------|--------|-----|-------------------|
| 60 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 1,620 | 143,00 | 231,70 | 15% | 266,46 |
| 61 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0,320 | 55,00 | 17,60 | 15% | 20,24 |
| 62 | 25102 | emal syntetický vrchní šedý | kg | 3,240 | 165,00 | 534,60 | 15% | 614,79 |
| 63 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0,650 | 55,00 | 35,80 | 15% | 41,17 |
| 128 771,00 | | | | | | | | 148 086,65 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|-----|-----------|
| 64 | 210800006 | vodě Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 120,000 | 7,40 | 888,00 | 15% | 1 021,20 |
| 65 | 210800006 | vodě Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 140,000 | 7,40 | 1 036,00 | 15% | 1 191,40 |
| 66 | 210800006 | vodě Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 200,000 | 7,40 | 1 480,00 | 15% | 1 702,00 |
| 67 | 210800006 | vodě Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 30,000 | 7,40 | 222,00 | 15% | 255,30 |
| 68 | 210801003 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 30,000 | 13,70 | 411,00 | 15% | 472,65 |
| 69 | 210801003 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1 200,000 | 13,70 | 16 440,00 | 15% | 18 906,00 |

| Kód | Popis | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | Sazba DPH | Celková cena s DPH | |
|---------------|--|-----|--------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 70 | 21000103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1 000,000 | 13,70 | 15% | 13 700,00 | |
| 71 | 21000103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 200,000 | 13,70 | 15% | 2 740,00 | |
| 72 | 21000113 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 | m | 70,000 | 15,80 | 15% | 1 060,00 | |
| 73 | 21000103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 100,000 | 13,70 | 15% | 1 370,00 | |
| 74 | 21000112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 130,000 | 13,70 | 15% | 1 781,00 | |
| 75 | 21000112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 20,000 | 14,20 | 15% | 284,00 | |
| 76 | 210010040 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 100,000 | 13,70 | 15% | 1 370,00 | |
| 77 | 21000103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 280,000 | 13,70 | 15% | 3 836,00 | |
| 78 | 21002406 šňůra střední volně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 20,000 | 11,80 | 15% | 236,00 | |
| 79 | 21002446 šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 20,000 | 11,80 | 15% | 236,00 | |
| 80 | 210050030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 | m | 50,000 | 16,60 | 15% | 830,00 | |
| 81 | 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 250,000 | 15,00 | 15% | 3 750,00 | |
| 82 | 210010301 krabice přístrojová bez zapojení | ks | 200,000 | 31,00 | 15% | 6 200,00 | |
| 83 | 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení | ks | 40,000 | 31,00 | 15% | 1 240,00 | |
| 84 | 210010321 krabicová rozvodka vč. svorkovnic a zapojení | ks | 60,000 | 52,50 | 15% | 3 150,00 | |
| 85 | 210010322 krabicová rozvodka vč. svorkovnic a zapojení(-KR97) | ks | 20,000 | 53,90 | 15% | 1 078,00 | |
| 86 | 210010323 krabicová rozvodka vč. svorkovnic a zapojení(-KR125) | ks | 8,000 | 75,60 | 15% | 604,80 | |
| 87 | 210010323 krabicová rozvodka vč. svorkovnic a zapojení(-KR125) | ks | 4,000 | 78,30 | 15% | 313,20 | |
| 88 | 210010453 krabice plast pro P rozvod vč. zapojení | ks | 10,000 | 78,80 | 15% | 788,00 | |
| 89 | 210010002 trubka plast ohebná, pod omítkou | m | 60,000 | 17,00 | 15% | 1 020,00 | |
| 90 | 210020952 bezpečnostní tabulka plastová | ks | 16,000 | 8,40 | 15% | 134,40 | |
| 91 | 210020921 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně | m2 | 1,000 | 1,00 | 15% | 1,15 | |
| 92 | 210010703 osazení do chlívy hmoždinky HM10 | ks | 400,000 | 11,80 | 15% | 4 720,00 | |
| 93 | 210020651 nosná konstrukce přístroje do 5kg vč. zhotovení | ks | 20,000 | 65,00 | 15% | 1 300,00 | |
| 94 | 210020661 ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč. zhotovení | kg | 100,000 | 75,00 | 15% | 7 500,00 | |
| 95 | 210110041 spínač zapuštěný vč. zapojení 1pólový/fazení 1 | ks | 7,000 | 40,50 | 15% | 283,50 | |
| 96 | 210110047 spínač zapuštěný vč. zapojení 1pólový+signalis./1S | ks | 1,000 | 42,60 | 15% | 46,99 | |
| 97 | 210110043 přepínač zapuštěný vč. zapojení sériový/fazení 5-5A | ks | 6,000 | 40,50 | 15% | 243,00 | |
| 98 | 210110045 přepínač zapuštěný vč. zapojení střídavý/fazení 6 | ks | 12,000 | 59,00 | 15% | 708,00 | |
| 99 | 210110044 přepínač zapuštěný vč. zapojení 2-střídavý/fazení 6B | ks | 12,000 | 59,00 | 15% | 708,00 | |
| 100 | 210110046 přepínač zapuštěný vč. zapojení křížový/fazení 7 | ks | 11,000 | 44,70 | 15% | 491,70 | |
| 101 | 210110045 přepínač zapuštěný vč. zapojení střídavý/fazení 6 | ks | 4,000 | 54,60 | 15% | 218,40 | |
| 102 | 210110091 spínač zapuštěný vč. zapojení s plynulou regulací | ks | 5,000 | 101,00 | 15% | 505,00 | |
| 103 | 210110091 spínač zapuštěný vč. zapojení s plynulou regulací | ks | 5,000 | 101,00 | 15% | 505,00 | |
| 104 | 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžné | ks | 98,000 | 57,50 | 15% | 5 635,00 | |
| 105 | 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžné | ks | 32,000 | 57,60 | 15% | 1 849,60 | |
| 106 | 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžné | ks | 6,000 | 74,60 | 15% | 447,60 | |
| 107 | 210111012 uzemňovací bod pro místní pospojování | ks | 6,000 | 46,20 | 15% | 277,20 | |
| 108 | 210111012 vývod 230V ukončený svorkou | ks | 30,000 | 14,70 | 15% | 441,00 | |
| 109 | 210201031 svítidlo "C" včetně zdrojů a přísluš. - komplet | ks | 51,000 | 221,00 | 15% | 11 271,00 | |
| 110 | 210201033 svítidlo "D" včetně zdrojů a přísluš. - komplet | ks | 2,000 | 221,00 | 15% | 442,00 | |
| 111 | 210201032 svítidlo "E" včetně zdrojů a přísluš. - komplet | ks | 14,000 | 221,00 | 15% | 3 094,00 | |
| 112 | 210201039 svítidlo "F" včetně zdrojů a přísluš. - komplet | ks | 6,000 | 221,00 | 15% | 1 326,00 | |
| 113 | 210201059 svítidlo "N" včetně zdrojů a přísluš. - komplet | ks | 26,000 | 221,00 | 15% | 5 746,00 | |
| 114 | 210220321 svorka na potrubí vč. pásku (Bernard) | ks | 20,000 | 60,50 | 15% | 1 210,00 | |
| 115 | 210220301 ochranné pospojování - komplet | ks | 6,000 | 225,00 | 15% | 1 350,00 | |
| 116 | 210190548 rozváděč RS1 viz výkres F.1.4.4.3 - komplet | kpl | 1,000 | 225,00 | 15% | 258,75 | |
| 117 | 210190556 rozváděč RS2 viz výkres F.1.4.4.4 - komplet | kpl | 1,000 | 225,00 | 15% | 258,75 | |
| 118 | 210190578 rozváděč RT1 viz výkres F.1.4.4.5 - komplet | kpl | 1,000 | 225,00 | 15% | 258,75 | |
| 119 | 210190579 rozváděč RT2 viz výkres F.1.4.4.6 - komplet | kpl | 1,000 | 225,00 | 15% | 258,75 | |
| 120 | 210192121 přípojnice PHP | ks | 4,000 | 125,00 | 15% | 500,00 | |
| 121 | 210192121 uzemnění včetně zemních prací viz F.1.4.4.7 - komp | kpl | 1,000 | 2 356,00 | 15% | 2 709,40 | |
| 122 | 210192182bleskosvod viz F.1.4.4.8 - komplet | kpl | 1,000 | 3 500,00 | 15% | 4 025,00 | |
| | 210192182 dodávka dle dodatku č.1 výkres č. F.1.4.4.9 | kpl | 1,000 | 4 955,00 | 15% | 5 698,25 | |
| | | | | | | 10 432,80 | 11 997,72 |
| 123 | 250020001 profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 10,800 | 210,00 | 15% | 2 268,00 | |
| 124 | 250020101 profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 10,800 | 378,00 | 15% | 4 082,40 | |
| 125 | 250020201 profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 10,800 | 378,00 | 15% | 4 082,40 | |
| | | | | | | 51 626,40 | 59 370,36 |
| 126 | 218009001 poplatek za recyklaci svítidla včetně zdrojů | ks | 99,000 | 13,60 | 15% | 1 548,36 | |
| 127 | 219990015 zajištění provizorního napájení | hod | 4,000 | 210,00 | 15% | 966,00 | |
| 128 | 219990019 koordinace profesí | hod | 20,000 | 210,00 | 15% | 4 830,00 | |
| 129 | 219990020 práce na el. zařízení | hod | 16,000 | 252,00 | 15% | 4 636,80 | |
| 130 | 219990024 drobné zednické výpomocce (kapsy, drážky, prostupy) | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 15% | 23 000,00 | |
| 131 | 219990033 oživení a nastavení el. zařízení | hod | 6,000 | 210,00 | 15% | 1 449,00 | |
| 132 | 219990038 zapojení ventilátorů | hod | 2,000 | 210,00 | 15% | 483,00 | |
| 133 | 219990041 úklidové práce | hod | 14,000 | 210,00 | 15% | 3 381,00 | |
| 134 | 219990042 práce pod napětím | hod | 6,000 | 252,00 | 15% | 1 738,80 | |
| 135 | 219990044 výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1,000 | 4 800,00 | 15% | 5 520,00 | |
| 136 | 219990050 rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek | hod | 8,000 | 168,00 | 15% | 1 545,60 | |
| 137 | 219990051 utěsnění prostupů | hod | 6,000 | 168,00 | 15% | 1 159,20 | |
| 138 | 219990052 propojení armatur a uzemnění | hod | 4,000 | 210,00 | 15% | 966,00 | |
| 139 | 219990053 protažení kabelu trubkou | hod | 2,000 | 168,00 | 15% | 386,40 | |
| 140 | 219990055 sepsání a podání přihlášek na ČEZ | hod | 4,000 | 210,00 | 15% | 966,00 | |
| 141 | 219990060 rozměření světelných bodů | hod | 6,000 | 168,00 | 15% | 1 159,20 | |
| 142 | 219990073 ochrana trubek a kabelů betonovou mazaninou | kpl | 1,000 | 2 200,00 | 15% | 2 530,00 | |
| 143 | 219990078 seřízení pohybových čidel | hod | 1,000 | 210,00 | 15% | 241,50 | |
| 144 | 219990079 měření a zkoušky | hod | 4,000 | 210,00 | 15% | 966,00 | |
| 145 | 210990089 fotodokumentace | kpl | 1,000 | 1 650,00 | 15% | 1 897,50 | |
| Celkem | | | | | | 530 620,90 | 610 214,04 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Statiňany I - Statiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | PŘELOŽKA TLAKOVÉ KANALIZACE | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|------|
| 1 | HBV Dodávky | 8 997,70 | 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | Montáž | 38 153,50 | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Mimoslav. doprava | 0,00 |
| 3 | PBV Dodávky | 0,00 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatní | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 NUS z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 47 151,20 | 12 DN (ř. 8-11) | | 19 NUS (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| | | | | |
|-------------------------|------|-------------|------------|------------------|
| D Celkem bez DPH | | | | 47 151,20 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | |
| snižovaná | 15,0 | 0,00 | 0,00 | |
| základní | 21,0 | 47 151,20 | 9 901,80 | |
| Cena s DPH | | | | 57 053,00 |

| | |
|-----------------------------|------|
| E Přípočty a odpočty | |
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

ROZPOČET

Objekt: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád

Číslo: PŘÍLOŽKA TLAKOVÉ KANALIZACE

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 17.9.2013

Objednatel:
Stavobitel:

| | Popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena celkem | Podíl (%) | Celková cena s DPH |
|------------|--|-----|----------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| | | A | B | C | D | E | F |
| MSV | Práce a dodávky MSV | | | | 47 151,20 | | 57 052,95 |
| 1 | Zemní práce | | | | 21 541,50 | | 26 065,22 |
| 1 | 530001101 Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 3,072 | 282,00 | 866,30 | 21% | 1 048,22 |
| 2 | 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 45,600 | 220,00 | 10 032,00 | 21% | 12 138,72 |
| 3 | 181101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 45,600 | 62,90 | 2 868,20 | 21% | 3 470,52 |
| 4 | 182201101 Vodorovně přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m | m3 | 15,200 | 25,50 | 387,60 | 21% | 469,00 |
| 5 | 171201201 Uložení sypaniny na skládky | m3 | 15,200 | 10,00 | 152,00 | 21% | 183,92 |
| 6 | 174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů | m3 | 30,400 | 73,80 | 2 243,60 | 21% | 2 714,64 |
| 7 | 178101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 10,640 | 289,00 | 3 075,00 | 21% | 3 720,75 |
| 8 | 883373310 Štěrkopec frakce 0-22 | t | 7,856 | 244,00 | 1 916,90 | 21% | 2 319,45 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 3 228,50 | | 3 906,49 |
| 9 | 481673111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopecu | m3 | 4,560 | 708,00 | 3 228,50 | 21% | 3 906,49 |
| 8 | Trubní vedení | | | | 13 426,90 | | 16 246,55 |
| 10 | 489981111 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm | m | 38,000 | 15,00 | 570,00 | 21% | 689,70 |
| 11 | 871241121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 37,850 | 100,00 | 3 785,00 | 21% | 4 579,85 |
| 12 | 286136860 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 90 x 8,2 mm | m | 41,370 | 150,00 | 6 205,50 | 21% | 7 508,66 |
| 13 | 871241110 Montáž vodiče nad vodovodní potrubí ve výkopu | m | 37,850 | 6,00 | 227,10 | 21% | 274,79 |
| 14 | 341122060 kabel silový s Al jádrem AYKY 2x4 mm2 | m | 43,528 | 10,00 | 435,30 | 21% | 526,71 |
| 15 | 877265211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100 | kus | 2,000 | 39,00 | 78,00 | 21% | 94,38 |
| 16 | 2860430090090 SPOJKA S2000 D90 | kus | 2,000 | 220,00 | 440,00 | 21% | 532,40 |
| 17 | 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 | m | 84,300 | 20,00 | 1 686,00 | 21% | 2 040,06 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 8 954,30 | | 10 834,70 |
| 99 | Přesun hmot | | | | 8 954,30 | | 10 834,70 |
| 18 | 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 16,582 | 540,00 | 8 954,30 | 21% | 10 834,70 |
| | Celkem | | | | 47 151,20 | | 57 052,95 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|-------|------------|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Statiňany I - Statiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | PŘÍPOJKA NN | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | | Dne |
| | | | 17.09.2013 |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 HŠV | Dodávky 20 373,80 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 40 446,50 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | 60 820,30 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | NUS (ř. 13-18) |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| | | | | |
|-------------------------|------|-------------|------------|------------------|
| D Celkem bez DPH | | | | 60 820,30 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | |
| snížená | 15,0 | 60 820,30 | 9 123,10 | |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Cena s DPH | | | | 69 943,40 |

| | |
|-----------------------------|------|
| E Přípočty a odpočty | |
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

ROZPOČET

Objekt: Transformace Domova sociálních služeb Stářířany I - Stářířany - Škrovád
 Dílo: PŘIPOJKA NN

Stavbař:
 Zhotovitel:

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 17.9.2013

| | Popis | Mj. | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|----|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | 7 780,00 | | 8 947,00 |
| 1 | rozvaděč elektroměrový vřz F.2.6.3 - komplet | ks | 1,000 | 7 780,00 | 7 780,00 | 15% | 8 947,00 |
| | | | | | 18 172,00 | | 20 897,80 |
| 2 | kabel CYKY 4x10 | m | 160,000 | 79,00 | 12 640,00 | 15% | 14 536,00 |
| 3 | kabel CYKY 4x16 | m | 5,000 | 121,00 | 605,00 | 15% | 695,75 |
| 4 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 160,000 | 14,20 | 2 272,00 | 15% | 2 612,80 |
| 5 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 90,000 | 25,00 | 2 250,00 | 15% | 2 587,50 |
| 6 | svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn | ks | 6,000 | 12,50 | 75,00 | 15% | 86,25 |
| 7 | pojistková patrona PN02(35-63A)gG | ks | 3,000 | 110,00 | 330,00 | 15% | 379,50 |
| | | | | | 2 201,80 | | 2 532,07 |
| 8 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 6,300 | 286,00 | 1 801,80 | 15% | 2 072,07 |
| 9 | výstražná fólie šířka 0,2m | m | 90,000 | 2,10 | 189,00 | 15% | 217,35 |
| 10 | beton B13,5 | m3 | 0,100 | 2 110,00 | 211,00 | 15% | 242,65 |
| | | | | | 7 943,20 | | 9 134,88 |
| 11 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 160,000 | 14,30 | 2 288,00 | 15% | 2 631,20 |
| 12 | kabel Cu-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 | m | 5,000 | 16,80 | 84,00 | 15% | 96,60 |
| 13 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 160,000 | 11,50 | 1 840,00 | 15% | 2 116,00 |
| 14 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 44,000 | 16,80 | 739,20 | 15% | 850,08 |
| 15 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 90,000 | 30,80 | 2 772,00 | 15% | 3 187,80 |
| 16 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 3,000 | 4,00 | 12,00 | 15% | 13,80 |
| 17 | kabelová skříň - pilíř elektroměrový | ks | 1,000 | 208,00 | 208,00 | 15% | 239,20 |
| | | | | | 21 623,30 | | 24 866,80 |
| 18 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 | m | 90,000 | 127,00 | 11 430,00 | 15% | 13 144,50 |
| 19 | kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm | m | 90,000 | 17,80 | 1 602,00 | 15% | 1 842,30 |
| 20 | výstražná fólie šířka do 30cm | m | 90,000 | 6,50 | 585,00 | 15% | 672,75 |
| 21 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 90,000 | 32,00 | 2 880,00 | 15% | 3 312,00 |
| 22 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 6,300 | 570,00 | 3 591,00 | 15% | 4 129,65 |
| 23 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 31,500 | 28,00 | 882,00 | 15% | 1 014,30 |
| 24 | výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.5 | m3 | 0,370 | 855,00 | 316,40 | 15% | 363,86 |
| 25 | betonový základ do bednění | m3 | 0,100 | 1 260,00 | 126,00 | 15% | 144,90 |
| 26 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 0,370 | 570,00 | 210,90 | 15% | 242,54 |
| | | | | | 3 100,00 | | 3 565,00 |
| 27 | napojení na stávající zařízení | hod | 1,000 | 250,00 | 250,00 | 15% | 287,50 |
| 28 | ruční výkop sondy | ks | 3,000 | 250,00 | 750,00 | 15% | 862,50 |
| 29 | výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | 15% | 575,00 |
| 30 | propojení armatur a uzemnění | hod | 1,000 | 250,00 | 250,00 | 15% | 287,50 |
| 31 | křížení stávajících sítí | hod | 3,000 | 250,00 | 750,00 | 15% | 862,50 |
| 32 | poplatek za užívání veřejného prostranství | ks | 1,000 | 500,00 | 500,00 | 15% | 575,00 |
| 33 | fotodokumentace | kpl | 1,000 | 100,00 | 100,00 | 15% | 115,00 |
| | Celkem | | | | 60 820,30 | | 69 943,35 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | PŘÍPOJKA VODOVODU | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|------|
| 1 HBV | Dodávky | 21 025,90 | 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | Montáž | 13 917,10 | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Mímostav. doprava | 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky | 0,00 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatní | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 NUS z rozpočtu | 0,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | | 34 943,00 | 12 DN (ř. 8-11) | | 19 NUS (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 HZS | | 0,00 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 34 943,00

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 34 943,00 | 7 338,10 |

Cena s DPH 42 281,10

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

ROZPOČET

Místní úřad: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád
 Objekt: PŘÍPOJKA VODOVODU

Objednatel:
 Stavební úřad

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 17.9.2013

| | Popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena celková | Podíl DPH | Celková cena s DPH |
|---------------|--|-----|----------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 34 943,00 | | 42 281,03 |
| 1 | Zemní práce | | | | 4 542,70 | | 5 496,67 |
| 1 | 120001101 Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 1,536 | 282,00 | 433,20 | 21% | 524,17 |
| 2 | 102301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 5,256 | 220,00 | 1 156,30 | 21% | 1 398,12 |
| 3 | 101101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 5,256 | 62,90 | 330,60 | 21% | 400,03 |
| 4 | 102201101 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m | m3 | 3,536 | 25,50 | 90,20 | 21% | 109,14 |
| 5 | 171201201 Uložení sypaniny na skládky | m3 | 3,536 | 10,00 | 35,40 | 21% | 42,83 |
| 6 | 174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů | m3 | 1,720 | 73,80 | 126,90 | 21% | 153,55 |
| 7 | 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 1,568 | 289,00 | 453,20 | 21% | 548,37 |
| 8 | 003373310 Štěrkopisek frakce 0-22 | t | 7,856 | 244,00 | 1 916,90 | 21% | 2 319,45 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 169,90 | | 205,58 |
| 9 | 401073111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku | m3 | 0,240 | 708,00 | 169,90 | 21% | 205,58 |
| 8 | Trubní vedení | | | | 25 440,60 | | 30 783,13 |
| 10 | 409901111 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm | m | 2,000 | 15,00 | 30,00 | 21% | 36,30 |
| 11 | 071101121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm | m | 2,000 | 75,00 | 150,00 | 21% | 181,50 |
| 12 | 200131030 potrubí vodovodní PE80 PN10 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm | m | 2,186 | 75,00 | 164,00 | 21% | 198,44 |
| 13 | 071241110 Montáž vodiče nad vodovodní potrubí ve výkopu | m | 84,300 | 6,00 | 505,80 | 21% | 612,02 |
| 14 | 341122000 kabel silový s Al jádrem AYKY 2x4 mm2 | m | 2,300 | 10,00 | 23,00 | 21% | 27,93 |
| 15 | 001101111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 | kus | 1,000 | 360,00 | 360,00 | 21% | 435,60 |
| 16 | 2002601001000 ŠOUPÁTKO NAVRŤÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY | kus | 1,000 | 3 281,00 | 3 281,00 | 21% | 3 970,01 |
| 17 | 2002800001032 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY D32 | kus | 1,000 | 2 874,00 | 2 874,00 | 21% | 3 477,54 |
| 18 | 200221032064 TVAROVKA ISO 6221F D32 K 2681/3151 | kus | 1,000 | 616,00 | 616,00 | 21% | 745,36 |
| 19 | 200601034000 SOUPRAVA TELESKOP 1,3-1,8 | KS | 1,000 | 889,00 | 889,00 | 21% | 1 075,69 |
| 20 | 2003481000000 PODKLAD. DESKA UNI | kus | 1,000 | 198,00 | 198,00 | 21% | 239,58 |
| 21 | 001260111 Montáž navrtávacích pásů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 | kus | 1,000 | 770,00 | 770,00 | 21% | 931,70 |
| 22 | 422735450 navrtávací pásy HAKU se závěsným výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-110 | kus | 1,000 | 2 386,00 | 2 386,00 | 21% | 2 887,06 |
| 23 | 002233111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 84,300 | 16,00 | 1 348,80 | 21% | 1 632,05 |
| 24 | 002241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 | m | 84,300 | 20,00 | 1 686,00 | 21% | 2 040,06 |
| 25 | 003012113 Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 21% | 1 452,00 |
| 26 | 002305550 šachta vodoměrná samonosná hranatá typ VS H S 0,9/1,2/1,6 m | kus | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 21% | 9 680,00 |
| 27 | 009401111 Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 1,000 | 281,00 | 281,00 | 21% | 340,01 |
| 28 | 422007100 poklop ze šedé litiny ventilový 7,5 kg | kus | 1,000 | 678,00 | 678,00 | 21% | 820,38 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 4 789,80 | | 5 795,66 |
| 00 | Přesun hmot | | | | 4 789,80 | | 5 795,66 |
| 00 | 900276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 8,870 | 540,00 | 4 789,80 | 21% | 5 795,66 |
| Celkem | | | | | 34 943,00 | | 42 281,03 |

19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád | JKSO | |
| Název objektu | PŘÍPOJKA KANALIZACE | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Pracovník | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 17.09.2013 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|------|
| 1 HBV | Dodávky | 1 901,70 | 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | Montáž | 20 245,00 | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Mímostav. doprava | 0,00 |
| 3 PBV | Dodávky | 0,00 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatní | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 NUS z rozpočtu | 0,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | | 22 146,70 | 12 DN (ř. 8-11) | | 19 NUS (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 HZS | | 0,00 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|------|-------------------------|--|------------|--|------------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | | | D Celkem bez DPH | | | | 22 146,70 |
| | | DPH | % | Základ dané | | DPH celkem | | |
| | | snížená | 15,0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | základní | 21,0 | 22 146,70 | | 4 650,90 | | |
| Cena s DPH | | | | 26 797,60 | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | 0,00 | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | 0,00 | | |
| Zvýhodnění | | | | | | 0,00 | | |

(5)

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 17.9.2013

| | Objekt | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celková | Podíl DPH | Celková cena | |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Práce a dodávky HSV | | | | 22 146,70 | | 26 797,51 | |
| Zamní práce | | | | 4 051,30 | | 4 902,07 | |
| 071810101 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 5,814 | 220,00 | 1 279,10 | 21% | 1 547,71 |
| 071810201 | Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 5,814 | 1,00 | 5,80 | 21% | 7,02 |
| 071810301 | Pažení rýhy příložně hl do 2 m | m2 | 10,800 | 55,00 | 594,00 | 21% | 718,74 |
| 071810311 | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m | m2 | 10,800 | 10,00 | 108,00 | 21% | 130,68 |
| 071810401 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 5,814 | 62,90 | 365,70 | 21% | 442,50 |
| 071810501 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2,180 | 64,50 | 139,30 | 21% | 168,55 |
| 071810601 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů | m3 | 3,654 | 73,80 | 269,70 | 21% | 326,34 |
| 071810701 | Obvyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 1,620 | 289,00 | 468,20 | 21% | 566,52 |
| 071810710 | Štěrkopisek frakce 0-22 | t | 3,367 | 244,00 | 821,50 | 21% | 994,02 |
| 4 Vodorovné konstrukce | | | | 382,30 | | 462,58 | |
| 071810911 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku | m3 | 0,540 | 708,00 | 382,30 | 21% | 462,58 |
| 5 Trubní vedení | | | | 15 257,20 | | 18 461,21 | |
| 071811012 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 4,500 | 100,00 | 450,00 | 21% | 544,50 |
| 071811100 | trubka kanalizační hladké hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm | kus | 0,984 | 925,00 | 910,20 | 21% | 1 101,34 |
| 071811210 | koleno kanalizace plastové KGB 150x45° | kus | 1,000 | 110,00 | 110,00 | 21% | 133,10 |
| 071811300 | zátky kanalizace plastové KGM DN 150 | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | 21% | 72,60 |
| 071812211 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok | kus | 1,000 | 2 876,00 | 2 876,00 | 21% | 3 479,96 |
| 071812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm | kus | 1,000 | 2 067,00 | 2 067,00 | 21% | 2 501,07 |
| 071812240 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užitnutí šachtové roury | kus | 3,000 | 60,00 | 180,00 | 21% | 217,80 |
| 071812261 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou | kus | 2,000 | 4 302,00 | 8 604,00 | 21% | 10 410,84 |
| 6 Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 2 455,90 | | 2 971,64 | |
| 69 Přesun hmot | | | | 2 455,90 | | 2 971,64 | |
| 098270101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 4,548 | 540,00 | 2 455,90 | 21% | 2 971,64 |
| Celkem | | | | 22 146,70 | | 26 797,51 | |

Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo č. OR/14/20222

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů a z realizace projektu spolufinancovaného z Operačního programu INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, Oblast podpory 3.1 (dále jen „-Povinnosti“)

1. Zhotovitel není oprávněn provádět změny schváleného předmětu díla bez předchozího projednání s objednatelem.
2. Každá faktura bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, název, registrační číslo a identifikační číslo projektu :

2.1. Projekt Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I :

- a) registrační číslo projektu : CZ.1.06/3.1.00/02.07368
- b) identifikační číslo EDS projektu : 113D34B000127
- c) lokality : Zaječice „K Chrastí“, Chrudim-Presy „Vlčí Hora“, Slatiňany-Presy „U potoka“, Slatiňany-Škrovád

2.2. Projekt Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II :

- a) registrační číslo projektu : CZ.1.06/3.1.00/02.07367
- b) identifikační číslo EDS projektu : 113D34B000126
- c) lokality : Chrudim-Medlešice „Za bytovkou“, Lány u Bylan

Vzor :

1.číselná řada

V rámci projektu IOP „Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I“, reg.číslo : CZ.1.06/3.1.00/02.07368, číslo EDS : 113D34B000127 Vám fakturujeme pro lokalitu Zaječice „K Chrastí“ způsobilé výdaje :

2.číselná řada

V rámci projektu IOP „Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I“, reg.číslo : CZ.1.06/3.1.00/02.07368, číslo EDS : 113D34B000127 Vám fakturujeme pro lokalitu Zaječice „K Chrastí“ nezpůsobilé výdaje :

3. Zhotovitel poskytne objednateli každou fakturu včetně příloh v listinné podobě ve 4 vyhotoveních originálu a zároveň elektronicky ve formátu PDF či MS Office. Faktury musí být vystavovány ve dvou samostatných číselných řadách, samostatná řada pro způsobilé výdaje a samostatná řada pro nezpůsobilé výdaje podle pokynu objednatele, musí obsahovat přesný účel fakturovaných částek a dále musí mít přílohou protokol o splnění platebního milníku, zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Soupis provedených prací musí být předán zhotovitelem v elektronické formě ve formátu MS Excel. Vzor
-

Krajský úřad Pardubického kraje

- struktury soupisu provedených prací zhotovitel obdrží od objednatele po uzavření realizační smlouvy o dílo, případně dodatků.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost poskytne v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
 5. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
 6. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídicím orgánem Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM**, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor).
 7. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
 8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné) a žádostí o platbu.
 9. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem do 10 let od dne podpisu Schválení závěrečného vyhodnocení akce.
 10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě a formě stanovené objednatelem.
 11. Další informace o pravidlech operačního programu jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** verze č.1.2 ze dne 01.12.2010 včetně příloh a dalších dokumentů Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** dostupné na www.mpsv.cz/cs/7390 („Příručka pro žadatele a příjemce 3.1a“ na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7392/Prirucka_pro_zadatele_a_prijemce_3-1a_10_12_01.pdf).
 12. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály související s realizací projektu (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky, atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** a logo EU se sloganem a dalším povinným textem :
-

Krajský úřad Pardubického kraje

Další informace jsou dostupné na :

a) stránky MPSV ČR - Příloha č.10

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7408/Priloha_c10.doc

b) stránky MMR ČR - Logo manuál

<http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/22cd2938-5aad-4f60-b978-26ab16960016/NEWlogo-manual-IOP-platny-od-1-9-2011>

13. Pro celou dobu realizace díla je zhotovitel povinen zajistit instalaci na místě dohodnutém s objednatelem billboard/billboardy o rozměru 3,0 x 2,0 m (šířka x délka) a v provedení odsouhlaseném objednatelem a dle pravidel publicity Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** s informačním textem dle pokynů objednatele. Billboard (-y) bude instalován nejpozději v den zahájení prací a instalace bude potvrzena zápisem do stavebního deníku a zhotovitel zajistí jeho fotodokumentaci s datem. Další informace o pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření jsou na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7408/Priloha_c10.doc .

Velkoplošný reklamní panel

Stavba dvojbytového domu rodinného typu

v rámci projektu Pardubického kraje

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I


reg. číslo CZ.1.06/3.1.00/02.07368

je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj




PARDUBICKÝ KRAJ


Velkoplošný reklamní panel



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ




Stavba dvojbytového domu rodinného typu
v rámci projektu Pardubického kraje

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II

reg. číslo CZ.1.06/3.1.00/02.07367


je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj




PARDOBICKÝ KRAJ

14. Zhotovitel umístí v místě projektu stálou informační tabuli (trvalá pamětní deska) velikosti 420 x 320 mm (šířka x délka) a v provedení dle pravidel publicity Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** vyrobenou z trvanlivého materiálu s informačním textem. Provedení musí být předem odsouhlaseno objednatelem. Pamětní deska bude umístěna nejpozději v den zahájení předání a převzetí dokončené stavby. Zhotovitel po instalaci pamětní desky zajistí její fotodokumentaci s datem. Další informace o pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření jsou na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7408/Priloha_c10.doc.


Samostatná informační tabule



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ




Stavba dvojbytového domu rodinného typu
v rámci projektu Pardubického kraje

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I

reg. číslo CZ.1.06/3.1.00/02.07368


byla spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj





PARDOBICKÝ KRAJ

Krajský úřad Pardubického kraje

Stavba dvojbytového domu rodinného typu

 **INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**

 EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



**Stavba dvojbytového domu rodinného typu
v rámci projektu Pardubického kraje**

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II

reg. číslo CZ.1.06/3.1.00/02.07367

byla spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj

