

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 360 - 007 Dolní Dobrouč
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 23.10.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 23.11. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.11.2020 v 16:00:44 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „1) V SO 001 je uvedena pol. č. 3 PROVIZORNÍ MOSTY – DEMONTÁŽ, která zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními vč. dopravy do skladu a opravy PKO. Součástí této položky dle popisu je doprava provizorní konstrukce mostu do skladu. Upřesní zadavatel místo skladu, aby mohl účastník položku správně ocenit?“

2) Z fotografie na titulní straně dokumentu „Stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi“ je patrné, že na mostní provizorium, které se nachází na rekonstruovaném mostě, navazují betonová svodidla. Demontáž a odvoz těchto betonových svodidel je také součástí VZ? Doplní zadavatel místo uložení betonových svodidel a potřebné položky rozpočtu?“

Odpověď: Položka je zohledněna jednou agregovanou položkou. MP i se svodidly bude převezeno na cestmistrovství SÚS Pk v Ústí nad Orlicí. Oprava položky v rozpočtu není vzhledem k tomu, že je v rozpočtu zohledněna jednou agregovanou položkou.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.11.2020 v 14:22:08 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Dle soupisu prací pro SO 901 je požadavek na provizorní přemostění rozpětí 20,7m ale dle výkazu výměr a PD je rozpětí 11,75m. Dále dle soupisu prací je přemostění bez lávky pro chodce a zvlášť jsou položky pro lávku pro pěší, ale dle PD je navrženo mostní provizorium s lávkou pro pěší. Děkuji za vysvětlení rozporů.“

Odpověď: opraveno ve výkazu výměr, který se uveřejňuje současně s tímto vysvětlením.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.11.2020 v 11:06:04 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Uchazeč se domnívá, že v SO 901 není obsažena položka pro zřízení násypu provizorní komunikace v objemu 115,20m³. Doplní zadavatel příslušnou položku do výkazu výměr?“

Odpověď: Pro vyrovnání podkladu pod panely provizorní komunikace je uvažována celoplošně položka 56335 "vozovkové vrstvy ze štěrkodrti v tl. 250mm" v celkové záměře 168m³. Dále v poznámce pro panely v položce 58301 je napsáno včetně podsypu. Zadavatel má tedy za to, že tl. 0,5m štěrkodrti (2*0,25m) v celé ploše je dostatečná.

S ohledem na shora uvedené úpravy výkazu výměr zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 2.12. 2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje