

VÝPIS PRVKU PSV

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL 2D - SO 02NTERNA

14

| OZN. | ROZMĚRY Š/V(mm) | SCHEMA | POPIS | POČET KUSŮ | | | | |
|--|--|--------|--|------------|-----|-----|-----|-------|
| | | | | 1NP | 2NP | 3NP | POD | CELK. |
| 48 | 300/300 | | Plastová mřížka se žaluzií včetně sítě proti hmyzu pro odvětrání koupelny Stávající mřížky budou demontovány, nové mřížky budou osazeny na nově provedený kontaktní zateplovací systém. Je nutné vystěrkování vnitřních ploch prostupů a úprava hrany | | 1 | 2 | | 3 |
| 49 | 180x180 d = 150mm + plastové potrubí d150 dl. 350mm | | Nerezová mřížka se žaluzií včetně sítě proti hmyzu Odvětrání vzduchové mezery střechy nové střechy nad tepelnou izolací - viz půdorys střechy | | | | | 8 |
| <p>Stávající osvětlení připevněné na budově bude demontováno a po realizaci zateplení osazeno nově včetně veškerého příslušenství (vypínače, čidla,..</p> <p>Světla - 3 ks Kamery - 2 ks</p> <p>- Stávající tabule (označení budovy, značky) budou demontovány a po zhotovení zateplení osazeny nově - celkem 8 ks</p> <p>- Všechny vystupující prvky z fasády budou na styku s fasádou utěsněny trvale pružným vodotěsným tmelem (konzoly, elektro)</p> <p>- V objektu 2D SO 02 bude umístěno 16 ks PHP (s hasící schopností 21A (práškové) - viz požárně bezpečnostní řešení. Zároveň bude v budově provedeno řádné značení - celkem 67 ks - viz požárně bezpečnostní řešení .</p> | | | | | | | | |