

Odpověď č. 1:

Platí popis u výrobku PSV - A60 = 1x dveře el. posuvné v 1NP, 1x dveře otočné v 1NP a 5x otočné dveře pro přístup na ocelové lávky v 3NP-7NP. Je opraven popis ve výkazu výměr a ve slepém rozpočtu D1_01_1-D18 Fáze I. – Etapa 1 byl změněn popis pol.č.1392.

Dotaz č. 2:

V části D1_01_1 ASR, v tabulkách PSV, části hliníkové vnitřní stěny, se nevyskytuje dokumentace pro prosklené stěny s označeními E58 a E59, která však jsou součástí výkazu výměr. Prosíme dodavatele o upřesnění, zda-li jsou tyto položky součástí dodávky, a případně prosíme o doplnění dokumentace.

1279	K	76769-R50	Ozn.E58 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1100x2300 mm, jednokř. el. posuv.dveře 1100x2300 mm, napojeno na EPS, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.	kus	1,000		0,00
	W						
	W						
	W						
	W				1,000		
1280	K	76769-R51	Ozn.E59 - Vnitřní hliníková částečně prosklená stěna, rámový systém, 1100x2100 mm, jednokř. el. posuv.dveře 1100x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.	kus	1,000		0,00
	W						
	W						
	W						
	W				1,000		

Odpověď č. 2:

Výrobky E58 a E59 jsou součástí II. Fáze. Opraveno ve výkazu výměr.

Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D18 Fáze I. – Etapa 1 odstraněné pol.č.1279 a 1280.

Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D18 Fáze II. doplněné nové pol.č.343 a 344 vložené za pol.č.268.

Dotaz č. 3:

V části D1_01_1 ASR, v tabulkách PSV, části klempířské konstrukce, se v položce s označením K08 (lemování ostění dveří výtahů) nachází rozpor v uvedené výměře. Součet bm, který je uvedený ve spodní části tabulky výrobku a ve výkazu výměr (325bm) nesouhlasí se součtem výměr rozepsaných v tabulce po patrech a popsany v množstevní části tabulky, viz výstřižek. Prosíme dodavatele o vyjasnění správné výměry.

ODNÁŠENÍ NA VÝKRES	POPIS	Σ																		
K08	LEMOVÁNÍ OSTĚNÍ DVEŘÍ VÝTAHŮ - OSTĚNÍ DVEŘÍ VÝTAHŮ LEMOVÁNA NA CELOU HLOUBKU KONSTRUKCE S PŘESAHEM NA ČELNÍ STĚNU S OBLOŽENÍM – PÁSY OHÝBANÉHO BROUŠENÉHO NEREZOVÉHO PLECHU (AISI 304 – DIN 1.4301) TL. MIN. 2MM LEPENÉHO PŘÍMO NA POVRCH KONSTRUKCE - PLECH ZAHNUTÝ TAK ABY PŘESAHOVAL PŘES ČELO OBKLADU 50 MM - VČETNĚ KOTEVNIHO, SPOJOVACÍHO A DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU - VČETNĚ PŘÍPADNÉ ÚPRAVY SOUDRŽNOSTI A VYROVNÁNÍ PODKLADU POZNÁMKA: - DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNIHO MATERIÁLU - STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT - VÝMĚRY ODPOVÍDAJÍ ČISTÝM ROZMĚRŮM (BEZ PROŘEZŮ), K CELKOVÝM DELKÁM NUTNO PŘÍPOČÍTAT PROŘEZY - OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ R.Š. 300 MM 50 VÝMĚRY: - OPLECHOVÁNÍ Á PODLAŽÍ R.Š. 300MM, <table><tr><td>DELKA CELKEM</td><td>1.PP – 79 BM (VŠECHNY VÝTAHY)</td></tr><tr><td></td><td>1.NP – 52 BM (VŠECHNY VÝTAHY)</td></tr><tr><td></td><td>2.NP – 66 BM (VŠECHNY VÝTAHY)</td></tr><tr><td></td><td>3.NP – 66 BM (VŠECHNY VÝTAHY)</td></tr><tr><td></td><td>4.NP – 66 BM (VŠECHNY VÝTAHY)</td></tr><tr><td></td><td>5.NP – 60 BM (VŠECHNY VÝTAHY)</td></tr><tr><td></td><td>6.NP – 60 BM (VŠECHNY VÝTAHY)</td></tr><tr><td></td><td>7.NP – 60 BM (VŠECHNY VÝTAHY)</td></tr><tr><td></td><td>8.NP – 13 BM (VŠECHNY VÝTAHY)</td></tr></table> CELKEM 325 BM (POČÍTANO BEZ PROŘEZŮ)	DELKA CELKEM	1.PP – 79 BM (VŠECHNY VÝTAHY)		1.NP – 52 BM (VŠECHNY VÝTAHY)		2.NP – 66 BM (VŠECHNY VÝTAHY)		3.NP – 66 BM (VŠECHNY VÝTAHY)		4.NP – 66 BM (VŠECHNY VÝTAHY)		5.NP – 60 BM (VŠECHNY VÝTAHY)		6.NP – 60 BM (VŠECHNY VÝTAHY)		7.NP – 60 BM (VŠECHNY VÝTAHY)		8.NP – 13 BM (VŠECHNY VÝTAHY)	522 BM
DELKA CELKEM	1.PP – 79 BM (VŠECHNY VÝTAHY)																			
	1.NP – 52 BM (VŠECHNY VÝTAHY)																			
	2.NP – 66 BM (VŠECHNY VÝTAHY)																			
	3.NP – 66 BM (VŠECHNY VÝTAHY)																			
	4.NP – 66 BM (VŠECHNY VÝTAHY)																			
	5.NP – 60 BM (VŠECHNY VÝTAHY)																			
	6.NP – 60 BM (VŠECHNY VÝTAHY)																			
	7.NP – 60 BM (VŠECHNY VÝTAHY)																			
	8.NP – 13 BM (VŠECHNY VÝTAHY)																			

Odpověď č. 3:

Správné množství výrobku K08 je 522 bm. Je aktualizován součet v popisu výrobku PSV (viz příloha „Vysvětlení ZD č. 25“) a opraveno ve výkazu výměr.

Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D18 Fáze I. – Etapa 1 změněné množství pol.č.671.

Dotaz č. 4:

V části D1_01_1 ASR, v tabulkách PSV, části venkovní zámečnické konstrukce, se v položce s označením Z275 (vodorovné venkovní zábradlí zamezující pádu z rampy) značně liší výměra uvedená v tabulce a výměra uvedená ve výkazu výměr. Prosíme zadavatele o vyjasnění správné výměry.

OZNAČENÍ NA VÝKRES	POPIS	2985 KG
Z275 1/3	VODOROVNÉ VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ ZAMEZUJÍCÍ PÁDU Z RAMPY (NA STŘEŠE OBJEKTU) - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ (ŽÁR. ZINKOVANÁ OCEL) - ROZŠÍŘENÍ RAMPY O VYKONZOLOVANOU OCELOVOU KONSTRUKCI JE VYTVOŘENO "ZÁBRADLÍ" V MÍSTĚ, VE KTERÉM NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT KLASICKOU KCI SMISLEHO ZÁBRADLÍ Z DŮVODU VZLETU A PŘÍSTÁNÍ VRTULNIKU - TATO KONSTRUKCE JE VYTVOŘENA NA OBOU PŘÍSTUPOVÝCH RAMPÁCH NA HELIPORT - KONSTRUKCE JE TVOŘENA VYKONZOLOVÁNÍM NOSNÍKŮ HEB180. K TĚMTO NOSNÍKŮM JSOU POTE PŘIKOTVENY ŠROUBOVÝM SPOJEM NOSNÍKY IPE180. NA OCELOVÉ KONSTRUKCI JE POLOŽENÝ POCHŮZÍ POROROŠT	

1010	K	76738-R26	Ozn.Z275 - Vodorovné venkovní zábradlí zamezující pádu z rampy, pozink ocel, D+M	kg	3 910,000	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.			
	W					
	W		konstrukce na obou rampách heliportu			
	W		- vč. kotevniho a spojovacího materiálu pro rozšíření rampy			
	W		3910,0		3 910,000	

Odpověď č. 4:

Výměra u výrobku Z275 byla aktualizována v rámci „Vysvětlení ZD č. 18 dne 9.11.2020. Správná výměra je 3910 kg.

Dotaz č. 5:

Ve Výkazu výměr Stavební části D1_01 fáze II. je pol. 260 „Ozn.O211 – Vnitřní zatemňovací roleta – sestava 3170x1650 mm,100% zatemnění, mechanické ovládání, D+M“ s výměrou 3 ks, ale dle PD mají být pouze 2 ks.

Odpověď č. 5:

Správný počet je 2ks. Opraveno ve výkazu výměr. Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D18 Fáze II. bylo změněné množství pol.č.260.

Dotaz č. 6:

Žádáme zadavatele o prověření Výkazu výměr Stavební části D1_03 pol. 161 „Montáž atypických ocelových kcí hmotností do 10 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m“. Výměra je nesprávně navýšena o ztratné.

Odpověď č. 6:

Ve výkazu výměr D1_03_1-D18 Fáze I. – Etapa 2 změněné množství pol.č.161 a popis pol.č.162.

Dotaz č. 7:

Žádáme zadavatele o prověření Výkazu výměr D2_03 Kanalizace – Etapa I. pol. 64 a 65 dodávky a montáže dešťové zadrž. Neodpovídají zde objemy zadrž.

64	K	380000-R1	Montáž dešťové zdrže objem 121,2 m3 vody, včetně šachet
65	K	380000-R2	Dešťová zdrž objem 94,2 m3 vody, včetně nátokové a odtokové šachty - dodávka

Odpověď č. 7:

Ve slepém rozpočtu D2_03-D18 Fáze I. – Etapa 1 byl změněný popis pol.č.65.

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 07.12.2020 15:55 hod. následující dotazy, na které podává níže uvedená vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V zadávacím výkazu výměr je pro většinu velkých objemů zásypů specifikován „štěrkopísek netříděný zásypový“ jehož potřeba na 1m3 zásypu je ve většině případů počítána 1,6 t/m3 (jako například pol.č.1542 v D1_01_1 – Stavební). Jsme toho názoru, že tato potřeba je vzhledem k objemové hmotnosti zhuťněného štěrkopísku naprosto nedostatečná a zhotovitel se při obrovském množství (31 930 t) tohoto materiálu v zadávacím výkazu výměr dostává do velké ztráty. Jako příklad můžeme uvést příklady položek ÚRS v jejichž rozpadu TOV je specifikace tohoto materiálu:

211571112 Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí štěrkopískem netříděným 1,9205 t/m3

213311142 Polštáře zhuťněné pod základy ze štěrkopísku netříděného2,1600 t/m3

271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkopísku 1,9800 t/m3

Může zadavatel opravit výměry specifikací štěrkopísku netříděného zásypového v zadávacím výkazu výměr koeficientem množství minimálně 1,92 t/m3, který odpovídá skutečné objemové hmotnosti tohoto materiálu?

Odpověď č. 1:

Objemová hmotnost drtě závisí od poměru cihelného a betonového materiálu. Dále od vlhkosti a míry zhutnění, které není možné přesně určit. Objemová hmotnost změněna na 1,92 t/m³ – tedy na stranu bezpečnou.

Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D18 Fáze I. – Etapa 1 změněné množství pol.č.1542

Ve slepém rozpočtu D1_05_1-D18 Fáze I. – Etapa 1 změněné množství pol.č.99

Ve slepém rozpočtu D1_08_1-D18 Fáze I. – Etapa 1 změněné množství pol.č.7

Ve slepém rozpočtu D1_09_1-D18 Fáze I. – Etapa 1 změněné množství pol.č.11

Ve slepém rozpočtu D1_11_1-D18 Fáze I. – Etapa 1 změněné množství pol.č.7

Ve slepém rozpočtu D1_12_1-D18 Fáze I. – Etapa 1 změněné množství pol.č.7

Ve slepém rozpočtu D1_14_1-D18 Fáze I. – Etapa 1 změněné množství a popis pol.č.4

Ve slepém rozpočtu D1_17_1-D18 Fáze I. – Etapa 1 změněné množství pol.č.9

Ve slepém rozpočtu D2_01-D18 Fáze I. – Etapa 1 změněné množství pol.č.11

Ve slepém rozpočtu D1_06_1-D18 Fáze I. – Etapa 2 změněné množství pol.č.7.

Dotaz č. 2:

V dodatečných informacích č.15 je v odpovědi na dotaz uvedeno že, „Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje pouze **přemístění 7 ks plastik** na dočasné umístění v areálu Pardubické nemocnice. Plastiky jsou vypůjčeny od půjčitele Mezinárodní umělecké společnosti, o.p.s., se sídlem Svatopluka Čecha 667/15, 431 91 Vejprty, IČO 25420861, **na základě smlouvy o výpůjčce. Dle této smlouvy transport, instalaci a zabezpečení plastik zabezpečuje půjčitel.** Zhotovitel proto musí provedení dotčených činností s půjčitelem předjednat, přičemž půjčitel na žádost jakéhokoliv dodavatele ocení úkony související s přesunem plastik a následně pro zhotovitele provede jejich fyzický přesun na dočasné umístění.“ V zadávacím výkazu výměr D2_01_etapa1 jsou však stále uvedeny jen položky :

39	K	966006_R1	Demontáž kamenné plastiky (300kg), skladování a opětovné osazení	kus	4,000
40	K	966006_R2	Ochrana kamenné plastiky po celou dobu výstavby	kus	1,000

Znovu žádám zadavatele, aby jednoznačně určil, kolik plastik má být tedy přemístěno (případně na místě obedněno) a v provedl v tomto smyslu i opravu zadávacího výkazu výměr?

Odpověď č. 2:

Ano, plastik je 7 ks a všechny budou dočasně demontované. Ve slepém rozpočtu D2_01-D18 Fáze I. – Etapa 1 změněno množství pol.č.39 a odstraněná položka č.40.

Dotaz č. 3:

V rámci dodatečných informací č.9 byla opravena šířka provizorní komunikace nad stokou A vč. toho, že byla zaslána i aktualizovaná situace D2_02 Zpevněné plochy. V zadávacím výkazu výměr D2_02 Zpevněné plochy však i nadále zůstává plocha této komunikace 197 m² namísto v situaci vyznačených 539m². Toto se týče položek č. 31, 32, 92 a 102 výkazu výměr. Položky 28, 29, již opraveny byly. Může zadavatel opravit výměry položek č. 31, 32, 92 a 102 ve výkazu výměr D2_02 Zpevněné plochy v souladu s dodatečnými informacemi č.9?

Dotaz č. 4:

Na zadláždění této provizorní komunikace má být dle dokumentace použita vybouraná zámková dlažba tl.80 mm. Proto pod položkou č.102 není specifikace dlažby. Ovšem dle výkazu výměr D2_01 pol.č.15 bude v rámci přípravy území rozebráno pouze 302 m² zámkové dlažby této tloušťky. To znamená, že zbytek (tj. 237 m²) bude třeba doplnit novou dlažbou. Může zadavatel doplnit specifikaci chybějící dlažby pod položku č.102 ve výkazu D2_02 Zpevněné plochy vč. zohlednění již nyní, nebo při bouracích pracích, poškozené a tudíž nepoužitelné dlažby?

Společná odpověď č. 3 a č. 4:

Pro dotazy č. 3 a č. 4 upřesňujeme, že nad stokou A se nejedná o provizorní komunikaci se zámkové dlažby, ale asfaltovou komunikaci, která byla ve výše jmenované opravě doplněná.

Dotaz č. 5:

U konstrukcí přestavitelných příček E87-E112 je u některých pozic popsána akustická bariéra nad podhledem (svěšená SDK příčka jednostranně opláštěná). Vzhledem k tomu, že tyto konstrukce většinou subdodavatelé těchto konstrukcí nedělají, tak bychom se chtěli ujistit, zda má být tato bariéra součástí jednotkové ceny přestavitelné příčky nebo je tato bariéra zahrnuta do m2 některé položky týkající se sádkartonových konstrukcí?

Odpověď č. 5:

Akustická bariéra nad podhledem je součástí výrobků přestavitelných příček a není zahrnuta v jiných položkách.

Dotaz č. 6:

Dotaz ohledně částí CHL-Fáze I:

D 732

Strojovny

38	K	732-1	Chladicí jednotka o výkonu 10,18kW (7/12°C) s pravým připojením, se základní žaluzií, výměníkem Al. Akustický výkon 59dB, Pmax=0,03kW, U=400V, včetně závěsných konzol. D+M	m	2,000
----	---	-------	---	---	-------

VV

Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04

a/ neměla by MJ být byt „kus“ nebo „kpl“ místo „m“?

Odpověď č. 6:

Ano, měrná jednotka má být ks. Opraveno ve VV. Ve slepém rozpočtu D1_01_4b1-D18 Fáze I. – Etapa 1 změněná měrná jednotka pol.č.38.

Dotaz č. 7:

Část „D1_13_4a – Vytápění“:

D Z

Zámečnické výrobky

47	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	0,020 ???
----	---	---------	---	----	-----------

O jakou konstrukci se jedná? Není chyba ve výměře?

Odpověď č. 7:

Jedná se o překlep. Správně má být uvedeno 20 kg.

Jedná se o montáž závěsů potrubí, což jsou položky: 767-Z52015, 767-Z52032. Opraveno ve VV.

Ve slepém rozpočtu D1_13_4a-D18 Fáze I. – Etapa 2 změněné množství pol.č.47.

Dotaz 8:

V Zadávací dokumentaci v části Etapizace plnění stavebních prací je pro Část A (Fázi 1) Etapu 2 uvedeno, že její realizace nesmí překročit 13 týdnů (počítáno nad rámec 130-ti týdenní lhůty pro Etapu 1). Jsme toho názoru, že při provádění všech požadovaných prací, které jsou předmětem této etapy, a při dodržení všech technologických postupů a logických návazností jednotlivých prací, je požadovaná lhůta nedostatečná. Žádáme tedy o prodloužení lhůty pro dokončení realizace Etapy 2 alespoň na 21 týdnů.

Odpověď č. 8:

Harmonogram prací byl zpracován na základě výpočtového programu, který zohledňoval celkovou délku stavby a tomu odpovídající počet pracovních sil. Zadavatel na základě této skutečnosti nemá důvod měnit původní zadání.

Dotaz č. 9:

U položky č. 536 výkazu výměr D1_01-1 „deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 30mm“ je ve výkazu výměr uvedena měrná jednotka m3. Domníváme se, že správně je m2. Prosíme o prověření.

Odpověď č. 9:

Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D18 Fáze I. – Etapa 1 byla změněná měrná jednotka pol.č.536.

Dotaz č. 10:

Ve výkaze výměr D1_13_1 Stavební úpravy budovy 02 je pro zásypy (pol.č.18) specifikován směsný recyklát frakce 32/63 (pol.č.19). Jsme toho názoru, že pro zásypy by byl vhodnější netříděný recyklát s průběžnou frakcí 0/63. Jaký je důvod pro použití tříděného recyklátu fr. 32/63?

Odpověď č. 10:

Pro zásyp může být použit i materiál frakce 0/63. Ve slepém rozpočtu D1_13_1-D18 Fáze I. – Etapa 2 byl změněný popis pol. č. 19.

Dotaz č. 11:

Ve výkaze výměr D1_13_1 Stavební úpravy budovy 02 je pro zásypy (pol.č.18) specifikován směsný recyklát frakce 32/63 (pol.č.19). Pro přepočet množství recyklátu na tuny je použit koeficient 1,4t/m³! I čistě cihelný recyklát bude mít objemovou hmotnost cca 1,8 -1,9 t/m³. Netříděný směsný, či vhodnější betonový, recyklát pak minimálně 2,00 – 2,3 t/m³. Může zadavatel opravit koeficient přepočtu objemu na tuny na alespoň 2,0 t/m³?

Odpověď č. 11:

Upravená objemová hmotnost recyklátu. Ve slepém rozpočtu D1_13_1-D18 Fáze I. – Etapa 2 změněný množství pol. č. 19.

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 9.12.2020 9:34 hod. následující dotazy, na které podává níže uvedená vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si tímto požádat o úpravu návrhu smlouvy o dílo v čl. IV. Finanční zajištění závazků zhotovitele odst. 6., podle kterého není objednatel povinen před čerpáním bankovní záruky vyzvat zhotovitele k plnění jeho povinností dle smlouvy. Zcela chápeme požadavek na bezpodmínečnou BZ, bez námitek banky a na první výzvu. Uvítali bychom však zakotvení povinnosti objednatele vyzvat zhotovitele k neprodlenému plnění smluvní povinnosti před načerpáním BZ. S ohledem na fakt, že bankovní záruka zajišťuje širokou škálu závazků zhotovitele vůči objednateli, viz. odrážka 5. odst. 3. (jakýkoli neuspokojený závazek zhotovitele vůči objednateli), může se jednat o nedopatření, nedorozumění či opomenutí na straně zhotovitele.

Odpověď č. 1:

Zadavatel v praxi užívá čerpání finanční záruky až ve chvíli, kdy je komunikace s dodavatelem ve věci splnění některého závazku bezvýsledná nebo v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení. V termínově hraničních případech by tak povinnost výzvy zhotoviteli měla potenciál zmařit účel záruky. Zadavatel se tak k požadovanému zavázat nemůže, neboť by tak podstatně zhoršil svou pozici u klíčového zajišťovacího nástroje. Pokud by vyšlo najevo, že zadavatel čerpal záruku na základě omylu nebo ve výši přesahující skutečný nárok zadavatele, bude přeplatek dodavateli vyplacen.

S ohledem na charakter a okolnosti vysvětlení uvedeného výše se zadavatel rozhodl v souladu se ZZVZ přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to do **14. 01. 2021** do 12:00 hod.

Za zadavatele:

Přílohy: A 06-18-P-E1 Slepý rozpočet – Fáze I. – Etapa 1
A 06-18-P E2 Slepý rozpočet – Fáze I. – Etapa 2
A 06-18-P F2 Slepý rozpočet – Fáze II
PSV Výrobek K08