

LEGENDA NOVÝCH PRACÍ

1. MONTÁŽ NOVÉHO PLASTOVÉHO OKNA, VČ. VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU MÍSTO VYBOURANÉHO DŘEVĚNÉHO NEBO PLASTOVÉHO OKNA, VČ. NOVÉ OMÍTKY OSTĚNÍ V ROZSAHU 0.5m OD OKRAJE OKNA.
2. MONTÁŽ NOVÉHO PLASTOVÉHO OKNA, VČ. VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU MÍSTO VYBOURANÉHO KASLÍKOVÉHO DŘEVĚNÉHO OKNA. VČ. PODBETONOVÁNÍ PARAPETU O TL. 100mm, DOZDĚNÍ BOČNÍHO OSTĚNÍ POROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 100mm. VČ. KOTVENÍ KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU, NAPŘ.NAŽ SE DOZDÍ DESKOU XPS TL. 100 LEPENOU A KOTVENOU K PODKLADU DÁLE PROVENENÍ NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY KOLEM NOVÉHO OSTĚNÍ.
3. MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY ZPĚT NA PŮVODNÍ MÍSTO. KOTVENÍ POMOCÍ PRODLOUŽENÝCH KOTEV URČENÝCH NA ZATEPLENÍ.
4. PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLU A NOVÉ HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY. NA PŘEDEM OČIŠTĚNÝ A NAPENETROVANÝ PODKLAD SE PROVEDE NATAVENÍ2X MODIFIKOVANÉHO (SBS) PÁSU, A DÁLE NALEPENÍM IZOLANTU XPS TL. 140mm. A PROVEDENÍ NOVÉ NOPOVÉ FÓLIE S GEOTEXTILIÍ, ULOŽENÍ NOVÉ DRENÁŽE VE SPÁDU A JEJÍ NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE V MÍSTĚ LAPAČE STŘEŠNÍCH NEČISTOT, ZASYPÁNÍ VÝKOPU VYKOPNÍM A VRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU DO PŮVODNÍHO STAVU
5. PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLU A NOVÉ HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY. NA PŘEDEM OČIŠTĚNÝ A NAPENETROVANÝ PODKLAD SE PROVEDE NATAVENÍ2X MODIFIKOVANÉHO (SBS) PÁSU, A DÁLE NALEPENÍM IZOLANTU XPS TL. 140mm. A PROVEDENÍ NOVÉ NOPOVÉ FÓLIE S GEOTEXTILIÍ, ULOŽENÍ NOVÉ DRENÁŽE VE SPÁDU A JEJÍ NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE V MÍSTĚ LAPAČE STŘEŠNÍCH NEČISTOT, ZASYPÁNÍ VÝKOPU VYKOPNÍM A VRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU DO PŮVODNÍHO STAVU
6. MONTÁŽ NOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK, KDY BUDE VĚTRACÍ TUBUS NASTAVENO 160mm, VŠE Z MATERIÁLU POZINK PLECH
7. MONTÁŽ NOVÝCH HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ DLE VÝPISU PSV DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, VČ. NOVÉ OMÍTKY OSTĚNÍ V ROZSAHU 0.5m OD OKRAJE OKNA
8. MONTÁŽ NOVÉHO PLASTOVÉHO DILATAČNÍHO PROFILU
9. MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO FASÁDNÍHO HROMOSVODU. NASTAVENÍ KOTVÍCÍCH PRVKŮ O 160mm , POKUD BY BYL STAV NĚKTERÝCH ČÁSTÍ LAN ČI KOTVÍCÍCH PRVKŮ NEVYHOVUJÍCÍ, TAK SE PROVEDE NEZBYTNÁ VÝMĚNA NEVYHOVUJÍCÍ ČÁSTI
10. MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z TITANZINKU TL. 0,7mm
11. SANACE ANGLICKÝCH DVORKŮ, PROVEDENÍ ZATEPLENÍ FASÁDNÍ STĚNY A MONTÁŽE NOVÝCH POROROŠTŮ DLE VÝPISU PSV DO ANGLICKÝCH DVORKŮ
12. **MONTÁŽ NOVÝCH STŘEŠNÍCH SVODŮ Z TITAN ZINKU, VČ. NASTAVENÍ KOTVÍCÍCH PRVKŮ O 160MM**
13. **MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH ŽALUZIÍ, VČ. NOVÉHO KOTVENÍ DO OSTĚNÍ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV**
14. **MONTÁŽ NOVÉHO OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1000MM**
15. **MONTÁŽ NOVÉHO VNĚJŠÍHO PARAPETU Z TITAN-ZINKU TL. 0,7mm**
16. MONTÁŽ NOVÝCH STŘEŠNÍCH ŽLABŮ Z TITAN ZINKU, VČETNĚ NOVÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ.
17. MONTÁŽ NOVÉHO PLASTOVÉHO OKNA, VČ. VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU MÍSTO STÁVAJÍCÍ SKLOBETONOVÉ VÝPLNĚ
18. NOVÉ OPLECHOVÁNÍ FASÁDY PŘI ZASTŘEŠENÍ VCHODU Z TITANZINKU TL. 0,7mm
19. MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ ELEKTRO SKŘÍNÍ A HUP Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,7mm
20. MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KOMÍNU S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM 600mm A V S VNITŘNÍM 400mm , VČETNĚ NOVÉHO KOTVENÍ K FASÁDĚ
21. MONTÁŽ NOVÉHO OCELOVÉHO SLOUPKU ZÁBRADLÍ NA FASÁDĚ KOTVENÉHO POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ
22. MONTÁŽ NOVÉHO PLASTOVÉHO LAPAČE SPLAVENIN A POSUNUTÍ O 140mm. A DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI, PROVEDENÍ PO OBKOPU ZEMNÝ A PŘED ZASYPEM ZEMINOU.
23. MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VNĚJŠÍHO SVĚTLA , VČ. PRODLOUŽENÍ O 160mm A NOVÉHO UKOTVENÍ.
24. MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY U NÁSTAVBY Z TITANZINKU TL. 0,7mm
25. MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH INFORMAČNÍCH CEDULÍ NA FASÁDU POMOCÍ VRUTU NA FASÁDU
26. PROVEDENÍ NOVÉ HYDROIZOLAČNÍ VANY ZE STŘEŠNÍ FOLIE, VČ. PLECHOVÉ OKAPNÍČKY, A NOVÝCH ODVODŇOVACÍCH TRUBEK SKRZ STĚNU Z HDPE DN70 ODVODNĚNOVACÍ TRUBKY PRŮMĚRU 50mm , VČ. NOVÉHO KAČÍRKOVÉHO NÁSYPU TL. 50mm
27. PROVEDENÍ NOVÉ VNĚJŠÍ STRUKTUROVANÉ PROBARVENÉ OMÍTKY NA BÁZI SILIKONOVÉ PRYSKYŘICE
28. PROVEDENÍ NOVÉ VNĚJŠÍ SOKLOVÉ OMÍTKY Z MRAMOROVÝCH GRANULÁTŮ.
29. MONTÁŽ NOVÉHO OCELOVÉHO SLOUPKU ZÁBRADLÍ NA FASÁDĚ KOTVENÉHO POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ
30. MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO MADLA ZÁBRADLÍ. NASTAVENÍ KOTVÍCÍCH PRVKŮ O 160mm
31. PROVEDENÍ NOVÉHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ETICS) Z MINERÁLNÍ VATY TL. 160mm
32. PROVEDENÍ NOVÉHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ETICS) Z XPS TL. 140mm MAX DO VÝŠKY 300mm NAD STŘECHOU U STÁVAJÍCÍ STŘECHY, VČ. NATAVENÝCH HYDROIZOLAČNÍHO ASFALTOVÉHO PÁSU V ROZSAHU 300MM NAD STŘECHU A 500mm NA STŘEŠE.
33. NOVÉ VYZDĚNÍ OTVORU Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 450mm
34. MONTÁŽ NOVÝCH PLECHOVÝCH DVÍŘEK ELEKTRORozvODU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO TL. 250 AŽ 800mm
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY TL. 100 A 150mm
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM TL. 400
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE TL.100mm
- **VKZ51 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLÁKNITÝCH DESEK TL. 160mm**
  NOVÝ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1,5mm
  S IZOLANTEM Z MINERÁLNÍ VLÁKNITÝCH DESEK NA BÁZI ČEDIČOVÝCH VLÁKEN TL. 160mm
  , DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI MAX 0,036W/mK

-		-		-	
ZMĚNA Č.	VYPRACOVAL:	SCHVÁLIL:		DATUM:	PODPIS:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: EVČ s.r.o. Č. : 13852275 DIČ : CZ 13852275					EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 878 530 02 PARDUBICE TEL 466 253 511 FAX 466 511 544 evc@evc.cz www.evc.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA					
ČÁST PD : STAVEBNÍ ČÁST					ATELIÉR 5 spol. s r.o. Jiřího 168, 709 00 Ostrava Mariánské Hory IČ No : 15851006 e-mail : atelier5@atelier5.cz www.atelier5.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR BYSTŘICKÝ	VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ KOLEK	KRESLIL: ING. JIŘÍ KOLEK			
INVESTOR: Orlovskoslezská nemocnice a.s., Čs. armády 1078, 592 18 Dětˇ nad Orlicí				ČÍSLO ZAKÁZKY	137/20
				FORMÁT A4	A0
NÁZEV AKCE: Realizace úspor energie - areál Orlovskoslezské nemocnice a.s. pavilony A a B				STUPEŇ PD	PD
ČÁST : STAVEBNÍ ČÁST				DATUM	06/2013
				MĚŘÍTKO	1:100
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 1.NP - NOVÉ PRÁCE				ČÍSLO VÝKRESU : 1.0	PARÉ Č.