

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 17.12.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 22.1. 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.1. 2021 v 13:46:10 hod. následující žádost, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „1. V objektu SO 002 je položka č. 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M, kde hodnota pro objekt SO 101 je 0, avšak v koordinační situaci je uvedeno, že u tohoto objektu bude provedeno min. na 740 m pročištění a reprofilace příkopů. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

2. SO 201 - pol. poř. č. 20 - 451314 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 - Tato položka uvažuje s plochou v řezu 5,7m2. V podélném řezu jsou uvedeny kóty tloušťky podkladního betonu 100mm a v příčném řezu 195mm. S jakou mocností je uvažováno? Prosíme o sjednocení projektové dokumentace.

3. SO 201 - pol. poř. č. 34 - 87134 - POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM; odvodňovací potrubí pro mostní odvodňovače. V PD zadávací dokumentace nejsou mostní odvodňovače zmíněny. Požaduje zadavatel provedení mostních odvodňovačů? Kolik jich bude? Kde budou umístěny? Jaký průměr má uvedené potrubí? Jaké další parametry má uvedené potrubí?

4. SO 201 - V půdorysu je uvedeno prostorové zajištění sloupů během výstavby. V TZ ani rozpočtu není uvedeno jakým způsobem bude toto zajištěno. Prosíme o doplnění vhodných položek do rozpočtu.“

Odpověď ad:

1) Opravený výkaz výměr je uveřejněn současně s tímto vysvětlením. Došlo k úpravě položek 014121 a 12933.

2) Tloušťka desky je nad vrcholem klenby proměnná. Upravené výkresy jsou uveřejněny současně s tímto vysvětlením.

3) Popis v soupisu prací upraven včetně specifikace materiálu a průměru potrubí. Při kontrole bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí položky související s odvodňovacími trubičkami izolace, které jsou v PD prezentovány. Přidány položky 261516, 936514.

4) Sloup se nachází u trasy zřizovaného odvodnění. Pro výkop je vzhledem k charakteru podloží uvažována položka 12891 „Dolamování odkopávek tř. III“ Součástí specifikace položky je mimo jiné. „...veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)“. Zřízení zajištění tak považujeme jako součástí jednotkové ceny položky. Konkrétní postup zajištění je věcí zhotovitele dle jím zvolené technologie provádění zemních prací.

Zadavatel s ohledem na úpravu a doplnění shora uvedených dokumentů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí dne 2.2.2021 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje