D. NOVÉ KONSTRUKCE PODKLAD 1:200



D. NOVÉ KONSTRUKCE NÁŠLAP 1:200



PLOCHY STÁVAJÍCÍ		
Ozn.	název	Plocha
	betonový povrch	49,59
	budova	5 131,94
	plocha hřiště	614,53
	štěrk	205,68
	štípaná dlažba	2 300,20
	zámková dlažba	788,88
	zeleň	197,98
	živičný povrch	14,97
		9 303,77 m²

. ZPEVNĚNÉ PLOCHY NOVÉ		
Ozn.	název	Plocha
	štípaná dlažba - předláždění (SO01)	76,94
	zasakovací dlažba	1 726,20
		1 803,14 m²

Poznámky:
- Veškeré kanalizační potrubí bude provedeno z PVC, spojované na hrdla s těsnícím kroužkem.
- Veškeré šachty na trasách budou s pojezdovými poklopy.
- Spád dešťové kanalizace bude min. 1% od nejzazšího místa napojení po napojení na dešťovou kanalizaci.
- Projektová dokumentace je navržena dle dostupných možných informací, při stavebních pracích mohou být zjištěny takové skutečnosti, které mohou ovlivnit předpoklad a rozsah prací. V těchto případech bude projektant v předstihu upozorněn a úprava bude řešena v rámci změnového řízení.
- Veškerá vedení sítí jsou zakreslena pouze orientačně v přibližné poloze. Před výstavbou budou osloveni správci jednotlivých sítí, aby přesně vytyčili svá vedení.

JM.ED	Č.REV	Č.ZM	ZMĚNA	DAT.ZM	DAT.VYD
DPS	01				25.02.2021

±0,000 = stávající

ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ:

Autor projektu :	Ing. D. Vostřák	Odpovědný projektant:	Ing. D. Vostřák	Autorizace	Formát : 4xA4
Vedoucí projektant:	Ing. V. Hromádko	Vypracoval:	Ing. V. Hromádko		Datum zahájení : 11/2020
Investor :	Pardubický kraj,Komenského nám. 125,Pardubice,532 11				Datum vydání: 02/2021
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:	M.Ú. Holice, Pardubický, Nádražní 301, 534 01				Č.Z. : 6-7
parcela: 208; 210/2; 211; 212/12; 212/2; 212/3; 212/4; 212/5; 213/1; 213/2; 213/3; 214/1; 214/10; 214/6; 214/4; 214/5; 214/7; 214/8; 215/1; 215/2; 216; 217/2; 217/3; 7878; 7879;					APRIS pro Od myšlenky po kolaudaci
Akce : SŠ automobilní Holice - hospodaření se srážkovými vodami HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ SLOUČENÁ S PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACÍ					APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305
Název výkresu : ZPEVNĚNÉ PLOCHY B - NOVÝ STAV				PARÉ: Stupeň PD: DPS Měřítko : 1:200	Číslo výkresu : SO01 D.1.1.05