

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 16.04.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 29.4.2021

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 26.04.2021 v 09:03:33 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

1) *V I. etapě je objekt ZH001 – ve výkazu výměr v x4 nejsou k tomuto objektu položky, ve výkazu výměr ve formátu pdf také nejsou položky a cena je 0,-. Jak máme ocenit, doplní zadavatel položky?*

Odpověď: Objekt je nadbytečný, nezahrnuje žádné položky. Byl z výkazu odstraněn.

2) *Ve II. etapě chybí projektová dokumentace pro SO 401, u tohoto SO chybí také výkaz výměr, dále chybí výkaz výměr u SO 403. Doplní zadavatel chybějící dokumentaci a výkazy výměr?*

Odpověď: SO 401 je řešen samostatnou PD a bude zhotoven jiným zhotovitelem před započítáním prací na příslušné části v souladu s etapizací navrženou v technické zprávě. SO 401 byl vyjmut ze soupisu prací a uchazeči nebude naceňován. Pro SO 403 bude výkaz výměr doplněn do celkového soupisu prací.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 26.04.2021 v 10:12:57 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

č. 1 I. a II. Etapa. *V objektech 801 pol. 014102.d poplatky za skládku (měrná jednotka – kpl) V popisu položky je informace: „Bude fakturováno na základě skutečnosti v průběhu stavby“. Na základě tohoto tvrzení se domníváme, že by tyto položky neměly být součástí výkazu výměr.*

Odpověď: Rozpočet byl tvořen v době, kdy nebylo známo, zda bude kácení a odstranění pařezů součástí prací zhotovitele nebo bude provedeno přednostně. Z posledního vývoje vyplývá, že u položky 014102 bude vyjmuta věta „Bude fakturováno na základě skutečnosti v průběhu stavby“ – opraveno ve výkazu výměr. Tato položka tedy bude součástí výkazu výměr. Jelikož však došlo již k vykácení stromů podél trasy, nebudou po dohodě s objednatelům naceňovány v SO 801 položky č. 112118, 112128, 112138 a 112148. Výše uvedené platí pro obě etapy.

č. 2 II. Etapa SO 401 a SO 403 *chybí výkaz výměr a PD Bude doplněno?*

Odpověď: viz shora ad 1) odpověď na dotaz č. 2

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 27.04.2021 v 07:45:56 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

1.Odstranění oplocení (kód 966842).Bude zhotovitel odstraňovat včetně původních betonových valů či je možné pouze sundat drátěnku a odřezat sloupky s úrovní terénu?

Odpověď: Položka zahrnuje kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a to včetně skládkovného. Zhotovitel tedy bude odstraňovat i původní betonové patky, které mohou kolidovat s umístěním náhradní výsadby.

2.Sloupky oplocení (kód 33817A). Není uvedena specifikace. Může uchazeč ocenit standardní sloupky průměru 48mm a síly stěny 1,5mm?

Odpověď: Ano, položka uvažuje standardní sloupky dle specifikace dodavatele.

3.Položky u veřejného osvětlení (SO 401 a 403)obsahují poznámku, že rozpočet je zpracovaný mimo systém ASPE, avšak tyto rozpočty nejsou součástí zadávací dokumentace. Dále v projektové dokumentaci nejsou výkresy k objektu SO 401 a SO 403 obsahuje pouze technickou zprávu. Bude zadavatel doplňovat zadávací dokumentaci o rozpočty a výkresy k objektům SO 401 a 403?

Odpověď: SO 401 je řešen samostatnou PD a bude zhotoven jiným zhotovitelem před započítáním prací na příslušné části v souladu s etapizací navrženou v technické zprávě. SO 401 byl vyjmut ze soupisu prací a dodavateli nebude naceňován.

Pro SO 403 byl výkaz výměr doplněn do celkového soupisu prací. Součástí technické zprávy je výkres uložení vedení kabelu VN, kabel je trasován ve stejné pozici, navržena je pouze výšková úprava vedení kabelu. Pozice kabelu je zřejmá z koordinační situace. Další výkresy nebudou v rámci PDPS doplněny.

Doplnění dokumentace

Komentář projektanta k úpravě popisu položky č. 9111B1 v SO 102 ve II. etapě

Na základě požadavku vlastníka bude zábradlí s ochranou proti ostříku doplněno o okapnici ve spodní části. Došlo k úpravě výkresu D.1.10 Vzorové zábradlí.

S ohledem na povahu shora uvedené odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta pro podání nabídek končí dne 24.5. 2021 v 10:00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje