

Obdrželi jsme od uchazeče elektronickou žádost o dodatečnou informaci v tomto znění :

Dobrý den . Zpracovávám veřejnou zakázku Dolní Čermná- realizace nutných úprav II .
V zakázce jsou dveře k výměně. Potřeboval bych tabulku výpisu těchto prvků, pro
dodavatele na nacenění .

Odpověď zadavatele :

tipos PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Domov D.Čermná

V Ý K A Z V Ý M Ě R

Bourání

Vybourání příčky s dveřmi 1400/2050 v přízemí	5,3 m ²
Vybourání otvorů v příčkách pro vzduchotechniku	... m ²
Vysekání drážky pro příčky	12,0 m
Vysekání drážky pro odpad	3,5 m
Odstranění podlahy v 2.n.p. 6,6 x 2,725 (textil)	18,0 m ²
Odstranění podhledu v 3.n.p. 1,25 x 1,25	1,6 m ²
Vybourání a vyřezání otvoru ve střeše	1,2 m ²
Probourání prostupů pro VZD ve střeše	3 ks
Odstranění vnějšího povrchu soklu	cca 40 m ²

Nové konstrukce

Zazdění okenního otvoru v přízemí	2,2 m ² / 1,3 m ³
Vnitřní příčky z porobeton.bloků tl. 125 mm	35,4 m ²
Překlady – délka / tl.zdiva 1250/125mm	3 ks
Omítky	70,0 m ²
Obklady (4,5 + 20,5	25,0 m ²
Zahození instalací a opravy omítek	... m ²
SDK konstrukce (světlík)	10,0 m ²
SDK konstrukce soklíku s odpadem v m. 263	1,2 m ²
Tepelná izolace (PUR 15cm)	8,5 m ²
Podlaha – textil	5,0 m ²
PVC	3,9 m ²
Sokl	14,0 m
keramická dlažba	7,8 m ²
hydroizolace	10,0 m ²

Malby (80 + 20)	100,0 m ²
Nový vnějšího obklad soklu	cca 70 m ²

Výplně otvorů :

Okno střešní 800/ 1400 vyklápěcí plastové (viz foto)	1 ks
Dveře vnitřní 900/1970 otevíravé (prosklené), pravé	1 ks
vnitřní 800/1970, otevíravé (plné), levé	1 ks
vnitřní posuvné 800/1970 (plné)	1 ks
dřevěné (DTD deska), dýhované, do dřevěné obložkové zárubně odstín bude sladěn se stávajícími dveřmi – viz foto	
Osazení akustických klapek do oken	5 ks