



Smlouva o dílo č. OR/19/20170

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto“

Veřejná zakázka P18V00000281

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš** nebo **Ing. Kristýna Šťastná**
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **222907724/0300**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **ELESTAV s.r.o.**
se sídlem: **Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto**
zastoupen: **Pavlem Šmögerem**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Pavel Šmöger
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Pavel Šmöger
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Pavel Šmöger
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Pavel Šmöger
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
č. ú.: **1287068399/0800**
IČ: **25993046**
DIČ: **CZ25993046**
spisová značka rejstříkového soudu: **oddíl C, vložka 18867 vedeném v Hradci králové**

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto, podruhé“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést



pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností KIP spol. s r.o., se sídlem Toulouckovo nám. 156, 570 01 Litomyšl, IČ: 15036499 a podle podmínek Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Městským úřadem Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování dne 14. 07. 2016 pod č. j.: MUVVM/22817/2016 a podle podmínek závazného stanoviska k DPS vydaného Městským úřadem Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, památková péče dne 20. 10. 2017 pod č.j.: MUVVM/29920/2017/OSÚ-OH6. Souhlas i závazné stanovisko jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran



29 764 384,17,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **6 250 520,68,- Kč**

Cena včetně DPH činí **36 014 904,85,- Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
- Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.
- Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
- Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních prostředků **Operačního programu životní prostředí**. Vybrané povinnosti s tím související jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **01. 02. 2019**.
- Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **14** dní od předání a převzetí staveniště.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **30. 09. 2020**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější



- předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
 5. Místem plnění je: Gymnázium Vysoké Mýto
nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto
na pozemku parc. č. 227/1, 226, 227/2 v katastrálním území Vysoké Mýto
 6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **5 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
 7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
 8. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele.
 9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet další podmínky plynoucí z přílohy č. 5 - Provozní podmínky pro realizaci projektu.

Článek IV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace.



5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednatele, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu 1. tohoto článku a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento postup nezabývá zhotovitele povinností odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku i po uplynutí dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší než 10 dnů, nebo po uplynutí této lhůty předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů přesahující trvání záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a



účet zhotovitele do 15 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V.

Součástí smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Operačního programu životní prostředí

Příloha č. 5 - Provozní podmínky pro realizaci projektu

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatel předán zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
5. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
7. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.



Krajský úřad Pardubického kraje

8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12. 11. 2018 a schválen usnesením číslo R/1522/18.

V Pardubicích dne:

29. 01. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



ELESTAV s.r.o.
Vrclavská 237, 556 01 Vysoké Mýto
IČO: 25993046 DIČ: CZ25993046
Tel.: 485 429 683 ①

ELESTAV s.r.o.
Pavel Šmöger
jednatel

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/19/20170**

**Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/111/16 ze dne 19. 12. 2016**

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy.
3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
5. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli

opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy,

zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
- 2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
- 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
- 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
- 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
- 6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

- 1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
- 2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání a převzetí stavby potvrdil.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,

- j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

- (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).
- 26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám v době jednání o změně díla.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy

nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.
3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 130

Stavba: Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

KSO:
Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11

Uchazeč:
ELESTAV s.r.o.

Projektant:
KIP spol. s r.o. Litomyšl

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.6.2017

IČ: 708 92 822
DIČ: CZ 708 92 822

IČ: 274 82 456
DIČ: CZ 274 82 456

Cena bez DPH

29 764 384,17

DPH základní
snížená
Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
29 764 384,17

Výše daně
6 250 520,68

Cena s DPH

V CZK

36 014 904,85

ELESTAV s.r.o.
Vratislavská 297, 556 01 Vysoké Mýto
IČO: 259 708 92 DIČ: CZ 708 92 822
TEL: 420 693 420 693 ①

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Místo: Vysoké Mýto

Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč: ELESTAV s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

29 764 384,17

6 250 520,68

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

29 428 202,09

6 179 922,44

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto - Rozvodnice_el. instalace

336 182,08

70 598,24



at VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0130

Stavba: Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 428 202,09

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	29 428 202,09	6 179 922,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

35 608 124,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0130

Stavba: Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel: Pardubický Kraj

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč: ELESTAV s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		29 428 202,09	35 608 124,53
 VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	795 400,00	962 434,00
 SO01	Budova	27 705 780,68	33 523 994,62
 01	Stavební část	27 645 185,50	33 450 674,46
 02	Elektroinstalace	60 595,18	73 320,17
 SO02	Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úprava rozvodů ÚT	718 320,27	869 167,53
 01	Stavební část	65 659,63	79 448,15
 02	Ústřední vypátění	634 730,88	768 024,36
 03	Plyn	17 473,76	21 143,25
 04	Elektroinstalace	456,00	551,76
 SO03	Chlazení počítačové učebny (4NP)	208 701,14	252 528,38
01	Stavební část	72 520,92	87 750,31
02	Chlazení	114 317,57	138 324,26
03	Elektroinstalace	21 862,65	26 453,81



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

[Zpět na l Rekapitu](#)

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25993046

DIČ:

CZ25993046

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**795 400,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	795 400,00	21,00%	167 034,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****962 434,00**



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na l Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel: Pardubický Kraj

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč: ELESTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

795 400,00

VRN - VRN

795 400,00

9001 - Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb

191 200,00

9002 - Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb

604 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel: Pardubický Kraj

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč: ELESTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							795 400,00	
D	VRN	VRN					795 400,00	
D	9001	Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb					191 200,00	
1	K	90050001	Vybudování zařízení staveniště	soub	1,000	37 000,00	37 000,00	VLASTNÍ
2	K	90050002	Provoz zařízení staveniště	soub	1,000	94 000,00	94 000,00	VLASTNÍ
3	K	90050003	Odstranění zařízení staveniště	soub	1,000	15 200,00	15 200,00	VLASTNÍ
12	K	90050004R	Provozní vlivy	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	VLASTNÍ
D	9002	Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb					604 200,00	
9	K	90060001	Výrobní dokumentace oken dle závazného stan.pam.	soub	1,000	26 700,00	26 700,00	VLASTNÍ
5	K	90060002	Dokumentace skutečného provedení díla dle vyhl. 499/2006 ve třech listinných vyhotoveních + 1x na CD	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	VLASTNÍ
6	K	90060004	Vytyčení inž. sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	VLASTNÍ
7	K	90060006	D+M velkoplošného celobarevného informačního panelu 45*60 cm k označení staveniště po dobu stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

8	K	90060008	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	VLASTNÍ
10	K	90060009	Náklady spojené se zřízením a vedením bankovní záruky	soub	1,000	62 000,00	62 000,00	VLASTNÍ
11	K	90060010	Náklady spojené se zřízením a vedením bankovní záruky po dobu záruky na dílo	soub	1,000	168 000,00	168 000,00	VLASTNÍ
13	K	90060011R	Ostatní náklady - Náklady spojené se zábořem chodníku	soubor	1,000	147 000,00	147 000,00	VLASTNÍ
14	K	90060012R	Ostatní náklady - provedení restaurátorského průzkumu fasády dle závazného stanoviska památkové péče - podmínka 3	soubor	1,000	117 000,00	117 000,00	VLASTNÍ
15	K	90060013R	Ostatní náklady - provedení restaurátorského průzkumu stavu kamene, příčiny poškození dle závazného stanoviska památkové péče - podmínka 4	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00	VLASTNÍ



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO01 - Budova

Soupis:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25993046

DIČ:

CZ25993046

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 645 185,50

DPH základní
snížená

Základ daně
27 645 185,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 805 488,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

33 450 674,46



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO01 - Budova

Soupis:

01 - Stavební část

Místo:

Vysoké Mýto

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 645 185,50

HSV - Práce a dodávky HSV

10 835 775,91

1 - Zemní práce

78 127,81

2 - Zakládání

1 304,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 043,20

4 - Vodorovné konstrukce

38 503,98

5 - Komunikace pozemní

74 593,29

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 954 541,91

8 - Trubní vedení

7 459,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 974 901,23
997 - Přesun sutě	409 431,12
998 - Přesun hmot	271 869,91
PSV - Práce a dodávky PSV	16 807 383,99
712 - Povlakové krytiny	11 160,54
713 - Izolace tepelné	211 563,02
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	23 758,49
762 - Konstrukce tesařské	157 528,72
763 - Konstrukce suché výstavby	92 084,23
764 - Konstrukce klempířské	105 974,75
765 - Krytina skládaná	408 092,39
766 - Konstrukce truhlářské	14 855 177,48
767 - Konstrukce zámečnické	169 629,61
776 - Podlahy povlakové	13 216,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	308 322,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	149 096,45
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	301 779,07
M - Práce a dodávky M	2 025,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 025,60



List obsahuje:

1) Krcí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupís prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO01 - Budova

Soupis:

01 - Stavební část

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

27 645 185,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 835 775,91

D 1

Zemní práce

78 127,81

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	16,000	63,50	1 016,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií, přeložek nebo běžných oprav. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030, -7031 a -7032 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV

"úprava svodného dešťového potrubí" 4*2*2

16,000

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	54,830	56,50	3 097,90	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV

"okapový chodníček sever" 54,83

54,830

3	K	113107011	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	16,000	128,00	2 048,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7011 až -7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

VV

"úprava svodného dešťového potrubí" 4*2*2

16,000

4	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	54,830	128,00	7 018,24	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV

"okapový chodníček sever" 54,83

54,830

5	K	121112011	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	13,061	367,50	4 799,92	CS ÚRS 2016 01
VV			"žlab jih" (13,53+33,67)*0,2*0,15+33,67*2*0,1+13,53*2*0,1		10,856			
VV			"okolo chodníku sever" 33*0,4*0,15		1,980			
VV			"drenážní pera sever" 0,5*0,15*1,5*2		0,225			
VV			Součet		13,061			
6	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	21,600	1 162,00	25 099,20	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

PSC

VV

"úprava svodného dešťového potrubí" 4*2*2*1,1

17,600

VV

"úprava šachty žlabu" 2*2*1

4,000



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV		Součet		21,600				
7	K	132212101	Hitoubení zapazených i nezapazených ryn sirky do 600 mm rucním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	8,394	1 162,00	9 753,83	CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.						
VV		"žlab jih" (13,53+33,67)*0,8*0,15		5,664				
VV		"okolo chodníku sever" 33*0,4*0,15		1,980				
VV		"drenážní pera sever" 0,5*0,5*1,5*2		0,750				
VV		Součet		8,394				
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,600	116,50	2 516,40	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlejší - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

PSC

VV	"úprava svodného dešťového potrubí" 4*2*2*1,1	17,600
VV	"úprava šachty žlabu" 2*2*1	4,000
VV	Součet	21,600

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

9	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	194,860	58,40	11 379,82	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní nerovností neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnaní terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV			"žlab jih" (13,53+33,67)*0,8+33,67*2+13,53*2		132,160			
VV			"okolo chodníku sever" 33*1,9		62,700			
VV			Součet		194,860			
10	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	118,540	60,50	7 171,67	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmутí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.					
VV			"žlab jih" (13,53+33,67)*0,2+33,67*2+13,53*2		103,840			
VV			"okolo chodníku sever" 33*0,4		13,200			
VV			"drenážní pera sever" 0,5*1,5*2		1,500			
VV			Součet		118,540			
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	118,540	34,00	4 030,36	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV	"žlab jih" (13,53+33,67)*0,2+33,67*2+13,53*2	103,840
VV	"okolo chodníku sever" 33*0,4	13,200
VV	"drenážní pera sever" 0,5*1,5*2	1,500
VV	Součet	118,540

12	M	005724100	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	1,778	110,50	196,47	CS ÚRS 2016 01
VV			118,54*0,015 Přepočtené koeficientem množství		1,778			

D 2 Zakládání 1 304,46

13	K	212572111	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	0,750	973,00	729,75	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

VV	"drenážní pera sever" 0,5*0,5*1,5*2	0,750
----	-------------------------------------	-------

14	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	3,000	69,20	207,60	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace

VV	"drenážní pera sever" 1,5*2	3,000
----	-----------------------------	-------

15	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

VV

"drenážní pera sever" 0,5*4*1,5*2

6,000

16	M	693110620	Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologii vpichování z polyesterových vláken 300 g/m ² , šíře 200 cm	m ²	6,900	21,90	151,11	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

P

Poznámka k položce:

Plošná hmotnost: 300 g/m², Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protřetí (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV

6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

6,900

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

25 043,20

17	K	314231521	Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně stojících nad střešní rovinou na maltu cementovou včetně spárování, o průřezu průřechu do 150x150 mm z cihel lícových Klinker, pevnosti P 60 dl. 290 mm	m ³	1,456	17 200,00	25 043,20	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	-----------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m³ objemu vyzdívky z cihel nastojato nebo naležato, objem průřechu se odečítá.

VV

"úprava komínového tělesa nad střechou" 0,91*1,6

1,456

D 4

Vodorovné konstrukce

38 503,98

18	K	43419142x	Dodávka a osazení pískovcového prahu dveří do malty včetně vyspárování, práh jednostraně vyspádován, rozměry cca 1200x240x120 mm	ks	2,000	16 500,00	33 000,00	
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U cen -1441, -1443, -1461, -1462 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.

VV

"západní dveře" 2

2,000

19	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m ²	16,000	86,10	1 377,60	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláň, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

VV

"úprava svodného dešťového potrubí" 4*2*2

16,000

20	K	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30	m3	1,164	3 545,00	4 126,38	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvé uložené certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10. 2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m latí a třídou 8 přesnosti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm, b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu, c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů, d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.

PSC

VV

"žlab jih" 9,7*0,3*0,4

1,164

D 5

Komunikace pozemní

74 593,29

21	K	564241111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	92,590	91,60	8 481,24	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV

"okapový chodníček jih" 54,83

54,830

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV

"žlab severní" (13,53+33,67)*0,8

37,760

VV

Součet

92,590

22	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	16,000	246,50	3 944,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV

"úprava svodného dešťového potrubí" 4*2*2

16,000

23	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	54,830	246,50	13 515,60	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV

"okapový chodníček jih" 54,83

54,830

24	M	592456000	Dlaždice betonové dlažba desková betonová 50 x 50 x 5	m2	54,830	261,50	14 338,05	CS ÚRS 2016 01
25	K	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm	m	47,200	727,00	34 314,40	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 souboru cen 594 Dlažba nebo přídlažba. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

PSC

VV

"žlab severní" 13,53+33,67

47,200

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 954 541,91

26	K	612125101	Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stěn	m2	1 425,653	119,00	169 652,71	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ocenění vyplnění spár ploch určených k omítání, průměrné hloubky výplně spáry do 30 mm.

PSC

VV

"chodba" 42,66*3,75

159,975

VV

"chodba" (25,76-1,88-2,19)*3,75+(6,8*2)*1,8+(3,1*2+2,19)*3,5

135,183

VV

"šatna" 40,3*3,75

151,125

VV

"šatna" 18,76*3,75

70,350

VV

"šatna" 19,6*3,75

73,500

VV

"šatna" 18,4*3,75

69,000

VV

"hlavní uz. vody" 69,8*3

209,400

VV

"pod schody" 33,2*2,5

83,000

VV

"rozvodna" 18,6*3,75

69,750

VV

"příruční sklad údržby" 17,5*3,75

65,625

VV

"strojovna" 13,9*3,75

52,125

VV

"M+R" 10*3,55

35,500

VV

"sklad" 17,32*3,5

60,620

VV

"sklad" 63,5*3

190,500

VV

Součet

1 425,653

27	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4,500	125,50	564,75	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV

"Z1" 4,5

4,500

28	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	324,780	687,00	223 123,86	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

VV

"zednické zapravení špalet po výměně oken"

VV

(1,4+2,58*2)*0,3*43+(1,39+2,58*2)*0,3*8+(1,38+2,58*2)*0,3*5+(1,37+2,58*2)*0,3*17

143,457

VV

(1,32+2,5*2)*0,3*24+(1,32+2,5*2)*0,3*14

72,048



List obsahuje:

1) Křící list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV	$(1,31+2,4*2)*0,3*2+(1,35+2,5*2)*0,3*5+(1,35+2,5*2)*0,3*2$	17,001
VV	$(1,38+2,55*2)*0,3*6+(1,02+2,33*2)*0,3*6+(1,37+2,59*2)*0,3*5+(1,34+1,9*2)*0,3*2$	34,797
VV	$(1,44+1,16*2)*0,3*4+(1,47+1,1*2)*0,3*2+(1,47+2,54*2)*0,3*4+(0,5+1,2*2)*0,3*12+(1,46+2,54*2)*0,3*2$	28,938
VV	$(1,3+2,4*2)*0,3*2+(1,37+2,42*2)*0,3*4+(0,55+1,67*2)*0,3+(0,58+1,67*2)*0,3*1+(0,53+1,67*2)*0,3*2$	15,777
VV	$(0,93+1,67*2)*0,3*3+(0,92+1,67*2)*0,3*3+(1,05+2,3*2)*0,3*3$	12,762
VV	Součet	324,780

29	K	612335403	Oprava cementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	4,500	206,00	927,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 33-52.. Cementová omítka jednotlivých malých ploch.VV
"Z1" 4,5 4,500

30	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	1 425,653	911,00	1 298 769,88	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami nebo nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu nebo příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry. 3. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.

VV	"chodba" 42,66*3,75	159,975
VV	"chodba" (25,76-1,88-2,19)*3,75+(6,8*2)*1,8+(3,1*2+2,19)*3,5	135,183
VV	"šatna" 40,3*3,75	151,125
VV	"šatna" 18,76*3,75	70,350
VV	"šatna" 19,6*3,75	73,500
VV	"šatna" 18,4*3,75	69,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV	"hlavní uz. vody" 69,8*3	209,400
VV	"pod schody" 33,2*2,5	83,000
VV	"rozvodna" 18,6*3,75	69,750
VV	"příruční sklad údržby" 17,5*3,75	65,625
VV	"strojovna" 13,9*3,75	52,125
VV	"M+R" 10*3,55	35,500
VV	"sklad" 17,32*3,5	60,620
VV	"sklad" 63,5*3	190,500
VV	Součet	1 425,653

31	K	612821031	Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	1 425,653	544,00	775 555,23	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami nebo nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu nebo příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry. 3. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdíva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.

VV	"chodba" 42,66*3,75	159,975
VV	"chodba" (25,76-1,88-2,19)*3,75+(6,8*2)*1,8+(3,1*2+2,19)*3,5	135,183
VV	"šatna" 40,3*3,75	151,125
VV	"šatna" 18,76*3,75	70,350
VV	"šatna" 19,6*3,75	73,500
VV	"šatna" 18,4*3,75	69,000
VV	"hlavní uz. vody" 69,8*3	209,400
VV	"pod schody" 33,2*2,5	83,000
VV	"rozvodna" 18,6*3,75	69,750
VV	"příruční sklad údržby" 17,5*3,75	65,625
VV	"strojovna" 13,9*3,75	52,125
VV	"M+R" 10*3,55	35,500

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV	"sklad" 17,32*3,5	60,620
VV	"sklad" 63,5*3	190,500
VV	Mezisoučet	1 425,653
VV	Součet	1 425,653

32	K	617335413	Oprava cementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	12,645	231,00	2 921,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 33-52.. Cementová omítka jednotlivých malých ploch.

VV	"vyspravení šikmých parapetů 1PP"	12,645
VV	(0,9+1,11+1,11+1,11+0,9+1,05+0,81+0,81+0,63)*1,5	
VV	Součet	12,645

33	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	4,500	543,00	2 443,50	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu nebo příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV	"Z1" 4,5	4,500
----	----------	-------

34	M	1435380950	Tepelné izolace Minerální vata Fasádní vata Kontaktní fasády Minerální vata na fasádu (podélné vlákno) 160 mm (1000x600 mm)	m2	4,590	578,00	2 653,02	VLASTNÍ
----	---	------------	---	----	-------	--------	----------	---------

VV	4,5*1,02	Přepočtené koeficientem množství	4,590
----	----------	----------------------------------	-------

35	K	62265011a12	Příplatek za složitost fasády tř V-VI (výměra zvětšená profilací a zvýšená pracnost)	m2	1 464,967	841,00	1 232 037,25	VLASTNÍ
----	---	-------------	--	----	-----------	--------	--------------	---------

VV			0,000
----	--	--	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV			"východní" (919,22-1,6*2,8*17+(2,8*2+1,6)*0,3*17-2,75*1,6*19+(2,75*2+1,6)*0,3*19-2,75*1,6*14+(2,75*2+1,6)*0,3*14-5*5+7,6*0,3+0,63*16,7*2)*1,05*0,2		168,670				
VV			"sever" (533,15-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9+1,65*2,7*20+(2,7*2+1,65)*0,3*20-1,35*2,7*2+(2,7*2+1,35)*0,3*2+1,26+0,32*15,15*2)*1,05*0,8		547,164				
VV			"sever dvůr" (214,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5-0,9*1,6*6+(0,9+1,6*2)*0,3*6-0,6*1,6*6+(1,6*2+0,6)*0,3*6+0,32*15,15)*1,05*0,3		65,428				
VV			"západ" (905,23-1,6*2,8*8+(2,8*2+1,6)*0,3*8-1,6*2,7*22+(2,7*2+1,6)*0,3*22-3,71*6+6,05*0,3*6-1,55*1,55*4+(1,55*3)*0,3*4-0,6*1,2*12)*1,05*0,6		512,688				
VV			((1,2*2+0,6)*0,3*12-1,15*0,95*6+(0,95*2+1,15)*0,3*6+0,63*16,7*2)*1,05*0,5		16,158				
VV			"jih" (533,18-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9-2,7*1,6*18+(2,7*2+1,6)*0,3*18+1,26+0,32*15,15*2)*1,05*0,1		50,746				
VV			"jih dvůr" (254,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5+0,32*15,15)*1,05*0,4		104,113				
VV			Součet		1 464,967				
36	K	6233211x1	Doplnění jádrových omítek cca 40% plochy - vápenná omítka na bázi písku, vápna a hydraulických přísad	M2	1 464,967	402,00	588 916,73	VLASTNÍ	
VV					0,000				
VV			"východní" (919,22-1,6*2,8*17+(2,8*2+1,6)*0,3*17-2,75*1,6*19+(2,75*2+1,6)*0,3*19-2,75*1,6*14+(2,75*2+1,6)*0,3*14-5*5+7,6*0,3+0,63*16,7*2)*1,05*0,2		168,670				
VV			"sever" (533,15-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9+1,65*2,7*20+(2,7*2+1,65)*0,3*20-1,35*2,7*2+(2,7*2+1,35)*0,3*2+1,26+0,32*15,15*2)*1,05*0,8		547,164				
VV			"sever dvůr" (214,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5-0,9*1,6*6+(0,9+1,6*2)*0,3*6-0,6*1,6*6+(1,6*2+0,6)*0,3*6+0,32*15,15)*1,05*0,3		65,428				
VV			"západ" (905,23-1,6*2,8*8+(2,8*2+1,6)*0,3*8-1,6*2,7*22+(2,7*2+1,6)*0,3*22-3,71*6+6,05*0,3*6-1,55*1,55*4+(1,55*3)*0,3*4-0,6*1,2*12)*1,05*0,6		512,688				
VV			((1,2*2+0,6)*0,3*12-1,15*0,95*6+(0,95*2+1,15)*0,3*6+0,63*16,7*2)*1,05*0,5		16,158				
VV			"jih" (533,18-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9-2,7*1,6*18+(2,7*2+1,6)*0,3*18+1,26+0,32*15,15*2)*1,05*0,1		50,746				
VV			"jih dvůr" (254,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5+0,32*15,15)*1,05*0,4		104,113				
VV			Součet		1 464,967				
37	K	6233212x	Štuková renovační omítka - na nové omítky, oprava starých omítek, modelace prvků - omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny	M2	1 464,967	248,00	363 311,82	VLASTNÍ	
VV			"východní" (919,22-1,6*2,8*17+(2,8*2+1,6)*0,3*17-2,75*1,6*19+(2,75*2+1,6)*0,3*19-2,75*1,6*14+(2,75*2+1,6)*0,3*14-5*5+7,6*0,3+0,63*16,7*2)*1,05*0,2		168,670				



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV		"sever" (533,15-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9+1,65*2,7*20+(2,7*2+1,65)*0,3*20-1,35*2,7*2+(2,7*2+1,35)*0,3*2+1,26+0,32*15,15*2)*1,05*0,8					547,164	
VV		"sever dvůr" (214,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5-0,9*1,6*6+(0,9+1,6*2)*0,3*6-0,6*1,6*6+(1,6*2+0,6)*0,3*6+0,32*15,15)*1,05*0,3					65,428	
VV		"západ" (905,23-1,6*2,8*8+(2,8*2+1,6)*0,3*8-1,6*2,7*22+(2,7*2+1,6)*0,3*22-3,71*6+6,05*0,3*6-1,55*1,55*4+(1,55*3)*0,3*4-0,6*1,2*12)*1,05*0,6					512,688	
VV		((1,2*2+0,6)*0,3*12-1,15*0,95*6+(0,95*2+1,15)*0,3*6+0,63*16,7*2)*1,05*0,5					16,158	
VV		"jih" (533,18-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9-2,7*1,6*18+(2,7*2+1,6)*0,3*18+1,26+0,32*15,15*2)*1,05*0,1					50,746	
VV		"jih dvůr" (254,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5+0,32*15,15)*1,05*0,4					104,113	
VV		Součet					1 464,967	
38	K	6233212x10	Vyspravení povrchu omítky - proškrábnutí mikrotrhlin, silikátová penetrace podkladu, vyplnění spar minerálním renovačním tmelem s přebroušením	M2	1 934,971	316,00	611 450,84	VLASTNÍ
VV							0,000	
VV		"východní" (919,22-1,6*2,8*17+(2,8*2+1,6)*0,3*17-2,75*1,6*19+(2,75*2+1,6)*0,3*19-2,75*1,6*14+(2,75*2+1,6)*0,3*14-5*5+7,6*0,3+0,63*16,7*2)*1,05*0,8					674,681	
VV		"sever" (533,15-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9+1,65*2,7*20+(2,7*2+1,65)*0,3*20-1,35*2,7*2+(2,7*2+1,35)*0,3*2+1,26+0,32*15,15*2)*1,05*0,2					136,791	
VV		"sever dvůr" (214,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5-0,9*1,6*6+(0,9+1,6*2)*0,3*6-0,6*1,6*6+(1,6*2+0,6)*0,3*6+0,32*15,15)*1,05*0,7					152,665	
VV		"západ" (905,23-1,6*2,8*8+(2,8*2+1,6)*0,3*8-1,6*2,7*22+(2,7*2+1,6)*0,3*22-3,71*6+6,05*0,3*6-1,55*1,55*4+(1,55*3)*0,3*4-0,6*1,2*12)*1,05*0,4					341,792	
VV		((1,2*2+0,6)*0,3*12-1,15*0,95*6+(0,95*2+1,15)*0,3*6+0,63*16,7*2)*1,05*0,5					16,158	
VV		"jih" (533,18-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9-2,7*1,6*18+(2,7*2+1,6)*0,3*18+1,26+0,32*15,15*2)*1,05*0,9					456,715	
VV		"jih dvůr" (254,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5+0,32*15,15)*1,05*0,6					156,169	
VV		Součet					1 934,971	
39	K	6233213x	Podkladní sjednocující nátěr jednosložkový s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny	M2	3 399,939	141,00	479 391,40	VLASTNÍ
VV							0,000	
VV		"východní" (919,22-1,6*2,8*17+(2,8*2+1,6)*0,3*17-2,75*1,6*19+(2,75*2+1,6)*0,3*19-2,75*1,6*14+(2,75*2+1,6)*0,3*14-5*5+7,6*0,3+0,63*16,7*2)*1,05					843,352	
VV		"sever" (533,15-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9+1,65*2,7*20+(2,7*2+1,65)*0,3*20-1,35*2,7*2+(2,7*2+1,35)*0,3*2+1,26+0,32*15,15*2)*1,05					683,955	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

	VV	"sever dvůr" (214,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5-0,9*1,6*6+(0,9+1,6*2)*0,3*6-0,6*1,6*6+(1,6*2+0,6)*0,3*6+0,32*15,15)*1,05			218,093			
	VV	"západ" (905,23-1,6*2,8*8+(2,8*2+1,6)*0,3*8-1,6*2,7*22+(2,7*2+1,6)*0,3*22-3,71*6+6,05*0,3*6-1,55*1,55*4+(1,55*3)*0,3*4-0,6*1,2*12)*1,05			854,480			
	VV	((1,2*2+0,6)*0,3*12-1,15*0,95*6+(0,95*2+1,15)*0,3*6+0,63*16,7*2)*1,05			32,316			
	VV	"jih" (533,18-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9-2,7*1,6*18+(2,7*2+1,6)*0,3*18+1,26+0,32*15,15*2)*1,05			507,461			
	VV	"jih dvůr" (254,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5+0,32*15,15)*1,05			260,282			
	VV	Součet			3 399,939			
40	K	6233214x	Jednosložkový minerální probarvený nátěr na bázi vodního skla, bez obsahu biocidů, vysoce odolný proti znečištění, určený do exteriéru, syté odstíny	M2	3 399,939	212,00	720 787,07	VLASTNÍ
	VV				0,000			
	VV	"východní" (919,22-1,6*2,8*17+(2,8*2+1,6)*0,3*17-2,75*1,6*19+(2,75*2+1,6)*0,3*19-2,75*1,6*14+(2,75*2+1,6)*0,3*14-5*5+7,6*0,3+0,63*16,7*2)*1,05			843,352			
	VV	"sever" (533,15-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9+1,65*2,7*20+(2,7*2+1,65)*0,3*20-1,35*2,7*2+(2,7*2+1,35)*0,3*2+1,26+0,32*15,15*2)*1,05			683,955			
	VV	"sever dvůr" (214,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5-0,9*1,6*6+(0,9+1,6*2)*0,3*6-0,6*1,6*6+(1,6*2+0,6)*0,3*6+0,32*15,15)*1,05			218,093			
	VV	"západ" (905,23-1,6*2,8*8+(2,8*2+1,6)*0,3*8-1,6*2,7*22+(2,7*2+1,6)*0,3*22-3,71*6+6,05*0,3*6-1,55*1,55*4+(1,55*3)*0,3*4-0,6*1,2*12)*1,05			854,480			
	VV	((1,2*2+0,6)*0,3*12-1,15*0,95*6+(0,95*2+1,15)*0,3*6+0,63*16,7*2)*1,05			32,316			
	VV	"jih" (533,18-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9-2,7*1,6*18+(2,7*2+1,6)*0,3*18+1,26+0,32*15,15*2)*1,05			507,461			
	VV	"jih dvůr" (254,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5+0,32*15,15)*1,05			260,282			
	VV	Součet			3 399,939			
41	K	6233215x	Hydrofobizační nátěr (podklad a vrchní vrstva) bezbarvý na bázi siloxanu	m2	1 668,470	146,00	243 596,62	VLASTNÍ
	VV				0,000			
	VV	"východní" (919,22-1,6*2,8*17+(2,8*2+1,6)*0,3*17-2,75*1,6*19+(2,75*2+1,6)*0,3*19-2,75*1,6*14+(2,75*2+1,6)*0,3*14-5*5+7,6*0,3+0,63*16,7*2)*1,05*0,5			421,676			
	VV	"sever" (503,15-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9+1,65*2,7*20+(2,7*2+1,65)*0,3*20-1,35*2,7*2+(2,7*2+1,35)*0,3*2+1,26+0,32*15,15*2)*1,05*0,5			326,228			
	VV	"sever dvůr" (214,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5-0,9*1,6*6+(0,9+1,6*2)*0,3*6-0,6*1,6*6+(1,6*2+0,6)*0,3*6+0,32*15,15)*1,05*0,5			109,047			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV		"západ" (905,23-1,6*2,8*8+(2,8*2+1,6)*0,3*8-1,6*2,7*22+(2,7*2+1,6)*0,3*22-3,71*6+6,05*0,3*6-1,55*1,55*4+(1,55*3)*0,3*4-0,6*1,2*12)*1,05*0,5		427,240			
VV		((1,2*2+0,6)*0,3*12-1,15*0,95*6+(0,95*2+1,15)*0,3*6+0,63*16,7*2)*1,05*0,5		16,158			
VV		"jih" (503,18-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9-2,7*1,6*18+(2,7*2+1,6)*0,3*18+1,26+0,32*15,15*2)*1,05*0,5		237,980			
VV		"jih dvůr" (254,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5+0,32*15,15)*1,05*0,5		130,141			
VV		Součet		1 668,470			
42	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	M2	773,531	44,20	34 190,07 VLASTNÍ
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Vceně - 1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.							
PSC							
VV					0,000		
VV		"východní" (1,6*2,8*17+2,75*1,6*19+2,75*1,6*14+5*5)*1,05		258,678			
VV		"sever" (1,6*2,8*9+1,65*2,7*20+1,35*2,7*2)*1,05		143,546			
VV		"sever dvůr" (1,6*2,7*5+0,9*1,6*6+0,6*1,6*6)*1,05		37,800			
VV		"západ" (1,6*2,8*8+1,6*2,7*22+3,71*6+1,55*1,55*4+0,6*1,2*12)*1,05		179,960			
VV		(1,15*0,95*6)*1,05		6,883			
VV		"jih" (1,6*2,8*9+2,7*1,6*18)*1,05		123,984			
VV		"jih dvůr" (1,6*2,7*5)*1,05		22,680			
VV		Součet		773,531			
43	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	M2	3 335,887	58,80	196 150,16 VLASTNÍ
VV					0,000		
VV		"východní" (919,22-1,6*2,8*17+(2,8*2+1,6)*0,3*17-2,75*1,6*19+(2,75*2+1,6)*0,3*19-2,75*1,6*14+(2,75*2+1,6)*0,3*14-5*5+7,6*0,3+0,63*16,7*2)*1,05		843,352			
VV		"sever" (503,15-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9+1,65*2,7*20+(2,7*2+1,65)*0,3*20-1,35*2,7*2+(2,7*2+1,35)*0,3*2+1,26+0,32*15,15*2)*1,05		652,455			
VV		"sever dvůr" (214,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5-0,9*1,6*6+(0,9+1,6*2)*0,3*6-0,6*1,6*6+(1,6*2+0,6)*0,3*6+0,32*15,15)*1,05		218,093			
VV		"západ" (905,23-1,6*2,8*8+(2,8*2+1,6)*0,3*8-1,6*2,7*22+(2,7*2+1,6)*0,3*22-3,71*6+6,05*0,3*6-1,55*1,55*4+(1,55*3)*0,3*4-0,6*1,2*12)*1,05		854,480			
VV		((1,2*2+0,6)*0,3*12-1,15*0,95*6+(0,95*2+1,15)*0,3*6)*1,05+0,63*16,7*2		31,264			
VV		"jih" (503,18-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9-2,7*1,6*18+(2,7*2+1,6)*0,3*18+1,26+0,32*15,15*2)*1,05		475,961			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV	"jih dvůr" (254,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5+0,32*15,15)*1,05	260,282
VV	Mezisoučet	3 335,887
VV	Součet	3 335,887

44	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	3,000	1 006,00	3 018,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PSC *Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.*

45	M	5533111x1	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P EW 30 včetně povrchové úpravy nátěrem v barvě RAL	kus	1,000	1 701,00	1 701,00	VLASTNÍ
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	---------

VV "osazení zárubně dodatečné do stěny na půdu ozn. 22" 1 1,000

46	M	5533111x2	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P EW 30 včetně povrchové úpravy nátěrem v barvě RAL	kus	2,000	1 690,00	3 380,00	VLASTNÍ
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	---------

VV "osazení zárubně dodatečné do stěny dveře 1PP ozn. 41,42" 2 2,000

D 8 Trubní vedení 7 459,00

47	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PSC *Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.*

VV "úprava vpusti žlabu jih" 1 1,000

48	M	592238220	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5	kus	1,000	886,00	886,00	CS ÚRS 2016 01
49	M	592238260	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590 /skruž/ 59 x 50 x 5	kus	1,000	673,00	673,00	CS ÚRS 2016 01
50	M	592238730	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M2 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	1,000	2 343,00	2 343,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

51	M	592238760	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm	kus	1,000	1 257,00	1 257,00	CS ÚRS 2016 01
52	M	592238750	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052,nízký, rám 500/300	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2016 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 974 901,23

53	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	36,000	119,50	4 302,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV

"okapový chodník sever" 33+1,5+1,5

36,000

54	M	592174110	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20	kus	36,000	95,90	3 452,40	CS ÚRS 2016 01
55	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	3,000	154,00	462,00	CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV

"okapový chodník sever" 3

3,000

56	M	592271070	Tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny systém odvodňovací	kus	6,000	1 585,00	9 510,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

VV

6

6,000

57	M	592271320	Tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny systém odvodňovací - kryt štěrbínový - 80/10 50 x 14,9 x 2 cm pozinkovaný	kus	6,000	575,00	3 450,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV

6

6,000

58	M	592272010	Tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny systém odvodňovací - uzavřená čelní stěna z pozinkované oceli šířka x výška 16x21,4 cm	kus	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV		2			2,000			
59	M	592272050	1 varnice meteoracní a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny systém odvodňovací - čelní stěna z Pz oceli, s nátrubkem z PE, DN100 šířka x výška 16x21,4 cm	kus	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2016 01
VV		2			2,000			
60	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	3 692,800	56,90	210 120,32	CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.						
VV		(226+1,2*4)*16			3 692,800			
61	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	276 960,000	0,84	232 646,40	CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.						
VV		(226+1,2*4)*16			3 692,800			
VV		3692,8*75 'Přepočtené koeficientem množství			276 960,000			
62	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	3 692,800	39,60	146 234,88	CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.						
VV		(226+1,2*4)*16			3 692,800			
63	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	3 692,800	8,50	31 388,80	CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.						
VV		(226+1,2*4)*16			3 692,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

64	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	276 960,000	0,20	55 392,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
VV			(226+1,2*4)*16		3 692,800			
VV			3692,8*75 'Přepočtené koeficientem množství		276 960,000			
65	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	3 692,800	5,60	20 679,68	CS ÚRS 2016 01
VV			(226+1,2*4)*16		3 692,800			
66	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	2 600,000	129,00	335 400,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
VV			650*4		2 600,000			
67	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	2 600,000	110,00	286 000,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

PSC

VV

650*4

2 600,000

68	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	120,000	138,00	16 560,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m² ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m² rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m² půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m² plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m² pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 6. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 7. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

PSC

VV

"ST2" 120

120,000

69	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m ³	1,456	1 066,00	1 552,10	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m² se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV

"úprava komínového tělesa nad střechou" 0,91*1,6

1,456

70	K	965031121	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy do 1 m ²	m ²	0,720	62,20	44,78	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	-------	----------------

VV

"rozebrání prahů dveří" 2*1,2*0,3

0,720

71	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	47,200	150,00	7 080,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bourání obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

VV

"žlab severní" 13,53+33,67

47,200

72	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámců oken s křídly dvojité, plochy do 4 m ²	m ²	554,557	184,00	102 038,49	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----------------	---------	--------	------------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.

VV

1,4*2,58*43+1,39*2,58*8+1,38*2,58*5+1,37*2,58*17

261,896

VV

1,32*2,5*24+1,32*2,5*14

125,400

VV

1,31*2,4*2+1,35*2,5*5+1,35*2,5*2

29,913

VV

1,38*2,55*6+1,02*2,33*6+1,37*2,59*5+1,34*1,9*2

58,207

VV

1,44*1,16*4+1,47*1,1*2+1,47*2,54*4+0,5*1,2*12+1,46*2,54*2

39,468

VV

1,3*2,4*2+1,37*2,42*4+0,55*1,67+0,58*1,67*1+0,53*1,67*2

23,159

VV

0,93*1,67*3+0,92*1,67*3+1,05*2,3*3

16,514

VV

Součet

554,557

73	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	1 245,653	80,00	99 652,24	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.

VV

"chodba" 42,66*3,75

159,975

VV

"chodba" (25,76-1,88-2,19)*3,75+(6,8*2)*1,8+(3,1*2+2,19)*3,5

135,183

VV

"šatna" 40,3*3,75

151,125

VV

"šatna" 18,76*3,75

70,350

VV

"šatna" 19,6*3,75

73,500

VV

"šatna" 18,4*3,75

69,000

VV

"hlavní uz. vody" 39,8*3

119,400

VV

"pod schody" 33,2*2,5

83,000

VV

"rozvodna" 18,6*3,75

69,750

VV

"příruční sklad údržby" 17,5*3,75

65,625

VV

"strojovna" 13,9*3,75

52,125

VV

"M+R" 10*3,55

35,500

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV	"sklad" 17,32*3,5	60,620
VV	"sklad" 33,5*3	100,500
VV	Součet	1 245,653

74	K	978019331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	3 179,439	47,00	149 433,63	CS ÚRS 2016 01
VV					0,000			
VV			"východní" (849,22-1,6*2,8*17+(2,8*2+1,6)*0,3*17-2,75*1,6*19+(2,75*2+1,6)*0,3*19-2,75*1,6*14+(2,75*2+1,6)*0,3*14-5*5+7,6*0,3+0,63*16,7*2)*1,05		769,852			
VV			"sever" (503,15-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9+1,65*2,7*20+(2,7*2+1,65)*0,3*20-1,35*2,7*2+(2,7*2+1,35)*0,3*2+1,26+0,32*15,15*2)*1,05		652,455			
VV			"sever dvůr" (214,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5-0,9*1,6*6+(0,9+1,6*2)*0,3*6-0,6*1,6*6+(1,6*2+0,6)*0,3*6+0,32*15,15)*1,05		218,093			
VV			"západ" (865,23-1,6*2,8*8+(2,8*2+1,6)*0,3*8-1,6*2,7*22+(2,7*2+1,6)*0,3*22-3,71*6+6,05*0,3*6-1,55*1,55*4+(1,55*3)*0,3*4-0,6*1,2*12)*1,05		812,480			
VV			((1,2*2+0,6)*0,3*12-1,15*0,95*6+(0,95*2+1,15)*0,3*6+0,63*16,7*2)*1,05		32,316			
VV			"jih" (503,18-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9-2,7*1,6*18+(2,7*2+1,6)*0,3*18+1,26+0,32*15,15*2)*1,05		475,961			
VV			"jih dvůr" (214,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5+0,32*15,15)*1,05		218,282			
VV			Součet		3 179,439			
75	K	98512101	Odstranění starého disperzního nátěru chemicky, bez porušení podkladních vrstev, použít pastózní vodou emulgovatelnou směs rozpouštědel bez freonů a aromatických uhlovodíků	m2	3 335,887	157,00	523 734,26	
VV					0,000			
VV			"východní" (919,22-1,6*2,8*17+(2,8*2+1,6)*0,3*17-2,75*1,6*19+(2,75*2+1,6)*0,3*19-2,75*1,6*14+(2,75*2+1,6)*0,3*14-5*5+7,6*0,3+0,63*16,7*2)*1,05		843,352			
VV			"sever" (503,15-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9+1,65*2,7*20+(2,7*2+1,65)*0,3*20-1,35*2,7*2+(2,7*2+1,35)*0,3*2+1,26+0,32*15,15*2)*1,05		652,455			
VV			"sever dvůr" (214,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5-0,9*1,6*6+(0,9+1,6*2)*0,3*6-0,6*1,6*6+(1,6*2+0,6)*0,3*6+0,32*15,15)*1,05		218,093			
VV			"západ" (905,23-1,6*2,8*8+(2,8*2+1,6)*0,3*8-1,6*2,7*22+(2,7*2+1,6)*0,3*22-3,71*6+6,05*0,3*6-1,55*1,55*4+(1,55*3)*0,3*4-0,6*1,2*12)*1,05		854,480			
VV			((1,2*2+0,6)*0,3*12-1,15*0,95*6+(0,95*2+1,15)*0,3*6)*1,05+0,63*16,7*2		31,264			
VV			"jih" (503,18-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9-2,7*1,6*18+(2,7*2+1,6)*0,3*18+1,26+0,32*15,15*2)*1,05		475,961			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV		"jih dvůr" (254,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5+0,32*15,15)*1,05		260,282			
VV		Mezisoučet		3 335,887			
VV		Součet		3 335,887			
76	K	98512102	sanace biologického napadení (parapety, římsy apod), speciální čistící prostředek na vodní bázi s mikrobiocidními účinky	m2	1 668,470	67,00	111 787,49 VLASTNÍ
VV					0,000		
VV		"východní" (919,22-1,6*2,8*17+(2,8*2+1,6)*0,3*17-2,75*1,6*19+(2,75*2+1,6)*0,3*19-2,75*1,6*14+(2,75*2+1,6)*0,3*14-5*5+7,6*0,3+0,63*16,7*2)*1,05*0,5		421,676			
VV		"sever" (503,15-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9+1,65*2,7*20+(2,7*2+1,65)*0,3*20-1,35*2,7*2+(2,7*2+1,35)*0,3*2+1,26+0,32*15,15*2)*1,05*0,5		326,228			
VV		"sever dvůr" (214,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5-0,9*1,6*6+(0,9+1,6*2)*0,3*6-0,6*1,6*6+(1,6*2+0,6)*0,3*6+0,32*15,15)*1,05*0,5		109,047			
VV		"západ" (905,23-1,6*2,8*8+(2,8*2+1,6)*0,3*8-1,6*2,7*22+(2,7*2+1,6)*0,3*22-3,71*6+6,05*0,3*6-1,55*1,55*4+(1,55*3)*0,3*4-0,6*1,2*12)*1,05*0,5		427,240			
VV		((1,2*2+0,6)*0,3*12-1,15*0,95*6+(0,95*2+1,15)*0,3*6+0,63*16,7*2)*1,05*0,5		16,158			
VV		"jih" (503,18-1,6*2,8*9+(2,8*2+1,6)*0,3*9-2,7*1,6*18+(2,7*2+1,6)*0,3*18+1,26+0,32*15,15*2)*1,05*0,5		237,980			
VV		"jih dvůr" (254,14-1,6*2,7*5+(2,7*2+1,6)*0,3*5+0,32*15,15)*1,05*0,5		130,141			
VV		Součet		1 668,470			
77	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	9,726	155,50	1 512,39 CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
VV		"schodiště dvůr sever"		4,521			
VV		1,05*2*0,7/2+1,05*1,3*0,2*2+0,2*0,4*2+1,46+1,4*0,2*3+1,3*0,3*2		5,205			
VV		"schodiště dvůr jih" 1,05*0,7*2+1,05*0,7*2/2+0,2*1,05*2+0,7*0,2*2+1,46+1,4*0,2*3		9,726			
VV		Součet		9,726			
78	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3 402,992	107,50	365 821,64 CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

PSC

VV	"schodiště dvůr sever"	4,521
	$1,05 \times 2 \times 0,7 / 2 + 1,05 \times 1,3 \times 0,2 \times 2 + 0,2 \times 0,4 \times 2 + 1,46 + 1,4 \times 0,2 \times 3 + 1,3 \times 0,3 \times 2$	
VV	"schodiště dvůr jih" $1,05 \times 0,7 \times 2 + 1,05 \times 0,7 \times 2 / 2 + 0,2 \times 1,05 \times 2 + 0,7 \times 0,2 \times 2 + 1,46 + 1,4 \times 0,2 \times 3$	5,205
VV	"východní" $(849,22 - 1,6 \times 2,8 \times 17 + (2,8 \times 2 + 1,6) \times 0,3 \times 17 - 2,75 \times 1,6 \times 19 + (2,75 \times 2 + 1,6) \times 0,3 \times 19 - 2,75 \times 1,6 \times 14 + (2,75 \times 2 + 1,6) \times 0,3 \times 14 - 5 \times 7,6 \times 0,3 + 0,63 \times 16,7 \times 2) \times 1,05$	769,852
VV	"sever" $(503,15 - 1,6 \times 2,8 \times 9 + (2,8 \times 2 + 1,6) \times 0,3 \times 9 + 1,65 \times 2,7 \times 20 + (2,7 \times 2 + 1,65) \times 0,3 \times 20 - 1,35 \times 2,7 \times 2 + (2,7 \times 2 + 1,35) \times 0,3 \times 2 + 1,26 + 0,32 \times 15,15 \times 2) \times 1,05$	652,455
VV	"sever dvůr" $(214,14 - 1,6 \times 2,7 \times 5 + (2,7 \times 2 + 1,6) \times 0,3 \times 5 - 0,9 \times 1,6 \times 6 + (0,9 + 1,6 \times 2) \times 0,3 \times 6 - 0,6 \times 1,6 \times 6 + (1,6 \times 2 + 0,6) \times 0,3 \times 6 + 0,32 \times 15,15) \times 1,05$	218,093
VV	"západ" $(865,23 - 1,6 \times 2,8 \times 8 + (2,8 \times 2 + 1,6) \times 0,3 \times 8 - 1,6 \times 2,7 \times 22 + (2,7 \times 2 + 1,6) \times 0,3 \times 22 - 3,71 \times 6 + 0,05 \times 0,3 \times 6 - 1,55 \times 1,55 \times 4 + (1,55 \times 3) \times 0,3 \times 4 - 0,6 \times 1,2 \times 12) \times 1,05$	812,480
VV	$((1,2 \times 2 + 0,6) \times 0,3 \times 12 - 1,15 \times 0,95 \times 6 + (0,95 \times 2 + 1,15) \times 0,3 \times 6 + 0,63 \times 16,7 \times 2) \times 1,05$	32,316
VV	"jih" $(503,18 - 1,6 \times 2,8 \times 9 + (2,8 \times 2 + 1,6) \times 0,3 \times 9 - 2,7 \times 1,6 \times 18 + (2,7 \times 2 + 1,6) \times 0,3 \times 18 + 1,26 + 0,32 \times 15,15 \times 2) \times 1,05$	475,961
VV	"jih dvůr" $(214,14 - 1,6 \times 2,7 \times 5 + (2,7 \times 2 + 1,6) \times 0,3 \times 5 + 0,32 \times 15,15) \times 1,05$	218,282
VV	"východ"	
VV	$(9,52 + 0,26 + 3,2 + 0,27 + 0,9 + 0,65 + 0,46 + 0,92 + 0,92 + 0,46 + 0,65 + 0,9 + 0,27 + 3,2 + 0,63 + 14,24 + 0,63 + 3,2 + 0,27 + 0,9 + 0,65 + 0,46 + 0,92 + 0,92 + 0,46 + 0,65 + 0,9 + 3,2) \times 1,15$	58,202
VV	$(0,27 + 9,64) \times 1,15$	11,397
VV	"sever" $(8,68 + 0,32 + 15,94 + 0,3 + 8,42) \times 1,1$	37,026
VV	"sever dvůr" $(4 + 0,62 + 0,33 + 8,34) \times 0,9$	11,961
VV	"západ" $(12,93 + 7,84 + 0,55 + 14,25 + 0,55 + 7,84 + 12,93 - 1,6 - 1,6) \times 0,9$	48,321
VV	"jih" $(11,72 + 0,3 + 9,62 + 0,31 + 11,73) \times 1$	33,680
VV	"jih dvůr" $(4 + 0,6 + 0,32 + 8,32) \times 1$	13,240
VV	Součet	3 402,992

79	K	985311312	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	2,918	2 115,00	6 171,57	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

PSC

VV

"schodiště dvůr sever"

$(1,05 \times 2 \times 0,7/2 + 1,05 \times 1,3 \times 0,2 \times 2 + 0,2 \times 0,4 \times 2 + 1,46 + 1,4 \times 0,2 \times 3 + 1,3 \times 0,3 \times 2) \times 0,3$

1,356

VV

"schodiště dvůr jih"

$(1,05 \times 0,7 \times 2 + 1,05 \times 0,7 \times 2/2 + 0,2 \times 1,05 \times 2 + 0,7 \times 0,2 \times 2 + 1,46 + 1,4 \times 0,2 \times 3) \times 0,3$

1,562

VV

Součet

2,918

80	K	985312131	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm	m2	9,726	209,00	2 032,73	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.

VV

"schodiště dvůr sever"

$1,05 \times 2 \times 0,7/2 + 1,05 \times 1,3 \times 0,2 \times 2 + 0,2 \times 0,4 \times 2 + 1,46 + 1,4 \times 0,2 \times 3 + 1,3 \times 0,3 \times 2$

4,521

VV

"schodiště dvůr jih" $1,05 \times 0,7 \times 2 + 1,05 \times 0,7 \times 2/2 + 0,2 \times 1,05 \times 2 + 0,7 \times 0,2 \times 2 + 1,46 + 1,4 \times 0,2 \times 3$

5,205

VV

Součet

9,726

81	K	985324112	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný (OS-A)	m2	9,726	347,00	3 374,92	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV

"schodiště dvůr sever"

$1,05 \times 2 \times 0,7/2 + 1,05 \times 1,3 \times 0,2 \times 2 + 0,2 \times 0,4 \times 2 + 1,46 + 1,4 \times 0,2 \times 3 + 1,3 \times 0,3 \times 2$

4,521

VV

"schodiště dvůr jih" $1,05 \times 0,7 \times 2 + 1,05 \times 0,7 \times 2/2 + 0,2 \times 1,05 \times 2 + 0,7 \times 0,2 \times 2 + 1,46 + 1,4 \times 0,2 \times 3$

5,205

VV

Součet

9,726

82	K	985x1	Odstranění nevyhovujících spár a správek mechanickým očištěním s vyškrabáním spár - sokl	m2	21,383	512,00	10 948,10	VLASTNÍ
----	---	-------	--	----	--------	--------	-----------	---------

VV

"východ"

$(9,52 + 0,26 + 3,2 + 0,27 + 0,9 + 0,65 + 0,46 + 0,92 + 0,92 + 0,46 + 0,65 + 0,9 + 0,27 + 3,2 + 0,63 + 14,24 + 0,63 + 3,2 + 0,27 + 0,9 + 0,65 + 0,46 + 0,92 + 0,92 + 0,46 + 0,65 + 0,9 + 3,2) \times 0,115$

5,820

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV	(0,27+9,64)*1,15*0,1	1,140
VV	"sever" (8,68+0,32+15,94+0,3+8,42)*1,1*0,1	3,703
VV	"sever dvůr" (4+0,62+0,33+8,34)*0,9*0,1	1,196
VV	"západ" (12,93+7,84+0,55+14,25+0,55+7,84+12,93-1,6-1,6)*0,9*0,1	4,832
VV	"jih" (11,72+0,3+9,62+0,31+11,73)*1*0,1	3,368
VV	"jih dvůr" (4+0,6+0,32+8,32)*1*0,1	1,324
VV	Součet	21,383

83	K	985x2	Konsolidace a zpevnění kamene - sokl	m2	245,327	200,00	49 065,40	VLASTNÍ
----	---	-------	--------------------------------------	----	---------	--------	-----------	---------

		"východ"	
VV	(19,52+0,26+3,2+0,27+0,9+0,65+0,46+0,92+0,92+0,46+0,65+0,9+0,27+3,2+0,63+14,24+0,63+3,2+0,27+0,9+0,65+0,46+0,92+0,92+0,46+0,65+0,9+3,2)*1,15	69,702	
VV	(0,27+9,64)*1,15	11,397	
VV	"sever" (8,68+0,32+25,94+0,3+8,42)*1,1	48,026	
VV	"sever dvůr" (4+0,62+0,33+8,34)*0,9	11,961	
VV	"západ" (12,93+17,84+0,55+14,25+0,55+7,84+12,93-1,6-1,6)*0,9	57,321	
VV	"jih" (11,72+0,3+9,62+0,31+11,73)*1	33,680	
VV	"jih dvůr" (4+0,6+0,32+8,32)*1	13,240	
VV	Součet	245,327	

84	K	985x3	Dotmelení chybějících částí - sokl	m2	23,633	2 000,00	47 266,00	VLASTNÍ
----	---	-------	------------------------------------	----	--------	----------	-----------	---------

		"východ"	
VV	(19,52+0,26+3,2+0,27+0,9+0,65+0,46+0,92+0,92+0,46+0,65+0,9+0,27+3,2+0,63+14,24+0,63+3,2+0,27+0,9+0,65+0,46+0,92+0,92+0,46+0,65+0,9+3,2)*0,115	6,970	
VV	(0,27+9,64)*1,15*0,1	1,140	
VV	"sever" (8,68+0,32+25,94+0,3+8,42)*1,1*0,1	4,803	
VV	"sever dvůr" (4+0,62+0,33+8,34)*0,9*0,1	1,196	
VV	"západ" (12,93+7,84+0,55+14,25+0,55+7,84+12,93-1,6-1,6)*0,9*0,1	4,832	
VV	"jih" (11,72+0,3+9,62+0,31+11,73)*1*0,1	3,368	
VV	"jih dvůr" (4+0,6+0,32+8,32)*1*0,1	1,324	
VV	Součet	23,633	

85	K	985x4	Přespárování kamenného zdiva - sokl	m2	236,327	260,00	61 445,02	VLASTNÍ
----	---	-------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------	---------

VV	"sanace kamenného soklu"	
VV	452*0,3	135,600
VV	125*0,3	37,500

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV		Součet			173,100			
VV		"východ"						
VV		(19,52+0,26+3,2+0,27+0,9+0,65+0,46+0,92+0,92+0,46+0,65+0,9+0,27+3,2+0,63+14,24+0,63+3,2+0,27+0,9+0,65+0,46+0,92+0,92+0,46+0,65+0,9+3,2)*1,15			69,702			
VV		(0,27+9,64)*1,15			11,397			
VV		"sever" (8,68+0,32+25,94+0,3+8,42)*1,1			48,026			
VV		"sever dvůr" (4+0,62+0,33+8,34)*0,9			11,961			
VV		"západ" (12,93+7,84+0,55+14,25+0,55+7,84+12,93-1,6-1,6)*0,9			48,321			
VV		"jih" (11,72+0,3+9,62+0,31+11,73)*1			33,680			
VV		"jih dvůr" (4+0,6+0,32+8,32)*1			13,240			
VV		Součet			236,327			
86	K	985x5	Lokální barevná retuš kamene - sokl	m2	23,633	2 050,00	48 447,65	VLASTNÍ
VV		"sanace kamenného soklu"						
VV		"východ"						
VV		(19,52+0,26+3,2+0,27+0,9+0,65+0,46+0,92+0,92+0,46+0,65+0,9+0,27+3,2+0,63+14,24+0,63+3,2+0,27+0,9+0,65+0,46+0,92+0,92+0,46+0,65+0,9+3,2)*0,115			6,970			
VV		(0,27+9,64)*1,15*0,1			1,140			
VV		"sever" (8,68+0,32+25,94+0,3+8,42)*1,1*0,1			4,803			
VV		"sever dvůr" (4+0,62+0,33+8,34)*0,9*0,1			1,196			
VV		"západ" (12,93+7,84+0,55+14,25+0,55+7,84+12,93-1,6-1,6)*0,9*0,1			4,832			
VV		"jih" (11,72+0,3+9,62+0,31+11,73)*1*0,1			3,368			
VV		"jih dvůr" (4+0,6+0,32+8,32)*1*0,1			1,324			
VV		Součet			23,633			
87	K	985x6	Hydrofobizační nátěr kamene - sokl	m2	236,327	105,00	24 814,34	VLASTNÍ
VV		"východ"						
VV		(19,52+0,26+3,2+0,27+0,9+0,65+0,46+0,92+0,92+0,46+0,65+0,9+0,27+3,2+0,63+14,24+0,63+3,2+0,27+0,9+0,65+0,46+0,92+0,92+0,46+0,65+0,9+3,2)*1,15			69,702			
VV		(0,27+9,64)*1,15			11,397			
VV		"sever" (8,68+0,32+25,94+0,3+8,42)*1,1			48,026			
VV		"sever dvůr" (4+0,62+0,33+8,34)*0,9			11,961			
VV		"západ" (12,93+7,84+0,55+14,25+0,55+7,84+12,93-1,6-1,6)*0,9			48,321			
VV		"jih" (11,72+0,3+9,62+0,31+11,73)*1			33,680			
VV		"jih dvůr" (4+0,6+0,32+8,32)*1			13,240			
VV		Součet			236,327			



List obsahuje:

1) Krcí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

D 997

Přesun sutě

409 431,12

88	K	997013012	Vyklízení uhlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m ² z výšky (hloubky) do 10 m	m ³	2,000	4 090,00	8 180,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro uhlou sut'. Za uhlou sut' se považuje sut' uložená na místě déle než 6 měsíců o objemové hmotnosti min. 1,500 t/m ³ . 2. Ceny lze použít i pro vyklízení suti ručně na svahu, při jakémkoliv sklonu sutové vrstvy. 3. V cenách -3002 a -3012 jsou započteny i náklady svislou dopravu s využitím mechanizace (vrátek). 4. Množství měrných jednotek se určuje v m ³ objemu uhlé suti.					
VV			"vyklízení půdního prostoru" 2	2,000				
89	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	193,831	900,00	174 447,90	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.					
90	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	193,831	212,00	41 092,17	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
91	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 814,930	15,70	91 294,40	CS ÚRS 2016 01



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV

193,831*30 'Přepočtené koeficientem množství

5 814,930

92	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	154,960	350,00	54 236,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

93	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla	t	18,230	1 235,00	22 514,05	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

94	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	13,900	500,00	6 950,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

95	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	6,740	1 590,00	10 716,60	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

D 998

Přesun hmot

271 869,91

96	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	257,209	1 057,00	271 869,91	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV

Práce a dodávky PSV

16 807 383,99

D 712

Povlakové krytiny

11 160,54

97	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	120,000	69,10	8 292,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV

"ST2" 120

120,000

98	M	2610101155	Šikmé střechy Fólie pro šikmé střechy Parotěsné fólie Parozábrana	m2	120,000	23,70	2 844,00	VLASTNÍ
99	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,023	1 067,00	24,54	CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

D 713

Izolace tepelné

211 563,02

100	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	830,000	41,50	34 445,00	CS ÚRS 2016 01	
101	M	631507940	Vlákna skleněná izolační la = 0,036 W/mK 5000 x 1200 tl. 100 mm	m2	846,600	113,50	96 089,10	CS ÚRS 2016 01	
	VV		"ST3" 295*2		590,000				
	VV		"ST2" 120*2		240,000				
	VV		Součet		830,000				
	VV		830*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		846,600				
102	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	24,500	229,00	5 610,50	CS ÚRS 2016 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách - 1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.						
103	M	631667690	Vlákna skleněná izolační pás, la = 0,037 W/mK tl. 160 mm	m2	24,990	248,50	6 210,02	CS ÚRS 2016 01	
	VV		"Z3" 24,5		24,500				
	VV		24,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,990				
104	K	713151813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech šikmých nebo nadstřešních částí mezi krokve nebo pod krokve volně položených přes 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace	m2	295,000	79,00	23 305,00	CS ÚRS 2016 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.						
	VV		"ST3" 295		295,000				
105	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	415,000	71,80	29 797,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV		"ST3" 295		295,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV "ST2" 120 120,000

VV Součet 415,000

106	M	283292520	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie podstřešní difúzní fólie - mikroperforované, hořlavé, rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2	m2	456,500	23,70	10 819,05	CS ÚRS 2016 01
VV 415*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					456,500			
107	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	5,050	1 047,00	5 287,35	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 721

Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

23 758,49

108	K	721111111	Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 125	kus	4,000	320,00	1 280,00	CS ÚRS 2016 01
VV "úprava svodného dešťového potrubí" 4					4,000			
109	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	14,000	206,00	2 884,00	CS ÚRS 2016 01
VV "úprava svodného dešťového potrubí" 3*4+2					14,000			
110	K	721173316	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 125	m	12,000	710,00	8 520,00	CS ÚRS 2016 01
VV "úprava svodného dešťového potrubí" 3*4					12,000			
111	K	721173317	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 160	m	2,000	669,00	1 338,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

PSC

VV

"úprava svodného dešťového potrubí" 2

2,000



List obsahuje:

1) Krcí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

112	K	72124211x	Lapače střešních splavenin litinový DN 125	kus	4,000	1 756,00	7 024,00	VLASTNÍ
VV		"úprava svodného dešťového potrubí" 4			4,000			
113	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	20,000	132,00	2 640,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"pročištění ležaté kanalizace" 20			20,000			
114	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,136	533,00	72,49	CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762

Konstrukce tesařské

157 528,72

116	K	762331921	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	30,000	188,50	5 655,00	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby - 1911 až - 1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby - 2921 až - 3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.

VV

"výměna nevyhovujících částí krovu" 30

30,000

117	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	30,000	340,00	10 200,00	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby - 1911 až - 1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby - 2921 až - 3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV		"výměna nevyhovujících částí krovu" 30				30,000		
118	K	762511216	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	18,720	439,00	8 218,08	CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.						
VV		"úprava podlahy schodiště 3NP" 18,72				18,720		
119	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	18,720	63,00	1 179,36	CS ÚRS 2016 01
VV		"úprava podlahy schodiště 3NP" 18,72				18,720		
120	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	138,720	150,50	20 877,36	CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.						
VV		"úprava podlahy schodiště 3NP" 18,72				18,720		
VV		"ST2" 120				120,000		
VV		Součet				138,720		
121	M	611899900	Podlahoviny dřevěné palubky podlahové - bez povrchové úpravy - délka 2,4 - 5 m dřevina smrk tl. x š (mm) jakost 28 x 146 A/B	m2	138,720	317,00	43 974,24	CS ÚRS 2016 01
122	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	284,308	142,50	40 513,89	CS ÚRS 2016 01
VV		"ST2" 120/1,3+120/0,625				284,308		
123	M	605120010	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I	m3	1,990	6 575,00	13 084,25	CS ÚRS 2016 01
VV		284,308*0,007 Přepočtené koeficientem množství				1,990		
124	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	32,250	80,30	2 589,68	CS ÚRS 2016 01
VV		"úprava podlahy schodiště 3NP" 3*(6,45/0,6)				32,250		
125	M	605120110	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I	m3	0,742	6 575,00	4 878,65	CS ÚRS 2016 01
VV		32,25*0,023 Přepočtené koeficientem množství				0,742		
126	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	2,800	187,00	523,60	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.

PSC

VV

0,8+2

2,800

127	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,083	1 429,00	5 834,61	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 763

Konstrukce suché výstavby

92 084,23

128	K	763111624	Příčka ze sádkartonových desek montáž desek tl. 2 x 12,5 mm	m2	12,000	649,00	7 788,00	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

VV

"úprava dveří ozn. 21" 2*3*2

12,000

129	M	590305210	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m2	13,200	60,40	797,28	CS ÚRS 2016 01
VV		12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			13,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

130	K	763112812	Demontáž příček ze sádrokartonových desek desek, opláštění dvojité	m2	12,000	47,40	568,80	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.					
VV			"úprava dveří ozn. 21" 2*3*2		12,000			
131	K	763121421	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	24,500	1 341,00	32 854,50	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočáčky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.					
VV			"Z3" 24,5		24,500			
132	K	7631313x1	Podhled ze sádrokartonových desek jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI - provedení čílek, dotažení podle k rámu nových střešních oken, zapravení rohů Al profilem s přestěrkováním a přebroušením	m2	58,320	673,00	39 249,36	VLASTNÍ
VV			"výměna střešních oken"					
VV			"zpětná pokládka krytiny okolo měněných střešních oken" (1,05*2+1,38*2)*0,5*24		58,320			
133	K	7631618x1	Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek včetně ocelového rastru v místě měněných střešních oken - demontáž čílek + úprava na rozměr nového střešního okna	m2	58,320	128,50	7 494,12	VLASTNÍ
VV			"výměna střešních oken"					
VV			"zpětná pokládka krytiny okolo měněných střešních oken" (1,05*2+1,38*2)*0,5*24		58,320			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

134	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	1,000	541,00	541,00	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.

VV

"úprava dveří ozn 21" 1

1,000

135	M	5533154x1	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 900 L/P EW 30 včetně povrchové úpravy nátěrem v barvě RAL	kus	1,000	1 387,00	1 387,00	VLASTNÍ
136	K	763181811	Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových	kus	1,000	363,00	363,00	CS ÚRS 2016 01

VV

"úprava dveří ozn 21" 1

1,000

137	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,308	796,00	1 041,17	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 764

Konstrukce klempířské

105 974,75

138	K	764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	60,000	157,00	9 420,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odhad" 60		60,000			
139	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,220	50,50	263,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		"K/9,K/12,K/14,K/16" (17,6+10,8+6,4)*0,15		5,220			
140	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	175,140	44,20	7 741,19	CS ÚRS 2016 01
	VV		"K/3-K/8" (227,4+209,6+207,2+198,4+124,6+123,9)*0,15		163,665			
	VV		"K/10-11" (8+15)*0,15		3,450			
	VV		"K/13,K/15,K/17,K/18" (15+15+13,5+10)*0,15		8,025			
	VV		Součet		175,140			
141	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	30,000	31,50	945,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"K/20" 30		30,000			
142	K	764111411	Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.	m2	2,100	920,00	1 932,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"K/22" 2*1,05		2,100			
143	K	764216404	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	5,220	464,50	2 424,69	CS ÚRS 2016 01
	VV		"K/9,K/12,K/14,K/16" (17,6+10,8+6,4)*0,15		5,220			
144	K	764218404	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	110,580	377,00	41 688,66	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.						
VV		"K/3-K/8" (227,4+207,2+124,6+123,9)*0,15			102,465			
VV		"K/10-11" (8+15)*0,15			3,450			
VV		"K/12,K/17" (17,6+13,5)*0,15			4,665			
VV		Součet			110,580			
145	K	764218406	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm	m	65,700	423,50	27 823,95	CS ÚRS 2016 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.						
VV		"K/3-K/8" (209,6+198,4)*0,15			61,200			
VV		"K/13,K/15,K/17" (15+15)*0,15			4,500			
VV		Součet			65,700			
146	K	764218427	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm	m	1,500	713,00	1 069,50	CS ÚRS 2016 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.						
VV		"K/18" 10*0,15			1,500			
147	K	764311414	Lemování zdi z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejazdovou rš 330 mm	m	4,620	205,00	947,10	CS ÚRS 2016 01
VV		"K/19" (1,5*2+0,6*2)*1,1			4,620			
148	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	30,000	358,50	10 755,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"K/20" 30			30,000			
149	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,505	1 909,00	964,05	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 765

Krytina skládaná

408 092,39

150	K	765131001	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. jednoduché krytí z pravoúhlých formátů, počet desek do 10 ks/m2	m2	72,720	805,00	58 539,60	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přířezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.

VV

"zpětná pokládka krytiny okolo měněných střešních oken"
(1,05*2+1,38*2)*0,5*24+(0,6*4)*0,5*12

72,720

151	K	765131291	Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. na bednění	m2	72,720	50,00	3 636,00	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přířezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.

VV

"zpětná pokládka krytiny okolo měněných střešních oken"
(1,05*2+1,38*2)*0,5*24+(0,6*4)*0,5*12

72,720

152	K	765131811	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. k dalšímu použití	m2	72,720	120,00	8 726,40	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.

VV

"rozebrání krytiny okolo měněných střešních oken"
(1,05*2+1,38*2)*0,5*24+(0,6*4)*0,5*12

72,720

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

153	K	765131841	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny	m2	72,720	1,65	119,99	CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.					
VV			"rozebrání krytiny okolo měněných střešních oken" (1,05*2+1,38*2)*0,5*24+(0,6*4)*0,5*12		72,720			
154	K	765131903	Vyspravení vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st., počet desek do 10 ks/m2, v rozsahu opravované plochy přes 2 do 5%	m2	2 153,710	131,00	282 136,01	CS ÚRS 2016 01
VV			"lokální vyspravení skládané střešní krytiny ze šablon, předpoklad do 5% z celkové plochy" 1656,7*1,3		2 153,710			
155	M	591602150	Krytina vláknocementová rovinná lisovaná krytina Česká šablona spotřeba 10,1 ks/m2 (hladká) klimatická oblast I. a II. 400/400/4 mm šedá	kus	1 184,541	40,10	47 500,09	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 10,1 ks/m2					
VV			2153,71*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		1 184,541			
156	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st.	m2	335,000	16,50	5 527,50	CS ÚRS 2016 01
VV			"ST3" 335		335,000			
157	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,589	1 200,00	1 906,80	CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 766			Konstrukce truhlářské		14 855 177,48			
158	K	766621 001a	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	43,000	76 173,85	3 275 475,55	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 1a, bez žaluzií" 43		43,000			



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

159	K	766621 001b	Dodávka a montáž špaletového okna včetně parapetu, profilace a detaily dle PD	kus	8,000	75 954,40	607 635,20	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 1b, bez žaluzií" 8		8,000			
160	K	766621 001c	Dodávka a montáž špaletového okna včetně parapetu, profilace a detaily dle PD	kus	5,000	75 742,55	378 712,75	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 1c, bez žaluzií" 5		5,000			
161	K	766621 001d	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	17,000	75 531,65	1 284 038,05	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 1d, bez žaluzií" 17		17,000			
162	K	766621 002	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	24,000	73 278,25	1 758 678,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 2, bez žaluzií" 24		24,000			
163	K	766621 002a	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	14,000	73 278,25	1 025 895,50	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 2a, bez žaluzií" 14		14,000			
164	K	766621 003	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	2,000	75 433,00	150 866,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 3, bez žaluzií" 2		2,000			
165	K	766621 004	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	5,000	77 784,00	388 920,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 4, bez žaluzií" 5		5,000			
166	K	766621 004a	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	2,000	77 784,00	155 568,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 4a, bez žaluzií" 2		2,000			
167	K	766621 005	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	6,000	79 177,00	475 062,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 5, bez žaluzií" 6		6,000			
168	K	766621 006	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	6,000	79 177,00	475 062,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 6, bez žaluzií" 6		6,000			
169	K	766621 007	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	5,000	79 675,00	398 375,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 7, bez žaluzií" 5		5,000			
170	K	766621 008	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	2,000	61 030,00	122 060,00	
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 8, bez žaluzií" 2		2,000			
171	K	766621 008a	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	1,000	57 019,00	57 019,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 8a, bez žaluzií" 1		1,000			



List obsahuje:

1) Křící list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

172	K	766621 O08b	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	1,000	57 019,00	57 019,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 8b, bez žaluzií" 1		1,000			
173	K	766621 O09	Dodávka a montáž zdvojeného okna, profilace a detaily dle PD	kus	4,000	44 230,00	176 920,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 9, bez žaluzií" 4		4,000			
174	K	766621 O09a	Dodávka a montáž zdvojeného okna, profilace a detaily dle PD	kus	2,000	40 340,00	80 680,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 9a, bez žaluzií" 2		2,000			
175	K	766621 O10	Dodávka a montáž špaletového okna, profilace a detaily dle PD	kus	4,000	81 112,00	324 448,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 10, bez žaluzií" 4		4,000			
176	K	766621 O11	Dodávka a montáž jednoduchého okna, profilace a detaily dle PD	kus	12,000	28 842,00	346 104,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 11, neprůhledné zasklení" 12		12,000			
177	K	766621 O12	Dodávka a montáž zdvojeného okna, profilace a detaily dle PD	kus	1,000	81 300,00	81 300,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 12, bez žaluzií" 1		1,000			
178	K	766621 O12a	Dodávka a montáž zdvojeného okna, profilace a detaily dle PD	kus	1,000	79 610,00	79 610,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 12a, bez žaluzií" 1		1,000			
179	K	766621 O13	Dodávka a montáž jednoduchého okna, profilace a detaily dle PD	kus	2,000	52 998,00	105 996,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 13" 2		2,000			
180	K	766621 O14	Dodávka a montáž jednoduchého okna, profilace a detaily dle PD	kus	4,000	53 968,00	215 872,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 14" 4		4,000			
181	K	766621 O15	Dodávka a montáž zdvojeného okna, profilace a detaily dle PD	kus	2,000	19 357,00	38 714,00	
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 15, bez žaluzií" 2		2,000			
182	K	766621 O15a	Dodávka a montáž zdvojeného okna, profilace a detaily dle PD	kus	1,000	500,00	500,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 15a, bez žaluzií" 1		1,000			
183	K	766621 O15b	Dodávka a montáž zdvojeného okna, profilace a detaily dle PD	kus	1,000	500,00	500,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 15b, bez žaluzií" 1		1,000			
184	K	766621 O15n	Dodávka a montáž zdvojeného okna, profilace a detaily dle PD	kus	2,000	19 357,00	38 714,00	VLASTNÍ
VV			"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 15n, neprůhledné zasklení" 2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

185	K	766621 O16	Dodávka a montáž zdvojeného okna, profilace a detaily dle PD	kus	2,000	47 794,00	95 588,00	VLASTNÍ
VV		"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 16, bez žaluzií" 2			2,000			
186	K	766621 O16n	Dodávka a montáž zdvojeného okna, profilace a detaily dle PD	kus	1,000	49 270,00	49 270,00	VLASTNÍ
VV		"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 16n, neprůhledné zasklení" 1			1,000			
187	K	766621 O17	Dodávka a montáž zdvojeného okna, profilace a detaily dle PD	kus	2,000	49 270,00	98 540,00	VLASTNÍ
VV		"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 17" 2			2,000			
188	K	766621 O17n	Dodávka a montáž zdvojeného okna, profilace a detaily dle PD	kus	1,000	49 270,00	49 270,00	VLASTNÍ
VV		"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 17n, neprůhledné zasklení" 1			1,000			
189	K	766621 O18	Dodávka a montáž zdvojeného okna, profilace a detaily dle PD	kus	3,000	77 246,00	231 738,00	VLASTNÍ
VV		"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 18" 3			3,000			
190	K	766621 O30	Dodávka a montáž jednoduchého okna, profilace a detaily dle PD	kus	6,000	17 367,00	104 202,00	VLASTNÍ
VV		"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 30" 6			6,000			
191	K	766621 O31	Dodávka a montáž jednoduchého okna, profilace a detaily dle PD	kus	2,000	16 252,00	32 504,00	VLASTNÍ
VV		"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 31" 2			2,000			
192	K	766621 O32	Dodávka a montáž jednoduchého okna, profilace a detaily dle PD	kus	1,000	16 976,00	16 976,00	VLASTNÍ
VV		"okno dle specifikace tab. PSV ozn. 32" 1			1,000			
193	K	7666600D21	Dodávka a montáž dveřního křídla zatepleného, včetně kování, zámku a příslušenství EW30 DP3 (C2)	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	VLASTNÍ
VV		"dodávka a montáž dveří dle výpisu PSV ozn. 21" 1			1,000			
194	K	7666600D22	Dodávka a montáž dveřního křídla zatepleného, včetně kování, zámku a příslušenství EW30 DP3 (C2)	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	VLASTNÍ
VV		"dodávka a montáž dveří dle výpisu PSV ozn. 22" 1			1,000			
195	K	7666600D25	Provedení kompletní repase vchodových dveří, osazení nového historického kování, stávající zasklení nahrazeno novým dvojsklem	kus	2,000	38 000,00	76 000,00	VLASTNÍ
VV		"repase vchodových dveří dle výpisu PSV ozn. 25" 2			2,000			
196	K	7666600D26	Provedení kompletní repase vchodových dveří, osazení nového historického kování, stávající zasklení nahrazeno novým dvojsklem	kus	2,000	38 000,00	76 000,00	VLASTNÍ
VV		"repase vchodových dveří dle výpisu PSV ozn. 26" 2			2,000			



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

197	K	7666600D27	Provedení kompletní repase dveřního nadsvětlíku, osazení nového historického kování, stávající zasklení nahrazeno novým dvojsklem	kus	2,000	16 000,00	32 000,00	VLASTNÍ
VV		"repase nadsvětlíku dle výpisu PSV ozn. 27" 2			2,000			
198	K	7666600D28	Provedení kompletní repase vchodových dveří, osazení nového historického kování, stávající zasklení nahrazeno novým dvojsklem	kus	2,000	38 000,00	76 000,00	VLASTNÍ
VV		"repase vchodových dveří dle výpisu PSV ozn. 28" 2			2,000			
199	K	766671019	Střešní okno s horním otvíráním a ventilační klapkou, včetně vnitřní a vnější rolety, dálkového solárního ovládání a zateplovací sady.	kus	24,000	36 488,00	875 712,00	VLASTNÍ
VV		"dodávka a montáž střešního okna dle výpisu PSV, ozn. 19" 24			24,000			
200	K	766671020	Střešní okno - výlez na střechu prosklený, zasklený drátosklem	kus	12,000	7 850,00	94 200,00	VLASTNÍ
VV		"dodávka a montáž střešního okna dle výpisu PSV, ozn. 20" 12			12,000			
201	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45 st.	kus	36,000	154,00	5 544,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"O19" 24			24,000			
VV		"O20" 12			12,000			
VV		Součet			36,000			
202	K	7666941P1	Dodávka a montáž vnitřního parapetu včetně kotvení, provedení profilace a nátěru dle PD	kus	17,000	5 040,00	85 680,00	VLASTNÍ
VV		"parapet vnitřní dřevěný dle výpisu PSV ozn. P1" 17			17,000			
203	K	7666941P10	Dodávka a montáž vnitřního parapetu včetně kotvení, provedení profilace a nátěru dle PD	kus	4,000	6 411,00	25 644,00	VLASTNÍ
VV		"parapet vnitřní dřevěný dle výpisu PSV ozn. P10" 4			4,000			
204	K	7666941P2	Dodávka a montáž vnitřního parapetu včetně kotvení, provedení profilace a nátěru dle PD	kus	45,000	5 039,00	226 755,00	VLASTNÍ
VV		"parapet vnitřní dřevěný dle výpisu PSV ozn. P2" 45			45,000			
205	K	7666941P3	Dodávka a montáž vnitřního parapetu včetně kotvení, provedení profilace a nátěru dle PD	kus	3,000	3 653,00	10 959,00	VLASTNÍ
VV		"parapet vnitřní dřevěný dle výpisu PSV ozn. P3" 3			3,000			
206	K	7666941P4	Dodávka a montáž vnitřního parapetu včetně kotvení, provedení profilace a nátěru dle PD	kus	5,000	5 040,00	25 200,00	VLASTNÍ
VV		"parapet vnitřní dřevěný dle výpisu PSV ozn. P4" 5			5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

207	K	7666941P5	Dodávka a montáž vnitřního parapetu včetně kotvení, provedení profilace a nátěru dle PD	kus	55,000	5 040,00	277 200,00	VLASTNÍ
VV		"parapet vnitřní dřevěný dle výpisu PSV ozn. P5" 55			55,000			
208	K	7666941P6	Dodávka a montáž vnitřního parapetu včetně kotvení, provedení profilace a nátěru dle PD	kus	2,000	5 040,00	10 080,00	VLASTNÍ
VV		"parapet vnitřní dřevěný dle výpisu PSV ozn. P6" 2			2,000			
209	K	7666941P7	Dodávka a montáž vnitřního parapetu včetně kotvení, provedení profilace a nátěru dle PD	kus	4,000	5 040,00	20 160,00	VLASTNÍ
VV		"parapet vnitřní dřevěný dle výpisu PSV ozn. P7" 4			4,000			
210	K	7666941P8	Dodávka a montáž vnitřního parapetu včetně kotvení, provedení profilace a nátěru dle PD	kus	4,000	5 370,00	21 480,00	VLASTNÍ
VV		"parapet vnitřní dřevěný dle výpisu PSV ozn. P8" 4			4,000			
211	K	7666941P9	Dodávka a montáž vnitřního parapetu včetně kotvení, provedení profilace a nátěru dle PD	kus	3,000	4 384,00	13 152,00	VLASTNÍ
VV		"parapet vnitřní dřevěný dle výpisu PSV ozn. P9" 3			3,000			
212	K	7666941S1a	Repase horní části stávajícího zakrytí radiátorů v tělocvičně - obroušení nátěru, vyspravení a nový nátěr, včetně demontáže a zpětné montáže	kus	4,000	4 200,00	16 800,00	VLASTNÍ
VV		"demontáž, přebroušení, nátěr a zpětná montáž dle pozn. výkres 1D.1.1.3" 4			4,000			
213	K	7666941S1b	Výměna stávajícího horního zakrytí radiátorů - demontáž a likvidace stávajícího a výroba nového včetně nátěru a ukotvení	kus	8,000	3 400,00	27 200,00	VLASTNÍ
VV		"demontáž a výroba nového zakrytí radiátorů dle pozn. výkres 1D.1.1.3" 8			8,000			
214	K	7666941x1	Sestava 3ks prken 160x25 mm dl 1,6 m včetně povrchové úpravy kotvené do zdi pomocí závitové tyče na chemickou kotvu a přitažené uzavřenou matkou.	kus	4,000	2 780,00	11 120,00	VLASTNÍ
VV		"dodávka a montáž zábradlí dle poznámky na výkrese 1D.1.1.3 a 5" 4			4,000			
215	K	7666941x2	Sestava 2ks prken 160x25 mm dl 1,6 m včetně povrchové úpravy kotvené do zdi pomocí závitové tyče na chemickou kotvu a přitažené uzavřenou matkou.	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	VLASTNÍ
VV		"demontáž stávajícího a dodávka a montáž zábradlí dle poznámky na výkrese 1D.1.1.5" 1			1,000			
216	K	7666941x3	Demontáž, přebroušení, nový nátěr a zpětná montáž včetně úpravy vyvolané výměnou oken a parapetů	kus	1,000	2 542,00	2 542,00	VLASTNÍ
VV		"repase dřevěného obkladu dle poznámky na výkrese 1D.1.1.4" 1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

217	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	21,615	1 082,00	23 387,43	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767

Konstrukce zámečnické

169 629,61

218	K	7671228x1	Demontáž větracích mřížek z fasády včetně kotvení	m2	5,975	247,00	1 475,83	VLASTNÍ
VV			"demontáž větracích mřížek" 0,3*0,1*13+0,15*0,15*10+0,3*3,14*5+0,26*0,26+0,18*0,18*5+0,3*0,3+0,35*0,35+0,15*0,3+0,35*0,35+0,2*0,2		5,975			
219	K	7671228x2	Demontáž okenních bezpečnostních mříží dle výpisu PSV ozn. 18	m2	4,640	232,00	1 076,48	VLASTNÍ
VV			"demontáž okenních mříží z oken ozn. 18" 1*2,32*2		4,640			
220	K	7672201xR	zábradlí bude kompletně přebroušeno a nově natřeno, doplněno cca 5 ks ozdobných sloupků, přidání výztuh, výměna madla	kpl	1,000	42 800,00	42 800,00	VLASTNÍ
VV			"repase zábradlí ze 4 NP do půdního prostoru dle výpisu PSV str. 30" 1		1,000			
221	K	767640D/1	Repase stávajících dveří, přebroušení, oprava kování, nový nátěr	kus	1,000	910,00	910,00	VLASTNÍ
VV			"repase ocelových dveří dle výpisu PSV ozn. D/1" 1		1,000			
222	K	767640D/2	Repase stávajících dveří, přebroušení, oprava kování, nový nátěr	kus	1,000	527,00	527,00	VLASTNÍ
VV			"repase ocelových dveří dle výpisu PSV ozn. D/2" 1		1,000			
223	K	767640D/3	Repase stávajících dveří, přebroušení, oprava kování, nový nátěr	kus	1,000	781,00	781,00	VLASTNÍ
VV			"repase ocelových dveří dle výpisu PSV ozn. D/3" 1		1,000			
224	K	767640D/4	Repase stávajících dveří, přebroušení, oprava kování, nový nátěr	kus	1,000	1 051,00	1 051,00	VLASTNÍ
VV			"repase ocelových dveří dle výpisu PSV ozn. D/4" 1		1,000			



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

225	K	767640D/5	Repase stávajících dvířek, přebroušení, oprava kování, nový nátěr	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	VLASTNÍ
VV		"repase ocelových dvířek dle výpisu PSV ozn. D/5" 1			1,000			
226	K	767640D/6	Repase stávajících dvířek, přebroušení, oprava kování, nový nátěr	kus	5,000	606,00	3 030,00	VLASTNÍ
VV		"repase ocelových dvířek dle výpisu PSV ozn. D/6" 5			5,000			
227	K	767640D23	Dodávka a montáž dveřního křídla, včetně kování, zámku a příslušenství EW30 DP1	kus	1,000	5 680,00	5 680,00	VLASTNÍ
VV		"dodávka a montáž dveří dle výpisu PSV ozn. 23" 1			1,000			
228	K	767640D40	Dodávka a montáž samozavírače na stávající dveře	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	VLASTNÍ
VV		"dodávka a montáž samozavírače dveří dle výpisu PSV ozn. 40" 1			1,000			
229	K	767640D41	Dodávka a montáž dveřního křídla, včetně kování, zámku a příslušenství EW30 DP1 (C2)	kus	1,000	7 280,00	7 280,00	VLASTNÍ
VV		"dodávka a montáž dveří dle výpisu PSV ozn. 41" 1			1,000			
230	K	767640D42	Dodávka a montáž dveřního křídla, včetně kování, zámku a příslušenství EW30 DP1 (C2)	kus	1,000	7 280,00	7 280,00	VLASTNÍ
VV		"dodávka a montáž dveří dle výpisu PSV ozn. 42" 1			1,000			
231	K	767662M/1	ocelová větrací mřížka se sítí proti hmyzu, včetně kotvení a povrchové úpravy nátěrem hnědé barvy	kus	13,000	1 200,00	15 600,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/1" 13			13,000			
232	K	767662M/10	ocelová větrací mřížka se sítí proti hmyzu, včetně kotvení a povrchové úpravy nátěrem hnědé barvy	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/10" 5			5,000			
233	K	767662M/11	ocelová větrací mřížka - přebroušení a natření nátěrem hnědé barvy	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/11" 4			4,000			
234	K	767662M/12	ocelová větrací mřížka - přebroušení a natření nátěrem hnědé barvy	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/12" 1			1,000			
235	K	767662M/13	ocelová větrací mřížka se sítí proti hmyzu, včetně kotvení a povrchové úpravy nátěrem hnědé barvy	kus	1,000	800,00	800,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/13" 1			1,000			
236	K	767662M/14	ocelová větrací mřížka se sítí proti hmyzu, včetně kotvení a povrchové úpravy nátěrem hnědé barvy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/14" 1			1,000			
237	K	767662M/15	ocelová větrací mřížka se sítí proti hmyzu, včetně kotvení a povrchové úpravy nátěrem hnědé barvy	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/15" 1			1,000			
238	K	767662M/16	ocelová větrací mřížka se sítí proti hmyzu, včetně kotvení a povrchové úpravy nátěrem hnědé barvy	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/16" 1			1,000			
239	K	767662M/17	ocelová větrací mřížka se sítí proti hmyzu, včetně kotvení a povrchové úpravy nátěrem hnědé barvy	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/17" 1			1,000			
240	K	767662M/2	ocelová větrací mřížka se sítí proti hmyzu, včetně kotvení a povrchové úpravy nátěrem hnědé barvy	kus	10,000	800,00	8 000,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/2" 10			10,000			
241	K	767662M/3	ocelová větrací mřížka se sítí proti hmyzu, včetně kotvení a povrchové úpravy nátěrem hnědé barvy	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/3" 5			5,000			
242	K	767662M/4	ocelová větrací mřížka se sítí proti hmyzu, včetně kotvení a povrchové úpravy nátěrem hnědé barvy	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/4" 1			1,000			
243	K	767662M/5	ocelová větrací mřížka se sítí proti hmyzu, včetně kotvení a povrchové úpravy nátěrem hnědé barvy	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/5" 1			1,000			
244	K	767662M/6	ocelová větrací mřížka - přebroušení a natření nátěrem hnědé barvy	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/6" 1			1,000			
245	K	767662M/7	ocelová větrací mřížka - přebroušení a natření nátěrem hnědé barvy	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/7" 3			3,000			
246	K	767662M/7a	ocelová větrací mřížka se sítí proti hmyzu, včetně kotvení a povrchové úpravy nátěrem hnědé barvy	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/7a" 1			1,000			
247	K	767662M/8	ocelová větrací mřížka - přebroušení a natření nátěrem hnědé barvy	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/8" 1			1,000			
248	K	767662M/9	ocelová větrací mřížka - přebroušení a natření nátěrem hnědé barvy	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	VLASTNÍ
VV		"větrací mřížka dle výpisu PSV ozn. M/9" 1			1,000			
249	K	767662S1	rám a křídla vyroben z profilu 25x2, výplet síť PA 40x4 uchycen k rámu přes lanko pr. 4 mm	kus	12,000	2 500,00	30 000,00	VLASTNÍ
VV		"ochranná síť dle výpisu PSV ozn. S1" 12			12,000			
250	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,456	1 334,00	608,30	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 776		Podlahy povlakové					13 216,66	
251	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	18,720	37,10	694,51	CS ÚRS 2016 01
VV		"úprava podlahy schodiště 3NP" 18,72			18,720			
252	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	18,720	240,00	4 492,80	CS ÚRS 2016 01
VV		"úprava podlahy schodiště 3NP" 18,72			18,720			
253	M	284122450	Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina šířka 1500 mm, tl. 2 mm	m2	20,592	300,00	6 177,60	CS ÚRS 2016 01
VV		18,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			20,592			
254	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	17,850	35,60	635,46	CS ÚRS 2016 01
VV		"úprava podlahy schodiště 3NP" 19,4-1,55			17,850			
255	M	284110070	Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - lišty z měkkého PVC 15 x 50 mm role 50 m	m	18,207	65,00	1 183,46	CS ÚRS 2016 01
VV		17,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			18,207			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

256	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,065	505,00	32,83	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783

Dokončovací práce - nátěry

308 322,58

257	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	18,000	202,50	3 645,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"oprava nátěr schodišťového madla" 60*0,3			18,000			
258	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	18,000	82,50	1 485,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"oprava nátěr schodišťového madla" 60*0,3			18,000			
259	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	18,000	258,00	4 644,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"oprava nátěr schodišťového madla" 60*0,3			18,000			
260	K	783132111	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem epoxidovým	m2	18,000	126,00	2 268,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"oprava nátěr schodišťového madla" 60*0,3			18,000			
261	K	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický	m2	125,836	82,50	10 381,47	CS ÚRS 2016 01
VV		"nátěr nových tesařských prvků proti škůdcům a dřevokazným houbám" 30*(0,12*2+0,16*2)+284,3*(0,06*2+0,1*2)+32,25*(0,12*2+0,16*2)			125,836			
262	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	7,240	131,00	948,44	CS ÚRS 2016 01
VV		"nátěr dvířek HUP" 1,6*1			1,600			
VV		"nátěr ozdobných prvků u vchodu" 0,3*1,2*4			1,440			
VV		"vyspravení dveří ozn 22" 2*1*2*1,05			4,200			
VV		Součet			7,240			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

263	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	7,240	28,50	206,34	CS ÚRS 2016 01
	VV		"nátěr dvířek HUP" 1,6*1		1,600			
	VV		"nátěr ozdobných prvků u vchodu" 0,3*1,2*4		1,440			
	VV		"vyspravení dveří ozn 22" 2*1*2*1,05		4,200			
	VV		Součet		7,240			
264	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,240	64,50	466,98	CS ÚRS 2016 01
	VV		"nátěr dvířek HUP" 1,6*1		1,600			
	VV		"nátěr ozdobných prvků u vchodu" 0,3*1,2*4		1,440			
	VV		"vyspravení dveří ozn 22" 2*1*2*1,05		4,200			
	VV		Součet		7,240			
265	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,240	103,00	745,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		"nátěr dvířek HUP" 1,6*1		1,600			
	VV		"nátěr ozdobných prvků u vchodu" 0,3*1,2*4		1,440			
	VV		"vyspravení dveří ozn 22" 2*1*2*1,05		4,200			
	VV		Součet		7,240			
266	K	783401303	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým	m2	593,554	131,00	77 755,57	CS ÚRS 2016 01
	VV		"K/2" 0,33*130*1,1		47,190			
	VV		"K/3" 0,33*227,4*1,1		82,546			
	VV		"K/4" 0,5*209,6*1,1		115,280			
	VV		"K/5" 0,33*207,2*1,1		75,214			
	VV		"K/6" 0,5*198,4*1,1		109,120			
	VV		"K/7" 0,25*124,6*1,1		34,265			
	VV		"K/8" 0,25*123,9*1,1		34,073			
	VV		"K/9" 0,33*95*1,1		34,485			
	VV		"K/10" 0,2*8*1,1		1,760			
	VV		"K/11" 0,33*15*1,1		5,445			
	VV		"K/12" 0,2*17,6*1,1		3,872			
	VV		"K/13" 0,5*15*1,1		8,250			
	VV		"K/14" 0,33*10,8*1,1		3,920			
	VV		"K/15" 0,5*15*1,1		8,250			
	VV		"K/16" 0,33*6,4*1,1		2,323			
	VV		"K/17" 0,33*13,5*1,1		4,901			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV	"K/18" 0,65*10*1,1	7,150
VV	"K/19" (1,5*2+0,6*2)*1,1	4,620
VV	"K/20" 0,33*30*1,1	10,890
VV	Součet	593,554

267	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	498,416	28,50	14 204,86	CS ÚRS 2016 01
VV			"K/2" 0,33*130*1,1		47,190			
VV			"K/3" 0,33*227,4*1,1*0,85		70,164			
VV			"K/4" 0,5*209,6*1,1*0,85		97,988			
VV			"K/5" 0,33*207,2*1,1*0,85		63,932			
VV			"K/6" 0,5*198,4*1,1*0,85		92,752			
VV			"K/7" 0,25*124,6*1,1*0,85		29,125			
VV			"K/8" 0,25*123,9*1,1*0,85		28,962			
VV			"K/9" 0,33*95*1,1*0,85		29,312			
VV			"K/10" 0,2*8*1,1*0,85		1,496			
VV			"K/11" 0,33*15*1,1*0,85		4,628			
VV			"K/12" 0,2*17,6*1,1*0,85		3,291			
VV			"K/13" 0,5*15*1,1*0,85		7,013			
VV			"K/14" 0,33*10,8*1,1*0,85		3,332			
VV			"K/15" 0,5*15*1,1*0,85		7,013			
VV			"K/16" 0,33*6,4*1,1*0,85		1,975			
VV			"K/17" 0,33*13,5*1,1*0,85		4,165			
VV			"K/18" 0,65*10*1,1*0,85		6,078			
VV			"K/20" 0,33*30*1,1*0		0,000			
VV			Součet		498,416			
268	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	593,554	64,50	38 284,23	CS ÚRS 2016 01
VV			"K/2" 0,33*130*1,1		47,190			
VV			"K/3" 0,33*227,4*1,1		82,546			
VV			"K/4" 0,5*209,6*1,1		115,280			
VV			"K/5" 0,33*207,2*1,1		75,214			
VV			"K/6" 0,5*198,4*1,1		109,120			
VV			"K/7" 0,25*124,6*1,1		34,265			
VV			"K/8" 0,25*123,9*1,1		34,073			
VV			"K/9" 0,33*95*1,1		34,485			
VV			"K/10" 0,2*8*1,1		1,760			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV	"K/11" 0,33*15*1,1	5,445					
VV	"K/12" 0,2*17,6*1,1	3,872					
VV	"K/13" 0,5*15*1,1	8,250					
VV	"K/14" 0,33*10,8*1,1	3,920					
VV	"K/15" 0,5*15*1,1	8,250					
VV	"K/16" 0,33*6,4*1,1	2,323					
VV	"K/17" 0,33*13,5*1,1	4,901					
VV	"K/18" 0,65*10*1,1	7,150					
VV	"K/19" (1,5*2+0,6*2)*1,1	4,620					
VV	"K/20" 0,33*30*1,1	10,890					
VV	Součet	593,554					
269	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	593,554	103,00	61 136,06 CS ÚRS 2016 01
VV	"K/2" 0,33*130*1,1	47,190					
VV	"K/3" 0,33*227,4*1,1	82,546					
VV	"K/4" 0,5*209,6*1,1	115,280					
VV	"K/5" 0,33*207,2*1,1	75,214					
VV	"K/6" 0,5*198,4*1,1	109,120					
VV	"K/7" 0,25*124,6*1,1	34,265					
VV	"K/8" 0,25*123,9*1,1	34,073					
VV	"K/9" 0,33*95*1,1	34,485					
VV	"K/10" 0,2*8*1,1	1,760					
VV	"K/11" 0,33*15*1,1	5,445					
VV	"K/12" 0,2*17,6*1,1	3,872					
VV	"K/13" 0,5*15*1,1	8,250					
VV	"K/14" 0,33*10,8*1,1	3,920					
VV	"K/15" 0,5*15*1,1	8,250					
VV	"K/16" 0,33*6,4*1,1	2,323					
VV	"K/17" 0,33*13,5*1,1	4,901					
VV	"K/18" 0,65*10*1,1	7,150					
VV	"K/19" (1,5*2+0,6*2)*1,1	4,620					
VV	"K/20" 0,33*30*1,1	10,890					
VV	Součet	593,554					
270	K	783501311	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30 st. odrezivěním	m2	152,900	131,00	20 029,90 CS ÚRS 2016 01
VV	"K/1" 125*1,1	137,500					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV		"K/21+22" (12+2)*1,1						15,400	
VV		Součet						152,900	
271	K	783506811	Odstranění nátěrů z krytiny sklonu přes 10 do 30 st. obroušením	m2	152,900	50,00	7 645,00	CS ÚRS 2016 01	
VV		"K/1" 125*1,1						137,500	
VV		"K/21+22" (12+2)*1,1						15,400	
VV		Součet						152,900	
272	K	783513001	Základní (napouštěcí) nátěr krytiny plechové sklonu střechy do 10 st. jednonásobný syntetický standardní	m2	152,900	103,00	15 748,70	CS ÚRS 2016 01	
VV		"K/1" 125*1,1						137,500	
VV		"K/21+22" (12+2)*1,1						15,400	
VV		Součet						152,900	
273	K	783517001	Krycí nátěr (email) krytiny plechové sklonu střechy do 10 st. jednonásobný syntetický standardní	m2	152,900	103,00	15 748,70	CS ÚRS 2016 01	
VV		"K/1" 125*1,1						137,500	
VV		"K/21+22" (12+2)*1,1						15,400	
VV		Součet						152,900	
274	K	783591111	Příplatek k ceně nátěru krytiny dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 10 do 30 st.	m2	152,900	50,00	7 645,00	CS ÚRS 2016 01	
VV		"K/1" 125*1,1						137,500	
VV		"K/21+22" (12+2)*1,1						15,400	
VV		Součet						152,900	
275	K	783822213	Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou	m2	12,645	179,00	2 263,46	CS ÚRS 2016 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vyrovnání podkladu větší tloušťky lze ocenit příslušnými cenami katalogu 801-4 Budovy a haly- opravy a údržba.							
VV		"vyspravení šikmých parapetů 1PP"						12,645	
VV		(0,9+1,11+1,11+1,11+0,9+1,05+0,81+0,81+0,63)*1,5						12,645	
VV		Součet						12,645	
276	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových silikonový	m2	4,500	59,70	268,65	CS ÚRS 2016 01	
VV		"Z1" 4,5						4,500	



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

277	K	783826203	Termoizolační nátěr omítek hladkých silikonový	m2	4,500	852,00	3 834,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"Z1" 4,5		4,500			
278	K	783826301	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) akrylátový	m2	12,645	1 500,00	18 967,50	CS ÚRS 2016 01
VV			"vyspravení šikmých parapetů 1PP"		12,645			
VV			(0,9+1,11+1,11+1,11+0,9+1,05+0,81+0,81+0,63)*1,5		12,645			
VV			Součet		12,645			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				149 096,45	
279	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 845,253	20,10	37 089,59	CS ÚRS 2016 01
VV			"sanační omítky"					
VV			"chodba" 42,66*3,75		159,975			
VV			"chodba" (25,76-1,88-2,19)*3,75+(6,8*2)*1,8+(3,1*2+2,19)*3,5		135,183			
VV			"šatna" 40,3*3,75		151,125			
VV			"šatna" 18,76*3,75		70,350			
VV			"šatna" 19,6*3,75		73,500			
VV			"šatna" 18,4*3,75		69,000			
VV			"hlavní uz. vody" 69,8*3		209,400			
VV			"pod schody" 33,2*2,5		83,000			
VV			"rozvodna" 18,6*3,75		69,750			
VV			"příruční sklad údržby" 17,5*3,75		65,625			
VV			"strojovna" 13,9*3,75		52,125			
VV			"M+R" 10*3,55		35,500			
VV			"sklad" 17,32*3,5		60,620			
VV			"sklad" 63,5*3		190,500			
VV			Mezisoučet		1 425,653			
VV			"zednické zapravení špalet po výměně oken"					
VV			(1,4+2,58*2)*0,3*43+(1,39+2,58*2)*0,3*8+(1,38+2,58*2)*0,3*5+(1,37+2,58*2)*0,3*17		143,457			
VV			(1,32+2,5*2)*0,3*24+(1,32+2,5*2)*0,3*14		72,048			
VV			(1,31+2,4*2)*0,3*2+(1,35+2,5*2)*0,3*5+(1,35+2,5*2)*0,3*2		17,001			
VV			(1,38+2,55*2)*0,3*6+(1,02+2,33*2)*0,3*6+(1,37+2,59*2)*0,3*5+(1,34+1,9*2)*0,3*2		34,797			
VV			(1,44+1,16*2)*0,3*4+(1,47+1,1*2)*0,3*2+(1,47+2,54*2)*0,3*4+(0,5+1,2*2)*0,3*12+(1,46+2,54*2)*0,3*2		28,938			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV		(1,3+2,4*2)*0,3*2+(1,37+2,42*2)*0,3*4+(0,55+1,67*2)*0,3+(0,58+1,67*2)*0,3*1+(0,53+1,67*2)*0,3*2				15,777		
VV		(0,93+1,67*2)*0,3*3+(0,92+1,67*2)*0,3*3+(1,05+2,3*2)*0,3*3				12,762		
VV		Mezisoučet				324,780		
VV		"úprava dveří ozn. 21" 2*3*2				12,000		
VV		"Z3" 24,5				24,500		
VV		"zpětná pokládka krytiny okolo měněných střešních oken" (1,05*2+1,38*2)*0,5*24				58,320		
VV		Mezisoučet				94,820		
VV		Součet				1 845,253		
280	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 845,253	60,70	112 006,86	CS ÚRS 2016 01
VV		"sanační omítky"						
VV		"chodba" 42,66*3,75				159,975		
VV		"chodba" (25,76-1,88-2,19)*3,75+(6,8*2)*1,8+(3,1*2+2,19)*3,5				135,183		
VV		"šatna" 40,3*3,75				151,125		
VV		"šatna" 18,76*3,75				70,350		
VV		"šatna" 19,6*3,75				73,500		
VV		"šatna" 18,4*3,75				69,000		
VV		"hlavní uz. vody" 69,8*3				209,400		
VV		"pod schody" 33,2*2,5				83,000		
VV		"rozvodna" 18,6*3,75				69,750		
VV		"příruční sklad údržby" 17,5*3,75				65,625		
VV		"strojovna" 13,9*3,75				52,125		
VV		"M+R" 10*3,55				35,500		
VV		"sklad" 17,32*3,5				60,620		
VV		"sklad" 63,5*3				190,500		
VV		Mezisoučet				1 425,653		
VV		"zednické zapravení špalet po výměně oken"						
VV		(1,4+2,58*2)*0,3*43+(1,39+2,58*2)*0,3*8+(1,38+2,58*2)*0,3*5+(1,37+2,58*2)*0,3*17				143,457		
VV		(1,32+2,5*2)*0,3*24+(1,32+2,5*2)*0,3*14				72,048		
VV		(1,31+2,4*2)*0,3*2+(1,35+2,5*2)*0,3*5+(1,35+2,5*2)*0,3*2				17,001		
VV		(1,38+2,55*2)*0,3*6+(1,02+2,33*2)*0,3*6+(1,37+2,59*2)*0,3*5+(1,34+1,9*2)*0,3*2				34,797		
VV		(1,44+1,16*2)*0,3*4+(1,47+1,1*2)*0,3*2+(1,47+2,54*2)*0,3*4+(0,5+1,2*2)*0,3*12+(1,46+2,54*2)*0,3*2				28,938		



List obsahuje:

1) Krcí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV	(1,3+2,4*2)*0,3*2+(1,37+2,42*2)*0,3*4+(0,55+1,67*2)*0,3+(0,58+1,67*2)*0,3*1+(0,53+1,67*2)*0,3*2	15,777
VV	(0,93+1,67*2)*0,3*3+(0,92+1,67*2)*0,3*3+(1,05+2,3*2)*0,3*3	12,762
VV	Mezisoučet	324,780
VV	"úprava dveří ozn. 21" 2*3*2	12,000
VV	"Z3" 24,5	24,500
VV	"zpětná pokládka krytiny okolo měněných střešních oken" (1,05*2+1,38*2)*0,5*24	58,320
VV	Mezisoučet	94,820
VV	Součet	1 845,253

D 786

Dokončovací práce - čalounické úpravy

301 779,07

281	K	7866252R1	dodávka a montáž rolety, el ovládání, včetně zapojení, přívodního kabelu a zednického zapravení	ks	7,000	5 406,00	37 842,00	VLASTNÍ
VV "el žaluzie včetně napojení na el. dle výpisu PSV, ozn. R1" 7					7,000			
282	K	7866252R2	demontáž, uschování po dobu výměny oken a zpětná montáž včetně případného zapravení	ks	4,000	3 000,00	12 000,00	VLASTNÍ
VV "demontáž, úschova a zpětná montáž rolet dle výpisu PSV, ozn. R2" 4					4,000			
283	K	7866252R3	dodávka a montáž rolety, el ovládání, včetně zapojení, přívodního kabelu a zednického zapravení	ks	5,000	4 325,00	21 625,00	VLASTNÍ
VV "el žaluzie včetně napojení na el. dle výpisu PSV, ozn. R3" 5					5,000			
284	K	7866252x1	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených kyvných nebo otočných dřevěných	m2	375,713	613,00	230 312,07	VLASTNÍ
VV			1,4*2,58*43		155,316			
VV			1,39*2,58*8		28,690			
VV			1,38*2,58*5		17,802			
VV			1,37*2,58*17		60,088			
VV			1,32*2,5*24		79,200			
VV			1,35*2,5*5		16,875			
VV			1,37*2,59*5		17,742			
VV			Součet		375,713			

D M

Práce a dodávky M

2 025,60



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

2 025,60

285	K	460650176	Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	16,000	126,60	2 025,60	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PSC

*Poznámka k souboru cen:**1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci*

VV

"úprava svodného dešťového potrubí" 4*2*2

16,000



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

S001 - Budova

Soupis:

02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**60 595,18**DPH základní
sníženáZáklad daně
60 595,18
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
12 724,99
0,00**Cena s DPH****v CZK****73 320,17**



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

S001 - Budova

Soupis:

02 - Elektroinstalace

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

60 595,18

D1 - S001- BUDOVA - ROLETY - MONTÁŽ

8 747,10

D2 - S001- BUDOVA - ROLETY - STAVEBNÍ PRÁCE

14 070,30

D3 - S001- BUDOVA - ROLETY - MAERIÁL

6 282,78

D4 - S001- BUDOVA - ČIDLA CO2 - MONTÁŽ

10 030,00

D5 - S001- BUDOVA - ČIDLA CO2 - STAVEBNÍ PRÁCE

14 780,00

D6 - S001- BUDOVA - ČIDLA CO2 - MATERIÁL

6 685,00



List obsahuje:

1) Krcí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na Rekapitu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

S001 - Budova

Soupis:

02 - Elektroinstalace

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 595,18	
D	D1	S001- BUDOVA - ROLETY - MONTÁŽ					8 747,10	
1	K	1	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté a cih.stěny IP20	ks	12,000	64,40	772,80	A
2	K	2	krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté a cih.stěny IP20	ks	12,000	92,50	1 110,00	A
3	K	3	dvoutlačítkový, kolébk., žaluziový spínač řaz.1/0+1/0 s blokováním IP20	ks	12,000	110,00	1 320,00	A
4	K	4	svorka pružinová 5x2,5mm2	ks	60,000	10,00	600,00	A

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

5	K	5	kabel CYKY 3Jx2,5 PO	m	75,000	35,30	2 647,50	A
6	K	6	kabel CYKY 5Jx1,5 PO	m	72,000	31,90	2 296,80	A
D D2 SO01- BUDOVA - ROLETY - STAVEBNÍ PRÁCE 14 070,30								
7	K	7	vyřezání otvoru pro krabice 68mm	ks	24,000	49,70	1 192,80	A
8	K	8	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	75,000	69,20	5 190,00	A
9	K	9	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	75,000	102,50	7 687,50	A
D D3 SO01- BUDOVA - ROLETY - MAERIÁL 6 282,78								
10	K	10	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté a cih.stěny IP20	ks	12,000	22,40	268,80	B
11	K	11	krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté a cih.stěny IP20	ks	12,000	22,40	268,80	B
12	K	12	dvoutlačítkový, kolébk., žaluziový spínač řaz.1/0+1/0 s blokováním IP20	ks	12,000	173,99	2 087,88	B
13	K	13	svorka pružinová 5x2,5mm ²	ks	60,000	13,30	798,00	B
14	K	14	kabel CYKY 3Jx2,5	m	75,000	19,50	1 462,50	B
15	K	15	kabel CYKY 5Jx1,5 PO	m	72,000	19,40	1 396,80	B
D D4 SO01- BUDOVA - ČIDLA CO2 - MONTÁŽ 10 030,00								
16	K	16	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté a cih.stěny IP20	ks	25,000	64,40	1 610,00	A
17	K	17	zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 PO	ks	25,000	125,00	3 125,00	A
18	K	18	kabel CYKY 3Jx2,5 PO	m	125,000	35,30	4 412,50	A
19	K	18.1	kabel CYKY 3Jx2,5 PO	ks	25,000	35,30	882,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

D D5 SO01- BUDOVA - ČIDLA CO2 - STAVEBNÍ PRÁCE 14 780,00

20	K	19	vyřezání otvoru pro krabice 68mm	ks	25,000	49,70	1 242,50	A
21	K	20	vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	125,000	69,20	8 650,00	A
22	K	21	zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm	m	125,000	39,10	4 887,50	A

D D6 SO01- BUDOVA - ČIDLA CO2 - MATERIÁL 6 685,00

23	K	22	krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté a cih.stěny IP20	ks	25,000	22,40	560,00	B
24	K	23	zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20	ks	25,000	128,00	3 200,00	B
25	K	24	kabel CYKY 3Jx2,5	m	125,000	19,50	2 437,50	B
26	K	24.1	kabel CYKY 3Jx2,5	ks	25,000	19,50	487,50	



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO02 - Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úprava rozvodů ÚT

Soupis:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

IČ:

25993046

DIČ:

CZ25993046

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 659,63

DPH základní
snížená

Základ daně
65 659,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 788,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

79 448,15



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO02 - Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úprava rozvodů ÚT

Soupis:

01 - Stavební část

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

65 659,63

HSV - Práce a dodávky HSV

16 117,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 615,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 126,75

997 - Přesun sutě

3 375,77

PSV - Práce a dodávky PSV

49 542,11

763 - Konstrukce suché výstavby

29 246,12

766 - Konstrukce truhlářské

15,40

767 - Konstrukce zámečnické

4 924,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

771 - Podlahy z dlaždic	13 001,52
-------------------------	-----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 355,07
--	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO02 - Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úprava rozvodů ÚT

Soupis:

01 - Stavební část

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

65 659,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV	16 117,52
---	-----	---------------------	-----------

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 615,00
---	---	--	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

12	K	632681111	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem (BG QUICK) s možností okamžitého zatížení průměr vysprávký do 50 mm a tl. do 20 mm	kus	10,500	630,00	6 615,00	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro jednotlivě prováděné vyspravení betonových podlah. 2. Ceny jsou určeny pro ocenění jedné vrstvy pokládané směsí. Vysprávký větších tloušťek se provádí ve více vrstvách. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění povrchů před vyspravením.					
VV			"úprava podlahy okolo příčky" 5,25*2		10,500			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 126,75	
25	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	15,750	129,00	2 031,75	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m ² podlahové plochy, na které se práce provádí.					
VV			5,25*3		15,750			
26	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m ²	15,750	61,00	960,75	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m² ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m² rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m² půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m² plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m² pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na čištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 7. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na čištění rámu, parapetu, prahu a kování a čištění a vyleštění skleněné výplně. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu sutí ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

PSC

VV

5,25*3

15,750

13	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m ²	10,500	298,50	3 134,25	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.

PSC

VV

"úprava podlahy okolo příčky" 5,25*2

10,500

D 997

Přesun sutě

3 375,77

17	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	1,312	900,00	1 180,80	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užit se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,312	212,00	278,14	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,360	15,70	617,95	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV

1,312*30 'Přepočtené koeficientem množství

39,360

20	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	1,312	990,00	1 298,88	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D PSV

Práce a dodávky PSV

49 542,11

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

D 763

Konstrukce suché výstavby

29 246,12

7	K	763111323	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 45 dB	m2	16,585	892,00	14 793,82	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připlátek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV

"výměna SDK příčky" 5,35*3,1

16,585

6	K	763111812	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité	m2	16,585	59,90	993,44	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.

VV

"výměna SDK příčky" 5,35*3,1

16,585

9	K	763113611	Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami montáž nosné konstrukce	m2	6,200	1 341,00	8 314,20	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------



List obsahuje:

1) Křecí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m³. 4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m² plochy instalační příčky. 5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV

"zesílení SDK pro zavěšení kotlů" 2*3,1

6,200

10	M	590306180	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukční profily pro sdk systém výztužné profil UA 75, 40/75/40 mm	m	18,600	134,00	2 492,40	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

VV

6,2*3 Přepočtené koeficientem množství

18,600

1	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	1,000	541,00	541,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.

VV

"dveře do kotelny" 1

1,000

2	M	5533154x1	Zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 150 900 L/P	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	VLASTNÍ
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

3	K	763181811	Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových	kus	1,000	635,40	635,40	CS ÚRS 2016 01
VV		"dveře do kotelny" 1		1,000				
21	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,535	796,00	425,86	CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 766

Konstrukce truhlářské

15,40

4	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	15,40	15,40	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

VV

"dveře do kotelny" 1

1,000

D 767

Konstrukce zámečnické

4 924,00

5	K	767640D23	Dodávka a montáž dveřního křídla, včetně kování, zámku a příslušenství EI 30 DP1	kus	1,000	4 924,00	4 924,00	VLASTNÍ
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	---------

VV

"dodávka a montáž dveří kotelny" 1

1,000

D 771

Podlahy z dlaždic

13 001,52

15	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	10,500	613,00	6 436,50	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV

"úprava podlahy okolo příčky" 5,25*2

10,500

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

16	M	597614080	Obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké 29,8 x 29,8 x 0,9(cen.skup. 78)	m2	11,550	500,00	5 775,00	CS ÚRS 2016 01
VV		10,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			11,550			
11	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,500	60,80	638,40	CS ÚRS 2016 01
VV		"úprava podlahy okolo příčky" 5,25*2			10,500			
22	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,266	570,00	151,62	CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

2 355,07

23	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,170	20,10	666,72	CS ÚRS 2016 01
VV		"výměna SDK příčky" 5,35*3,1*2			33,170			
24	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,170	50,90	1 688,35	CS ÚRS 2016 01
VV		"výměna SDK příčky" 5,35*3,1*2			33,170			



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na li:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO02 - Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úprava rozvodů ÚT

Soupis:

02 - Ústřední vypátění

KSO: 801 32

Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

634 730,88

DPH základní
snížená

Základ daně
634 730,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
133 293,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

768 024,36



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na li:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO02 - Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úprava rozvodů ÚT

Soupis:

02 - Ústřední vytápění

Místo:

Vysoké Mýto

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

634 730,88

HSV - Práce a dodávky HSV

7 200,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV

627 530,88

713 - Izolace tepelné

34 029,72

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 259,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 348,88

731 - Ústřední vytápění - kotelny

271 592,16

732 - Ústřední vytápění - strojovny

113 553,96



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na li:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	97 934,28
734 - Ústřední vytápění - armatury	57 136,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	46 676,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO02 - Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úprava rozvodů ÚT

Soupis:

02 - Ústřední vytápění

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

634 730,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 200,00

1	K	61100X01	Zapravení prostupu po osazení potrubí ve stropě	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	VLASTNÍ
2	K	61200X02	Zapravení prostupu po osazení potrubí ve stěně tl.450 až 800 mm	kus	6,000	850,00	5 100,00	VLASTNÍ

D PSV Práce a dodávky PSV 627 530,88

D 713 Izolace tepelné 34 029,72

3	K	713463523X13	Montáž tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím s přelepením spojů	m	8,000	6,00	48,00	VLASTNÍ
4	M	63177763X01	Návleková tepelně izolační trubka z polyetylenu tl. 10 mm prům. 22 mm viz.položka 122a TSV	m	8,000	28,80	230,40	VLASTNÍ
5	K	713463524X14	Montáž tepelné izolace průměr 28 mm nasunutím s přelepením spojů	m	5,000	6,00	30,00	VLASTNÍ
6	M	63177764X02	Návleková tepelně izolační trubka z polyetylenu tl. 10 mm prům. 28 mm viz.položka 122b TSV	m	5,000	36,00	180,00	VLASTNÍ
7	K	713463524X14	Montáž tepelné izolace průměr 28 mm nasunutím s přelepením spojů	m	31,000	6,00	186,00	VLASTNÍ
8	M	63177764X03	Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s Al fólií tl 30 mm (OH 65 až 100kg/m3, MST 250°C / 100°C) prům. 28 mm viz.položka 128 TSV	m	31,000	199,20	6 175,20	VLASTNÍ
9	K	713463525X15	Montáž tepelné izolace průměr 35 mm nasunutím s přelepením spojů	m	85,000	6,00	510,00	VLASTNÍ
10	M	63177765X04	Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s Al fólií tl 30 mm (OH 65 až 100kg/m3, MST 250°C / 100°C) prům. 35 mm viz.položka 130 TSV	m	85,000	210,00	17 850,00	VLASTNÍ
11	K	713463527X17	Montáž tepelné izolace průměr 42 mm nasunutím s přelepením spojů	m	16,000	6,00	96,00	VLASTNÍ
12	M	63177766X05	Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s Al fólií tl 30 mm (OH 65 až 100kg/m3, MST 250°C / 100°C) prům. 42 mm viz.položka 132 TSV	m	12,000	222,00	2 664,00	VLASTNÍ
13	K	713463528X18	Montáž tepelné izolace průměr 54 mm nasunutím s přelepením spojů	m	3,000	6,00	18,00	VLASTNÍ
14	M	63177766X06	Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s Al fólií tl 50 mm (OH 65 až 100kg/m3, MST 250°C / 100°C) prům. 54 mm viz.položka 134 TSV	m	3,000	230,40	691,20	VLASTNÍ
15	K	713322X11	Montáž tepelné izolace těles s přelepením spojů - HVDTs	m2	1,500	138,00	207,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

16	M	6312682X015	Tepelně izolační lamelový skružovaný pás z minerálních vláken s Al fólií tl.40 mm (-OH 65 až 80kg/m ³ , MST 250 °C / 100 °C)	m ²	1,500	144,00	216,00	VLASTNÍ
17	K	71353X112	Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 20 mm včetně montáže	dvojice	2,000	1 440,00	2 880,00	VLASTNÍ
18	K	71353X113	Protipožární utěsnění prostupů potrubí požárně dělicí konstrukcí (pro dvojici trubek) DN 25 mm včetně montáže	dvojice	1,000	1 440,00	1 440,00	VLASTNÍ
19	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,149	2 280,00	339,72	CS ÚRS 2016 02
20	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,149	1 800,00	268,20	CS ÚRS 2016 02

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 259,40

21	K	721174041X01	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 32 mm	m	14,000	205,20	2 872,80	VLASTNÍ
22	K	721274131X02	Plastový kalich včetně montáže viz. pozice 109; 110 TSV	kus	2,000	379,20	758,40	CS ÚRS 2016 02
23	K	721281111X02	Napojení na neutralizační box	kus	2,000	154,80	309,60	VLASTNÍ
24	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	14,000	21,60	302,40	CS ÚRS 2016 02
25	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	1 800,00	9,00	CS ÚRS 2016 02
26	K	998721193	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,005	1 440,00	7,20	CS ÚRS 2016 02

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 348,88

27	K	722173913	Spoje rozvodů vody z plastů svař polyfuzí D přes 20 do 25 mm	kus	1,000	46,80	46,80	CS ÚRS 2016 02
28	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	5,000	301,20	1 506,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

29	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	73,20	73,20	CS ÚRS 2016 02
30	K	722239102	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4	kus	1,000	37,20	37,20	CS ÚRS 2016 02
31	M	551142761	<i>kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C 3/4" červený</i>	kus	1,000	463,20	463,20	CS ÚRS 2016 02
32	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	5,000	39,60	198,00	CS ÚRS 2016 02
33	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,006	2 280,00	13,68	CS ÚRS 2016 02
34	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,006	1 800,00	10,80	CS ÚRS 2016 02

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

271 592,16

35	K	731244494	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW	soubor	2,000	4 344,00	8 688,00	CS ÚRS 2016 02
36	M	484174651X01	<i>Plynový kondenzační závěsný kotel, výkon 7,1 až 37,1 kW, prac.přetlak max.0,3 MPa (palivo ZP) kotel včetně přípojovacího příslušenství, které obsahuje pojistný ventil otev.přetlak 0,3 MPa, kotel s tlakovou expanzní nádobou s membránou o objemu 10 litrů</i>	kus	2,000	83 700,00	167 400,00	VLASTNÍ
37	K	73124X905	Montáž a připojení doplňkového modulu provede profese elektro,M+R	kus	2,000	1 548,00	3 096,00	VLASTNÍ
38	M	4842822X02	<i>Multifunkční doplňkový elektrický „2 ze 7 funkcí“ viz.položka 7; 8 TSV</i>	kus	2,000	10 800,00	21 600,00	VLASTNÍ
39	K	73124X906	Montáž a připojení komunikačního rozhraní provede profese elektro,M+R	kus	2,000	2 640,00	5 280,00	VLASTNÍ
40	M	4842822X03	<i>Komunikační rozhraní (0-10V) pro připojení cizí nadřazené regulace viz.položka 9;10 TSV</i>	kus	2,000	6 300,00	12 600,00	VLASTNÍ
41	K	73124X901	Uvedení kotle do provozu oprávněnou osobou	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	VLASTNÍ
42	K	73181X501	Montáž koaxiálního odkouření prům.60/100mm pro kondenzační kotle (vč.montážního materiálu)	m	6,000	1 200,00	7 200,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

43	M	4842822X04	Typový vnitřní koaxiální odvod spalin a přívod spal.vzduchu prům. 100/60 mm pro odvod spalin od kondenzačního kotle, (materiál-odvod spalin trubka PP, vnější trubka ocel/hliník) zatřídění odkouření dvouvrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Oddělov	kus	2,000	960,00	1 920,00	VLASTNÍ
44	M	4842822X05	Typový vnitřní koaxiální odvod spalin a přívod spal.vzduchu prům. 100/60 mm pro odvod spalin od kondenzačního kotle, (materiál-odvod spalin trubka PP, vnější trubka ocel/hliník) zatřídění odkouření dvouvrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Revizní	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	VLASTNÍ
45	M	4842822X008	Typový vnitřní koaxiální odvod spalin a přívod spal.vzduchu prům. 100/60 mm pro odvod spalin od kondenzačního kotle, (materiál-odvod spalin trubka PP, vnější trubka ocel/hliník) zatřídění odkouření dvouvrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Koaxiál	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	VLASTNÍ
46	M	4842822X009	Typový vnitřní koaxiální odvod spalin a přívod spal.vzduchu prům. 100/60 mm pro odvod spalin od kondenzačního kotle, (materiál-odvod spalin trubka PP, vnější trubka ocel/hliník) zatřídění odkouření dvouvrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Koaxiál	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	VLASTNÍ
47	M	4842822X010	Typový vnitřní koaxiální odvod spalin a přívod spal.vzduchu prům. 100/60 mm pro odvod spalin od kondenzačního kotle, (materiál-odvod spalin trubka PP, vnější trubka ocel/hliník) zatřídění odkouření dvouvrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLOUniverzá	kus	2,000	2 160,00	4 320,00	VLASTNÍ
48	M	4842822X011	Typový vnitřní koaxiální odvod spalin a přívod spal.vzduchu prům. 100/60 mm pro odvod spalin od kondenzačního kotle, (materiál-odvod spalin trubka PP, vnější trubka ocel/hliník) zatřídění odkouření dvouvrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Trubkov	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	VLASTNÍ
49	M	4842822X012	plechová chránička (PZ plech) prostupu potrubí stropem prům.120 mm dl.400 mm	kus	2,000	300,00	600,00	VLASTNÍ
50	K	998731102	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,148	1 800,00	266,40	CS ÚRS 2016 02
51	K	998731186X015	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný v objektech výšky nad 12 m	t	0,148	1 440,00	213,12	VLASTNÍ
52	K	998731193	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,148	1 440,00	213,12	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

53	K	731200831	Demontáž kotlů ocelových rychlovyhřívacích závěsných (agregáty) bez přípravy TUV	kus	3,000	462,00	1 386,00	CS ÚRS 2016 02
54	K	731810811X013	Demontáž koaxiálního vertikálního trubního odkouření 60/100 mm dl. do 3 m	kus	3,000	348,00	1 044,00	VLASTNÍ
55	K	731391831X014	Vypuštění stávajícího systému vytápění podkroví před demontáží kotlů	soubor	1,000	228,00	228,00	VLASTNÍ
56	K	731890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,212	2 280,00	483,36	CS ÚRS 2016 02
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,249	3 600,00	896,40	CS ÚRS 2016 02
58	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,636	1 800,00	1 144,80	CS ÚRS 2016 02
59	K	997013599X016	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku	t	0,212	3 480,00	737,76	VLASTNÍ
60	K	7319999X1	Topná zkouška , doregulování systému, nastavení	hodina	24,000	334,80	8 035,20	VLASTNÍ

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

113 553,96

61	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2016 02
62	M	2835321X12	orientační štítky	soubor	1,000	138,00	138,00	VLASTNÍ
63	K	732331X81	Montáž tlakové expanzní nádoby s membránou o objemu 12 litrů	kus	1,000	714,00	714,00	VLASTNÍ
64	M	4842822X13	Tlaková expanzní nádoba s membránou objem 12 litrů (PN=0,6 MPa) viz.položka 16 TSV	kus	1,000	2 148,00	2 148,00	VLASTNÍ
65	K	732359X21	Montáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků	kus	1,000	1 464,00	1 464,00	VLASTNÍ
66	M	4842822X14	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT-S I DN 100 mm s odplyněním průtok max. 4 m3/hod, PN 6/120 °C, závitové připojení -hrdla G 2" viz.položka 18 TSV	kus	1,000	5 268,00	5 268,00	VLASTNÍ
67	K	732359X31	Montáž kabinetního změkčovače vody	soubor	1,000	6 240,00	6 240,00	VLASTNÍ
68	M	4842822X020	Kabinetní automatický změkčovač vody viz.položka 20 TSV	soubor	1,000	42 960,00	42 960,00	VLASTNÍ
69	K	732359X41	Montáž doplňovací soupravy	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	VLASTNÍ
70	M	4842822X021	Teplovodní doplňovací souprava viz.položka 22 TSV	soubor	1,000	10 680,00	10 680,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

71	K	732429215	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32	soubor	1,000	942,00	942,00	CS ÚRS 2016 02
72	M	4262822X022	Oběhové čerpadlo elektronicky regulované závitové G 5/4 závitové 230V/50Hz (PN 10, 230V/50Hz) Q=1,0 m3/hod., H=5,1 m (PP3) z toho 1ks na sklad viz. položka 24 TSV	kus	2,000	19 080,00	38 160,00	VLASTNÍ
73	K	732429212	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	1,000	738,00	738,00	CS ÚRS 2016 02
74	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,042	2 280,00	95,76	CS ÚRS 2016 02
75	K	998732186X023	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný v objektech výšky nad 12 m	t	0,148	1 800,00	266,40	VLASTNÍ
76	K	998732193	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,042	1 800,00	75,60	CS ÚRS 2016 02
77	K	732420811	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25	kus	1,000	176,40	176,40	CS ÚRS 2016 02
78	K	732493910X023	Demontáž hydraulického vyrovnáče tlaků do DN 80 mm	kus	1,000	270,00	270,00	VLASTNÍ
79	K	732890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	1 800,00	27,00	CS ÚRS 2016 02
80	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,010	3 600,00	36,00	CS ÚRS 2016 02
81	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,030	3 000,00	90,00	CS ÚRS 2016 02
82	K	997013599X016	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku	t	0,010	3 480,00	34,80	VLASTNÍ

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

97 934,28

83	K	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15	m	13,000	208,80	2 714,40	CS ÚRS 2016 02
84	K	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20	m	85,000	222,00	18 870,00	CS ÚRS 2016 02
85	K	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25	m	98,000	267,60	26 224,80	CS ÚRS 2016 02
86	K	733111106	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32	m	14,000	415,20	5 812,80	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

87	K	733114119X01	Mezikus-přechod z ocelových trubek DN 100 mm (příruba)/DN 32 mm volný konec dl. 150 mm PN 6/120°C	kus	2,000	1 824,00	3 648,00	CS ÚRS 2016 02
88	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	210,000	14,40	3 024,00	CS ÚRS 2016 02
89	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0	m	8,000	325,20	2 601,60	CS ÚRS 2016 02
90	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5	m	1,000	378,00	378,00	CS ÚRS 2016 02
91	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5	m	5,000	505,20	2 526,00	CS ÚRS 2016 02
92	K	733223107	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 42/1,5	m	2,000	1 524,00	3 048,00	CS ÚRS 2016 02
93	K	733223108	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 54/2	m	3,000	2 208,00	6 624,00	CS ÚRS 2016 02
94	K	733224204	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 22/1,5	m	8,000	178,80	1 430,40	CS ÚRS 2016 02
95	K	733224205	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 28/1,5		1,000	208,80	208,80	VLASTNÍ
96	K	733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 35/1,5	m	5,000	253,20	1 266,00	CS ÚRS 2016 02
97	K	733224207	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 42/1,5	m	2,000	385,20	770,40	CS ÚRS 2016 02
98	K	733224208	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 54/2	m	3,000	186,00	558,00	CS ÚRS 2016 02
99	K	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22/1	kus	2,000	178,80	357,60	CS ÚRS 2016 02
100	K	733224225	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28/1,5	kus	4,000	208,80	835,20	CS ÚRS 2016 02
101	K	733224227	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42/1,5	kus	4,000	386,40	1 545,60	CS ÚRS 2016 02
102	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	19,000	18,00	342,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

103	K	733399901X02	Vypuštění a zpětné napuštění větve pro napojení otopných těles, včetně odvzdušnění otop.těles (větev č.3 a 6 otopné soustavy centrální kotelny)	soubor	2,000	1 800,00	3 600,00	VLASTNÍ
104	K	733399902X03	Napojení na stáv.rozvod G 1/2"	kus	10,000	166,80	1 668,00	VLASTNÍ
105	K	733399903X04	Napojení na stáv.rozvod G 3/4"	kus	2,000	168,00	336,00	VLASTNÍ
106	K	733399904X05	Napojení na stáv.rozvod G 6/4" (přechod ocel/měď)	kus	2,000	1 458,00	2 916,00	VLASTNÍ
107	K	733191913	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15	kus	10,000	262,80	2 628,00	CS ÚRS 2016 02
108	K	733191914	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 20	kus	2,000	324,00	648,00	CS ÚRS 2016 02
109	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,554	2 280,00	1 263,12	CS ÚRS 2016 02
110	K	998733193	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,554	2 280,00	1 263,12	CS ÚRS 2016 02
111	K	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	4,000	40,80	163,20	CS ÚRS 2016 02
112	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	6,000	42,00	252,00	CS ÚRS 2016 02
113	K	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	1 800,00	41,40	CS ÚRS 2016 02
114	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,023	3 600,00	82,80	CS ÚRS 2016 02
115	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,069	3 000,00	207,00	CS ÚRS 2016 02
116	K	997013599X016	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku	t	0,023	3 480,00	80,04	VLASTNÍ

D 734

Ústřední vytápění - armatury

57 136,08

117	K	734209103	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)	kus	6,000	31,20	187,20	CS ÚRS 2016 02
118	M	5512913X025	Přímý automatický odvzdušňovací ventil PN 12/100 °C G 1/2" viz.položka 100 TSV	kus	6,000	244,80	1 468,80	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

119	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	1,000	96,00	96,00	CS URS 2016 02
120	M	5512913X030	Potrubní oddělovač systémů studená vody/vytápění bez vodoměru PN 10 G 1/2" viz.položka 88 TSV	kus	1,000	9 600,00	9 600,00	VLASTNÍ
121	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)	kus	2,000	96,00	192,00	CS URS 2016 02
122	M	5512913X031	Kulový kohout pro UT závitový s rovnou páčkou PN 20/115°C G 3/4" viz.položka 62 TSV	kus	2,000	350,40	700,80	VLASTNÍ
123	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)	kus	1,000	96,00	96,00	CS URS 2016 02
124	M	551273771X06	Pojistný ventil membránový pro ústřední vytápění G 3/4" x G 1" otevírací přetlak 0,30 MPa, aw=0,565 viz.položka 58 TSV	kus	1,000	602,40	602,40	VLASTNÍ
125	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)	kus	1,000	96,00	96,00	CS URS 2016 02
126	M	551273791X07	speciální armatura kulový kohout se zajištěním, speciální pro tlakové expanzní nádoby bezpečnostní uzávěr pro údržbu a demontáž PN 16/120°C G 3/4" viz. položka 90 TSV	kus	1,000	1 210,80	1 210,80	VLASTNÍ
127	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)	kus	1,000	96,00	96,00	CS URS 2016 02
128	M	551273791X08	Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání závitový PN 20/120°C G 3/4" (kvs =5,70) viz.položka 82 TSV	kus	1,000	1 860,00	1 860,00	VLASTNÍ
129	K	734209124	Montáž závitových armatur se 3 závity G 3/4 (DN 20)	kus	1,000	96,00	96,00	CS URS 2016 02
130	M	551273791X09	Trojcestný otočný směšovací ventil PN 10/110°C, kvs= 4,0 m3/h G 3/4" (DN20 mm) viz. položka 86 TSV	kus	1,000	1 464,00	1 464,00	VLASTNÍ
131	K	734299120X10	Montáž servopohonu na trojcestný závitový směšovač	kus	1,000	300,00	300,00	VLASTNÍ
132	M	551273791X11	Servomotor 24V, řídicí signál 0...10V pro závitový směšovač včetně montážní sady kroutící moment 6Nm viz. položka 86 TSV	kus	1,000	5 040,00	5 040,00	VLASTNÍ
133	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)	kus	2,000	102,00	204,00	CS URS 2016 02
134	M	551273791X12	Kulový kohout pro UT závitový PN 20/115°C G 1" s rovnou páčkou viz. položka 64 TSV	kus	2,000	506,40	1 012,80	VLASTNÍ
135	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)	kus	1,000	102,00	102,00	CS URS 2016 02
136	M	5512913X13	Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání závitový PN 20/120°C G 1" (kvs =8,70) viz. položka 84 TSV	kus	1,000	2 148,00	2 148,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

137	K	734209116	Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)	kus	8,000	128,40	1 027,20	CS URS 2016 02
138	M	551273791X14	Kulový kohout pro ÚT závitový PN 20/115°C G 5/4" s rovnou páčkou viz. položka 66 TSV	kus	8,000	697,20	5 577,60	VLASTNÍ
139	K	734209116	Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)	kus	3,000	128,40	385,20	CS URS 2016 02
140	M	551273791X15	Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 5/4" viz.položka 78 TSV	kus	3,000	771,60	2 314,80	VLASTNÍ
141	K	734209116	Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)	kus	3,000	128,40	385,20	CS URS 2016 02
142	M	551273791X16	Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C G 5/4" viz.položka 74 TSV	kus	3,000	556,80	1 670,40	VLASTNÍ
143	K	734209117	Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40)	kus	3,000	165,60	496,80	CS URS 2016 02
144	M	551273791X17	Kulový kohout pro ÚT závitový PN 20/115°C G 6/4" s rovnou páčkou viz. položka 68 TSV	kus	3,000	1 010,40	3 031,20	VLASTNÍ
145	K	734209117	Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40)	kus	1,000	165,60	165,60	CS URS 2016 02
146	M	551273791X18	Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 6/4" viz.položka 80 TSV	kus	1,000	964,80	964,80	VLASTNÍ
147	K	734209118	Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50)	kus	2,000	201,60	403,20	CS URS 2016 02
148	M	551273791X19	Kulový kohout pro ÚT závitový PN 20/115°C G 2" s rovnou páčkou viz. položka 70 TSV	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	VLASTNÍ
149	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2"	kus	7,000	210,00	1 470,00	CS URS 2016 02
150	K	734411117	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm (0 až 120°C)	kus	6,000	723,60	4 341,60	CS URS 2016 02
151	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm (0 až 0,4 MPa)	kus	1,000	1 077,60	1 077,60	CS URS 2016 02
152	K	7344242X201	Trojcestný zkušební kohout k manometru PN 16/100°C	kus	1,000	714,00	714,00	VLASTNÍ
153	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	7,000	182,40	1 276,80	CS URS 2016 02
154	K	734499211	Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5	kus	7,000	128,40	898,80	CS URS 2016 02
155	K	734499212	Měřicí armatury montáž návarků M 27 x 2	kus	3,000	378,00	1 134,00	CS URS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

156	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,056	2 280,00	127,68	CS ÚRS 2016 02
157	K	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,056	1 800,00	100,80	CS ÚRS 2016 02

D 783

Dokončovací práce - nátěry

46 676,40

158	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,400	30,00	12,00	VLASTNÍ
159	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,800	78,00	62,40	VLASTNÍ
160	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	210,000	46,80	9 828,00	VLASTNÍ
161	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	420,000	70,80	29 736,00	VLASTNÍ
162	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	85,000	82,80	7 038,00	VLASTNÍ



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO02 - Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úprava rozvodů ÚT

Soupis:

03 - Plyn

KSO: 801 32

Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 473,76

DPH základní
snížená

Základ daně
17 473,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 669,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 143,25



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO02 - Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úprava rozvodů ÚT

Soupis:

03 - Plyn

Místo:

Vysoké Mýto

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

17 473,76

HSV - Práce a dodávky HSV

3 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

13 973,76

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

12 591,36

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 382,40

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO02 - Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úprava rozvodů ÚT

Soupis:

03 - Plyn

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 473,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 500,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 500,00

1	K	9000000X1	Zednické vícepráce	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	VLASTNÍ
---	---	-----------	--------------------	--------	-------	----------	----------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 973,76

D 723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

12 591,36

2	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	8,000	374,40	2 995,20	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

3	K	723190203	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20	soubor	2,000	1 428,00	2 856,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	723239103	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1	kus	2,000	111,60	223,20	CS ÚRS 2016 02
5	M	5512913X001	Kulový kohout s ovládací vrtulkou DN 1"	kus	2,000	596,40	1 192,80	VLASTNÍ
6	K	723240X02	Napojení stávajícího odvětrávacího potrubí na nové rozvodné potrubí	soubor	1,000	1 558,80	1 558,80	VLASTNÍ
7	K	723241X03	Demontáž nepotřebného stávajícího plynového zařízení	soubor	1,000	1 834,80	1 834,80	VLASTNÍ
8	K	998723192	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,032	2 280,00	72,96	CS ÚRS 2016 02
9	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,032	1 800,00	57,60	CS ÚRS 2016 02
10	K	723991X12	Revize	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	VLASTNÍ

D 783

Dokončovací práce - nátěry

1 382,40

11	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	8,000	90,00	720,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	8,000	82,80	662,40	CS ÚRS 2016 02



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO02 - Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úprava rozvodů ÚT

Soupis:

04 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

456,00

DPH základní
snížená

Základ daně
456,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
95,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

551,76



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

S002 - Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úprava rozvodů ÚT

Soupis:

04 - Elektroinstalace

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel: Pardubický Kraj

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč: ELESTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

456,00

PSV - Práce a dodávky PSV

456,00

742 - Elektroinstalace

456,00

SOUPIS PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO02 - Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úprava rozvodů ÚT

Soupis:

04 - Elektroinstalace

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel: Pardubický Kraj

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč: ELESTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

456,00

D PSV Práce a dodávky PSV

456,00

D 742 Elektroinstalace

456,00

1	K	742	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kpl	1,000	456,00	456,00	
---	---	-----	--	-----	-------	--------	--------	--



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO03 - Chlazení počítačové učebny (4NP)

Soupis:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25993046

DIČ:

CZ25993046

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

72 520,92

DPH základní
snížená

Základ daně
72 520,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 229,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

87 750,31



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO03 - Chlazení počítačové učebny (4NP)

Soupis:

01 - Stavební část

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

72 520,92

HSV - Práce a dodávky HSV

35 102,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 932,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 359,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 048,46

997 - Přesun sutě

6 538,98

998 - Přesun hmot

1 223,70

PSV - Práce a dodávky PSV

37 418,58

712 - Povlakové krytiny

947,49

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

713 - Izolace tepelné	4 545,54
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 824,73
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	5 660,00
762 - Konstrukce tesařské	8 573,88
763 - Konstrukce suché výstavby	2 398,23
764 - Konstrukce klempířské	2 045,82
765 - Krytina skládaná	1 977,93
766 - Konstrukce truhlářské	3 070,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 138,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 236,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO03 - Chlazení počítačové učebny (4NP)

Soupis:

01 - Stavební část

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

1. 9. 2017



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Zadavatel: Pardubický Kraj

Uchazeč: ELESTAV s.r.o.

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

72 520,92**D HSV Práce a dodávky HSV****35 102,34****D 3 Svislé a kompletní konstrukce****13 932,00**

1	K	314231521	Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně stojících nad střešní rovinou na maltu cementovou včetně spárování, o průřezu průduchu do 150x150 mm z cihel lícových Klinker, pevnosti P 60 dl. 290 mm	m3	0,810	17 200,00	13 932,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PSC

*Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívký z cihel nastojato nebo naležato, objem průduchu se odečítá.*

VV

0,54*1,5

0,810

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**8 359,20**

2	K	611325121	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	7,200	1 161,00	8 359,20	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

VV

"odvod kondenzátu" 18*0,4

7,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**5 048,46**

3	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu cementovou	m3	0,810	1 066,00	863,46	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

PSC

*Poznámka k souboru cen:
1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.*

VV

0,54*1,5

0,810

4	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	18,000	107,50	1 935,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV

"odvod kondenzátu" 18

18,000

5	K	985	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	VLASTNÍ
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	---------

D 997

Přesun sutě

6 538,98

6	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	1,825	1 000,00	1 825,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užit se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,825	212,00	386,90	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54,750	15,70	859,58	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV

1,825*30 'Přepočtené koeficientem množství

54,750

9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,825	1 900,00	3 467,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998

Přesun hmot

1 223,70

10	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,026	604,00	1 223,70	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV

Práce a dodávky PSV

37 418,58

D 712

Povlakové krytiny

947,49

11	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	10,210	69,10	705,51	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV

"S1" 10,21

10,210

VV

Součet

10,210

12	M	2610101155	Šikmé střechy Fólie pro šikmé střechy Parotěsné fólie Parozábrana (75m2/bal.)	m2	10,210	23,70	241,98	VLASTNÍ
----	---	------------	---	----	--------	-------	--------	---------

D 713

Izolace tepelné

4 545,54

13	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	20,420	125,00	2 552,50	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV

"S1" 10,21*2

20,420

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

14	K	713151813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střež šikmých nebo nadstřešních částí mezi krokve nebo pod krokve volně položených přes 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace	m2	20,420	19,00	387,98	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
VV			"S1" 10,21*2	20,420				
15	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střež překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	10,210	125,00	1 276,25	CS ÚRS 2016 01
VV			"S1" 10,21	10,210				
VV			Součet	10,210				
16	M	283292520	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie podstřešní difúzní fólie - mikroperforované, hořlavé, rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2	m2	10,210	32,00	326,72	CS ÚRS 2016 01
17	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,002	1 047,00	2,09	CS ÚRS 2016 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 824,73				
18	K	721171903	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"odvod kondenzátu" 1	1,000				
19	K	721174043	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50	m	18,000	244,50	4 401,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

VV

"odvod kondenzátu" 18

18,000

20	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,007	533,00	3,73	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 743

Elektromontáže - hrubá montáž

5 660,00

21	K	743552122	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových, typ Mars, ZPA s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	20,000	96,00	1 920,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

VV

"pro vedení mezi jednotkami chlazení" 3,7+16,3

20,000

22	M	345754920	Kabelové nosné systémy žlaby kabelové) žlab kabelový 2m/ks NKZN 50X100	m	20,000	187,00	3 740,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

EAN 8595057687219

D 762

Konstrukce tesařské

8 573,88

23	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	10,210	150,50	1 536,61	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.

VV

"S1" 10,21

10,210

VV

Součet

10,210

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

24	M	611899900	Podlahoviny dřevěné palubky podlahové - bez povrchové úpravy - délka 2,4 - 5 m dřevina smrk tl. x š (mm) jakost 28 x 146 A/B	m2	10,210	317,00	3 236,57	CS ÚRS 2016 01	
25	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	31,790	60,30	1 916,94	CS ÚRS 2016 01	
	VV		"S1" 10,21/1,3+10,21/0,625			24,190			
	VV		"nosná kce pro klimatizační jednotku" 3,8*2			7,600			
	VV		Součet			31,790			
26	M	605120010	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I	m3	0,223	6 575,00	1 466,23	CS ÚRS 2016 01	
	VV		31,79*0,007 'Přepočtené koeficientem množství			0,223			
27	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,223	187,00	41,70	CS ÚRS 2016 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až - 3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.						
	VV		"S1" 10,21/1,3+10,21/0,625			24,190			
	VV		"nosná kce pro klimatizační jednotku" 3,8*2			7,600			
	VV		Součet			31,790			
	VV		31,79*0,007 'Přepočtené koeficientem množství			0,223			
28	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,263	1 429,00	375,83	CS ÚRS 2016 01	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 763

Konstrukce suché výstavby

2 398,23

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

29	K	763122411	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	1,350	1 573,00	2 123,55	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny -2611 a -2612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy šachtové stěny. 4. V cenách -2611 a -2612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -2611, b) 3,8 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -2612. 5. V cenách -2621 až -2624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u šachtových stěn se oceňují cenami 763 12-17 pro předsazené stěny ze sádrokartonových desek nebo 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV

"odvod kondenzátu" (0,25+0,2)*3

1,350

30	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033	8 323,64	274,68	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 764

Konstrukce klempířské

2 045,82

31	K	764311414	Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	6,200	205,00	1 271,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

VV

3,5+2,7

6,200

32	K	764315421	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr do 75 mm	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV

"prostup pro chlazení a el." 1

1,000

33	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,013	1 909,00	24,82	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765

Krytina skládaná

1 977,93

34	K	765131001	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. jednoduché krytí z pravoúhlých formátů, počet desek do 10 ks/m2	m2	3,640	385,00	1 401,40	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.

VV

"zpětná montáž krytiny okolo nového výlezu" 2*2-0,6*0,6

3,640

35	K	765131291	Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. na bednění	m2	3,640	60,80	221,31	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.

VV

"zpětná montáž krytiny okolo nového výlezu" 2*2-0,6*0,6

3,640

36	K	765131811	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. k dalšímu použití	m2	4,160	85,10	354,02	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.

VV

"demontáž krytiny okolo nového výlezu" 2*2

4,000

VV

"demontáž krytiny pro zhotovení prostupu vedením" 0,4*0,4

0,160

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

VV

Součet

4,160

37	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	1 200,00	1,20	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766

Konstrukce truhlářské

3 070,00

38	K	766671050	Střešní okno - výlez na střechu prosklený, zasklený drátosklem	kus	1,000	3 070,00	3 070,00	VLASTNÍ
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	---------

VV

"dodávka a montáž střešního okna dle výpisu PSV, ozn. 50" 1

1,000

D 767

Konstrukce zámečnické

2 138,09

39	K	7679951x1	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	19,919	106,00	2 111,41	VLASTNÍ
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	---------

VV

18,97*1,05

19,919

40	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	1 334,00	26,68	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

1 236,87

41	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,300	50,90	1 236,87	CS ÚRS 2016 01
VV		"odvod kondenzátu" 8,1*3			24,300			



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

S003 - Chlazení počítačové učebny (4NP)

Soupis:

02 - Chlazení

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**114 317,57**DPH základní
sníženáZáklad daně
114 317,57
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
24 006,69
0,00**Cena s DPH****v CZK****138 324,26**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO03 - Chlazení počítačové učebny (4NP)

Soupis:

02 - Chlazení

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

114 317,57

HSV - Práce a dodávky HSV

6 446,52

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 443,50

998 - Přesun hmot

3,02

PSV - Práce a dodávky PSV

107 871,05

751-1 - Vzduchotechnika - Zařízení "1"

107 871,05



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

S003 - Chlazení počítačové učebny (4NP)

Soupis:

02 - Chlazení

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel: Pardubický Kraj

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč: ELESTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

114 317,57

D HSV Práce a dodávky HSV

6 446,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 443,50

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	21,000	175,50	3 685,50	CS ÚRS 2016 02
3	K	99999X002	Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, zaškolení obsluhy schémata, doklady o revizích	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

D 998 Přesun hmot 3,02

4	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	604,00	3,02	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 107 871,05

D 751-1 Vzduchotechnika - Zařízení "1" 107 871,05

5	K	75114X001	Montáž venkovní a vnitřní kompaktní splitové kondenzační jednotky pro jednu vnitřní jednotku (včetně připojení potrubí chlazení a odvodu kondenzátu) viz. položka 1 TSVZT	soubor	1,000	8 400,00	8 400,00	
6	M	42911111X002	Venkovní kompaktní kondenzační jednotka splitová s invertorem řada Digital Inverter. pro jednu vnitřní jednotku, regulace (20 do 100%) jmenovitý chladicí výkon 6,9 kW (rozsah 1,5 až 7,4 kW), chladivo R 410A, 230V, provozní podmínky pro chlazení (venkovní)	komplet	1,000	50 464,00	50 464,00	
7	K	75114X004	Univerzální externí VO signalizace a řízení-programovatelné hlášení provozních stavů, hlášení poruchy, povel zapnutí/vypnutí -modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu) viz.položka 3 TSVZT	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
8	K	751537211X005	Montáž potrubí měděného měkkého spojovaného pájením, předizolovaného určeného pro chlazení a klimatizaci (chladivo R 410A), Ag pájka, pomocného materiálu a uchycení dimenze Cu 3/8" (10 x 1) mm	m	30,000	50,00	1 500,00	
9	M	42982381X006	Dodávka potrubí měděného měkkého (R220) spojovaného pájením určeného pro chlazení a klimatizaci, předizolovaného (izolace tl. 10 mm, dif.odpor izolace větší než 7000) dimenze Cu 3/8" (10x1) mm viz.položka 4 TSVZT	m	30,000	267,00	8 010,00	
10	K	751537212X007	Montáž potrubí měděného měkkého spojovaného pájením, předizolovaného určeného pro chlazení a klimatizaci (chladivo R 410A), Ag pájka, pomocného materiálu a uchycení dimenze Cu 5/8" (16x1) mm	m	30,000	50,00	1 500,00	
11	M	42982391X008	Dodávka potrubí měděného měkkého (R220) spojovaného pájením určeného pro chlazení a klimatizaci, předizolovaného (izolace tl. 10 mm, dif.odpor izolace větší než 7000) dimenze Cu 5/8" (16x1) mm viz. položka 4 TSVZT	m	30,000	270,00	8 100,00	
12	K	751537213X010	Úprava (dokončení) tepelné izolace po montáži na spojích potrubí	soubor	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

13	K	751537214X11	Doplnění chladiva split systému	soubor	1,000	1 580,00	1 580,00	
14	M	42982392X012	Chladivo R 410 A	kg	0,400	1 000,00	400,00	
15	K	751537214X13	Montáž a dodávka plastového kanálku-lišty pro osazení CU potrubí 60/45 mm materiál nehořlavé PVC, užitná teplota -20°C +60°C	m	34,000	158,50	5 389,00	
16	K	751531215X14	Kompletní montáž kabelového ovladače split systému, propojení zajistí profese elektro viz položka 5 TSVZT	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
17	M	42982391X15	Standardní kabelový ovladač s velkým LCD-displejem pro výše uvedený split systém viz. položka 6 TSVZT	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	
18	K	751531215X16	Kompletní montáž samostatného čerpadla kondenzátu s rezervoárem včetně napojení na zápachovou uzávěru kanalizace viz položka 7 TSVZT	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	
19	M	42982391X17	Čerpadlo kondenzátu princip technologie rotační membrány. Jmenovitý výkon 14 l/hod maximální výtlačk 8 m Max. sací výška 7 m napájení 230V/ 12V signalizace alarm beznapěťový kontakt viz.položka 8 TSVZT	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
20	M	42982391X18	Příslušenství čerpadla prodlužovací kabel senzoru 5m - pro prodloužení kabelů senzorů a instalaci dál od klimatizace	kus	1,000	726,00	726,00	
21	M	42982391X19	Příslušenství čerpadla univerzální redukční prvky pro snadné připojení sání čerpadla na klimatizační jednotku nebo výtlačku na odpadní potrubí Redukce potrubí černá (tvrzený plast)	kus	1,000	330,00	330,00	
22	M	42982391X20	Příslušenství čerpadla univerzální redukční prvky pro snadné připojení sání čerpadla na klimatizační jednotku nebo výtlačku na odpadní potrubí Redukce potrubí modrá (měkký plast)	kus	1,000	330,00	330,00	
23	M	42982391X21	Příslušenství čerpadla hadička pro odvod kondenzátu vnitřní průměr 8 mm, délka cca 20 m vysoká pevnost, odolnost proti zlomu i stárnutí	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	
24	K	75114X022	Tlaková zkouška potrubí chladiva a split systému	soubor	1,000	660,00	660,00	
25	K	75114X023	Komplexní vyzkoušení, spuštění split systému	soubor	1,000	660,00	660,00	
26	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,144	2 825,00	406,80	CS ÚRS 2016 02



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

27	K	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,144	1 217,00	175,25	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	-------------------



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO03 - Chlazení počítačové učebny (4NP)

Soupis:

03 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 862,65

DPH základní
snížená

Základ daně
21 862,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 591,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

26 453,81



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

SO03 - Chlazení počítačové učebny (4NP)

Soupis:

03 - Elektroinstalace

Místo:

Vysoké Mýto

Datum: 1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 862,65

KÓD CENÍK VC 21-M - SO03- CHLAZENÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY (4.NP) - MONTÁŽ

13 677,00

KÓD CENÍK VC C801-3 - SO03- CHLAZENÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY (4.NP) - STAVEBNÍ PRÁCE

712,50

KÓD ČÍSLO - SO03- CHLAZENÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY (4.NP) - MATERIÁL

7 473,15



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt:

S003 - Chlazení počítačové učebny (4NP)

Soupis:

03 - Elektroinstalace

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

1. 9. 2017

Zadavatel:

Pardubický Kraj

Projektant:

KIP spol. s r.o. Litomyšl

Uchazeč:

ELESTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

21 862,65

D KÓD CENÍK V S003- CHLAZENÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY (4.NP) - MONTÁŽ

13 677,00

1	K	SIL 1	JISTIČ 16A/1A/B	ks	1,000	110,50	110,50	A
2	K	SIL 2	OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10KG	ks	1,000	1 230,00	1 230,00	A
3	K	SIL 3	KABEL CYKY 3Jx2,5 VU	m	45,000	23,20	1 044,00	A
4	K	SIL 4	KABEL CYKY 5Jx1,5 VU	m	55,000	23,20	1 276,00	A
5	K	SIL 5	VODIČ CY6 ŽL/ZEL. VU	m	45,000	21,10	949,50	A
6	K	SIL 6	DRÁT FEZN 10MM PU	m	5,000	35,00	175,00	A



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

7	K	SIL 7	SVORKA KŘÍŽOVÁ SK	ks	2,000	141,00	282,00	A
8	K	SIL 8	PVC LIŠTA LV 40x15MM PU	m	55,000	38,00	2 090,00	A
9	K	SIL 9	TRUBKA PVC DVOUPLÁŠŤOVÁ VNĚJŠ.PR.50MM PU	m	4,000	35,00	140,00	A
10	K	SIL 10	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA	ks	1,000	380,00	380,00	A
11	K	SIL 11	ÚPRAVA ROZVADĚČE RK02	hod	2,000	500,00	1 000,00	A
12	K	SIL 12	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU	hod	4,000	500,00	2 000,00	C
13	K	SIL 13	VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA	hod	6,000	500,00	3 000,00	D

D KÓD CENÍK VISO03- CHLAZENÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY (4.NP) - STAVEBNÍ PRÁCE

712,50

1	K	SIL 14	VYBOURÁNÍ OTVORU DO R=60MM TL.DO 600MM V CIH.ZDI	ks	3,000	237,50	712,50	A
---	---	--------	--	----	-------	--------	--------	---

D KÓD ČÍSLO SO03- CHLAZENÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY (4.NP) - MATERIÁL

7 473,15

1	K	SIL 15	JISTIČ 16A/1A/B	ks	1,000	110,50	110,50	B
2	K	SIL 16	OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10KG	ks	1,000	1 420,00	1 420,00	B
3	K	SIL 17	KABEL CYKY 3Jx2,5	m	45,000	19,50	877,50	B
4	K	SIL 18	KABEL CYKY 5Jx1,5	m	55,000	19,40	1 067,00	B
5	K	SIL 19	VODIČ CY6 ŽL/ZEL.	m	45,000	14,55	654,75	B
6	K	SIL 20	DRÁT FEZN 10MM	m	5,000	34,00	170,00	B
7	K	SIL 21	SVORKA KŘÍŽOVÁ SK	ks	2,000	18,30	36,60	B
8	K	SIL 22	PVC LIŠTA LV 40x15MM	m	55,000	41,60	2 288,00	B
9	K	SIL 23	TRUBKA PVC DVOUPLÁŠŤOVÁ VNĚJŠ.PR.50MM	m	4,000	37,20	148,80	B



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

10	K	SIL 24	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA	ks	1,000	700,00	700,00	B
----	---	--------	----------------------	----	-------	--------	--------	---

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	148 412,66	
Doprava %, Přesun %	2 968,25	1 484,13
Montáž - materiál		77 832,00
Montáž - práce		92 399,00
Mezisoučet 1	151 380,91	171 715,13
PPV % z montáže: materiál + práce		3 230,96
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	151 380,91	174 946,09
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		3 263,27
Rizika a pojištění % z mezisoučtu 2		3 263,27
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		332 853,54
Vedlejší náklady		
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		3 328,54
Náklady celkem		336 182,08

Položka	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		1. Rozvadec RK2								
1.1	RK2	<i>NASTENNY ROZVADEC</i>								
1.2	RK2	NASTENNY ROZV.1200x800x300	ks	1,00	9 766,00	9 766,00	0,00	0,00	9 766,00	9 766,00
1.3		Din lista prof 15mm, 2m	ks	3,00	52,00	156,00	0,00	0,00	52,00	156,00
1.4		Zlab perfor. 60x60, 2m	ks	1,00	165,10	165,10	0,00	0,00	165,10	165,10
1.5		Zlab perfor. 40x60, 2m	ks	2,00	142,00	284,00	0,00	0,00	142,00	284,00
1.6	SA100	Hlavní vypínač 25A/1P	ks	1,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	247,00
1.7	FA100	Jistic B20/1P	ks	1,00	166,40	166,40	0,00	0,00	166,40	166,40
1.8	NC100	Vypínací cívka jističe 230V	ks	1,00	475,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00
1.9	FA101	Jistic C6/1P	ks	1,00	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00
1.10	FA102	Jistic C16/1P	ks	1,00	162,50	162,50	0,00	0,00	162,50	162,50
1.11	HL100.1	Signalka 230V, LED, bílá	ks	1,00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00
1.12	FA103, FA104	Jistic B10/1P	ks	2,00	129,00	258,00	0,00	0,00	129,00	258,00
1.13	FA105, FA106, FA107	Jistic B10/1P	ks	3,00	129,00	387,00	0,00	0,00	129,00	387,00
1.14	FA108	Jistic C4/1P	ks	1,00	265,00	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00
1.15	FA108	Pomocmy kontakt k MS (22)	ks	1,00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00
1.16	KM108	Stykac instalační 2P, 230V	ks	1,00	519,00	519,00	0,00	0,00	519,00	519,00
1.17	HL108.1	Signalka 230V, LED, zelená	ks	1,00	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00
1.18	HL108.2	Signalka 230V, LED, červená	ks	1,00	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00
1.19	FA108.1	Jistic B4/1P	ks	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00
1.20	SA108	Přepínač otočný, 3P, 1-0-2	ks	1,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00
1.21	FV50	Prepet.ochrana DEHNrail 230FML	ks	1,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	1 608,00	1 608,00
1.22	FA51	Jistic B10/1P	ks	1,00	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00
1.23	FA52, FA53	Jistic B6/1P	ks	2,00	153,00	306,00	0,00	0,00	153,00	306,00
1.24	FA54	Jistic D2/1P	ks	1,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00
1.25	FA55	Jistic B2/1P	ks	1,00	247,00	247,00	0,00	0,00	247,00	247,00
1.26	Z51	ZASUVKA CSN vestavna 230V	ks	1,00	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00
1.27	S52	Osvětlení rozvaděč, 11W	ks	1,00	442,00	442,00	0,00	0,00	442,00	442,00
1.28	GO54	Zdroj 230/24V DC/ 4A	ks	1,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00
1.29	FU54.1. FU54.2	Poj.svorka 4mm 5x20mm	sad	2,00	39,50	79,00	0,00	0,00	39,50	79,00
1.30	TR55	Trafo 230V/24V AC, 150VA	ks	1,00	583,00	583,00	0,00	0,00	583,00	583,00
1.31		<i>Programovatelný řídicí systém</i>								
1.32		<i>(16AI,32DI,32DO, 6AO)</i>								
1.33	N1	Kompaktní PLC 16AI, 32DI, 32DO, 6AO	ks	1,00	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	68 250,00	68 250,00
1.34	RS485	Modul komunikace RS485	ks	1,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
1.35	TP7	Ovládací dotykový panel 7"	ks	1,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00
1.36	SWITCH	Ethern. Switch, 5P, napájení 24VDC,	ks	1,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00
1.37	FU56, FU57, FU58	Poj.svorka 4mm 5x20mm	sad	3,00	118,00	354,00	0,00	0,00	118,00	354,00
1.38	F61, F62, F63	Poj.svorka 4mm 5x20mm	sad	3,00	118,00	354,00	0,00	0,00	118,00	354,00
1.39	KB01, KB02	Relé 230V/2P, + patice + signaliz.modul	sad	2,00	255,00	510,00	0,00	0,00	255,00	510,00

Položka	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		1. Rozvadec RK2								
1.1	RK2	<i>NASTENNY ROZVADEC</i>								
1.2	RK2	NASTENNY ROZV.1200x800x300	ks	1,00	9 766,00	9 766,00	0,00	0,00	9 766,00	9 766,00
1.3		Din lista prof 15mm, 2m	ks	3,00	52,00	156,00	0,00	0,00	52,00	156,00
1.4		Zlab perfor. 60x60, 2m	ks	1,00	165,10	165,10	0,00	0,00	165,10	165,10
1.5		Zlab perfor. 40x60, 2m	ks	2,00	142,00	284,00	0,00	0,00	142,00	284,00
1.40	SA58	Tlačítkový ovladač 1P/24VDC, černý	ks	1,00	163,00	163,00	0,00	0,00	163,00	163,00
1.41	SA59	Otočná ovladač 0-1/24VDC, černý	ks	1,00	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00
1.42	HL100.2	Signalka 24VDC, LED, červená	ks	1,00	279,50	279,50	0,00	0,00	279,50	279,50
1.43		Rele 24V DC/1P	ks	8,00	0,00	0,00	255,00	2 040,00	255,00	2 040,00
1.44		Řadová svorka dvojitá 4mm (2P)	ks	11,00	42,30	465,30	0,00	0,00	42,30	465,30
1.45		Řadová svorka trojitá 2,5mm (2P+PE)	ks	8,00	76,57	612,56	0,00	0,00	76,57	612,56
1.46		Řadová svorka 4mm	ks	24,00	10,20	244,80	0,00	0,00	10,20	244,80
1.47		Ukončení svorek 4mm ²	ks	10,00	0,00	0,00	14,50	145,00	14,50	145,00
1.48		Oddelovací stěna izol.	ks	10,00	7,20	72,00	0,00	0,00	7,20	72,00
1.49		Svorka ochranná 4mm ²	ks	10,00	32,50	325,00	0,00	0,00	32,50	325,00
1.50		Drátové propoje	sad	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
1.51		Výroba rozvaděce	hod	35,00	0,00		400,00	14 000,00	400,00	14 000,00
1.52		Oznac.stítky rozvaděce	ks	4,00	150,00	600,00	0,00	0,00	150,00	600,00
		1. Specifikace dodavky celkem		1,00		121 348,16		16 477,00		138 072,16
		2. Rozvadec DT1								
2.1	DT1	<i>NASTENNY ROZVADEC - stávající</i>								
2.2	FA11	Jistic C2/1P	ks	3,00	280,00	840,00	0,00	0,00	280,00	840,00
2.3	FA11	Pomocný kontakt k MS (22)	ks	1,00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00
2.4	KM11	Stykac instalační 2P, 230V	ks	1,00	509,00	509,00	0,00	0,00	509,00	509,00
2.5	HL11.1	Signalka 230V, LED, zelená	ks	1,00	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00
2.6	HL11.2	Signalka 230V, LED, červená	ks	1,00	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00
2.7	FA11.1	Jistic B4/1P	ks	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00
2.8	SA11	Přepínač otočný, 3P, 1-0-2	ks	1,00	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00	284,00
2.9		Rele 24V DC/1P	ks	1,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00
2.10		Řadová svorka dvojitá 4mm (2P)	ks	1,00	42,30	42,30	0,00	0,00	42,30	42,30
2.11		Řadová svorka 4mm	ks	5,00	10,20	51,00	0,00	0,00	10,20	51,00
2.12		Ukončení svorek 4mm ²	ks	1,00	0,00	0,00	14,50	14,50	14,50	14,50
2.13		Oddelovací stěna izol.	ks	1,00	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20
2.14		Svorka ochranná 4mm ²	ks	1,00	32,50	32,50	0,00	0,00	32,50	32,50
2.15		Drátové propoje	sad	1,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
2.16		Výroba rozvaděce	hod	8,00	0,00		600,00	4 800,00	600,00	4 800,00
2.17		Oznac.stítky rozvaděce	ks	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		2. Specifikace dodavky celkem		1,00		4 987,00		5 353,50		10 340,50

Položka	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		1. Rozvadec RK2								
1.1	RK2	<i>NASTENNY ROZVADEC</i>								
1.2	RK2	NASTENNY ROZV.1200x800x300	ks	1,00	9 766,00	9 766,00	0,00	0,00	9 766,00	9 766,00
1.3		Din lista prof 15mm, 2m	ks	3,00	52,00	156,00	0,00	0,00	52,00	156,00
1.4		Zlab perfor. 60x60, 2m	ks	1,00	165,10	165,10	0,00	0,00	165,10	165,10
1.5		Zlab perfor. 40x60, 2m	ks	2,00	142,00	284,00	0,00	0,00	142,00	284,00
		Dodávky								
		1. Rozvadec RK2	ks	1,00	1,00	121 348,16	0,00	16 477,00		138 072,16
		2. Rozvadec DT1	ks	1,00	1,00	4 987,00	0,00	5 353,50		10 340,50
		Dodávky - celkem				126 335,16		21 830,50		148 412,66
		Elektromontaze								
		Elektroinstalace								
3.1		<i>MONTAZ OCELOPLECH.ROZVODNIC</i>								
3.2		Montáž rozvaděče do 150kg	ks	1,00	0,00		1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00
3.3		<i>PREPINAC 230V/2P V SKRINI IP54</i>								
3.4		Bezpečnostní STOP Tlačítko	ks	1,00	806,00	806,00	0,00	0,00	806,00	806,00
3.5	<i>Snímače</i>	<i>Snímače</i>								
3.6	BT1, BT2, BT3 BT2, BT3, BT4, BT5, BT6, BT14	Snímač t.Ni1000 do jímky, l=120m, vč. jímky 100	ks	3,00	1 595,00	4 785,00	0,00	0,00	1 595,00	4 785,00
3.7		Snímač t.Ni1000 do jímky, l=70m, vč. jímky 50	ks	6,00	1 295,00	7 770,00	0,00	0,00	1 295,00	7 770,00
3.8	BT1	Venkovní snímač teploty Ni1000	ks	1,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
3.9	PZL 26	Spínač tlaku vody, 0+6bar,	ks	1,00	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	4 586,00	4 586,00
3.10	PZH 27, PZH 28	Spínač tlaku vody, 0+6bar,	ks	2,00	4 586,00	9 172,00	0,00	0,00	4 586,00	9 172,00
3.11	LZL 23	Snímač zaplavení kotelny	ks	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
3.12	TZH 24	Termostat prostorový +5 až +50°C	ks	1,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	2 155,00	2 155,00
3.13	TZH 25	Termostat příložný +30 až +90°C	ks	1,00	695,00	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00
3.14	QT-29	Čidlo úniku zemního plynu, 230V, 2st	ks	1,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00
3.15		<i>Pohony</i>								
3.16	SRV 8	Pohon směš.ventilu, 10Nm, , 3-stav., 24VDC	ks	1,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00
3.17		Houkačka 230V	ks	1,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00
3.18		Světelná výstraha - Porucha kotelny	ks	1,00	855,00	855,00	0,00	0,00	855,00	855,00
3.19		<i>KABEL SILOVY,IZOLACE PVC</i>								
3.20		CYKY-O 3 x 1.5 mm2 pevne	m	40,00	46,50	1 860,00	0,00	0,00	46,50	1 860,00
3.21		CYKY-J 3 x 1.5 mm2 pevne	m	180,00	46,50	8 370,00	0,00	0,00	46,50	8 370,00
3.22		CYKY-J 5 x 1.5 mm2 pevne	m	20,00	54,40	1 088,00	0,00	0,00	54,40	1 088,00
3.23		<i>KABEL STINENY</i>								
3.24		JYTY 2x1	m	140,00	32,80	4 592,00	0,00	0,00	32,80	4 592,00
3.25		JYTY 4x1	m	160,00	43,50	6 960,00	0,00	0,00	43,50	6 960,00

Položka	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		1. Rozvadec RK2								
1.1	RK2	<i>NASTENNY ROZVADEC</i>								
1.2	RK2	NASTENNY ROZV.1200x800x300	ks	1,00	9 766,00	9 766,00	0,00	0,00	9 766,00	9 766,00
1.3		Din lista prof 15mm, 2m	ks	3,00	52,00	156,00	0,00	0,00	52,00	156,00
1.4		Zlab perfor. 60x60, 2m	ks	1,00	165,10	165,10	0,00	0,00	165,10	165,10
1.5		Zlab perfor. 40x60, 2m	ks	2,00	142,00	284,00	0,00	0,00	142,00	284,00
3.26		JYSTY 2x2x0,8	m	60,00	31,90	1 914,00	0,00	0,00	31,90	1 914,00
3.27		UTP-5	m	60,00	0,00	0,00	26,50	1 590,00	26,50	1 590,00
3.28		<i>KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU</i>								
3.29		6455-11 do 4 mm2	ks	2,00	62,50	125,00	0,00	0,00	62,50	125,00
3.30		<i>LISTA-KANAL ELEKTROINSTALACNI</i>								
3.31		LV18x23 vkladaci	m	12,00	42,55	510,60	0,00	0,00	42,55	510,60
3.32		LV24x22 vkladaci	m	9,00	59,60	536,40	0,00	0,00	59,60	536,40
3.33		LV40x40 vkladaci	m	6,00	69,50	417,00	0,00	0,00	69,50	417,00
3.34		<i>KABELOVY ZLAB DRATOVY</i>								
3.35		Zlab MERKUR 150/50, vč příslušenství	m	8,00	485,00	3 880,00	0,00	0,00	485,00	3 880,00
3.36		Zlab MERKUR 100/50, vč příslušenství	m	6,00	436,00	2 616,00	0,00	0,00	436,00	2 616,00
3.37		Zlab MERKUR 50/50, vč příslušenství	m	6,00	409,00	2 454,00	0,00	0,00	409,00	2 454,00
3.38		Ostatni nosny material	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3.39		SW - řídicí systém PLC + TP	db	64,00	0,00		1 000,00	64 000,00	1 000,00	64 000,00
3.40		<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
3.41		Priprava ke komplexni zkousce	hod	24,00	0,00		450,00	10 800,00	450,00	10 800,00
3.42		Zauceni obsluhy	hod	6,00	0,00		450,00	2 700,00	450,00	2 700,00
3.43		<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>								
3.44		zapojovani a zkouskach	hod	10,00	0,00		450,00	4 500,00	450,00	4 500,00
3.45		<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
3.46		<i>DLE CSN 331500</i>								
3.47		Revizni technik	hod	8,00	0,00		550,00	4 400,00	550,00	4 400,00
3.48		Prace nepostizene v ceniku	hod	8,00	0,00		400,00	3 200,00	400,00	3 200,00
		Elektromontaze celkem				77 832,00		92 399,00		170 231,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Gymnázium Vysoké Mýto - Realizace úspor energie
Projekt	SO-02 Rekonstrukce zdroje tepla podkroví + úpravy rozvodů ÚT
Investor	Pardubický kraj
Z. č.	2918-63/1
Výkres č.	2D.1.4.3-5 - VÝKAZ VÝMĚR
Smlouva	
Vypracoval	Václav Navrátil
Kontroloval	
Datum	03/2017
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	2
Přesun dodávek (1) %	1
PPV (1 nebo 6) %	1
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1
Opravy v záruce (5 - 7) %	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	
Provozní vlivy %	
Kompletační činnost - a	1
Kompletační činnost - b	
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15



Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/19/20170

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu: „Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto“

Název operačního programu: „Operační program životní prostředí (OPŽP 2014 – 2020)“

Číslo výzvy: „70“

Řídící orgán: „Ministerstvo životního prostředí České republiky“

- 1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Životní prostředí (dále jen OPŽP) s názvem: Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006532. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé položky způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu - vše plně v souladu se zadávací dokumentací. Každá faktura musí mít přílohu, kde bude přiložen položkový rozpočet fakturovaných částek.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce.
- 7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030.

- 8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9) Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020“ a dalších dokumentů OPŽP dostupných na <http://www.opzp.cz/dokumenty/>. V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
- 10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.) – dle předlohy.
- 11) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit OPŽP.
- 12) Publicita
 - a. Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu A3) z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace projektu na viditelném místě.
 - b. Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci plakátu.
 - c. Grafické podklady pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění plakátu musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.

Provozní podmínky pro realizaci projektu Realizace úspor energie Gymnázium Vysoké Mýto

Předpoklad realizace: únor 2019 – září 2020

Obecné zásady

- škola je připravena akceptovat určitá omezení, neboť realizace investic je v jejím zájmu, musí však v době školního roku zajistit výuku cca 330 žáků, tzn., že provoz musí zůstat zachován
- nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
- preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování)
- nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní prázdniny
- bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.)
- v době přijímacích a maturitních zkoušek je nutné hlučnější práce zcela vyloučit
- malá část nádvoří vedle hřiště bude po oddělení k dispozici stavbařům

Přehled prázdnin:

- podzimní: 29. 10., 30. 10. 2018; 29. 10., 30. 10. 2019;
- jarní: 4. – 10. 2. 2019; 10. 2. – 16. 2. 2020
- velikonoční: 18. 4. 2019; 9. 4. 2020
- vánoční: 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019; 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
- letní: 29. 6. – 1. 9. 2019; 1. 7. – 31. 8. 2020
- v mimořádném případě lze uvažovat o vyjednání zkrácení školního roku (musí schválit RPK) o týden ukončení

Termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou dány centrálně – bude určeno přesně až v lednu 2019, 2020 pravděpodobně:

- Písemné maturitní zkoušky: 2. – 10. 5. 2019; 2. – 10. 5. 2020
- Ústní maturity: 20. – 24. 5. 2019; 18. – 22. 5. 2020
- Přijímací zkoušky – 4 pracovní dny od 11. dubna (přesné termíny stanoví MŠMT v září)

Výměna oken a výplní

- může se řešit průběžně po jednotlivých místnostech za dodržení níže uvedených podmínek
- škola je schopna fungovat při vyřazení maximálně 3 učeben z provozu (v krátkodobém mimořádném případě až 5 učeben)
- omezení jednotlivých učeben musí být naplánováno a dohodnuto s vedením školy nejméně týden dopředu
- přesun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech, ..), pak zajistit úklid schodiště
- Výměna oken na chodbách a v půdní vestavbě: načasovat výhradně do prázdnin
- Tělocvičny – přímo v tělocvičně výměna oken v době prázdnin (potřeba zachování provozu)

Zateplování stropů

- Přísun materiálu možný přes budovu školy v době mimo školní výuku (odpoledne, o víkendech, ..), pak zajistit úklid schodiště
- Zateplení učeben v půdní vestavbě – přesun materiálu mimo dobu vyučování

Venkovní opravy fasády

- neomezovat vstup do budovy v době školního vyučování
- zachovat provoz hřiště v době vyučování
- práce způsobující větší hluk – načasovat mimo výuku