

Smlouva o dílo č. OR/14/22583

na zhotovení díla

**„Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s.,
budova akutní medicíny“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: **Ing. Tomáš Ostruzska** nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **ČSOB Pardubice**
č. ú.: 234312867/0300
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**
Tkalcovská 381/1, Lány
568 02 Svitavy
zastoupen: **Ladislavem Olivou, jednatelem**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ladislav Oliva
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ladislav Oliva, Štěpán Kopecký
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Ladislav Oliva, Štěpán Kopecký
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ladislav Oliva
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., Svitavy**
č. ú.: 1286378379/0800
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701

spisová značka rejstříkového soudu: OR vedený u KS
v H.Králové, oddíl C, vložka 20675

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., budova akutní medicíny**“
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností **APOLO CZ s.r.o.**, se sídlem: **Polička, Tyršova 155, PSČ 572 01** z/ze dne **06/2013** a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **6.048.387,60** Kč (Slovy: **šestmilionůčtyřicet osmtisíc tři sta osmdesát sedm 60/100** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH činí **1.270.161,39** Kč (Slovy: **jeden milion dvě stě sedmdesát tisíci sto šedesát jedna 39/100** koruna česká).
Sazba DPH je 21 %.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
 3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
 4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
 5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
 6. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
 7. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
 8. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
 9. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
 10. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.
 11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování předmětu díla byla objednateli přiznána dotace z *Operačním programem Životní prostředí*.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **15. 8. 2014**.
2. Stavební práce budou zahájeny do **14** dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli: **15. 6. 2015**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **Svitavská nemocnice a.s., Kollárova 7, Svitavy 568 25**.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV. **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.

12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V.

Součásti Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19.12.2013

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu v rámci Operačního programu životního prostředí

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Článek VI.


Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.


7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 26. 6. 2014 a schválen usnesením číslo R/1184/14.

V Pardubicích dne: 30 -07- 2014


Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:



OLSPOL s.r.o.
Ladislav Oliva
jednatel

OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy-Lány
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701 

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/14/22583**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19.12.2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.
Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě

výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání.

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních

podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násled.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násled.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být

odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.

4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k

prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoliv nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dnů od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na

realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přeneše na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

- (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho částí. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	OLSPOL s.r.o.
Ulice a č.p.	T.G.Masaryka 30
Místo	Svitavy
PSC	56802
IČO	27466701
DIČ	CZ27466701
Kontaktní osoba	Ladislav Oliva
telefon, fax	602781886
e-mail	olspol@olspol.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **R1013**
RUE OBJEKTU AKUTNI MEDICINY SVITAVSKE NEMOCNICE

Cena bez DPH: **6 048 388**

Zadavatel : Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

IČO : 70892822
DIČ : CZ70892822

Projektant : APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155
57201 Polička

IČO : 27492851
DIČ : CZ27492851

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
VN, ON Vedlejší a ostatní náklady		1,00	203 500,00
Stavební objekt		1,00	
D1-01 Objekt akutní medicíny	801.11.0.2	2,00	5 844 887,60
Celkem za stavbu			6 048 387,60

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	6 048 387,60
DPH 21 %	1 270 161,39
Celkem za stavbu s DPH	7 318 548,99

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny po-kyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou doda-tečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:

- Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány za-davatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
- Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace ne-zbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
- Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povin-ností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

- d) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.
- e) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- f) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neo-mezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky z cenové soustavy RTS

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese

www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky:

a) Je-li popsána individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

b) Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové“ náklady žádný samostatný popis.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo změna jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasní ještě před podáním nabídky.

Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoliv změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

Elektronická forma soupisu

Elektronická forma soupisu

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

Zpracování elektronické formy soupisu

Předaný formát MS EXCEL. Je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele.

SW produkty pro zpracování nabídkové ceny

Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceňovacích programů a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů.

Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí.

Položkový rozpočet

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot“) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění, ocení dodavatel přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovou položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

Struktura nabídkové ceny

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci cenových údajů dodavatel předloží:

- a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny
- b) položkové rozpočty na všechny stavební objekty a provozní soubory v požadovaném členění:

- Krycí list
- Rekapitulaci stavebních dílů
- Položkovým soupisem

U těch soupisů, které nemají výše pospanou strukturu, předloží dodavatel položkový rozpočet v takové struktuře, jaká odpovídá předanému soupisu.

Zásady pro sestavení nabídkového rozpočtu

Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí:

- a) každý předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem
- b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná.
- c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, nabídkové jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše na dvě desetinná místa.

Vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (obvykle procentickým podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou položku ocenit).

Rekapitulace celkové nabídkové ceny

Pro dílčí část 1 veřejné zakázky předkládá zadavatel i rekapitulaci celkové nabídkové ceny, v jejímž rámci jsou požadovány dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů a ostatních a vedlejších nákladů. Je povinností dodavatele předložit ve své nabídce i tuto oceněnou rekapitulaci celkové nabídkové ceny.

Dodatečné informace k soupisům stavebních prací

Dodatečné informace k soupisům stavebních prací

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY

Elektronická podoba cenové nabídky

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena i v elektronické podobě. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídkových cen z hlediska jejich obsahové úplnosti, tak jak ukládá zadavateli zákon (§76 odst. 1 zákona).

Formát elektronické podoby

Dodavatel předloží elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena ve formátu shodném s formátem předaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb.

Nepředložení elektronické podoby cenové nabídky

Pokud dodavatel elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena v nabídce nepředloží, považuje se tato okolnost za úmyslné ztížení procesu posouzení nabídek a taková nabídka může být vyřazena.

Dodatečné informace k soupisům stavebních prací

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	R1013	RÚE OBJEKTU AKUTNÍ MEDICÍNY SVITAVSKÉ NEMOCNICE
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Rozpočet VN, ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				70 000,00		
		Náklady spojené s prováděním stavby						
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Součástí jsou i náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS
2	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				133 500,00		
		Příprava stavby (inženýrské práce)						
3	004111020R	Vypracování projektové dokumentace (dílenské a výrobní montážní) Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, většinou v obsahu a rozsahu dílenské, výrobní a montážní dokumentace stavby.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
		Staveniště						
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
		Zkoušky a revize						
5	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
		Předání a převzetí díla						
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS
		Podmínky dotačních programů						
7	005281010R	Propagace Náklady spojené s označením stavby a povinnou publicitou projektu v rozsahu: 1. Zhotovení a montáž 1ks velkoplošného celobarevného informačního panelu 80*120cm k označení staveniště po celou dobu stavby dle vzoru KÚ Pk. Text a umístění panelu bude určeno investorem. 2. Zhotovení a montáž 1ks stálé informační tabule pro venkovní prostředí (pamětní desky) dle vzoru OPŽP, 30*40 cm. Text a barevnost řešení bude určena a schválena investorem.	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS
8	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části nebo odpovědnosti za škodu, v rozsahu dle SOD.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS
9	005261020R	Bankovní záruky Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v návrhu SOD.	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS
10	0529	Zajištění koordinátora BOZP pro realizaci stavby Náklady spojené se zajištěním koordinátora pro realizaci stavby, pokud bude dle zákona 309/2006 Sb. §14 povinnost na danou stavbu koordinátora pro realizaci určit.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní

Stavba :	R1013	RÚE OBJEKTU AKUTNÍ MEDICÍNY SVITAVSKÉ NEMOCNICE	
Objekt :	D1-01	Objekt akutní medicíny	JKSO : 801.11.0.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D1-01**
Objekt akutní medicíny

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.1 Budovy pro zdravotní péči
801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou

801.11.0

801.11.0.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Rozpočet stavební části	5 707 813,14
2	Rozpočet elektro	137 074,46
	Celkem objekt D1-01	5 844 887,60

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 844 887,60
DPH	21 %	1 227 426,39
Celkem za objekt s DPH		7 072 313,99

Kód CPV: 45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči

Kód CZ-CPA: 41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

Kód CZ-CC: 126411 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R1013	RUE OBJEKTU AKUTNÍ MEDICINY SVITAVSKÉ NEMOCNICE
O:	D1-01	Objekt akutní medicíny
R:	1	Rozpočet stavební části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce				12 113,20
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek					
1	139601102R00	...v hornině 3 obkopání objektu pro zateplení suterénu : (5+15+4+18,5+12,5+1+7+4,5+3+4+1,5+4,5+6)*0,4*0,55	m3	19,03000	467,51	8 896,72
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,					
2	162501102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m odvoz a likvidace zbylého výkopku : 19,03-14,2725	m3	4,75750	95,23	453,06
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,					
3	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním zpětný zásyp kolem objektu po zateplení suterénu : (5+15+4+18,5+12,5+1+7+4,5+3+4+1,5+4,5+6)*0,3*0,55	m3	14,27250	155,84	2 224,23
	175 10-12 Obsyp objektů sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,					
4	175101201R00	...bez prohození sypaniny zpětné provedení okapových chodníků z kačírku : (5+15+4+18,5+12,5+1+7+4,5+3+4+1,5+4,5+6)*0,4*0,1	m3	3,46000	155,84	539,21
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2 120 796,80
	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubními, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin					
5	620991121R00	...z postaveného lešení	m2	650,00000	19,05	12 382,50
	622 30 Příprava podkladu					
6	622323041R00	...penetrace pod zateplovací systém : 524,82+1568,26+129,17+37,97+29,85+209,8+136,06	m2	2 635,93000	14,20	37 430,21
	622 31-3 Zateplení fasády nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.					
7	622323830TR0	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 50 mm, s omítkou silikonovou, 3,1 kg/m2	m2	524,82392	568,40	298 309,92
	zateplovací systém strojovny VZT na střeše a segmentů nad vstupem A1 strojovna VZT střeška : (22,06+24,15+5,36+4,4+2*0,42)*(17,75-12,6)-2*(1,8+1,76)*(17,75-14,9)+(30,67*(17,75-16,25))-(10*(pi*0,5^2)+4*(0,7*0,3)+2*(1,1*0,5)+(1,8*0,5)+(0,3*0,3)) prostor chladice na střeše : (0,35+5,35+8,97+6,23+0,35)*(17,75-16,25) segmenty nad vstupem : (6,65+5,68+5,36+4,4+2*0,42)*(12,6-2,96)-((4,56+3,6+3,63+2,67)*(1,36+2,06))+(0,42*(1,36+2,06))+(3*(2*1,12+2*0,95)*1) ... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, s omítkou silikonovou, 3,1 kg/m2			307,50050		
8	622323833RT1	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, s omítkou silikonovou, 3,1 kg/m2	m2	1 568,26540	722,38	1 132 883,56
	zateplovací systém od úrovně 0,4m nahoru západ : 26,32*(13,05-0,4)-(3*(3,4*2,06)+6*(6,62*2,06)+3*(3,47*2,06)+(3,47*(2,96-0,4))) sever : 45,36*(13,05-0,4)+12,2*(16,25-13,05)-((19,76*(2,96-0,4))+2*(5,45*(2,96-0,4)))+(3*(6,86-0,4))+(35,88*2,06)+(35,8*2,06-14,48*0,7)+2*(1*(1,85+2,75+5,25))) východ : 30,77*(13,05-0,4)-((20,72*(2,96-0,4)))+(2*(6,86-0,4))+4*(6,62*2,06)+2*(2,87*2,06)+2*(1,52*1,56)) jih : 45,14*(13,05-0,4)+8,8*(0,4+0,25)-((14,99*(12,68-0,4)))+(0,96*(2,02-0,4))+4*(5,42*0,69)+(2,27*2,06)+(5,42*0,69+2,67*1,37)+(5,42*2,06)+(2,67*2,06)+(2,67*0,69)+(2,27*0,69)) krček západ : 12,4*(12,68-0,4)-((2,32*(2,66-0,4))+5*(1,72*1,76)+2*(2,37*1,76)+2*(1,32*2,66)+(1,32*1,76)+(0,52*0,86)) krček východ : 10*(12,68+0,25)-(6*(2,92*1,76)) střeška (4.NP) : 36,74*(16,25-13,05)+(2*15,14+3,14+3,04)*(16,25-12,6)-(2,07*2,06+5,22*0,64+13,92*1,86+2,97*1,86+2,27*1,86+2,72*1,86) ... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,			199,78500		
9	622323833RV1	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	129,16990	567,39	73 289,71
	zateplovací systém ve vstupech pod keram. obklad, a pod keram. obklad soklů (v úrovni 0,0 - 0,4) západ : 26,32*0,4-(3,47*0,4) sever : 45,36*0,4-((19,76*0,4)+2*(5,45*0,4)+(3*0,4))+((1,1+2*7,15+2*1,5+3)*3,25-2*(4,57*2,06)+(19,7+5,6)*(3,25-2,96))+(12,75*(0,4+1,1/2)) východ : 30,77*0,4-((20,72*0,4)+(2*0,4))+(2,45*3,25-(0,92*2,11)+(12,5+14,3+2*2,05)*(3,25-2,96)) jih : 15,24*0,4+6,35*0,4-(0,96*0,4) krček západ : 12,4*0,4+4,75*(0,4+1,03)-(2,32*0,4) krček východ : 10*0,79			9,14000		
10	622323834RV1	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, zaplnění kapsy š.170mm v nadpraží oken po roletách kapsy rolet : 0,17*45,6	m2	7,75200	621,50	4 817,87
				7,75200		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
11	622323835RT1	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, s omítkou silikonovou, 3,1 kg/m2 zateplovací systém stěn schodiště na střeše a zateplovací systém kruhových sloupů v 2.NP a 3.NP kruhové sloupky 2.NP+3.NP - pozn. 12 : 10*2,1*(0,75*3,14*0,5)+2*1,4*(0,75*3,14*0,5) stěny schodiště - střeška : (1,32+0,46+2,96)*0,4+3,5*2,3	m2	37,97050	824,63	31 311,61
12	622323835RV1	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, zateplovací systém sloupů s keram. obkladem kruhové sloupky 1.NP - pozn. 1 : 1*3*(0,75*3,14)+2*3*(0,75*3,14*0,75)+1*6,9*(0,75*3,14*0,75)	m2	29,84962	669,63	19 988,20
13	622323837RT1	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, s omítkou silikonovou, 3,1 kg/m2 zateplovací systém podhledů vstupů A1 a A2 - bude proveden na vrstvě izolantu tl. 100mm. budou zvoleny kotvy pro tl. izolantu 250mm a budou zapuštěné, aby kotvily celé souvrství tl.300mm. podhled vstup A1 : 19,9*0,55+19,9*2/2+5,6*1,5 podhled vstup A2 : 13,85*2,3	m2	71,10000	1 002,32	71 264,95
622 31-5 Zateplení ostění nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou a 5 m napojovacích lišt na m2.						
14	622323854RT1	...minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, s omítkou silikonovou ostění zateplovacího systému vnější ostění otvor. prvků : západ : (3*(2*2,06+3,42)+6*(2*2,06+6,62)+2*(2*2,06+3,47)+(2*(2,96-0,4)+3,47))*0,32 sever : (2*(2*(2,96-0,4)+5,45)+(2*2,06+35,82)+(2*2,06+2*0,7+35,82))+((6,86-0,4)+3))*0,32+(2*(4,56+3,63)+6,4+5,4)*0,42+19,76*0,69 východ : (2*((2,96-0,4)+3,5)+2*(2*2,06+2,87)+4*(2*2,06+6,62)+2*(2*1,56+1,52))+((6,86-0,4)+1,97))*0,32+13,6*0,74 jih : ((2*2,06+2,27)+4*(2*0,71+5,42)+2*(2*2,06+5,42)+(2*2,06+2,67)+(2*0,71+2,27)+(2*0,71+2,67))*0,32+(2*(2,02-0,4)+0,94)*0,22 krček západ : (5*(2*1,76+1,72)+2*(2*1,76+2,37)+(2*0,86+0,52)+2*(2*2,66+1,32)+(2*1,76+1,32)+(2*(2,66-0,6)+2,32))*0,32 krček východ : (6*(2*1,76+2,92))*0,32 střeška (4.NP) : ((2*2,06+2,07)+(2*1,86+6,72)+(2*1,86+13,92)+(6*1,86+(2,97+2,27+2,72))*0,32+((2*2,06+2,07)+(2*2,06+0,94))*0,15+(2,3+1,9)*0,21	m2	209,80390	823,26	172 723,16
15	622323854RV1	...minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou ostění zateplovacího systému s keram. obkladem a parapety otvor. prvků vnější ostění otvor. prvků s keram. obkladem : západ : (2*0,4)*0,32 sever : (2*(2*2,06+4,62)+5*0,4)*0,32+5,36*0,15 východ : (3*0,4)*0,32+(2*2,11+0,92+11,69)*0,22+2*2,39*0,29 jih : (2*0,4)*0,22 krček západ : (2*(0,4+0,2))*0,32 krček východ : 0 střeška (4.NP) : 0 parapety : západ : (3*3,5+6*6,7+2*3,55)*0,32 sever : (2*5,53+2*4,7+2,6+2*35,9)*0,32 východ : (2*2,95+4*6,7+2*1,6+2,95+1,6)*0,32 jih : (2,35+4*5,5+2*5,5+2,75+2,35+2,75)*0,32 krček západ : (5*1,8+2*2,45+0,6+3*1,4)*0,32 krček východ : (6*3)*0,32 střeška (4.NP) : (6,8+14+3,05+2,35+2,8)*0,32+(1,32+0,46+2,96)*0,24	m2	111,10720	495,16	55 015,84
622 31-9 Příplatky, slevy						
16	622391113R00	...za počet hmoždinek 10 ks/m2 KZS s keram. obkladem : 129,1699	m2	129,16990	39,44	5 094,46
17	622391114R00	...za počet hmoždinek 12 ks/m2 KZS kruhových sloupů s keram. obkladem : 29,85	m2	29,85000	59,10	1 764,14
18	622391121R00	...za hmoždinky STR U 6 ks/m2 KZS s omítkou : 1568,27+37,97	m2	1 606,24000	23,77	38 180,32
19	622391123R00	...za hmoždinky STR U 10 ks/m2 KZS s keram. obkladem : 129,1699	m2	129,16990	39,64	5 120,29
20	622391124R00	...za hmoždinky STR U 12 ks/m2 KZS kruhových sloupů s keram. obkladem : 29,85	m2	29,85000	47,55	1 419,37
622 33 Profily základací						
21	622323011R00	...hliníkové, pro izolaci tl. 80 mm strojovna VZT střeška : 13,8+16,8-(2,07+1,02)+30,67 prostor chladiče na střeše : 5,35+8,97+6,23+0,35	m	79,08000	51,92	4 105,83
22	622323013R00	...hliníkové, pro izolaci tl. 120 mm západ : 26,32-3,47+7,65 sever : 45,36-19,76+(1,1+2*7,15+2*1,5+3) východ : 30,77-17,6+(2,45-0,92)	m	141,71000	63,32	8 973,08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
23	622323015R00	jih : 15,24+15,15-0,96 krček západ : 12,4-2,32 krček východ : 10 ...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm kruhové sloupy 1.NP - pozn. 1 : (0,75*3,14)+(0,75*3,14*0,75)+(0,75*3,14*0,5) stěny schodiště - střecha : 4,8+0,5+3	m	29,43000 10,08000 10,00000 13,59875 5,29880 8,30000	70,80	962,79
24	622323033R00	622 34 Profily dilatační ...rohové V mezi budovou a krčkem - pozn. 10 : 12,9+13,8	m	26,70000 26,70000	138,90	3 708,63
25	622421131R00	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové ...hladké, složitost 1+2 1. doplnění nesoudržných omítek otlučených v rámci přípravy podkladu - předpoklad 5% plochy zateplovacích systémů 2. příprava podkladu po odstranění keramického obkladu před prováděním zateplení plochy zateplovacích fasád : (524,82+1568,26+37,97)*0,05 plochy keramického obkladu : západ : ((7,5-3,55)*0,4)+(18,6*0,5-(2*6,7+3,5)*0,4) sever : (12,5*0,4-6,53*0,4)+((1,1+7,1+1,6+7,1+3)*3,5-(4,7*2,1+4,7*2,1))+(9,6*1,2-5,53*0,4)+(3*1,35) východ : (5,5*0,5-3,2*0,4)+(2,3*3,5-1*2,15)+(7,4*0,4-3,2*0,4) jih : (6,2*0,6-1,02*0,4)+(15,1*0,6) krček západ : (5,1*1,4)+(4,9*0,5) krček východ : 10*0,7	m2	219,94050 106,55250 4,12000 71,25600 9,05000 12,37200 9,59000 7,00000	147,18	32 370,84
26	622471511R00	622 47-1 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání 622 47-151 omítky tenkovrstvá ručně natahovaná ...silikonová, tloušťka 1,5 mm , zrnitá, složitost 2 nezatepované ŽB sloupy a trámy na střeše : 16*1,85*(pi*0,4)+(26,07+4,53+9,25+14+1,45+30,53+2,63+7,25+14,6+1,65)*(0,5+2*0,7)	m2	249,92046 249,92050	154,99	38 735,17
27	622481211RU1	622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou ...s dodatkou výztužné sítě a stěrkového tmelu nezatepované ŽB sloupy a trámy na střeše : 16*1,85*(pi*0,4)+(26,07+4,53+9,25+14+1,45+30,53+2,63+7,25+14,6+1,65)*(0,5+2*0,7)	m2	249,92046 249,92050	121,43	30 347,84
28	622904112R00	622 90-4 Očištění fasád ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 stáv. omítky pod zateplovací plochy : 524,82+1568,26+37,97	m2	2 131,05000 2 131,05000	19,05	40 596,50
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				155 233,28
29	941941032R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m západ : 28,5*16 sever : (15+16)*16+14*18+10*18 východ : 33*16 jih : 15*16,5+15*17+15*4 krček západ : 12*13 krček východ : 10*13,5 střecha (4.NP) : (2*15+2*4)*4+(12+15)*6	m2	3 079,50000 456,00000 928,00000 528,00000 562,50000 156,00000 135,00000 314,00000	19,05	58 664,48
30	941941111R00	941 94-18 pronájem lešení za den ... předpokládaná délka stavby je 100 dní. pokud zhotovitel stavbu dokončí v kratším termínu, bude fakturován skutečný počet dnů používání lešení 3079*100	m2	307 900,00000 307 900,00000	0,04	12 316,00
31	941941832R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 079,00000	14,72	45 322,88
32	941955002R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m vstupy : 100 střecha : 200	m2	300,00000 100,00000 200,00000	32,47	9 741,00
33	944944011R00	944 94-40 Ochranné sítě ...z umělých vláken	m2	3 079,00000	5,63	17 334,77
34	944944031R00	944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí ...z umělých vláken 3079*3	m2	9 237,00000 9 237,00000	0,13	1 200,81
35	944944081R00	944 94-48 Demontáž ochranné sítě ...z umělých vláken	m2	3 079,00000	3,46	10 653,34
Díl:	96	Bourání konstrukcí				9 303,55
36	965043321R00	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 potěry pod parapetními plechy : západ : (3*3,5+6*6,7+2*3,55)*0,2*0,03 sever : (2*5,53+2*4,7+2,6+2*35,9)*0,2*0,03 východ : (2*2,95+4*6,7+2*1,6)*0,2*0,03 jih : (2,35+4*5,5+2*5,5+2,75+2,35+2,75)*0,2*0,03 krček západ : (5*1,8+2*2,45+0,6+3*1,4)*0,2*0,03 krček východ : (6*3)*0,2*0,03	m3	1,81188 0,34680 0,56920 0,21540 0,25920 0,11220 0,10800	1 212,05	2 196,09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
		střecha (4.NP) : (2,15+6,8+14+3,05+2,35+2,8)*0,2*0,03+(1,32+0,46+2,96)*0,1*0,03		0,20110		
37	965082923R00	965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších ...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 okapové chodníky z kačírku : (5+15+4+18,5+12,5+1+7+4,5+3+4+1,5+4,5+6)*0,4*0,1	m3	3,46000 3,46000	138,52	479,28
38	968083022R00	968 08-3 Vybourání plastových výplní otvorů ...plných dveří, nad 2 m2 střecha (4.NP) : 2,15*2,1	m2	4,51500 4,51500	17,32	78,20
39	968083033R00	...plastových stěn , nad 4 m2 západ : 3*(2,1*3,5)+6*(2,1*6,7)+2*(2,1*3,55) sever : 2*(2,1*4,7)+(2,1*35,9)+(2,1*35,9-14,4*0,7) východ : 2*(2,1*2,95)+4*(2,1*6,7) jih : (2,1*2,35)+4*(0,75*5,5)+(2,1*5,5)+(2,1*2,75+0,75*2,75)+(2,1*2,75)+(0,75*2,35)+(0,75*2,75) krček západ : 5*(1,8*1,8)+2*(1,8*2,45)+(0,9+0,6) krček východ : 6*(1,8*3) střecha (4.NP) : (1,9*6,8)+(1,9+14)+(1,9*(3,05+2,35+2,8))	m2	504,23250 121,38000 160,44000 68,67000 50,42250 26,52000 32,40000 44,40000	12,99	6 549,98
Díl:	97	Prorážení otvorů				26 183,75
40	970251250R00	970 25 Řezání železobetonu ...řezání železobetonu, hloubka řezu 250 mm kapsy pro žaluzie v segmentech : 4*1,05	m	4,20000 4,20000	1 147,98	4 821,52
41	971052481R00	971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příchách základových nebo nadzákladových, ...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm kapsy pro žaluzie v segmentech : 4	kus	4,00000 4,00000	1 298,63	5 194,52
42	978015291R00	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva ...1. až 4. stupní složitosti, v rozsahu do 100 % otlučení ostění všech otvorových prvků a nesoudržných omítek na zateplováných stěnách (předpoklad 5% plochy zateplováných ploch) plochy zateplováných fasád - 5% : (524,82+1568,26+37,97)*0,05 vnější ostění otvor. prvků : západ : (3*(2*2,1+3,5)+6*(2*2,1+6,7)+2*(2*2,1+3,55)+(2*3+3,55))*0,2 sever : (2*(2*2,1+4,7)+2*(2*3+5,53)+(2*2,1+35,9)+(2*2,1+2*0,7+35,9)+(6,9+2,85))*0,2+5,6*0,15+20*0,5 východ : (2*(2,1+2,95)+2*(2*2,1+2,95)+4*(2*2,1+6,7)+2*(2*1,6+1,6)+(6,9+1,9))*0,2+(2*2,3+12+(2*2,15+1))*0,1+14,4*0,5 jih : ((2*2,1+2,35)+4*(2*0,75+5,5)+2*(2*2,1+5,5)+(2*2,1+2,75)+(2*0,75+2,35)+(2*0,75+2,75))*0,2+(2*2,06+1,02)*0,1 krček západ : (5*(2*1,8+1,8)+2*(2*1,8+2,45)+(2*0,9+0,6)+2*(2*2,7+1,4)+(2*1,8+1,4))*0,2 krček východ : 6*(2*1,8+3)*0,2 střecha (4.NP) : ((2*2,1+2,15)+(2*1,9+6,8)+(2*1,9+14)+(6*1,9+(3,05+2,35+2,8)))*0,2+(2*2,1+2,15+2*2,1+1,02)*0,1	m2	239,49550 106,55250 22,71000 37,28200 26,67000 14,31400 12,02000 7,92000 12,02700	25,97	6 219,70
43	978042205R00	978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému ...z minerální izolace, tloušťky 50 mm , bez omítky kruhové sloupy 1.NP : 1*3*(0,5*3,14)+2*3*(0,5*3,14*0,75)+1*6,9*(0,5*3,14*0,75) kruhové sloupy 2.NP+3.NP : 10*2,1*(0,5*3,14*0,5)+2*1,4*(0,5*3,14*0,5)	m2	38,58275 19,89980 18,68300	21,64	834,93
44	978043312R00	...z extrudovaného polystyrenu, tloušťky 120 mm, s mozaikovou omítkou zateplení podhledu vstupu A1 - skladba S6 : 19,9*1,5+5,6*1,5 zateplení podhledu vstupu A2 - skladba S6 : 2,35*14,3	m2	71,85500 38,25000 33,60500	25,97	1 866,07
45	978059631R00	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 keramický obklad : západ : ((7,5-3,55)*0,4)+(18,6*0,5-(2*6,7+3,5)*0,4) sever : (12,5*0,4-6,53*0,4)+((1,1+7,1+1,6+1,6+7,1+3)*3,5-(4,7*2,1+4,7*2,1))+(9,6*1,2-5,53*0,4)+(3*1,35) východ : (5,5*0,5-3,2*0,4)+(2,3*3,5-1*2,15)+(7,4*0,4-3,2*0,4) jih : (6,2*0,6-1,02*0,4)+(15,1*0,6) krček západ : (5,1*1,4)+(4,9*0,5) krček východ : 10*0,7 kruhové sloupy : 3*(0,5*3,14+2*0,5*3,14*0,75)+6,9*(0,5*3,14*0,75) parapety oken : (5,53+4,7+4,7+5,53+2,6+1,6+3,2+3,2)*0,2	m2	139,49975 4,12000 71,25600 9,05000 12,37200 9,59000 7,00000 19,89980 6,21200	51,95	7 247,01
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				15 963,61
46	998011003R00	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou ...výšky přes 12 do 24 m	t	122,92936	129,86	15 963,61
Díl:	711	Izolace proti vodě				17 996,49
		711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi včetně dodávky fólie a doplňků,				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
47	711482011RZ1	...svislá, s komponenty pro uchycení a těsnění, tloušťka s nopy 5 mm západ : (26,32-3,47)*0,6 sever : (12,75+1,1+6,8+4,15+2,7)*0,6 východ : (8,5+4,4)*0,6 jih : (15,24+15,15-0,96)*0,6 krček západ : 4,75*0,6 krček východ : 0	m2	58,45800 13,71000 16,50000 7,74000 17,65800 2,85000	183,11	10 704,24
48	PC71101	Montáž těsnění spáry mezi základací lištou a zpevněnou plochou	m	50,00000	10,97	548,50
49	28355299R	páska těsnící PUR; samolepicí; jednostranně; tl. 8,00 mm; š = 30,0 mm; h po expanzi do 40,0 mm; l = 4,00 m; funkce vodotěsnost, proti hluku, proti průvanu, termoizolace; expanzní	m	50,00000	134,36	6 718,00
	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě				
	998 71-11	výpočet z hmotnosti				
50	998711101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,03975	647,58	25,74
Díl:	713	Izolace tepelné				39 540,84
	713 11	Montáž tepelné izolace stropů				
	713 11-1	Montáž tepelné izolace stropů				
51	713111125R00	...rovných spodem, lepením, , dodávka nosného materiálu ve specifikaci podhled vstup A1 : 19,9*0,55+19,9*2/2+5,6*1,5 podhled vstup A2 : 13,85*2,3	m2	71,10000 39,24500 31,85500	97,92	6 962,11
	713 13	Montáž tepelné izolace stěn				
52	713131131R00	...lepením západ : (26,32-3,47)*0,6 sever : (12,75+1,1+6,8+4,15+2,7)*0,6 východ : (8,5+4,4)*0,6 jih : (15,24+15,15-0,96)*0,6 krček západ : 4,75*0,6 krček východ : 0	m2	58,45800 13,71000 16,50000 7,74000 17,65800 2,85000	84,42	4 935,02
53	28375460R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm XPS pro zateplení soklů pod terénem : 58,458*0,1*1,05	m3	6,13809 6,13810	2 335,98	14 338,46
54	63140104R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 100,0 mm; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm podhledy vstupů A1 a A2 : 67,738*1,1	m2	74,51180 74,51180	173,53	12 930,03
	998 71	Přesun hmot pro izolace tepelné				
	998 71-1	výpočet z hmotnosti				
	998 71-11					
55	998713101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,64207	584,38	375,21
Díl:	762	Konstrukce tesařské				6 232,54
	762 13	Bednění stěn				
	762 13-1	montáž				
56	762134122R00	...z fošen hoblovaných do 60 mm, na sraz dřevěné zábradlí - pozn. 3 : (9,8+5,5+6,5-1)*1,2+9,8*2,7	m2	51,42000 51,42000	65,80	3 383,44
	762 13-8	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn				
57	762134811R00	...z fošen dřevěné zábradlí - pozn. 3 : (9,8+5,5+6,5-1)*1,2+9,8*2,7	m2	51,42000 51,42000	40,60	2 087,65
	762 19	Spojovací a ochranné prostředky				
58	762195000R00	...hřebíky, svory, fiksací prkna, impregnace dřevěné zábradlí - pozn. 3 : 51,42*0,032	m3	1,64544 1,64540	434,61	715,12
	998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesařské				
	998 76-1	výpočet z hmotnosti				
59	998762103R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,04194	1 104,70	46,33
Díl:	764	Konstrukce klempířské				257 129,01
	764 04-14	Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu včetně spojovacích prostředků.				
60	764242411RT1	...lemování prostupů kruhových, průměru 110 mm, systém dvojité stojaté drážky, plech leskle válcovaný prostupy ocel. sloupů atikami : 15+8	kus	23,00000 23,00000	251,67	5 788,41
61	764242415RT1	...lemování prostupů kruhových, průměru 250 mm, systém dvojité stojaté drážky, plech leskle válcovaný prostupy ŽB sloupů atikami : 14	kus	14,00000 14,00000	331,41	4 639,74
	764 04-21	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu včetně dodávek plechových tabulí a svítků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.				
62	764511650RT1	...oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 330 mm, plech leskle válcovaný parapet K33 : 4,75	m	4,75000 4,75000	356,34	1 692,62
63	764511670RT1	...oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 500 mm, plech leskle válcovaný parapet K32 : 9,5	m	9,50000 9,50000	432,70	4 110,65
	764 04-23	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu				
64	764533650RT1	...oplechování atiky (nadezdívky) nepřímým kotvením pomocí výztužných pozinkovaných profilů, spojováno pomocí ploché posuvné spojky, RŠ 670 mm, tloušťka plechu 0,8 mm, plech leskle válcovaný část oplechování (cca 75m) je řešeno na obloukových stěnách. oplechování atiky - prvky K21 - K24 : 179+6,3+99+5,6	m	289,90000 289,90000	433,74	125 741,23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
65	764533660RT1	...oplechování atiky (nadezdívky) nepřímým kotvením pomocí výztužných pozinkovaných profilů, spojovány pomocí ploché posuvné spojky, RŠ 800 mm, tloušťka plechu 0,8 mm, plech leskle válcovaný oplechování atiky - prvky K25 : 22,7	m	22,70000	474,78	10 777,51
				22,70000		
66	764 21-21 Demontáž	oplechování parapetů				
	764410850R00	...rš od 100 do 330 mm parapetní plechy : západ : (3*3,5+6*6,7+2*3,55) sever : (2*35,9) východ : (2*2,95+4*6,7+2*1,6) jih : (2,35+4*5,5+2*5,5+2,75+2,35+2,75) krček západ : (5*1,8+2*2,45+0,6+3*1,4) krček východ : (6*3) střecha (4.NP) : (2,15+6,8+14+3,05+2,35+2,8)+(1,32+0,46+2,96)	m	281,29000	17,45	4 908,51
				57,80000		
				71,80000		
				35,90000		
				43,20000		
				18,70000		
				18,00000		
				35,89000		
67	764 21-23 Demontáž	oplechování zdí a nadezdívek				
	764430850R00	...rš 600 mm spodní střecha - atika (K21) : 5,3+26,3+15+15,7+30,8+3,2 horní střecha - atika (K21, K23, K24) : 36,74+2*3,1+14,1+30,7+22,1+24,2+14,2+5,4+6,3+9,7 střecha krček - atika (K25) : 12,4+10 segmenty nad vstupem - atiky (K22, K23) : 2*5+2*4+6*1,2	m	313,54000	19,89	6 236,31
				96,30000		
				169,64000		
				22,40000		
				25,20000		
68	764 35-23 Oprava	oplechování zdí a nadezdívek z titanizinkového plechu				
	764530741R00	...rohů zdí a nadezdívek, rš 500 mm úprava oplechování ŽB žebra nad vstupem A4	kus	2,00000	69,87	139,74
	764 90 Klempířské prvky	z plechu s povrchovou úpravou				
	764 90-5 oplechování	vnějších parapetů				
69	764908308RT3	...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 400 mm, lepené, - parapety K1-K17, K19, K20, K26-K30 : 8,7+17,7+0,54+4,8+27,5+60,3+10,44+14+4,7+8,25+2,8+7,1+35,96+5,9+10,48+14,4+11,09+5,3+1,5+4,2+3,2+2,8+3,05+2,35	m	267,06000	326,21	87 117,64
				267,06000		
70	PC76401	D+M Lišty r.š. 50mm z poplastovaného plechu tl. 0,5mm vč. těsnící pásky prahový plech K18 : 2,15	m	2,15000	155,84	335,06
				2,15000		
71	PC76402	D+M Lišty r.š. 50mm z poplastovaného plechu tl. 0,5mm vč. těsnící pásky	m	25,00000	155,84	3 896,00
	998 76-4 Přesun hmot	pro konstrukce klempířské				
	998 76-41 výpočet	z hmotnosti				
	998 76-411					
72	998764103R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,36049	519,45	1 745,61
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				100 134,14
73	PC767	D+M rozšiřovacích profilů š.100mm do stávajících rámu Al oken š.do 80mm s těsněním spár vstupy A1, A2, A3 a služební schodiště : 2*3+2*3+3*3+2*7	m	35,00000	1 125,48	39 391,80
				35,00000		
74	PC7675801	Dmtž a zpětná mtž minerálního kazetového podhledu v š. 60cm Stávající kazetové podhledy jsou napojeny na horní rám otvorových výplní - předpokladem je přikotvení obvodového profilu podhledu k rámu okna. U prvků, které se budou měnit za nové, bude nutné rozebrat 1 řadu kazet, demontovat obvodovou lištu, a po montáži nových otvorových prvků provést zpětnou montáž lišty a kazet. okna 1.NP : 1+2+6+18,25+2*6+6+3+7 okna 2.NP : 8+6+22+36+18+9+7 okna 3.NP : 8+6+22+36+18+12+7 okna 4.NP : 7+14+16+3	m	310,25000	29,75	9 229,94
				55,25000		
				106,00000		
				109,00000		
				40,00000		
75	PC7679900	Dmtž trubkového madla odřezáním na konzolách (konzoly po cca 2m) vč. likvidace madla rampy : 2*25	m	50,00000	17,32	866,00
				50,00000		
76	PC7679901	Odřezání 2ks žebříků na kotvách, úprava kotev - prodloužení o 6cm, zpětná mtž (viz PD - pozn.14) 1x žebřík dl. 2m, š. 0,5m 1x žebřík s ochranným košem dl. 5m, š. 0,5m	kpl	1,00000	4 328,75	4 328,75
77	PC7679902	Dmtž a zpětná mtž trubkového zábradlí Zábradlí na atikách hlavní budovy: - 90m zábradlí trubkového v.0,4m - madlo na sloupcích po cca.1,5m kotvených šroubovým přípojem přes atikový plech (2 šrouby/1 sloupek) do k-ce atiky. předpoklad zachování kotevních šroubů. Zábradlí na atikách krčku: - 12m zábradlí trubkového v.0,9m, sloupky po cca.1,5m kotvených šroubovým přípojem přes atikový plech (2 šrouby/1 sloupek) do k-ce atiky. předpoklad zachování kotevních šroubů.	kpl	1,00000	22 769,23	22 769,23
78	PC7679903	Zkrácení konce madla zábradlí - odříznutí+nasazení vnější nerezové krytky se zajištěním zábradlí na ŽB stěnách : 2 zábradlí na střeše : 4	ks	6,00000	216,44	1 298,64
				2,00000		
				4,00000		
79	PC7679904	Dmtž 2ks zábradlí, jejich úprava a zpětná mtž Zábradlí anglických dvorků: - 2ks zábradlí trubkového v.0,25m - madlo na sloupcích. Celkem 10 sloupků, které budou odříznuty těsně nad korunou ŽB stěny, doplněny ocelovými patními plechy a nově přikotveny k ŽB stěnam na chemické kotvy s odsazením od fasády o 12cm.	kpl	1,00000	7 099,15	7 099,15
80	PC7679905	Úprava roštů anglických dvorků 1x rošt 2,0x0,8m - rám z L profilů 30x30mm výplň tyčevinou pr.10mm á 8cm - úprava (zúžení) na rozměr 2,0x0,65m 1x rošt 0,5*0,6m - rám z L profilů 30x30mm výplň tyčevinou pr.10mm á 8cm - úprava (zúžení) na rozměr 0,5x0,45m	kpl	1,00000	2 164,38	2 164,38
81	PC7679906	Dmtž a zpětná mtž ocelového přístřešku 2,8*2m, úprava kotvení	kpl	1,00000	12 986,25	12 986,25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
		konstrukce přístřešku z ocelových I nosníků a trubek s výplní sklem. kotvení do obvodové stěny+tábla. v místě kotvení je nutné osadit delší kotvy na chemickou maltu a do zateplení vsadit dubové podložky na celou tloušťku zateplení. hmotnost konstrukce pro manipulaci cca 200kg				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				1 732 467,91
82	PC76901	D+M vnějších plastových otvorových prvků, izolační skla, prvky P1-P42, připojovací spáry řešeny impregnovanou komprimační páskou, parametry viz PD P1 - 5ks oken 1,8*1,8m, 2kř. S/FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, šedá/bílá, vnitřní horizontální žaluzie pro 4ks oken P2 - 2ks sestavy oken 3*1,8m, 4kř. S/S/FIX/FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, šedá/bílá, vnitřní horizontální žaluzie P3 - 1ks oken 0,6*0,9m, 1kř. OS, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, šedá/bílá P4 - 2ks sestavy oken 2,45*1,8m, 4kř. S/S/FIX/FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, šedá/bílá, vnitřní horizontální žaluzie pro 1ks oken P5 - 4ks sestavy oken 3,0*1,8m, 4kř. S/S/FIX/FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, šedá/bílá, vnitřní horizontální žaluzie P6 - 2ks sestavy oken 5,5*0,73m, 4kř. S/S/FIX/FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P7 - 1ks sestavy oken 6,7*2,1m, 9kř. 3*S/6*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P8 - 1ks sestavy oken 6,7*2,1m, 9kř. 3*S/6*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P9 - 1ks sestavy oken 3,48*2,1m, 6kř. 2*S/4*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P10 - 1ks sestavy oken 4,7*2,1m, 12kř. 2*S/10*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá, vnitřní horizontální žaluzie P11 - 1ks sestavy oken 4,7*2,1m, 12kř. 2*S/10*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá, vnitřní horizontální žaluzie P12 - 1ks sestavy oken 2,35*2,1m, 6kř. 2*S/4*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá, vnitřní horizontální žaluzie P13 - 1ks sestavy oken 2,75*2,1m+2,75*0,73m, 8kř. 2*S/6*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P14 - 1ks sestavy oken 3,55*2,1m, 6kř. 2*S/4*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P15 - 1ks sestavy oken 6,7*2,1m, 12kř. 4*S/8*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P16 - 2ks sestavy oken 6,7*2,1m, 12kř. 12*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P17 - 3ks sestavy oken 6,7*2,1m, 12kř. 12*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P18 - 2ks sestavy oken 2,95*2,1m, 6kř. 6*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P19 - 1ks sestavy oken 2,75*2,1m, 6kř. 6*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P20 - 1ks sestavy oken 5,5*2,1m, 12kř. 12*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P21 - 2ks sestavy oken 1,5*2,1m, 3kř. 3*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P22 - 4ks sestavy oken 5,63*2,1m, 12kř. 12*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá, 1/4 okna EI 30 P23 - 2ks sestavy oken 5,63*2,1m, 12kř. 12*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P24 - 1ks sestavy oken 5,63*2,1m, 12kř. 12*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P25 - 1ks sestavy oken 5,5*0,73m, 4kř. 4*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P26 - 1ks sestavy oken 3,55*2,1m, 6kř. 6*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P27 - 2ks sestavy oken 3,48*2,1m, 6kř. 6*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P28 - 1ks sestavy oken 4,24*1,04m+2,595*2,1m, 10kř. 10*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P29 - 1ks sestavy oken 3,21*2,1m+3,625*1,4m, 10kř. 10*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P30 - 1ks sestavy oken 5,63*1,4m, 8kř. 8*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P31 - 1ks sestavy oken 6,7*2,1m, 12kř. 12*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P32 - 1ks sestavy oken 6,7*2,1m, 12kř. 12*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P33 - 1ks sestavy oken 2,75*0,73m, 2kř. 2*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P34 - 1ks sestavy oken 5,5*0,73m, 4kř. 4*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P35 - 1ks sestavy oken 2,35*0,73m, 2kř. 2*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P36 - 1ks sestavy oken 3,05*1,9m, 6kř. 2*S/4*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P37 - 1ks sestavy oken 2,35*1,9m, 6kř. 2*S/4*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P38 - 1ks sestavy oken 2,8*1,9m, 6kř. 4*S/2*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá, 2 sklopná křídla otevírává motorem (větrání CHÚC "A") P39 - 1ks sestavy oken 1,5*1,9m+5,3*0,68m, 8kř. 6*S/2*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P40 - 1ks sestavy oken 14*1,9m, 24kř. 8*S/16*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P41 - 2ks sestavy oken 1,5*2,1m, 3kř. 3*FIX, izol. sklo, Ug max.0,8, Uw max.0,8, Rw min.33, RAL5007/bílá P42 - 1ks vchodových dveří 2,15*2,1m, 2kř. 1:1, plná výplň, Uw max.1,3, RAL5007/bílá prvky P1-P41 = 492,5m2, prvek P42 = 4,5m2 : 1	soubor	1,00000	1 732 467,91	1 732 467,91
Díl:	781	Obklady keramické				97 418,93
	781 10 Příprava podkladu pod obklady					
83	781101210RT1	...penetrace podkladu pod obklady plochy zateplení ve vstupech A1 a A2 + sokly : 129,1699 parapety a ostění otvor. prvků : 21,6496 kruhové sloupy : 29,84962	m2	180,66912 129,16990 21,64960 29,84960	17,32	3 129,19
	781 11 Doplnkové práce při provádění obkladů					
84	781111131R00	...vyplnění dilatačních spár tmelem napojení na ŽB stěny, dilatační spáry : 20	m	20,00000 20,00000	20,78	415,60
	781 77 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických					
	781 77-5 kladených do tmele					
85	781775010RT3	...300 mm, x 200 mm plochy zateplení ve vstupech A1 a A2 + sokly : 129,1699 parapety a ostění otvor. prvků : 21,6496 kruhové sloupy : 29,84962	m2	180,66912 129,16990 21,64960 29,84960	216,44	39 104,02
86	PC78177	Příplatek za obkládání kruhových sloupů průměru 0,75m kruhové sloupy : 29,84962	m2	29,84962 29,84960	51,95	1 550,69
87	23153640.AR	tmel silikonový; spárovací, těsnící; pro interiéru i exteriéru, bazény; barva 26 odstínů; přilnavost k materiálům beton, dřevo, sklo, kovy, keramika; tepelná odolnost -40 až 180 °C	kg	2,00000	389,59	779,18
88	597PC01	Dlažba keramická mrazuvzdorná 400x200mm šedočerná dlažba shodná se stávající dlažbou na objektu (původním projektem byla předepsána dlažba Mount Blanc TR10)	m2	198,73603	259,73	51 617,71

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
		dlažba na obklad : 180,66912*1,10		198,73600		
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické					
	998 78-1 výpočet z hmotnosti					
89	998781101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	4,52415	181,81	822,54
Díl:	783	Nátěry				23 160,78
	783 22-9 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické na vzduchu schnoucích					
90	783224900R00	...jednonásobné s 1x emailováním ocel. k-ce dřevěného zábradlí : 30 žebříky na střeše : 5 zábradlí na střeše : 15 zábradlí anglických dvorků : 1 rošty anglických dvorků : 2 přístřešky : 50	m2	103,00000 30,00000 5,00000 15,00000 1,00000 2,00000 50,00000	78,26	8 060,78
	783 62-9 Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické na vzduchu schnoucí					
	dveři vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných třířídlových a víceřídlových a oken třířídlných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.					
91	783623920R00	...jednonásobné s 1x emailováním a 1x tmelením dřevěné zábradlí - pozn. 3 : 2*((9,8+5,5+6,5-1)*1,2+9,8*2,7)	m2	102,84000 102,84000	146,83	15 100,00
Díl:	786	Čalounické úpravy				947 664,90
92	PC78601	D+M venkovních Al žaluzií C80, ovládání motorické na čidla a bezdrát ovladače, průběžné krycí plechy, barva žaluzií RAL 9006, barva krycích plechů RAL 9003, prvky Z1-Z57 (parametry viz PD)	soubor	1,00000	943 716,85	943 716,85
		Z1 - 2ks pro okno 1,33*2,1m Z2 - 2ks pro okno 1,3*2,1m Z3 - 4ks pro okno 1,63*2,1m Z4 - 2ks pro okno 1,475*2,1m Z5 - 2ks pro okno 1,625*2,1m Z6 - 2ks pro okno 1,665*2,1m Z7 - 5ks pro okno 1,675*2,1m Z8 - 2ks pro okno 2,213*2,1m Z9 - 1ks pro okno 2,275*2,1m Z10 - 1ks pro okno 2,375*2,1m Z11 - 2ks pro okno 2,063*2,1m Z12 - 3ks pro okno 3,48*2,1m Z13 - 2ks pro okno 3,55*2,1m Z14 - 10ks pro okno 3,35*2,1m Z15 - 4ks pro okno 1,7*2,1m Z16 - 6ks pro okno 3,015*2,1m Z17 - 2ks pro okno 1,375*2,1m Z18 - 1ks pro okno 1,313*2,1m Z19 - 1ks pro okno 1,438*2,1m Z20 - 2ks pro okno 2,75*0,73m Z21 - 2ks pro okno 2,75*2,1m Z22 - 2ks pro okno 1,8*2,1m Z23 - 1ks pro okno 2,45*2,1m Z24 - 2ks pro okno 3,62*2,1m Z25 - 1ks pro okno 3,48*1,4m Z26 - 1ks pro okno 2,785*1,4m Z27 - 1ks pro okno 2,878*1,4m Z28 - 1ks pro okno 3,308*2,1m Z29 - 1ks pro okno 1,717*2,1m Z30 - 1ks pro okno 3,387*1,4m Z31 - 1ks pro okno 2,95*2,1m Z32 - 2ks pro okno 2,788*2,1m Z33 - 1ks pro okno 2,35*2,1m Z34 - 1ks pro okno 3,563*1,9m Z35 - 1ks pro okno 3,573*1,9m Z36 - 1ks pro okno 3,452*1,9m Z37 - 1ks pro okno 3,413*1,9m Z38 - 1ks pro okno 3,05*1,9m Z39 - 1ks pro okno 2,35*1,9m Z40 - 2ks pro okno 1,69*2,1m Z41 - 2ks pro okno 1,99*2,1m Z42 - 1ks pro okno 1,435*2,1m Z43 - 1ks pro okno 1,85*2,1m Z44 - 1ks pro okno 1,762*2,1m Z45 - 1ks pro okno 1,527*2,1m Z46 - 1ks krycích plechů dl. 17,88m Z47 - 1ks krycích plechů dl. 5,5m Z48 - 2ks krycích plechů dl. 21,93m Z49 - 2ks krycích plechů dl. 14,825m				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
		Z50 - 2ks krycích plechů dl. 5,665m Z51 - 2ks krycích plechů dl. 14,735m Z52 - 2ks krycích plechů dl. 17,35m Z53 - 1ks krycích plechů dl. 8,75m Z54 - 1ks krycích plechů dl. 6,85m Z55 - 1ks krycích plechů dl. 11,6m Z56 - 1ks krycích plechů dl. 14m Z57 - 1ks krycích plechů dl. 57m 4ks čidel na slunce a vítr, 87 bezdotykových nástěnných ovladačů žaluzie (prvky Z1-Z45) vč. krycích plechů (prvky Z46-Z57) : 1 Dmtž rolet z překladu (rolety v pásových oknech max. v. 2,1m) vč. ekologické lividace		1,00000		
93	PC78602	Dmtž rolet z překladu (rolety v pásových oknech max. v. 2,1m) vč. ekologické lividace	m	45,60000	86,58	3 948,05
Díl:	787	Zasklívání				64 910,85
	787 60-8 Vysklení oken a dveří					
94	787600802R00	...sklo ploché přes 1 do 3 m2 skla stávajících Al výplní : 10,73+8,4+17,43+6,4	m2	42,96000	40,48	1 739,02
	787 69 Zasklení oken a dveří skly ostatními včetně pomocného lešení.					
	787 69-2 Zasklení oken a dveří dvousklem					
95	787693311RT1	...plaveným, tmelením na lišty, plochy do 0,5 m2, včetně dodávky skla schodiště východní strana : 1,1*6,7 vstup A3 - nadsvětličky : 2*0,3*0,8+1,3*0,8 vstup A2 - nadsvětličky : 1*0,8+1,3*0,8	m2	10,73000	718,14	7 705,64
				7,37000		
				1,52000		
				1,84000		
96	787693311RT8	...bezpečnostním, tmelením na lišty, plochy do 1 m2, včetně dodávky skla vstup A3 : 2*0,3*2+1,3*2 vstup A2 : 1*2+1,3*2	m2	8,40000	1 107,81	9 305,60
				3,80000		
				4,60000		
97	787693312RT1	...plaveným, tmelením na lišty, plochy přes 1 m2 do 1,5 m2, včetně dodávky skla schodiště severní strana : 2,1*6,7 vstup A1 - nadsvětličky : 2*2,1*0,8	m2	17,43000	726,02	12 654,53
				14,07000		
				3,36000		
98	787693312RT5	...bezpečnostním, tmelením na lišty, plochy přes 1 m2 do 1,5 m2, včetně dodávky skla vstup A1 : 2*1,6*2	m2	6,40000	1 128,42	7 221,89
				6,40000		
99	PC78701	Dmtž, vyčištění a zpětná mtž skel na ocelových přístřešcích skla kotvena lištami shora na ocelové konstrukci přístřešku, max. velikost tabule 1x1,5m přístřešky : 4,5*6+4*4,5+2,8*2	m2	50,60000	519,45	26 284,17
				50,60000		
Díl:	799	Ostatní				34 630,10
100	PC79901	Dmtž a zpětná mtž větracích PVC mřížek na fasádě do max. rozměru 40x40cm vč. prodlužovacích dílů do zateplovacího systému budou osazeny a upevněny prodlužovací plastové díly, ke kterým budou stávající mřížky nově připevněny	ks	25,00000	173,15	4 328,75
101	PC79902	Dmtž a zpětná mtž větracích kovových protidešť. žaluzií do pl. 1,5m2 (hranaté i kruhové)	ks	20,00000	1 298,63	25 972,60
102	PC79903	Dmtž a zpětná mtž klimatizační jednotky na fasádě vč. konzol a úpravy napojení chladiva a elektro	ks	1,00000	4 328,75	4 328,75
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				46 932,47
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot					
103	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	66,31502	103,89	6 889,47
104	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	132,63005	60,60	8 037,38
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku					
105	979081111R00	...do 1 km	t	66,31502	112,55	7 463,76
106	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	331,57511	6,49	2 151,92
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot					
107	979082111R00	...do 10 m	t	66,31502	95,23	6 315,18
108	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	530,52018	10,82	5 740,23
	979 09-31 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním					
109	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění v položce je zakalkulován poplatek za skládku stavební suti dle druhu odpadů	t	66,31502	155,84	10 334,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R1013	RUE OBJEKTU AKUTNI MEDICINY SVITAVSKÉ NEMOCNICE
O:	D1-01	Objekt akutní medicíny
R:	2	Rozpočet elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	97	Prorážení otvorů				7 810,19
	971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,				
	971 03-1	Vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených				
1	971033121R00	...průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	37,00000	6,67	246,79
	971 04-1	Vyvrátání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
2	971042123R00	...průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm	kus	65,00000	116,36	7 563,40
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				10 858,75
3	PC7675801	Dmtž a zpětná mtž rastrových desek minerálního kazetového podhledu	m	365,00000	29,75	10 858,75
Díl:	M21	Elektromontáže				108 102,68

	210 01	Trubková vedení, krabice, svorkovnice				
	Sborníková skupina obsahuje zejména sborníkové položky různých druhů instalačních trubek pro montáž trubkovodů, elektroinstalačních lišt, ochranných trubek a hadic, dále instalačních krabic, krabicových rozvodek a konečně sborníkové položky pro dokončení montáže bytových jednotek.					
	ZP*USOB ULOŽENÍ:					
	Trubková vedení jsou uložena buď pod omítkou do stěn, podlah nebo stropů, dále pevně na povrchu stěn, stropů, dřevěných a ocelových konstrukcí, betonových základů strojů a konečně pevně na nosných drátech a lanech. Volným uložením trubek a hadic se rozumí uložení bez soustavného upevnění (trubka - hadice je tedy přichycena jen na některém místě).					
	Lišty elektroinstalační jsou vždy upevněny.					
	Instalační krabice a krabicové rozvodky jsou uloženy buď pod omítkou, nebo na povrchu, což vyplývá z technického provedení daného typu výrobku.					
	OBSAH POLOŽEK:					
	Položky montáže trubky, elektroinstalační lišty a ochranné hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytke, těmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.					
	Položky montáže instalační krabice a krabicové rozvodky obsahují vedle montáže přímého materiálu též montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).					
	V položkách jsou obecně zakalkulovány všechny přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojky i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.					
	V POLOŽKÁCH NEJSOU ZAKALKULOVÁNY:					
	a) montáže špalíků pro upevnění trubek, lišt, krabic a krabicových rozvodek, popřípadě montáže materiálu, který tyto špalíky nahrazuje (nástřely, hmoždinky);					
	b) nátěry krycí a speciální.					
4	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová, vč.dodávky krabice 1903+svork+vičko	kus	7,00000	103,02	721,14
5	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11	kus	24,00000	199,99	4 799,76
	210 04	Venkovní vedení nn				
	Skupina obsahuje sborníkové položky pro montáže stožárů z předpjatého betonu, dřevěných impregnovaných stožárů na patkách z železového betonu, střešníků, výzbroj stožárů a zedních konzol, izolátorů, vodičů, vazů a šablon pro venkovní vedení nn.					
	Ve sborníkových položkách jsou zprůměrovány ztížené podmínky při práci ve výšce nad 10 m. Zemní práce nejsou ve sborníku obsaženy a rozpočtují se podle sborníku M 46.					
	Skupina obsahuje položky pro zednické práce spojené s montáží.					
	Položky pro vodiče jsou uvedeny za 1 km délky jednoho vodiče, vysekání drážek a jejich začistiění za 1 m, všechny ostatní položky jsou uvedeny za 1 kus.					
	Délkou dřevěných impregnovaných stožárů na patkách se rozumí celková délka stožáru včetně patky.					
	UPOZORNĚNÍ:					
	Skupina 04 nemá v položkách zakalkulovány náklady na montážní mechanizmy, které se oceňují samostatně vzhledem k různorodosti použitých mechanismů.					
6	210040701R00	Drážka pro trubku nebo kabel do D 29 mm	m	10,00000	143,02	1 430,20
	210 10	Ukončení vodičů, soubory pro kabely				
	Tato sborníková skupina obsahuje položky za ukončení vodičů v rozvaděcích, za ukončení pásu pro zapojování přístrojů patřících do kategorie strojů a zařízení, dále za ukončení drátů a šňůr, kabelů, za montáž ucpávek a konečné položky za soubory pro vodiče a kabely.					
	Ukončením vodiče nebo kabelu se obecně rozumí provedení úpravy jednoho konce vodiče nebo kabelu, tj. odizolování a případné proletování vodiče a vlastní ukončení vodiče tj. zhotovení oka nebo naletování, navaření nebo mechanické připevnění hotového kabelového oka na vodič, šňůru nebo kabel, jeho ranžír a zapojení na svorky přístrojů.					
	Položkami za ukončení vodičů lze rozpočtovat zapojení strojů a zařízení (materiál ve specifikacích). Těmito položkami však nelze rozpočtovat ukončení vodičů a zapojení základního materiálu (přístrojů, svítek apod.) vzhledem k tomu, že v položkách za montáž tohoto materiálu je ukončení vodičů a zapojení již obsaženo. Z této zásady však mohou být u některých položek základního materiálu stanoveny z technických důvodů výjimky, které jsou v textu takové položky výslovně uvedeny.					
	Ukončení pásu na přístroji se rozumí rozměření konce pásu, jeho odříznutí a úplné provedení vodivého spoje na stroj nebo zařízení, vyzkoušení vodivého spojení.					
7	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	85,00000	10,12	860,20
	210 12	Ústrojí jističí				
	Skupina obsahuje sborníkové položky za montáž jističích ústrojí, tj. různé typy pojistek, pojistkových spodků a patron, pojistkových skříní, montáž bleskojistek nn i vn a dále sborníkové položky za montáž jističích ústrojí, které mají charakter strojů a zařízení, jako např. různé jističe, odpojovací pojistky, odbuzovače, bleskojistky vvn s příslušenstvím a pohony pro pojistky a jističe.					
	Všechny přístroje v této skupině, které mají charakter nosného materiálu, obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.					
	V těchto položkách je zakalkulováno i zapojení přístrojů a jejich případné vyzkoušení naprázdno					
	Ve sborníkových položkách za montáž přístrojů, které mají charakter strojů a zařízení jsou zakalkulovány veškeré úkony, potřebné pro jejich montáž, v těchto položkách však není v žádném případě zakalkulováno zapojení strojů a zařízení, které je nutno rozpočtovat samostatně příslušnými položkami skupiny 10.					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
		V žádné sborníkové položce skupiny 12 není zakalkulováno: montáž nosné konstrukce (rozpočtuje se zvlášť položkami skupiny 02) a spojovacího vedení včetně případného ranžíru (rozpočtuje se samostatně položkami skupin 08, 09, eventuálně 07). Montáž ručních pohonů, které výrobce zařízení dodává samostatně, nutno rozpočtovat zvlášť, a to příslušnými položkami. Montáž vzduchových nebo elektromagnetických pohonů je zakalkulována v položce montáže zařízení příslušného typu, potřebné vedení nebo rozvod vzduchu se rozpočtuje položkami příslušné skupiny sborníku. UPOZORNĚNÍ: Skupina 12 nemá v položkách zakalkulovány náklady na montážní mechanismy, které se vzhledem k různorodosti použitých mechanismů oceňují samostatně .				
8	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	17,00000	37,94	644,98
	210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení	V této skupině jsou uvedena svítidla běžně vyráběná, která běžně dodávají montážní a stavební organizace. Položky zahrnují montáže kompletního svítidla schopného provozu, sestaveného ze svítidel dodávaných výrobcí nebo z různých kombinačních prvků v neměnném provedení, vybavené při namontování standardními zdroji záření (žárovky, zářivkové trubice, výbojky a podobně) a zapalovacími součástmi. Veškerá svítidla jsou jako nosný materiál předmětem dodávky montážních a stavebních organizací a v položkách je zakalkulována montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, t.j. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek. Montáž svítidel se předpokládá na konzolkách, které představují montáž upevňovací konstrukce. Spojení nástřelem nebo hmoždinkou se oceňuje podle Pravidel. Montáž nosné konstrukce není v položkách svítidel zakalkulována a v případě potřeby je nutno ji rozpočtovat zvlášť příslušnou položkou skupiny 02. Jde například o podhledy, převěsy, závěsná lana nebo dráty apod. V položkách svítidel nejsou rovněž zakalkulovány jakékoliv úpravy vlastního svítidla a jeho součástí, například zhotovování, prodlužování nebo zkracování závěsů, přizpůsobování otvorů aj. U svítidel s pohyblivým přívodem je zakalkulována montáž přívodu v délce dodávané výrobcem svítidla. Má - li být svítidlo dodáno s přívodem delším, nutno požadovanou větší délku zvlášť rozpočtovat položkami skupin 08 a 10. Ve skupině jsou dále zařazeny: - položky pro oceňování předřazených přístrojů, které zahrnují montáž předřazených přístrojů, vyznačení jejich umístění, popřípadě demontáž a montáž krytu, upevnění na nosnou konstrukci, zapojení vodičů a vyzkoušení. O upevnění na nosnou konstrukci platí totéž, co u svítidel. U předřazených přístrojů zapuštěných ve zdi nejsou v ceně zakalkulovány zednické práce; - položky osvětlovacích stožárů obsahují montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu, který však není v ceně zahrnut; - stožárové výložníky zahrnují montážní úkony obdobné jako u stožárů; - položky pro montáže osvětlovacích stožárů, patíc a výložníků neobsahují provedení 1 x základního a 2 x krycího nátěru. Tyto nátěry se rozpočtují samostatně podle sborníku M 25 bez ohledu, zda jsou montážní práce provedeny na provozním souboru (hlava II) nebo na stavebním objektu (hlava III); - položky elektrovýzbroje stožárů, v nichž jsou započteny montáže stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky. V položkách elektrovýzbroje však nejsou zakalkulovány koncovky (ukončení) přívodních kabelů; - světelné dopravní značky a světelné sloupky obsahují jejich kompletní montáž včetně zapojení. Provedení dopravních značek navazuje na vyhlášku č. 100/98 Sb. UPOZORNĚNÍ: Skupina 20 nemá v položkách zakalkulovány náklady na montážní mechanismy, které se oceňují samostatně vzhledem k různorodosti použitých mechanismů.				
9	210200036R00	Svítidlo žárovkové 2131201, 60 W, nástěnné	kus	7,00000	272,71	1 908,97
	210 22 Vedení uzemňovací	V této sborníkové skupině jsou uvedeny položky pro montáže uzemňovacího vedení na povrchu a v zemi, uzemňovací vedení v hlubinných dolech, dále pro hromosvodové vedení, jímací tyče, svorky různých druhů, zemnicí desky a trubkové zemniče a příslušné doplňující položky. Kromě toho jsou ve skupině zařazeny sborníkové položky montáží Cu lanka a svorek pro oceňování ochranného pospojování v prádelnách, koupelnách apod. Ve všech položkách této skupiny je obecně zakalkulována úplná montáž. K jednotlivým sborníkovým podskupinám platí dále tato zvláštní ustanovení: V položkách pro uzemňovací vedení na povrchu, v zemi a pro mřížovou síť v rozvodnách je zakalkulována jejich montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. V položkách vedení v zemi není zakalkulován výkop a zához. Označovací nátěry se rozpočtují samostatnými položkami. Montáže pro svodové vodiče včetně podpěr jsou určeny pro oceňování prací na nových objektech. Při rekonstrukcích, kdy se nové svodové vodiče upevňují do stávajících podpěr se pro ocenění používají sborníkové položky svodových vodičů bez podpěr. V obou případech je však nutno zvlášť rozpočtovat svorky a ostatní příslušenství hromosvodového systému podle skutečné potřeby. Položkami pro Cu lanko pro ochranné pospojování lze oceňovat (rozpočtovat) i v případě, že pospojení je provedeno vodičem Y o stejném průřezu. Pokud je pro ochranné pospojení jiný vodič, popřípadě pásek, oceňuje (rozpočtuje) se příslušnou sborníkovou položkou. Ukončení se vždy rozpočtuje položkami skupiny 10. UPOZORNĚNÍ: Položky skupiny 22 lze použít i pro údržbu a opravy, pokud ve skupině 29 nejsou pro takové práce položky jmenovitě stanoveny.				
10	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	170,00000	99,39	16 896,30
		7x nové svody + drobné propojky a napojení na stávající jímací soustavu				
11	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	75,00000	54,12	4 059,00
		cca 50ks na připojení svodů na stávající jímací soustavu, 25ks na výměnu poškozených svorek (při demontáži)				
12	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	7,00000	70,60	494,20
13	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochrann.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	7,00000	307,25	2 150,75
14	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělé hmoty, včetně dodávky štítku	kus	7,00000	25,09	175,63
15	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	28,00000	56,85	1 591,80
	210 29 Elektromontáže - údržba	ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Elektromontážní práce, prováděné při opravách a údržbě stávajících elektrických zařízení, které netrvají déle než 25,5 pracovní hodiny všech zúčastněných pracovníků, se oceňují především hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) podle Pravidel. Do uvedeného limitu se nezahrnuje čas strávený na cestě. Jestliže délka prací uvedený limit přesahuje, použije se pro ocenění prací sborníkových položek skupiny 29 - Elektromontáže - údržba. Pokud skupina 29 pro takové práce příslušné položky neobsahuje, použije se položek obsažených v ostatních skupinách tohoto sborníku; toto ustanovení se vztahuje i na demontáže, prováděné v rámci oprav a údržby elektrozařízení. Pro oceňování prací, které nejsou ve sborníku obsaženy, platí ustanovení úvodní části sborníku a Pravidel.				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
		Položky skupiny 29 nelze v žádném případě rozpočtovat a fakturovat při realizaci a provádění tzv. periodických revizí. Sborníkové položky skupiny jsou určeny pro práce a měření jimiž se bezprostředně odstraňují a uvádějí do chodu poškozená (nefungující) zařízení, která byla nebo jsou v provozu. Text sborníkových položek odpovídá ve zkrácené formě ustanovením výkonových norem ZVN 1983 - Práce elektromontážní - silnoproud - opravy a rekonstrukce 9 - 21 - 2 - 12 atd., které sloužily jako podklad pro kalkulaci položek. Úplné znění pracovních postupů je obsaženo v citovaných normách, ke kterým je třeba přihlížet při posuzování, které náklady jsou kryty jednotlivými položkami skupiny 29. VÝKONY V POLOŽKÁCH OBSAŽENÉ: Zjištění závad (poruch) zahrnuje postupné zkoušení a sledování, zda a do jakého rozsahu jsou pod napětím jednotlivé části rozvodů, připojené přístroje, spotřebiče aj. Položky kryjí též ostatní výkony, které bezprostředně souvisí s vlastním zjišťováním závad (nejdůležitější jsou uvedeny v popisu položek). Položky zjištění závad zahrnují též případné odstranění malých závad (např. opětné připojení uvolněných, ulomených nebo upálených vodičů). Náhrady zahrnují předchozí demontáž vadného nevyhovujícího materiálu a montáž náhradního materiálu. Položky kryjí také ostatní práce, které bezprostředně souvisí s demontáží a montáží (např. opětné připojení a vyzkoušení správné funkce dodaného náhradního materiálu). Výměny zahrnují tytéž úkony jako náhrady, není v nich však zakalkulována dodávka materiálu. Montáž zahrnuje mimo vlastní montáž podle popisů položek též ostatní práce, které s ní bezprostředně souvisí (vyzkoušení apod.). Zjištění údajů zahrnuje odbornou prohlídku elektrických zařízení, zda odpovídají příslušným ČSN. Položky zahrnují též zkoušky provozuschopných elektrických zařízení. Manipulace na vedení zahrnují provedení prací podle popisů jednotlivých položek, popř. i s použitím měřicích a zkušebních přístrojů. Položky zahrnují též ostatní práce bezprostředně související s manipulací. VÝKONY V POLOŽKÁCH NEOBSAŽENÉ : Náhrady - položky pro náhrady části svítidel nezahrnují předchozí zjišťování závad. Výměny nezahrnují předchozí zjišťování závad. Montáž elektromotorů a spouštěčů nezahrnuje jejich dodávku, připojení pro které jsou platné položky skupiny 10 tohoto sborníku. Zjištění údajů nezahrnuje provádění oprav, náhrad nebo výměn a dodání materiálu. Manipulace na vedení nezahrnuje dodávku ani montáž materiálu, náhrady, výměny nebo opravy. URČOVÁNÍ MNOŽSTVÍ PRACÍ - MĚŘENÍ : Zjišťování závad a údajů v bytových jednotkách pro vystavení přihlášky na rozvodné závody se určuje počtem bytů, rozlišené podle počtů obytných místností, přičemž se za obytnou místnost považuje také kuchyň o půdorysné ploše nad 9 m2, menší kuchyně patří (podle tohoto sborníku) do příslušenství. V ostatních uvedených objektech se určuje zjištění závad podle počtu (kusů) pojistkových okruhů s poruchou, s přihlédnutím k počtu místností, které jsou poruchou na jednom okruhu vyřazeny z provozu. Zjištění závad u spotřebičů se určuje v kusech spotřebičů, u chladicích zařízení s motorem v jiné místnosti se předpokládá, že obě místnosti jsou ve stejném podlaží a navzájem spojeny alespoň dorozumivacím otvorem. Není - li tento předpoklad splněn, rozpočtuje se zjištění závad u takových chladicích zařízení individuální kalkulací. Pro určování množství ostatních prací platí příslušná ustanovení úvodní části sborníku.				
16	210290842R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče nad 70 cm	kus	8,00000	34,00	272,00
	210 81	Kabely silové				
17	210810045RT2	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	795,00000	27,21	21 631,95
18	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 5Cx1.5	m	470,00000	30,66	14 410,20
19	21019PC	Úprava rozvaděče	ks	8,00000	3 030,22	24 241,76
20	21020PC	Demontáž svítidel žárovkových	ks	7,00000	60,60	424,20
21	210PC01	Dmtž jímacího vedení na střeše s ponecháním na místě	hod	10,00000	151,51	1 515,10
22	210PC02	Dmtž svislého vedení hromosvodu vč. podpěr so suti, vč. ekologické lividace	m	140,00000	9,09	1 272,60
23	311PC	Hmoždinka HM 12/185	ks	80,00000	25,72	2 057,60
24	345PC	Páska stahovací pro uchycení svazku kabelů k závěsům kazetového podhledu	ks	1 100,00000	0,28	308,00
25	35441610R	podpěra vedení na kovové konstrukce; provedení Fe/Zn	kus	10,00000	15,15	151,50
26	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	kus	7,00000	23,02	161,14
27	35441PC	Podpěra vedení PV 17 pp 8/200	kus	60,00000	17,27	1 036,20
28	35444180R	drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4	m	170,00000	7,96	1 353,20
29	35824PC	Jistič 10A/C/1	ks	17,00000	207,90	3 534,30
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				10 302,84
30	220PC01	Dmtž a zpětná mtž kamer na fasádě vč. prodloužení kabeláže a zajištění součinnosti správce zařízení	ks	2,00000	1 515,13	3 030,26
31	220PC02	Dmtž a zpětná mtž čidel na fasádě vč. prodloužení kabeláže a zajištění součinnosti správce zařízení	ks	4,00000	909,07	3 636,28
32	220PC03	Dmtž a zpětná mtž zvonkového tabla na fasádě vč. prodloužení kabeláže	ks	3,00000	1 212,10	3 636,30

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ, FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

název stavby: Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., budova akutní medicíny
objednatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice
zhotovitel: OLSPOL s.r.o. Svitavy, T.G.Masaryka 30/38, 568 02 Svitavy
termín: 15.8.2014 - 15.6.2015

stavební objekt	rok	2014					2015					
	celkem	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
Ostatní a vedlejší náklady												
Ostatní náklady	133 500	66 750										66 750
Vedlejší náklady	70 000	23 333	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667
Stavební objekt akutní medicíny												
stavební část	5 707 813	259 446	518 892	605 374	432 410	432 410		86 482	605 374	605 374	691 856	1 470 194
elektro - silnoproud + hromosvod	137 074				11 423	11 423			11 423	22 846	34 269	45 691
celkem bez DPH	6 048 388	349 529	523 559	610 041	448 500	448 500	4 667	91 149	621 464	632 887	730 791	1 587 302
DPH 21%	1 270 161	73 401	109 947	128 109	94 185	94 185	980	19 141	130 507	132 906	153 466	333 334
	7 318 549	422 931	633 506	738 149	542 685	542 685	5 647	110 290	751 971	765 793	884 258	1 920 636

za OLSPOL s.r.o. Ladislav Oliva:

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů
a z realizace projektu financovaného**

z Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory

3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.

(dále jen „Povinnosti“)

1. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Životní prostředí (dále jen OPŽP) s názvem: **Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s., budova akutní medicíny** a registračním číslem **CZ.1.02/3.2.00/13.19260** a dále informace o tom, že je projekt spolufinancován z Fondu soudržnosti. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé položky, tzn. každá faktura musí mít přílohu, kde bude položkový rozpočet.
2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytnout.
3. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
4. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
6. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování Monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné) a Žádostí o platbu.

7. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem do roku 2026.
8. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
9. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Příručky pro žadatele o dotaci z OPŽP a ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP a dalších dokumentů Operačního programu Životní prostředí dostupných na <http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/> (např. Pravidla publicity v rámci Operačního programu Životní prostředí platná pro danou výzvu). V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách, pozvánkách apod.) – dle předlohy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

11. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit OPŽP.
12. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby vyhověl podmínkám bodu 2.3.4 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. (viz. <http://www.opzp.cz/ke-stazeni/702/15452/detail/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemce-v-opzp/>). U všech zateplováných/rekonstruovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách budov, je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů či hnízdění rorýse obecného nebo zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, budky pro rorýsy obecné a netopýry).

Čestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH

Název stavby: „Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s.,
budova akutní medicíny“

Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) : Pardubický kraj
Adresa/ sídlo: Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Oprávněná osoba: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

Identifikační údaje poskytovatele:


Název (jméno) žadatele: OLSPOL s.r.o.
Adresa/sídlo žadatele: Tkalcovská 381/1, Lány, 568 02 Svitavy
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701
Oprávněná osoba: Ladislav Oliva, jednatel

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne30.-07.-2014


JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

