

Smlouva o dílo č. OR/14/22680

na zhotovení díla

**„Realizace úspor energie - Gymnázium, Pardubice,
Mozartova“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Radek Václavík nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Radek Václavík nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Radek Václavík nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: **Ing. Ing. Radek Václavík** nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
č. ú.: 222907724/0300
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.**
Dražkovická 1732, Pardubice 2, 530 02
zastoupen: **Zdeňkem Ječmínkem, Milanem Ječmínkem**
jednateli společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Zdeněk Ječmínek, Milan Ječmínek, Ing. Jan Šimko, Michal Krudenc
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Michal Krudenc, Ing. Jan Šimko, Jaroslav Hladík
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Michal Krudenc, Ing. Jan Šimko
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Michal Krudenc, Ing. Jan Šimko
Bankovní spojení: KB a.s. Pardubice
č. ú.: 78-9189600237/0100
IČ: 259 25 768
DIČ: CZ25925768

spisová značka rejstříkového soudu: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 15033

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínky této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Realizace úspor energie - Gymnázium, Pardubice, Mozartova**“
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností **EVČ s.r.o.**, se sídlem: **Pardubice - Zelené předměstí, Arnošta z Pardubic čp. 676, PSČ 530 02, IČ: 13582275** z/ze dne **06/2013** a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
26.179.706,- Kč (Slovy: **dvacetšestmilionůstosedmdesátdevěttisícšedmsetšest** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH činí **5.497.739,-** Kč (Slovy: **pětmilionůčtyřístadevadesátšedmtisícšedmsettřicetdevět** korun českých).
Sazba DPH je **21%**.

Cena včetně DPH činí **31.677.445,-** Kč (Slovy: **třicetjednamilionůšestsetsedmdesátsedmtisícčtyřistačtyřicetpět** korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování předmětu díla byla objednateli přiznána dotace z *Operačním programem Životní prostředí*.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **15. 8. 2014**.
2. Stavební práce budou zahájeny do **14** dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli: **15. 6. 2015**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je **Gymnázium, Mozartova 449, 530 09 Pardubice**.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV. **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si

peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V. **Součástí Smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19.12.2013

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu v rámci Operačního programu životního prostředí

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 17. 7. 2014 a schválen usnesením číslo R/1221/14.


V Pardubicích dne : 14 -08- 2014

Za objednatele:

1. náměstek hejtmána
Pardubického kraje

.....
Ing. Roman Línek, MBA

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:



Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

IČ: 25925768 DIČ: CZ25925768

B.S. KB a.s. Pardubice, č.ú. 78-2189600237/0100

Dražkovičská ul. 1732, 530 02 PARDUBICE

☎ 466 303 530, FAX: 466 304 310

www.jecminek.cz, info@jecminek.cz

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.
Milan Ječmínek nebo Zdeněk Ječmínek
jednatelé

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/14/22680**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:

- (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
- 2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 - 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
 - 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 - 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště **a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště** **po předání a převzetí díla**

- 1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
- 2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze

staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převízacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),

- d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými

předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na

smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014-27

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.05.2014

Objednavatel:

Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

25925768

CZ25925768

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mejtský

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

26 179 706,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

26 179 706,00

DPH základní

21,00%

ze

26 179 706,00

5 497 739,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

31 677 445,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014-27

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Místo:

Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

Zpracovatel: Mejtský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	26 179 706,00	31 677 445,00
SO 01	objekt A1, A2	4 998 044,00	6 047 634,00
SO 02	objekt A3	2 070 403,00	2 505 188,00
SO 03	objekt B	6 035 676,00	7 303 168,00
SO 04	objekt C	3 096 957,00	3 747 318,00
SO 05	objekt D	4 337 905,00	5 248 865,00
SO 06	objekt E1, E2	5 128 721,00	6 205 753,00
OST	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	512 000,00	619 520,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		26 179 706,00	31 677 445,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 01 - objekt A1, A2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.05.2014

Objednavatel:

Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

IČ:

25925768

DIČ:

CZ25925768

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mejtský

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

4 998 044,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

4 998 044,00

DPH základní

21,00%

ze

4 998 044,00

1 049 589,20

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 047 634,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 01 - objekt A1, A2

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejský

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 998 044,00
1 - Zemní práce	2 628,00
5 - Komunikace	31 512,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 139 143,00
712 - Povlakové krytiny	581 894,00
713 - Izolace tepelné	942 256,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 733,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	1 200,00
764 - Konstrukce klempířské	244 748,00
766 - Konstrukce truhlářské	132 819,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 541 193,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 986,00
784 - Dokončovací práce - malby	17 447,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	20 182,00
8 - Trubní vedení	15 620,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	272 649,00
99 - Přesun hmot	9 690,00
D2 - Svislé a kompletní konstrukce	13 349,00
OST - Ostatní	2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 998 044,00

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 01 - objekt A1, A2

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:
Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejtský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 998 043,40

1 - Zemní práce

2 628,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	52,500	50,00	2 625,00
2	K	11991R	Provedení výtažných zkoušek na stěnách a na střeše a podle nich navržení ukojení zateplení	kpl	3,000	1,00	3,00

5 - Komunikace

31 511,80

3	K	596841220R	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z betonu C16/20 ve spádu 1%	m2	58,380	260,00	15 178,80
4	M	592456010R	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	58,964	277,00	16 333,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 139 142,70

5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,352	160,00	2 296,30
6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,352	230,00	3 301,00
7	K	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů po výměně, vč. zaštukování	m	279,190	110,00	30 710,90
8	K	612991R	Oprava omítek po demontáži OK	kpl	1,000	12 800,00	12 800,00
9	K	621131321	Penetrace akrylát-silikon zateplovacího stropu nanášená strojně	m2	507,791	30,00	15 233,70
10	K	621211021R	Montáž zateplení vnitřního stropu z polystyrénových desek tl. do 120 mm - přilepení a kotvení k ŽB stropu, nízký prostor (příplatek)	m2	507,791	250,00	126 947,80
11	M	283759500	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 100 mm, 0,033W/mK	m2	517,947	135,00	69 922,80
12	K	621221031	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. do 160 mm	m2	6,000	280,00	1 680,00
13	M	631515380	deska minerální izolace tl. 160 mm, 0,036W/mK	m2	6,120	489,00	2 992,70
14	K	621251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální	m2	6,000	15,00	90,00
15	K	621611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace	m2	6,000	160,00	960,00
16	K	622131321	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená strojně	m2	743,649	30,00	22 309,50
17	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl. do 10 mm - vystěrkování otlučeného soklu	m2	30,440	170,00	5 174,80
18	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl. do 120 mm - sokl	m2	30,440	250,00	7 610,00
19	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm, 0,035W/mK	m2	31,049	395,00	12 264,40
20	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl. do 160 mm	m2	140,656	250,00	35 164,00
21	M	283761010	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 160 mm, 0,033W/mK	m2	143,469	355,00	50 931,50
22	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl. do 40 mm	m	279,190	100,00	27 919,00
23	M	2837610101R	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 30 mm, 0,033 W/mK	m2	99,671	180,00	17 940,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	622221001	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	16,500	280,00	4 620,00
25	M	631515180	deska minerální izolace tl. 50 mm, 0,050 W/mK	m2	16,830	213,00	3 584,80
26	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	487,222	280,00	136 422,20
27	M	631515380	deska minerální izolace tl. 100 mm, 0,036 W/mK	m2	496,966	489,00	243 016,40
28	K	622251001R	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za vrtané hmoždiny - cihelné zdivo	m2	674,818	5,00	3 374,10
29	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	171,096	10,00	1 711,00
30	K	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	503,722	15,00	7 555,80
31	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	121,760	3,00	365,30
32	M	590516380	lišta základací LO 163 mm tl. 1,0mm	m	122,978	38,00	4 673,20
33	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	606,180	3,00	1 818,50
34	M	590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	284,774	10,00	2 847,70
35	M	5905991R	těsnící lišty kolem oken	m	284,774	27,00	7 688,90
36	M	590514800	rohovník Al 10/10 cm bal. 2,5 m	m	48,756	9,00	438,80
37	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	14,352	190,00	2 726,90
38	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	534,162	57,00	30 447,20
39	K	622511111R	Tenkovrstvá probarvená strukturovaná omítka vnějších stěn -sokl	m2	30,440	420,00	12 784,80
40	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka probarvená vnějších stěn	m2	743,649	220,00	163 602,80
41	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	743,649	15,00	11 154,70
42	K	627474111	Sanace a ochrana výztuže stěn a podhledů ze sanačních malt - dle popisu ozn. I	m2	6,300	680,00	4 284,00
43	K	629451112	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	35,880	60,00	2 152,80
44	K	62992R	Srovnání stropu v technickém podlaží vč. uřezání vystupujících kovových prvků	m2	507,791	30,00	15 233,70
45	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	143,790	14,00	2 013,10
46	K	6299910011R	Zakrytí podélných ploch deskami OSB volně položenou - v tělocvičně	m2	529,188	40,00	21 167,50
47	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	267,663	20,00	5 353,30
48	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2,000	47,00	94,00
49	M	553414120R	průvětrník mřížový nerezový s klapkami 25x25 cm	kus	2,000	460,00	920,00
50	K	6449411121R	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 450x450 mm	kus	4,000	130,00	520,00
51	M	553414650R	žaluzie nerezová 450 x 450 mm - Z/2	kus	4,000	462,00	1 848,00
52	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	6,000	20,00	120,00
53	M	283776100	tvarovka průchodka	kus	2,000	55,00	110,00
54	M	283776150	tvarovka průchodka průměr 450mm	kus	4,000	61,00	244,00

712 - Povlakové krytiny

581 893,40

55	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	1 020,816	35,00	35 728,60
56	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v plné ploše	m2	1 090,184	130,00	141 723,90
57	M	628526120	pás asfaltovaný modifikovaný tl.4mm	m2	1 253,712	113,00	141 669,50
58	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný s vložkou z polyesterové rohože tl.5mm s ochranným posypem	m2	1 253,712	135,00	169 251,10
59	K	712391176R	Dodávka a provedení mechanického připevnění souvrství izolace kotvicemi terčí k nosnému podkladu	m2	1 090,184	75,00	81 763,80
60	K	712941559	D+M navázání střešních komínků na krytinu - dle popisu v poznámce	kus	1,000	350,00	350,00
61	K	712991R	D+M překrytí stávajících střešních kanálků mříškou	kus	1,000	300,00	300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	12,368	898,00	11 106,50

713 - Izolace tepelné

942 255,10

63	K	713100812	Izolace tepelné protipožární odstranění vrstvy polystyrénových desek tl do 50 mm	m2	1 020,816	28,00	28 582,80
64	K	713100823R	Izolace tepelné odstranění vrstvy heraklitových desek tl do 50 mm	m2	1 020,816	26,00	26 541,20
65	K	713141131R	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 020,816	180,00	183 746,90
66	M	283764970	deska izolační minerální vata se skleněnou rohoží tl.4mm,0,035W/mK,tl. 100 mm	m2	1 041,232	245,00	255 101,80
67	M	283764990	deska izolační kaširovaná minerální vata asfaltovým pásem se skleněnou rohoží tl.4mm, 0,035W/mK,tl. 140 mm	m2	1 041,232	418,00	435 235,00
68	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	17,011	767,00	13 047,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 732,80

69	K	721171808R	Odříznutí stávajících větracích komínků na střeše DN100	kus	1,000	80,00	80,00
70	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	6,000	345,00	2 070,00
71	K	721210824R	Demontáž vpustí střešních DN 150,vč. asi 1,5 m dlouhé kanalizační trubky	kus	4,000	130,00	520,00
72	K	721233111	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 70	kus	4,000	2 840,00	11 360,00
73	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110,vč.úpravy terénu	kus	2,000	2 940,00	5 880,00
74	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110,vč. vybourání a posunutí o 200mm	kus	2,000	215,00	430,00
75	K	7212991R	D+M nových větracích komínků na střeše DN100	kus	1,000	385,00	385,00
76	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,016	486,00	7,80

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

1 200,00

77	K	748132112	Demontáž a následná montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	600,00	600,00
78	K	748512991R	Demontáž a montáž čidla na osvětlení	kpl	1,000	600,00	600,00

764 - Konstrukce klempířské

244 747,90

79	K	764211521R	Krytina Zn-Ti tl 0,6 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30°	m2	14,000	1 350,00	18 900,00
80	K	764311821R	Demontáž oplechování stříšky nad vchodem 8880/450mm	m2	14,000	48,00	672,00
81	K	764345831	Demontáž ventilační nástavec,vč.zkrácení odvětracího komínku	kus	1,000	35,00	35,00
82	K	764352201	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	85,000	280,00	23 800,00
83	K	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	85,000	24,00	2 040,00
84	K	764430250R	Oplechování Pz zdi rš 600+800 mm včetně rohů (v místě stávající atiky),vč.výztuhy tl.1mm,š.30mm a dilatačních příložek - dle	m	245,000	520,00	127 400,00
85	K	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	110,000	34,00	3 740,00
86	K	764454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm	m	27,000	298,00	8 046,00
87	K	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	27,000	24,00	648,00
88	K	7644991R	D+M dilatační příložky - dle ozn.K/5	kus	105,000	60,00	6 300,00
89	K	764510570	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 500 mm včetně rohů	m	110,000	465,00	51 150,00
90	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,483	1 360,00	2 016,90

766 - Konstrukce truhlářské

132 818,70

91	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	31,200	34,00	1 060,80
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	65,520	321,00	21 031,90
93	M	611400310R	okno plastové čtyřkřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 240x210 cm,barva bílá,spodní sklopný pouteč,otevácí mechanismus ve spodní třetině výšky rámu okna,U=1,2W/m2K1	kus	13,000	8 475,00	110 175,00
94	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,724	761,00	551,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 541 192,50

95	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2	m2	5,700	650,00	3 705,00
96	M	767992R	stěna hliníková prosklená (sestava) 1900x3000mm,vstupní dveře 1750x2150mm,barva bílá,bezpečnostní	kus	1,000	34 183,20	34 183,20
97	K	767113150	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2	m2	193,214	675,00	130 419,50
98	M	7679921R	stěna hliníková prosklená (sestava) 35880x4235mm,barva bílá,izolační zasklení,U'=1,2W/m2K1- ozn.H/2	kus	1,000	867 846,40	867 846,40
99	M	7679922R	stěna hliníková prosklená (sestava) 35880x1150mm,barva bílá,izolační zasklení,U'=1,2W/m2K1 - ozn.H/3	kus	1,000	471 826,40	471 826,40
100	K	767991R	úprava stavajících optocení - úte popisu ozn. "J"	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
101	K	767992R	Demontáž a montáž antény	kpl	1,000	600,00	600,00
102	K	767992R.1	Demontáž a montáž držáku na vlajku	kpl	1,000	200,00	200,00
103	K	767994R	D+M ocelového žebříku dl.3000mm	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
104	K	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg,vč.nátěru 2x	kg	200,000	90,00	18 000,00
105	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	110,000	20,00	2 200,00
106	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,200	1 010,00	1 212,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 985,60

107	K	783121124	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší matný povrch 2x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	23,040	260,00	5 990,40
108	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením - vrata 2 kusy	m2	23,040	130,00	2 995,20

784 - Dokončovací práce - malby

17 446,80

109	K	784453661	Malby směsi tekuté disperzní tónované oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8m	m2	167,739	30,00	5 032,20
110	K	784453663	Malby směsi tekuté disperzní tónované oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 8	m2	413,820	30,00	12 414,60

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

20 181,30

111	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	45,360	130,00	5 896,80
112	M	611243490	žaluzie hliníková interiérová bílá 240x210 cm - ozn.Ž	kus	9,000	806,00	7 254,00
113	K	786991R	D+M síti do oken 1200x600mm	kus	12,000	500,00	6 000,00
114	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	1,500	687,00	1 030,50

8 - Trubní vedení

15 620,00

115	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	1 480,00	2 960,00
116	M	286617600	poklop + rám litinový 650/ 1250mm	kus	2,000	5 730,00	11 460,00
117	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	600,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

272 648,20

118	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m2	791,912	33,00	26 133,10
119	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m2	459,800	33,00	15 173,40
120	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	23 757,360	2,00	47 514,70
121	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	9 196,000	1,40	12 874,40
122	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m2	791,912	16,00	12 670,60
123	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m2	459,800	16,00	7 356,80
124	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 251,712	3,00	3 755,10
125	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	32 953,360	0,20	6 590,70
126	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 251,712	2,00	2 503,40
127	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	1,800	4 810,00	8 658,00
128	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m ²	m3	0,228	2 200,00	501,60
129	K	968019571R	Vybourání stěn ze sklobetonových tvárnic pl přes 4 m ²	m2	207,566	70,00	14 529,60
130	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m ²	m2	5,700	43,00	245,10
131	K	968072357	Vybourání kovových rámu a dřevěných oken dvojítlých pl přes 4 m ²	m2	65,520	108,00	7 076,20
132	K	977211112	Řezání ŽB konstrukcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,100	1 770,00	9 027,00
133	K	978036191	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 100 % na ŽB překladech	m2	20,000	50,00	1 000,00
134	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m ²	m2	29,970	60,00	1 798,20
135	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	48,976	60,00	2 938,60
136	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	73,464	40,00	2 938,60
137	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	48,976	40,00	1 959,00
138	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	440,784	10,00	4 407,80
139	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	48,976	90,00	4 407,80
140	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	587,712	15,00	8 815,70
141	K	979098110	Poplatek za skládku vybourané suti	t	48,976	300,00	14 692,80
142	K	97991R	Vybourání obezděného potrubí kanalizace, vč.nové obezdívky a výmalby	kus	4,000	3 320,00	13 280,00
143	K	97992R	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu vč.dodání nových držáků a revize	m	220,000	190,00	41 800,00

99 - Přesun hmot

9 689,80

144	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	48,449	200,00	9 689,80
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D2 - Svislé a kompletní konstrukce

13 348,80

145	K	340238212R	Dozdění prahů dveří na střeše z porobetonových tvárnic,vč.omítky	m2	0,540	800,00	432,00
146	K	340238225	Zazdívká otvorů pl do 1 m ² v příčkách nebo stěnách tl 300 mm	m2	14,352	900,00	12 916,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

OST - Ostatní

2 000,00

147	K	01191R	Vyznačení sítí na fasádě objektu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
-----	---	--------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 02 - objekt A3

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.05.2014

Objednavatel:

Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

IČ:

25925768

DIČ:

CZ25925768

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mejtský

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 070 403,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 070 403,00

DPH základní

21,00%

ze

2 070 403,00

434 784,50

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 505 188,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 02 - objekt A3

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejský

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 070 403,00
0 - Nepojmenovaný díl	3 500,00
1 - Zemní práce	1 801,00
5 - Komunikace	18 959,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	639 523,00
712 - Povlakové krytiny	346 862,00
713 - Izolace tepelné	560 916,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 880,00
748 - Elektromontáže	2 830,00
764 - Konstrukce klempířské	90 182,00
766 - Konstrukce truhlářské	185 915,00
767 - Konstrukce zámečnické	40 730,00
784 - Dokončovací práce - malby	8 170,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	44 840,00
8 - Trubní vedení	15 620,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	94 094,00
99 - Přesun hmot	4 587,00
OST - Ostatní	1 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 070 403,00

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 02 - objekt A3

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:
Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejtský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 070 402,30

0 - Nepojmenovaný díl

3 500,00

1	K	766991R	Demontáž a následná montáž vnitřního zatemnění oken	kpl	8,000	400,00	3 200,00
2	K	766993R	Demontáž a montáž tabulky s ozn. ZUŠ	kpl	1,000	150,00	150,00
3	K	766993R.1	Demontáž a montáž tabulky s označením energetických sítí	kpl	1,000	150,00	150,00

1 - Zemní práce

1 801,00

4	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	36,000	50,00	1 800,00
5	K	11991R	Provedení výtažných zkoušek na stěnách a na střeše a podle nich navržené ukotvení zateplení	kpl	1,000	1,00	1,00

5 - Komunikace

18 958,30

6	K	596841220R	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z betonu C16/20 ve spádu 1%	m2	35,123	260,00	9 132,00
7	M	592456010R	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	35,474	277,00	9 826,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

639 522,80

8	K	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů po výměně, vč. zašukování	m	184,050	110,00	20 245,50
9	K	621131321	Penetrace akrylát-silikon zateplovacího stropu nanášená strojně	m2	681,956	30,00	20 458,70
10	K	621211021R	Montáž zateplení vnitřního stropu z polystyrénových desek tl do 120 mm - přilepení a kotvení k ŽB stropu, nízký prostor (příplatek)	m2	681,956	250,00	170 489,00
11	M	283759500	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 100 mm, 0,033W/mK	m2	695,595	135,00	93 905,30
12	K	621221031	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	3,780	280,00	1 058,40
13	M	631515380	deska minerální izolace tl. 100 mm, 0,033 W/mK	m2	3,856	489,00	1 885,60
14	K	621251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální	m2	3,780	15,00	56,70
15	K	622131321	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená strojně	m2	297,399	30,00	8 922,00
16	K	622135001	Vyrovnaní podkladu po otlučení obkladů	m2	17,636	170,00	2 998,10
17	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	11,520	100,00	1 152,00
18	M	283761010	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 30 mm, 0,033W/mK	m2	11,750	180,00	2 115,00
19	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - sokl	m2	17,636	250,00	4 409,00
20	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm, 0,035W/mK	m2	17,989	395,00	7 105,70
21	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	216,393	250,00	54 098,30
22	M	283761010.1	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 160 mm, 0,033W/mK	m2	220,721	355,00	78 356,00
23	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	184,050	100,00	18 405,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	2837610101R	deska fasádní polystyrénová šedá tl.30 mm, 0,033 W/mK	m2	65,706	180,00	11 827,10
25	K	622251001R	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za vrtané hmoždiny - cihelné zdivo	m2	245,549	5,00	1 227,70
26	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	245,549	10,00	2 455,50
27	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	70,545	3,00	211,60
28	M	590516380	lišta základací 163 mm tl.1,0mm	m	71,250	38,00	2 707,50
29	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	382,050	3,00	1 146,20
30	M	590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	187,731	10,00	1 877,30
31	M	5905991R	těsnící lišty kolem oken	m	187,731	27,00	5 068,70
32	M	590514800	rohovník Al 10/10 cm bal. 2,5 m	m	14,229	9,00	128,10
33	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	18,600	3,00	55,80
34	M	590515000	lišta dilatační průběžná AL 2 m	m	18,972	294,00	5 577,80
35	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	36,810	190,00	6 993,90
36	K	622325102	Óprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	245,549	57,00	13 996,30
37	K	622511111R	Tenkovrstvá probarvená strukturovaná omítka vnějších stěn -sokl	m2	17,636	420,00	7 407,10
38	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka probarvená vnějších stěn	m2	297,399	220,00	65 427,80
39	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	297,399	15,00	4 461,00
40	K	62992R	Srovnání stropu v technickém podlaží vč.uřezání vystupujících kovových prvků	m2	681,956	30,00	20 458,70
41	K	629991011	Zakrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	102,718	20,00	2 054,40
42	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm,vč.prodloužení potrubí o 160mm	kus	2,000	40,00	80,00
43	M	553414100	průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	2,000	350,00	700,00

712 - Povlakové krytiny

346 861,60

44	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° dvouvrstvé	m2	645,441	35,00	22 590,40
45	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v plné ploše	m2	645,441	130,00	83 907,30
46	M	628526120	pás asfaltovaný modifikovaný tl.4mm	m2	742,257	113,00	83 875,00
47	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný s vložkou z polyesterové rohože tl.5mm s ochranným posypem	m2	742,257	135,00	100 204,70
48	K	712391176R	Dodávka a provedení mechanického připevnění souvrství izolace kotvicími terčí k nosnému podkladu	m2	645,441	75,00	48 408,10
49	K	712941559	D+M navázání střešních komínků na krytinu - dle popisu v poznámce	kus	2,000	350,00	700,00
50	K	712991R	D+M překrytí stávajících střešních kanálků mříškou	kus	2,000	300,00	600,00
51	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	7,323	898,00	6 576,10

713 - Izolace tepelné

560 915,40

52	K	713141131R	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	645,441	180,00	116 179,40
53	M	283764970	deska izolační kaširovaná minerální vata se skleněnou rohoží tl.4mm,0,037W/mK,tl. 100	m2	658,350	245,00	161 295,80
54	M	283764990	deska izolační kaširovaná polystyren šedý asfaltovým pásem se skleněnou rohoží tl.4mm, 0,035W/mK,tl. 140 mm	m2	658,350	418,00	275 190,30
55	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	10,756	767,00	8 249,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 879,40

56	K	721171808R	Odříznutí stávajících větracích komínků na střeše DN100	kus	2,000	80,00	160,00
57	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	3,000	345,00	1 035,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	721210824R	Demontáž vpustí střešních DN 150,vč. asi 1,5 m dlouhé kanalizační trubky	kus	3,000	130,00	390,00
59	K	721233111	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 70	kus	3,000	2 840,00	8 520,00
60	K	7212991R	D+M nových větracích komínků na střeše DN100	kus	2,000	385,00	770,00
61	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,009	486,00	4,40

748 - Elektromontáže

2 830,00

62	K	748132112	Demontáž a následná montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	600,00	600,00
63	K	748991R	Demontáž a montáž čidla na topení	kpl	1,000	300,00	300,00
64	K	748991R.1	Demontáž a montáž čtečky karet	kpl	1,000	500,00	500,00
65	K	748993R	Demontáž a montáž vypínače	kpl	1,000	50,00	50,00
66	K	748994R	D+M nových plastových dvířek na elketroměr vč.rámu 800/800mm	kpl	1,000	1 380,00	1 380,00

764 - Konstrukce klempířské

90 181,10

67	K	764345831	Demontáž ventilační nástavec,vč.zkrácení odvětracího komínku	kus	2,000	35,00	70,00
68	K	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	85,000	24,00	2 040,00
69	K	764430250R	Oplechování Pz zdí rš 600+800 mm včetně rohů (v místě stávající atiky),vč.výztuhy tl.1mm,š.30mm a dilatačních přílozek - dle	m	110,000	520,00	57 200,00
70	K	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	46,000	34,00	1 564,00
71	K	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	27,000	24,00	648,00
72	K	7644991R	D+M dilatační příložky - dle ozn.K/5	kus	110,000	60,00	6 600,00
73	K	764510570	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 500 mm včetně rohů	m	46,000	465,00	21 390,00
74	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,492	1 360,00	669,10

766 - Konstrukce truhlářské

185 914,70

75	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	31,200	34,00	1 060,80
76	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	96,390	240,00	23 133,60
77	M	611400310R	okno plastové čtyřkřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 240x210 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,otevácí mechanismus ve spodní třetině výšky rámu okna,U=1,2W/m2K1	kus	18,000	8 443,20	151 977,60
78	M	6114003102R	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 150x210 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,vybavena podávacím okénkem,U=1,2W/m2K1	kus	1,000	4 750,10	4 750,10
79	M	6114003102R.1	okno plastové dvouřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 150x210 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,otevácí mechanismus ve spodní třetině výšky rámu okna,U=1,2W/m2K1	kus	1,000	4 146,40	4 146,40
80	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,112	761,00	846,20

767 - Konstrukce zámečnické

40 729,10

81	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2	m2	5,688	777,00	4 419,60
82	M	767992R	stěna hliníková prosklená (sestava) 1750x3250mm,vstupní dveře 1600x2150mm,barva bílá,bezpečnostní	kus	1,000	33 582,50	33 582,50
83	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,700	1 010,00	2 727,00

784 - Dokončovací práce - malby

8 169,50

84	K	784453661	Malby směsí tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,	m2	272,315	30,00	8 169,50
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

44 839,60

85	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	73,350	50,00	3 667,50
86	M	611243490	žaluzie hliníková interiérová bílá 240x210 cm - ozn.Ž	kus	10,000	806,00	8 060,00
87	M	611243490.1	žaluzie hliníková interiérová bílá 120x210 cm - ozn.Ž	kus	1,000	806,00	806,00
88	M	611991R	žaluzie hliníková venkovní, ruční ovládání 240x210 cm - ozn.R	kus	3,000	8 761,30	26 283,90
89	M	611991R.1	žaluzie hliníková venkovní, ruční ovládání 150x210 cm - ozn.R	kus	1,000	6 022,20	6 022,20

8 - Trubní vedení

15 620,00

90	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	1 480,00	2 960,00
91	M	286617600	poklop + rám litinový 650/ 1250mm	kus	2,000	5 730,00	11 460,00
92	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	600,00	1 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

94 093,40

93	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	232,464	33,00	7 671,30
94	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 486,960	1,20	4 184,40
95	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	232,464	16,00	3 719,40
96	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	232,464	3,00	697,40
97	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	3 486,960	0,20	697,40
98	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	232,464	2,00	464,90
99	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,228	2 200,00	501,60
100	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	6,825	43,00	293,50
101	K	968072356	Vybourání kovových rámu a dřevěných oken dvojitých pl do 4 m2	m2	5,670	108,00	612,40
102	K	968072357	Vybourání kovových rámu a dřevěných oken dvojitých pl přes 4 m2	m2	90,720	108,00	9 797,80
103	K	977211112	Řezání ŽB konstrukcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,100	1 770,00	9 027,00
104	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2	m2	18,183	60,00	1 091,00
105	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	23,438	60,00	1 406,30
106	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	46,876	40,00	1 875,00
107	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,438	40,00	937,50
108	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	210,942	10,00	2 109,40
109	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	23,438	90,00	2 109,40
110	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	93,752	15,00	1 406,30
111	K	979098110	Poplatek za skládku vybourané suti	t	23,438	300,00	7 031,40
112	K	97991R	Vybourání obezděného potrubí kanalizace, vč.nové obezdívky a výmalby	kus	3,000	3 320,00	9 960,00
113	K	97992R	Demontáž a následná montáž hromosvodu vč.dodávky nových konzolí a revize	m	150,000	190,00	28 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

99 - Přesun hmot

4 586,40

114	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	22,932	200,00	4 586,40
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

OST - Ostatní

1 000,00

115	K	01191R	Vyznačení sítí na fasádě objektu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
-----	---	--------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 03 - objekt B

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.05.2014

Objednavatel:

Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

IČ:

25925768

DIČ:

CZ25925768

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mejtský

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

6 035 676,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

6 035 676,00

DPH základní

21,00%

ze

6 035 676,00

1 267 491,80

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 303 168,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 03 - objekt B

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejský

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 035 676,00
0 - Nepojmenovaný díl	3 200,00
1 - Zemní práce	2 250,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 888,00
5 - Komunikace	30 673,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 766 053,00
712 - Povlakové krytiny	619 808,00
713 - Izolace tepelné	990 235,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 932,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	9 908,00
764 - Konstrukce klempířské	224 402,00
766 - Konstrukce truhlářské	906 828,00
767 - Konstrukce zámečnické	307 448,00
784 - Dokončovací práce - malby	31 440,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	698 313,00
8 - Trubní vedení	15 620,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	389 854,00
99 - Přesun hmot	10 829,00
OST - Ostatní	4 001,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 035 676,00

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 03 - objekt B

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:
Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejtský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 035 675,20

0 - Nepojmenovaný díl 3 200,00

1	K	766991R	Demontáž a následná montáž vnitřního zatemnění oken	kpl	8,000	400,00	3 200,00
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------

1 - Zemní práce 2 250,00

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	45,000	50,00	2 250,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 888,00

3	K	340238212R	Dozdění prahů dveří na střeše z porobetonových tvárníc, vč. omítky	m2	0,540	800,00	432,00
4	K	340238225	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách tl 300 mm	m2	3,840	900,00	3 456,00

5 - Komunikace 30 672,40

5	K	596841220R	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z betonu C16/20 ve spádu 1%	m2	56,825	260,00	14 774,50
6	M	592456010R	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	57,393	277,00	15 897,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 766 052,70

7	K	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2, vč. štuky	kus	10,000	230,00	2 300,00
8	K	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů po výměně, vč. zašukování	m	984,099	110,00	108 250,90
9	K	612991R	Oprava omítek po demontáži OK	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
10	K	621131321	Penetrace akrylát-silikon zateplovacího stropu nanášená strojně	m2	1 184,332	30,00	35 530,00
11	K	621211021R	Montáž zateplení vnitřního stropu z polystyrénových desek tl do 120 mm - přilepení a kotvení k ŽB stropu, nízký prostor (příplatek)	m2	1 184,132	250,00	296 033,00
12	M	283759500	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 100 mm, 0,035W/mK	m2	1 207,815	135,00	163 055,00
13	K	621611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace	m2	5,080	160,00	812,80
14	K	622131321	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená strojně	m2	1 218,371	30,00	36 551,10
15	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - vystěrkování otlučeného soklu	m2	28,413	170,00	4 830,20
16	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	28,413	250,00	7 103,30
17	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm, 0,035W/mK	m2	28,981	395,00	11 447,50
18	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	708,760	250,00	177 190,00
19	M	283761010	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 160 mm, 0,035W/mK	m2	722,935	355,00	256 641,90
20	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	984,099	100,00	98 409,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	2837610101R	deska fasádní polystyrénová šedá tl.30 mm, 0,033 W/mK	m2	351,324	180,00	63 238,30
22	K	622251001R	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za vrtané hmoždiny - cihelné zdivo	m2	737,173	5,00	3 685,90
23	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	737,173	10,00	7 371,70
24	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	113,650	3,00	341,00
25	M	590516380	lišta základací 163 mm tl. 1,0mm	m	114,787	38,00	4 361,90
26	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	2 025,700	3,00	6 077,10
27	M	590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	1 003,782	10,00	10 037,80
28	M	5905991R	těsnící lišty kolem oken	m	1 003,782	27,00	27 102,10
29	M	590514800	rohovník Al 10/10 cm bal. 2,5 m	m	57,500	9,00	517,50
30	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	28,750	3,00	86,30
31	M	590515000	lišta dilatační průběžná AL 2 m	m	29,325	294,00	8 621,60
32	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	200,660	190,00	38 125,40
33	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	737,173	57,00	42 018,90
34	K	622511111R	Tenkovrstvá probarvená strukturovaná omítka vnějších stěn -sokl	m2	28,413	420,00	11 933,50
35	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka probarvená vnějších stěn	m2	1 218,371	220,00	268 041,60
36	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	1 218,371	15,00	18 275,60
37	K	62992R	Srovnání stropu v technickém podlaží vč.uřezání vystupujících kovových prvků	m2	1 184,332	30,00	35 530,00
38	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	104,970	14,00	1 469,60
39	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	586,065	20,00	11 721,30
40	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm,vč.prodloužení potrubí o 160mm	kus	6,000	40,00	240,00
41	M	553414100	průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	6,000	350,00	2 100,00

712 - Povlakové krytiny

619 807,10

42	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° dvouvrstvé	m2	1 139,456	35,00	39 881,00
43	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v plné ploše	m2	1 139,465	130,00	148 130,50
44	M	628526120	pás asfaltovaný modifikovaný tl.4mm	m2	1 310,385	113,00	148 073,50
45	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný s vložkou z polyesterové rohože tl.5mm s ochranným posypem	m2	1 310,385	135,00	176 902,00
46	K	712391176R	Dodávka a provedení mechanického připevnění souvrství izolace kotvicemi terčí k nosnému podkladu	m2	1 139,465	75,00	85 459,90
47	K	712941559	D+M navázání střešních komínků na krytinu - dle popisu v poznámce	kus	15,000	350,00	5 250,00
48	K	712991R	D+M překrytí stávajících střešních kanálků mříškou	kus	15,000	300,00	4 500,00
49	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	12,929	898,00	11 610,20

713 - Izolace tepelné

990 234,30

50	K	713141131R	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 139,456	180,00	205 102,10
51	M	283764970	deska izolační kaširovaná polystyren šedý se skleněnou rohoží tl.4mm,0,035W/mK,tl. 100	m2	1 162,245	245,00	284 750,00
52	M	283764990	deska izolační kaširovaná polystyren šedý asfaltovým pásem se skleněnou rohoží tl.4mm, 0,035W/mK,tl. 140 mm	m2	1 162,245	418,00	485 818,40
53	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	18,988	767,00	14 563,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 931,30

54	K	721171808R	Odříznutí stávajících větracích komínků na střeše DN100	kus	15,000	80,00	1 200,00
55	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	6,000	345,00	2 070,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	721210824R	Demontáž vpustí střešních DN 150,vč. asi 1,5 m dlouhé kanalizační trubky	kus	4,000	130,00	520,00
57	K	721233111	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 70	kus	4,000	2 840,00	11 360,00
58	K	7212991R	D+M nových větracích komínků na střeše DN100	kus	15,000	385,00	5 775,00
59	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,013	486,00	6,30

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

9 908,00

60	K	748132112	Demontáž a následná montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	338,00	338,00
61	K	748991R	Úprava kabeláže počítačové sítě cca 32m	kpl	1,000	3 520,00	3 520,00
62	K	748991R.1	Úprava kabeláže počítačové sítě cca 55m -3.NP	kpl	1,000	6 050,00	6 050,00

764 - Konstrukce klempířské

224 401,60

63	K	764211521R	Krytina Zn-Ti tl 0,6 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30° -stříška nad vstupem	m2	9,000	1 350,00	12 150,00
64	K	764311821R	Demontáž oplechování stříšky nad vchodem 3600/1100mm	m2	9,000	48,00	432,00
65	K	764345831	Demontáž ventilační nástavec,vč.zkrácení odvětracího komínku	kus	15,000	35,00	525,00
66	K	764430250R	Oplechování Pz zdi rš 600+800 mm včetně rohů (v místě stávající atiky),vč.výztuhy tl.1mm,š.30mm a dilatačních přílozek - dle	m	160,000	520,00	83 200,00
67	K	764430840	Demontáž parapetů zdi rš do 500 mm	m	240,000	34,00	8 160,00
68	K	7644991R	D+M dilatační příložky - dle ozn.K/4	kus	70,000	60,00	4 200,00
69	K	764510570	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 500 mm včetně rohů	m	240,000	465,00	111 600,00
70	K	764521580	Oplechování Zn-Ti poklopu rš 600 mm	m	5,000	491,00	2 455,00
71	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,235	1 360,00	1 679,60

766 - Konstrukce truhlářské

906 827,30

72	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	31,200	34,00	1 060,80
73	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	497,280	230,00	114 374,40
74	M	611400310R	okno plastové čtyřkřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 240x240 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,otevácí mechanismus ve spodní třetině výšky rámu okna,U=1,2W/m2K1	kus	70,000	9 057,10	633 997,00
75	M	6114003102R	okno plastové čtyřkřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 220x240 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,vybavena podávacím okénkem,U=1,2W/m2K1	kus	2,000	8 603,80	17 207,60
76	M	6114003102R.1	okno plastové čtyřkřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 240x225 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,otevácí mechanismus ve spodní třetině výšky rámu okna,U=1,2W/m2K1	kus	8,000	8 722,00	69 776,00
77	M	61140031021R	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 120x210 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,vybavena podávacím okénkem,U=1,2W/m2K1	kus	16,000	4 146,40	66 342,40
78	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	5,347	761,00	4 069,10

767 - Konstrukce zámečnické

307 447,10

79	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2	m2	36,000	519,00	18 684,00
80	M	767992R	stěna hliníková prosklená (sestava) 3000x3000mm,vstupní dveře 2000x2150mm,barva bílá,bezpečnostní	kus	1,000	47 285,10	47 285,10
81	M	7679921R	stěna hliníková prosklená (sestava) 3000x3000mm s otevíravým oknem,barva bílá,bezpečnostní zasklení,U´=1,2W/m2K1	kus	3,000	66 667,00	200 001,00
82	K	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	50,000	90,00	4 500,00
83	M	7679991R	materiál na nový rám pro poklop na střeše	kg	50,000	110,00	5 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	50,000	31,00	1 550,00
85	K	767996804	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg	kg	1 160,000	20,00	23 200,00
86	K	7679991R	Demontáž a osazení žebříku, vč. prodloužení kotvení o 160mm	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
87	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,700	1 010,00	2 727,00

784 - Dokončovací práce - malby

31 439,10

88	K	784453661	Malby směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,	m2	1 047,969	30,00	31 439,10
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

698 313,00

89	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	497,280	10,00	4 972,80
90	M	611243490	žaluzie hliníková interiérová bílá 240x240 cm - ozn. Ž	kus	6,000	806,00	4 836,00
91	M	611243490.1	žaluzie hliníková interiérová bílá 240x225 cm - ozn. Ž	kus	3,000	806,00	2 418,00
92	M	611243491	žaluzie hliníková interiérová bílá 120x210 cm - ozn. Ž	kus	16,000	506,00	8 096,00
93	M	611991R	žaluzie hliníková venkovní, ruční ovládání 240x240 cm - ozn. R	kus	64,000	9 628,90	616 249,60
94	M	611991R.1	žaluzie hliníková venkovní, ruční ovládání 220x240 cm - ozn. R	kus	2,000	8 560,30	17 120,60
95	M	611992R	žaluzie hliníková venkovní, ruční ovládání 240x225 cm - ozn. R	kus	5,000	8 717,90	43 589,50
96	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	1,500	687,00	1 030,50

8 - Trubní vedení

15 620,00

97	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	1 480,00	2 960,00
98	M	286617600	poklop + rám litinový 650/1250mm	kus	2,000	5 730,00	11 460,00
99	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	600,00	1 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

389 853,30

100	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 325,540	33,00	43 742,80
101	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	79 532,400	1,20	95 438,90
102	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 325,540	16,00	21 208,60
103	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 325,540	3,00	3 976,60
104	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	79 532,400	0,20	15 906,50
105	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 325,540	2,00	2 651,10
106	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,922	4 810,00	4 434,80
107	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,228	2 200,00	501,60
108	K	968019571R	Vybourání stěn ze sklobetonových tvárnic pl přes 4 m2	m2	52,785	70,00	3 695,00
109	K	968062244R	Vybourání větracích mřížek	kus	6,000	50,00	300,00
110	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	9,000	43,00	387,00
111	K	968072356	Vybourání kovových rámu a dřevěných oken dvojité pl do 4 m2	m2	40,320	108,00	4 354,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	K	968072357	Vybourání kovových rámu a dřevěných oken dvojítych pl přes 4 m2	m2	487,800	108,00	52 682,40
113	K	977211112	Řezání ŽB konstrukcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,100	1 770,00	9 027,00
114	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2	m2	28,338	60,00	1 700,30
115	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	58,218	60,00	3 493,10
116	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	232,864	40,00	9 314,60
117	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	58,218	40,00	2 328,70
118	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	523,944	10,00	5 239,40
119	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	58,218	90,00	5 239,60
120	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	465,728	15,00	6 985,90
121	K	979098110	Poplatek za skládku vybourané suti	t	58,216	300,00	17 464,80
122	K	97991R	Vybourání obezděného potrubí kanalizace, vč.nové obezdívky a výmalby	kus	4,000	3 320,00	13 280,00
123	K	97992R	Demontáž a následná montáž hromosvodu vč.dodávky nových konzolí a revize	m	350,000	190,00	66 500,00

99 - Přesun hmot

10 829,00

124	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	54,145	200,00	10 829,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

OST - Ostatní

4 001,00

125	K	01191R	Vyznačení sítí na fasádě objektu	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
126	K	01192R	Provedení výtažných zkoušek na fasádě a střeše objektu	kpl	1,000	1,00	1,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 04 - objekt C

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.05.2014

Objednavatel:

Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

IČ:

25925768

DIČ:

CZ25925768

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mejtský

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 096 957,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 096 957,00

DPH základní

21,00%

ze

3 096 957,00

650 360,90

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 747 318,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 04 - objekt C

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejský

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 096 957,00
1 - Zemní práce	2 775,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 888,00
5 - Komunikace	29 958,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	981 848,00
712 - Povlakové krytiny	479 232,00
713 - Izolace tepelné	773 669,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	19 386,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	1 200,00
764 - Konstrukce klempířské	189 784,00
766 - Konstrukce truhlářské	298 575,00
767 - Konstrukce zámečnické	74 201,00
784 - Dokončovací práce - malby	10 338,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	44 079,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	34 634,00
8 - Trubní vedení	15 620,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	129 939,00
99 - Přesun hmot	6 836,00
OST - Ostatní	1 001,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 096 957,00

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 04 - objekt C

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:
Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejtský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 096 956,40

1 - Zemní práce

2 775,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	55,500	50,00	2 775,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 888,00

2	K	340238212R	Dozdění prahů dveří na střeše z porobetonových tvárnic, vč. omítky	m2	0,540	800,00	432,00
3	K	340238225	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl 300 mm	m2	3,840	900,00	3 456,00

5 - Komunikace

29 957,20

4	K	596841220R	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z betonu C16/20 ve spádu 1%	m2	55,500	260,00	14 430,00
5	M	592456010R	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	56,055	277,00	15 527,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

981 847,80

6	K	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2, vč. štuky	kus	1,000	230,00	230,00
7	K	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů po výměně, vč. zaštukování	m	175,800	110,00	19 338,00
8	K	612991R	Oprava omítek po demontáži OK	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
9	K	621131321	Penetrace akrylát-silikon zateplovacího stropu nanášená strojně	m2	509,701	30,00	15 291,00
10	K	621211021R	Montáž zateplení vnitřního stropu z polystyrénových desek tl do 120 mm - přilepení a kotvení k ŽB stropu, nízký prostor	m2	901,872	250,00	225 468,00
11	M	283759500	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 100 mm, 0,033W/mK	m2	919,909	135,00	124 187,70
12	K	621611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace	m2	5,935	160,00	949,60
13	K	622131321	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená strojně	m2	442,697	30,00	13 280,90
14	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - vystěrkování otlučeného soklu	m2	27,980	170,00	4 756,60
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	53,900	250,00	13 475,00
16	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm, 0,035W/mK	m2	28,540	395,00	11 273,30
17	M	283759500	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 100 mm, 0,033W/mK	m2	26,438	275,00	7 270,50
18	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	379,936	350,00	132 977,60
19	M	283761010	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 160 mm, 0,033W/mK	m2	387,535	489,00	189 504,60
20	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	175,800	100,00	17 580,00
21	M	2837610101R	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 30 mm, 0,033 W/mK	m2	62,761	180,00	11 297,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	622251001R	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za vrtané hmoždiny - cihelné zdivo	m2	433,836	5,00	2 169,20
23	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	433,836	10,00	4 338,40
24	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	111,920	3,00	335,80
25	M	590516380	lišta základací 163 mm tl. 1,0mm	m	113,039	38,00	4 295,50
26	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	365,400	3,00	1 096,20
27	M	590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	179,316	10,00	1 793,20
28	M	5905991R	těsnící lišty kolem oken	m	179,316	27,00	4 841,50
29	M	590514800	rohovník Al 10/10 cm bal. 2,5 m	m	14,076	9,00	126,70
30	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	35,580	190,00	6 760,20
31	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	433,836	57,00	24 728,70
32	K	622511111R	Tenkovrstvá probarvená strukturovaná omítka vnějších stěn -sokl	m2	27,980	420,00	11 751,60
33	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka probarvená vnějších stěn	m2	469,135	220,00	103 209,70
34	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	469,135	15,00	7 037,00
35	K	62992R	Srovnání stropu v technickém podlaží vč. uřezání vystupujících kovových prvků	m2	509,701	30,00	15 291,00
36	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	39,180	14,00	548,50
37	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	132,240	20,00	2 644,80

712 - Povlakové krytiny

479 231,70

38	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	890,255	35,00	31 158,90
39	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v plné ploše	m2	890,255	130,00	115 733,20
40	M	628526120	pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4mm	m2	1 023,793	113,00	115 688,60
41	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný s vložkou z polyesterové rohože tl. 5mm s ochranným posypem	m2	1 023,793	135,00	138 212,10
42	K	712391176R	Dodávka a provedení mechanického připevnění souvrství izolace kotvicemi terčí k nosnému podkladu	m2	890,255	75,00	66 769,10
43	K	712941559	D+M navázání střešních komínků na krytinu - dle popisu v poznámce	kus	4,000	350,00	1 400,00
44	K	712991R	D+M překrytí stávajících střešních kanálků mříškou	kus	4,000	300,00	1 200,00
45	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	10,100	898,00	9 069,80

713 - Izolace tepelné

773 668,10

46	K	713141131R	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	890,255	180,00	160 245,90
47	M	283764970	deska izolační kaširovaná minerální vata se skleněnou rohoží tl. 4mm, 0,035W/mK, tl. 100	m2	908,060	245,00	222 474,70
48	M	283764990	deska izolační kaširovaná minerální vata asfaltovým pásem se skleněnou rohoží tl. 4mm, 0,035W/mK, tl. 140 mm	m2	908,060	418,00	379 569,10
49	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	14,835	767,00	11 378,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

19 385,30

50	K	721171808R	Odříznutí stávajících větracích komínků na střeše DN100	kus	5,000	80,00	400,00
51	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	7,500	345,00	2 587,50
52	K	721210824R	Demontáž vpustí střešních DN 150, vč. asi 1,5 m dlouhé kanalizační trubky	kus	5,000	130,00	650,00
53	K	721233111	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 70	kus	5,000	2 840,00	14 200,00
54	K	7212991R	D+M nových větracích komínků na střeše DN100	kus	4,000	385,00	1 540,00
55	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,016	486,00	7,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

1 200,00

56	K	748132112	Demontáž a následná montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	600,00	600,00
57	K	748512991R	Demontáž a montáž čidla alarmu vč-kabeláže (cca 2m)	kpl	1,000	600,00	600,00

764 - Konstrukce klempířské

189 783,90

58	K	764211521R	Krytina Zn-Ti tl 0,6 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30° -oplechování stříšky nad vstupem	m2	10,000	1 350,00	13 500,00
59	K	764233560	Lemování Zn-Ti plech zdi plochá střecha rš 600 mm -poklapy	m	6,000	491,00	2 946,00
60	K	764239530	Lemování světlíků Zn-Ti hladká krytina v ploše	m2	34,000	1 710,00	58 140,00
61	K	764311821R	Demontáž oplechování stříšky nad vchodem 3600/1100mm	m2	3,960	48,00	190,10
62	K	764345831	Demontáž ventilační nástavec,vč.zkrácení odvětracího komínku	kus	2,000	35,00	70,00
63	K	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	85,000	24,00	2 040,00
64	K	764430250R	Oplechování Pz zdi rš 600+800 mm včetně rohů (v místě stávající atiky),vč.výztuhy tl.1mm,š.30mm a dilatačních přílozek - dle popisu v K/3,K/4 a K/6	m	140,000	520,00	72 800,00
65	K	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	68,000	34,00	2 312,00
66	K	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	27,000	24,00	648,00
67	K	7644991R	D+M dilatační příložky - dle ozn.K/5	kus	70,000	60,00	4 200,00
68	K	764510570	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 500 mm včetně rohů -ozn.K/1	m	68,000	465,00	31 620,00
69	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,969	1 360,00	1 317,80

766 - Konstrukce truhlářské

298 574,30

70	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	31,200	34,00	1 060,80
71	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	9,720	584,00	5 676,50
72	M	611305190	okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 90x90 cm,barva bílá,pákový otevírač okna,U=1,2W/m2K1	kus	12,000	1 516,20	18 194,40
73	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	115,500	235,00	27 142,50
74	M	611400310R	okno plastové čtyřkřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 240x210 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,otevácí mechanizmus ve spodní třetině výšky rámu okna,U=1,2W/m2K1	kus	20,000	8 443,20	168 864,00
75	M	6114003102R	okno plastové čtyřkřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 240x210 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,vybavena podávacím okénkem,U=1,2W/m2K1	kus	2,000	8 443,20	16 886,40
76	M	6114003102R.1	okno plastové čtyřkřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 220x210 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,otevácí mechanizmus ve spodní třetině výšky rámu okna,U=1,2W/m2K1	kus	1,000	8 024,20	8 024,20
77	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové rozměru 900 mm	kus	2,000	473,00	946,00
78	M	611441640R	dveře plastové vchodové 1křídlové otvíravé 90x90 cm,barva bílá,U=1,2W/m2K1	kus	2,000	4 262,50	8 525,00
79	K	766991R	D+M zvýšení obruby světlíku cca o 300mm dřevěnými deskami tl.50mm - viz popis v PD - pohledy	kpl	2,000	12 000,00	24 000,00
80	K	766992R	D+M síti do oken proti hmyzu - ozn.S	m2	24,120	746,00	17 993,50
81	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,657	761,00	1 261,00

767 - Konstrukce zámečnické

74 200,90

82	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2	m2	5,400	712,00	3 844,80
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	M	767992R	stěna hliníková prosklená (sestava) 1800x3000mm, vstupní dveře 1100x2150mm, barva bílá, bezpečnostní	kus	1,000	40 059,10	40 059,10
84	K	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	200,000	110,00	22 000,00
85	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	35,000	31,00	1 085,00
86	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	300,000	20,00	6 000,00
87	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,200	1 010,00	1 212,00

784 - Dokončovací práce - malby

10 337,30

88	K	784453661	Malby směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,	m2	344,575	30,00	10 337,30
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

44 078,10

89	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	55,440	290,00	16 077,60
90	M	611243490	žaluzie hliníková interiérová bílá 240x210 cm - ozn. Ž	kus	11,000	2 545,50	28 000,50

787 - Dokončovací práce - zasklívání

34 633,20

91	K	787300803	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků netmelených	m2	23,560	90,00	2 120,40
92	K	787313426	Zasklívání střeš sklem válcovaným s drátěnou vlozkou tl 6 až 8 mm bez tmelení a těsnícího materiálu	m2	23,560	1 380,00	32 512,80

8 - Trubní vedení

15 620,00

93	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	1 480,00	2 960,00
94	M	286617600	poklop + rám litinový 650/ 1250mm	kus	2,000	5 730,00	11 460,00
95	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	600,00	1 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

129 938,80

96	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	399,936	33,00	13 197,90
97	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	11 998,080	1,00	11 998,10
98	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	399,936	16,00	6 399,00
99	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	399,936	3,00	1 199,80
100	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	11 998,080	0,20	2 399,60
101	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	399,936	2,00	799,90
102	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,228	2 200,00	501,60
103	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	4,800	43,00	206,40
104	K	968072354	Vybourání kovových rámu a dřevěných oken dvojitých pl do 1 m2	m2	9,720	341,00	3 314,50
105	K	968072357	Vybourání kovových rámu a dřevěných oken dvojitých pl přes 4 m2	m2	115,920	108,00	12 519,40
106	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,160	197,00	425,50
107	K	977211112	Řezání ŽB konstrukcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	4,900	1 770,00	8 673,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2	m2	28,105	60,00	1 686,30
109	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	34,591	60,00	2 075,50
110	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	69,182	40,00	2 767,30
111	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,591	40,00	1 383,60
112	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	311,319	10,00	3 113,20
113	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	34,591	90,00	3 113,20
114	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	69,182	15,00	1 037,70
115	K	979098110	Poplatek za skládku vybourané suti	t	34,591	300,00	10 377,30
116	K	97992R	Demontáž a následná montáž hromosvodu vč.dodávky nových konzolí a revize	m	225,000	190,00	42 750,00

99 - Přesun hmot

6 835,80

117	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	34,179	200,00	6 835,80
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

OST - Ostatní

1 001,00

118	K	01191R	Vyznačení sítí na fasádě objektu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
119	K	01192R	Provedení výtahových zkoušek na fasádě a střeše objektu	kpl	1,000	1,00	1,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 05 - objekt D

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.05.2014

Objednavatel:

Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

IČ:

25925768

DIČ:

CZ25925768

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mejtský

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

4 337 905,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

4 337 905,00

DPH základní

21,00%

ze

4 337 905,00

910 959,90

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 248 865,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 05 - objekt D

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejský

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 337 905,00
1 - Zemní práce	2 086,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	71 344,00
5 - Komunikace	15 764,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 351 502,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 613,00
712 - Povlakové krytiny	499 057,00
713 - Izolace tepelné	848 045,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 467,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 600,00
748 - Elektromontáže	11 138,00
764 - Konstrukce klempířské	162 334,00
766 - Konstrukce truhlářské	412 489,00
767 - Konstrukce zámečnické	379 275,00
784 - Dokončovací práce - malby	11 465,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	234 094,00
8 - Trubní vedení	23 430,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	264 362,00
99 - Přesun hmot	13 344,00
OST - Ostatní	1 501,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 337 905,00

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 05 - objekt D

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:
Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejtský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 337 904,10

1 - Zemní práce

2 086,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	41,720	50,00	2 086,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

71 343,90

2	K	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic	m3	20,223	3 300,00	66 735,90
3	K	340238212R	Dozdění parapetů oken ve stěnách z porobetonových tvárnic	m2	1,440	800,00	1 152,00
4	K	340238225	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl 300 mm	m2	3,840	900,00	3 456,00

5 - Komunikace

15 763,40

5	K	596841220R	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z betonu C16/20 ve spádu 1%	m2	29,204	260,00	7 593,00
6	M	592456010R	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	29,496	277,00	8 170,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 351 501,80

7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	77,490	160,00	12 398,40
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	77,490	230,00	17 822,70
9	K	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2, vč. štuky	kus	8,000	230,00	1 840,00
10	K	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů po výměně, vč. zaštukování	m	525,800	110,00	57 838,00
11	K	612991R	Oprava omítek po demontážích zábradlí, OK a radiátorů ÚT	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
12	K	621131321	Penetrace akrylát-silikon zateplovacího stropu nanášená strojně	m2	1 019,520	30,00	30 585,60
13	K	621211021R	Montáž zateplení vnitřního stropu z polystyrénových desek tl do 120 mm - přilepení a kotvení k ŽB stropu	m2	1 019,520	250,00	254 880,00
14	M	283759500	deska fasádní polystyrénová tl. 100 mm, 0,033W/mK	m2	1 039,910	135,00	140 387,90
15	K	621221031	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	15,120	280,00	4 233,60
16	M	631515380	deska minerální izolace tl. 100 mm (0,036W/mK)	m2	15,422	489,00	7 541,40
17	K	621251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelněizolačních zátek z	m2	15,120	10,00	151,20
18	K	621611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace	m2	8,190	160,00	1 310,40
19	K	622131321	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená strojně	m2	668,350	30,00	20 050,50
20	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - vystěrkování otlučeného soklu	m2	20,860	170,00	3 546,20
21	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - sokl	m2	20,860	250,00	5 215,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm, 0,035W/mK	m2	21,277	395,00	8 404,40
23	K	622221001	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	16,800	280,00	4 704,00
24	M	631515180	deska minerální izolace tl. 50 mm (0,036W/mK)	m2	17,136	213,00	3 650,00
25	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	449,240	280,00	125 787,20
26	M	631515380	deska minerální izolace tl. 100 mm (0,036W/mK)	m2	458,225	489,00	224 072,00
27	K	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	525,800	100,00	52 580,00
28	M	631515180	deska minerální izolace tl. 50 mm (0,036W/mK)	m2	187,711	213,00	39 982,40
29	K	622251001R	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za vrtané hmoždiny - cihelné zdivo	m2	486,900	5,00	2 434,50
30	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	20,860	10,00	208,60
31	K	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	466,040	15,00	6 990,60
32	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	78,340	3,00	235,00
33	M	590516380	lišta základací 163 mm tl. 1,0mm	m	79,907	38,00	3 036,50
34	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 081,400	3,00	3 244,20
35	M	590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	536,316	10,00	5 363,20
36	M	5905991R	těsnící lišty kolem oken	m	536,316	27,00	14 480,50
37	M	590514800	rohovník Al 10/10 cm bal. 2,5 m	m	30,396	9,00	273,60
38	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	187,500	190,00	35 625,00
39	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	486,900	57,00	27 753,30
40	K	622511111R	Tenkovrstvá probarvená strukturovaná omítka vnějších stěn -sokl	m2	20,860	420,00	8 761,20
41	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka probarvená vnějších stěn	m2	638,900	220,00	140 558,00
42	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	461,520	15,00	6 922,80
43	K	629451112	Vyrovnávací vrstva z MC š do 300 mm	m	47,400	60,00	2 844,00
44	K	62991R	Ukotvení stávající heraklitové desky tl.50mm u vstupních dveří	m2	3,050	260,00	793,00
45	K	62992R	Srovnání stropu v technickém podlaží vč. uřezání vystupujících kovových prvků	m2	1 019,520	30,00	30 585,60
46	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	39,180	14,00	548,50
47	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	292,420	20,00	5 848,40
48	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem vč. výztuže	m3	1,104	2 900,00	3 201,60
49	K	63991R	D+M dilatace fasády v napojení objektů	m	46,200	294,00	13 582,80
50	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	7,000	40,00	280,00
51	M	553414100	průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	7,000	350,00	2 450,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 613,00

52	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	25,320	12,00	303,80
53	M	111631500	lak asfaltový	t	0,089	45 100,00	4 013,90
54	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně	m2	25,320	70,00	1 772,40
55	M	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	29,118	115,00	3 348,60
56	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,212	822,00	174,30

712 - Povlakové krytiny

499 056,10

57	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě, vč. atiky a detailů	m2	975,839	35,00	34 154,40
58	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v plné ploše	m2	975,839	130,00	126 859,10
59	M	628526120	pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4mm	m2	995,356	113,00	112 475,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný s vložkou z polyesterové rohože tl.5mm s ochranným posypem	m2	995,356	135,00	134 373,10
61	K	712391176R	Dodávka a provedení mechanického připevnění souvrství izolace kotvicemi terčí k nosnému podkladu	m2	975,839	75,00	73 187,90
62	K	712941559	D+M navázání střešních komínků na krytinu - dle popisu v poznámce	kus	14,000	350,00	4 900,00
63	K	712991R	D+M překrytí stávajících střešních kanálků mříškou	kus	14,000	300,00	4 200,00
64	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	9,918	898,00	8 906,40

713 - Izolace tepelné

848 044,20

65	K	713141131R	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	975,839	180,00	175 651,00
66	M	283764970	deska izolační kaširované minerální vata se skleněnou rohoží tl.4mm,0,037W/mK,tl. 100	m2	995,356	245,00	243 862,20
67	M	283764990	deska izolační kaširované min.vata asfaltovým pásem se skleněnou rohoží tl.4mm, 0,037W/mK,tl. 140 mm	m2	995,356	418,00	416 058,80
68	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	16,261	767,00	12 472,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 466,30

69	K	721171808R	Odříznutí stávajících větracích komínků na střeše DN100	kus	14,000	80,00	1 120,00
70	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	6,000	345,00	2 070,00
71	K	721210824R	Demontáž vpustí střešních DN 70,vč. asi 1,5 m dlouhé kanalizační trubky	kus	4,000	130,00	520,00
72	K	721233111	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 70 - K/7	kus	4,000	2 840,00	11 360,00
73	K	7212991R	D+M nových větracích komínků na střeše DN100 K/8	kus	14,000	385,00	5 390,00
74	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,013	486,00	6,30

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

6 600,00

75	K	735121810R	Demontáž otopného tělesa a opětná montáž,vč.úpravy připojovacího potubí a přesunu	kus	11,000	600,00	6 600,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	----------

748 - Elektromontáže

11 138,00

76	K	748132112	Demontáž a následná montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	338,00	338,00
77	K	748991R	Demontáž dálkového ovládání vchodových dveří	kus	1,000	800,00	800,00
78	K	748992R	Úprava kabeláže počítačové sítě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

764 - Konstrukce klempířské

162 333,10

79	K	764211521R	Krytina Zn-Ti tl 0,6 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30° -oplechování stříšek	m2	12,000	1 350,00	16 200,00
80	K	764311821R	Demontáž oplechování stříšky nad vchodem 3600/1100mm	m2	3,960	48,00	190,10
81	K	764345831	Demontáž ventilačního nástavce,vč.zkrácení odvětracího komínku	kus	2,000	35,00	70,00
82	K	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	85,000	24,00	2 040,00
83	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	127,000	32,00	4 064,00
84	K	764430250R	Oplechování Pz zdí rš 600+800 mm včetně rohů (v místě stávající atiky),vč.výztuhy tl.1mm,š.30mm - dle popisu K/3,K/4 a K/6	m	137,000	520,00	71 240,00
85	K	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	137,000	34,00	4 658,00
86	K	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	27,000	24,00	648,00
87	K	76445991R	Demontáž stávajícího anténního stožáru vč.kotvení	kus	1,000	200,00	200,00
88	K	7644991R	D+M dilatační příložky - dle ozn.K/5	kus	65,000	60,00	3 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	764510570	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 500 mm včetně rohů -ozn.K/1	m	127,000	465,00	59 055,00
90	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,050	1 360,00	68,00

766 - Konstrukce truhlářské

412 488,90

91	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	98,400	28,00	2 755,20
92	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	31,200	34,00	1 060,80
93	K	766441822R	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky 70 cm	m	5,400	60,00	324,00
94	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	205,200	262,00	53 762,40
95	M	6114003101R	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 120 x 195 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,otvírací mechanismus ve spodní třetině výšky rámu okna,U=1,2W/m2K1	kus	8,000	3 882,30	31 058,40
96	M	611400310R	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 120x210 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,otvá írací mechanismus ve spodní třetině výšky rámu okna,U=1,2W/m2K1	kus	18,000	4 032,80	72 590,40
97	M	611400310R.1	okno plastové čtyřkřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 240x210 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,otvá írací mechanismus ve spodní třetině výšky rámu okna,U=1,2W/m2K1	kus	28,000	8 211,90	229 933,20
98	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	54,000	71,00	3 834,00
99	M	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 0,2 m	m	98,400	149,10	14 671,40
100	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,284	761,00	2 499,10

767 - Konstrukce zámečnické

379 274,90

101	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2	m2	7,200	7 560,00	54 432,00
102	M	767991R	stěna hliníková prosklená (sestava) 2400x3000mm,vstupní dveře 2000x2100mmbarva bílá,bezpečnostní	kus	2,000	36 953,00	73 906,00
103	K	767113150	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2	m2	49,860	755,00	37 644,30
104	M	767991R.1	stěna hliníková prosklená (roštová konstrukce) 5100x6600mm,barva bílá,2x pákový otvírač,U´=1,2W/m2K1,neprůhledné zasklení	kus	1,000	121 595,60	121 595,60
105	M	767991R.2	stěna hliníková prosklená (sestava) 5400x3000mm,barva bílá,vstupní dveře 2000x2100mm,bezpečnostní zasklení,U´=1,2W/m2K1	kus	1,000	76 664,00	76 664,00
106	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	30,000	31,20	936,00
107	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	375,000	18,20	6 825,00
108	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	7,200	1 010,00	7 272,00

784 - Dokončovací práce - malby

11 464,20

109	K	784453661	Malby směsi tekuté disperzní tónované oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,	m2	382,140	30,00	11 464,20
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

234 093,80

110	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	127,080	73,00	9 276,80
111	M	611243490	žaluzie hliníková venkovní bílá 240x210 cm - ozn.R	kus	16,000	8 415,40	134 646,40
112	M	611991R	žaluzie hliníková venkovní,ruční ovládání 120x210 cm - ozn.R	kus	11,000	4 907,80	53 985,80
113	M	611991R.1	žaluzie hliníková venkovní,ruční ovládání 120x195 cm - ozn.R	kus	8,000	4 523,10	36 184,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

8 - Trubní vedení

23 430,00

114	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	3,000	1 480,00	4 440,00
115	M	286617600	<i>poklop + rám litinový 650/1250mm</i>	kus	3,000	5 730,00	17 190,00
116	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	3,000	600,00	1 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

264 361,90

117	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	549,261	33,00	18 125,60
118	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	16 477,830	1,00	16 477,80
119	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	549,261	16,00	8 788,20
120	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	549,261	3,00	1 647,80
121	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	16 477,830	0,20	3 295,60
122	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	549,261	2,00	1 098,50
123	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	1 329,600	30,00	39 888,00
124	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého - stabilizační bloky	m ³	0,500	2 260,00	1 130,00
125	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	1,104	2 000,00	2 208,00
126	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m ²	m ³	0,341	2 200,00	750,20
127	K	968062244R	Vybourání větracích mřížek	kus	7,000	200,00	1 400,00
128	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých pl do 4 m ²	m ²	65,520	108,00	7 076,20
129	K	968072357	Vybourání kovových rámu a dřevěných oken dvojitých pl přes 4 m ²	m ²	80,640	108,00	8 709,10
130	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m ²	184,860	70,00	12 940,20
131	K	976071111	Vybourání kovových zábradlí	m	36,000	115,00	4 140,00
132	K	977211111	Řezání ŽB konstrukcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	36,800	898,00	33 046,40
133	K	977211112	Řezání ŽB konstrukcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	7,350	1 770,00	13 009,50
134	K	978036191	Otlučení vnějších omítek březolitových o rozsahu do 100 %	m ²	3,050	50,00	152,50
135	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m ²	m ²	20,860	60,00	1 251,60
136	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	42,529	60,00	2 551,70
137	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	85,058	40,00	3 402,30
138	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	42,529	40,00	1 701,20
139	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	382,761	10,00	3 827,60
140	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	42,529	90,00	3 827,60
141	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	255,174	15,00	3 827,60
142	K	979098110	Poplatek za skládku vybourané suti	t	42,529	300,00	12 758,70
143	K	97991R	Vybourání obezděného potrubí kanalizace, vč.nové obezdívky a výmalby	kus	4,000	3 320,00	13 280,00
144	K	97992R	Demontáž a následná montáž hromosvodu vč.dodávky nových konzolí a revize	m	225,000	190,00	42 750,00
145	K	97993R	Demontáž a montáž plastové tabule s logem nad vchodovými dveřmi - rozměr 800x2000mm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

99 - Přesun hmot

13 343,60

146	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	66,718	200,00	13 343,60
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

OST - Ostatní

1 501,00

147	K	01191R	Vyznačení sítí na fasádě objektu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
148	K	01192R	Provedení výtažných zkoušek na fasádě a střeše objektu	kpl	1,000	1,00	1,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 06 - objekt E1, E2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.05.2014

Objednavatel:

Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

IČ:

25925768

DIČ:

CZ25925768

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mejtský

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

5 128 721,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 128 721,00

DPH základní

21,00%

ze

5 128 721,00

1 077 031,40

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 205 753,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 06 - objekt E1, E2

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejský

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 128 721,00
1 - Zemní práce	2 625,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	68 389,00
5 - Komunikace	28 338,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 540 717,00
712 - Povlakové krytiny	508 959,00
713 - Izolace tepelné	925 425,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 212,00
748 - Elektromontáže	676,00
764 - Konstrukce klempířské	212 767,00
766 - Konstrukce truhlářské	847 571,00
767 - Konstrukce zámečnické	138 473,00
784 - Dokončovací práce - malby	15 296,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	505 283,00
8 - Trubní vedení	23 430,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	279 508,00
99 - Přesun hmot	12 057,00
OST - Ostatní	2 001,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 128 721,00

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: SO 06 - objekt E1, E2

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:
Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejtský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 128 720,90

1 - Zemní práce

2 625,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	52,500	50,00	2 625,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

68 388,80

2	K	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic	m3	20,223	3 250,00	65 724,80
3	K	340238212R	Dozdění parapetů oken ve stěnách z porobetonových tvárnic	m2	1,440	800,00	1 152,00
4	K	340238225	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl 300 mm	m2	1,680	900,00	1 512,00

5 - Komunikace

28 337,90

5	K	596841220R	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z betonu C16/20 ve spádu 1%	m2	52,500	260,00	13 650,00
6	M	592456010R	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	53,025	277,00	14 687,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 540 716,20

7	K	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2,vč.štuku	kus	4,000	230,00	920,00
8	K	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů po výměně,vč zaštukování	m	657,800	110,00	72 358,00
9	K	612991R	Oprava omítek po demontáži OK	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
10	K	621131321	Penetrace akrylát-silikon zateplovaneho stropu nanášená strojně	m2	1 014,182	30,00	30 425,50
11	K	621211021R	Montáž zateplení vnitřního stropu z polystyrénových desek tl do 120 mm -přilepení a kotvení k ŽB stropu,vč.příplatku za nízký	m2	1 014,182	250,00	253 545,50
12	M	283759500	deska fasádní polystyrénová tl. 100 mm,0,033W/mK	m2	1 034,466	135,00	139 652,90
13	K	621611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace	m2	7,200	160,00	1 152,00
14	K	622131321	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená strojně	m2	980,995	30,00	29 429,90
15	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - vystěrkování otlučeného soklu	m2	37,710	170,00	6 410,70
16	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - sokl	m2	37,710	250,00	9 427,50
17	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm, (0,035W/mK	m2	38,464	395,00	15 193,30
18	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	746,160	250,00	186 540,00
19	M	283761010	deska fasádní polystyrénová šedá tl. 160 mm, 0,033W/mK	m2	761,083	355,00	270 184,50
20	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	657,800	100,00	65 780,00
21	M	2837610101R	deska fasádní polystyrénová šedá tl.30 mm, 0,033 W/mK	m2	234,835	180,00	42 270,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	622251001R	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za vrtané hmoždiny - cihelné zdivo	m2	783,870	5,00	3 919,40
23	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	783,870	10,00	7 838,70
24	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	147,240	3,00	441,70
25	M	590516380	lišta základací 163 mm tl. 1,0mm	m	148,712	38,00	5 651,10
26	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 347,200	3,00	4 041,60
27	M	590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	670,956	10,00	6 709,60
28	M	5905991R	těsnící lišty kolem oken	m	670,956	27,00	18 115,80
29	M	590514800	rohovník Al 10/10 cm bal. 2,5 m	m	32,232	9,00	290,10
30	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	133,480	190,00	25 361,20
31	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	783,870	57,00	44 680,60
32	K	622511111R	Tenkovrstvá probarvená strukturovaná omítka vnějších stěn -sokl	m2	37,710	420,00	15 838,20
33	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka probarvená vnějších stěn	m2	980,995	220,00	215 818,90
34	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	980,995	15,00	14 714,90
35	K	62992R	Srovnání stropu v technickém podlaží vč. uřezání vystupujících kovových prvků	m2	1 014,182	30,00	30 425,50
36	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	55,500	14,00	777,00
37	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	456,960	20,00	9 139,20
38	K	63991R	D+M dilatace fasády v napojení objektů	m	7,900	294,00	2 322,60
39	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	6,000	40,00	240,00
40	M	553414100	průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	6,000	350,00	2 100,00

712 - Povlakové krytiny

508 958,50

41	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé, vč. atiky a detailů	m2	942,136	35,00	32 974,80
42	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v plné ploše	m2	942,136	130,00	122 477,70
43	M	628526120	pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4mm	m2	1 083,456	113,00	122 430,50
44	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný s vložkou z polyesterové rohože tl. 5mm s ochranným posypem	m2	1 083,456	135,00	146 266,60
45	K	712391176R	Dodávka a provedení mechanického připevnění souvrství izolace kotvicemi terčí k nosnému podkladu	m2	942,136	75,00	70 660,20
46	K	712941559	D+M navázání střešních komínků na krytinu - dle popisu v poznámce	kus	7,000	350,00	2 450,00
47	K	712991R	D+M překrytí stávajících střešních kanálků mříškou	kus	7,000	300,00	2 100,00
48	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	10,689	898,00	9 598,70

713 - Izolace tepelné

925 424,10

49	K	713141131R	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	942,136	180,00	169 584,50
50	M	283764970	deska izolační kaširovaná polystyren šedý se skleněnou rohoží tl. 4mm, 0,035W/mK, tl. 100	m2	960,979	356,00	342 108,50
51	M	283764990	deska izolační kaširovaná polystyren šedý asfaltovým pásem se skleněnou rohoží tl. 4mm, 0,035W/mK, tl. 140 mm	m2	960,979	418,00	401 689,20
52	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	15,700	767,00	12 041,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17 211,30

53	K	721171808R	Odříznutí stávajících větracích komínků na střeše DN100	kus	7,000	80,00	560,00
54	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	6,000	345,00	2 070,00
55	K	721210824R	Demontáž vpustí střešních DN 150, vč. asi 1,5 m dlouhé kanalizační trubky	kus	4,000	130,00	520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	721233111	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 70 -ozn.K/7	kus	4,000	2 840,00	11 360,00
57	K	7212991R	D+M nových větracích komínků na střeše DN100 oz,K/8	kus	7,000	385,00	2 695,00
58	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,013	486,00	6,30

748 - Elektromontáže

676,00

59	K	748132112	Demontáž a následná montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	338,00	676,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

764 - Konstrukce klempířské

212 766,10

60	K	764211521R	Krytina Zn-Ti tl 0,6 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30° - ozn.K/2	m2	10,000	1 350,00	13 500,00
61	K	764311821R	Demontáž oplechování stříšky nad vchodem 3600/1100mm	m2	3,960	48,00	190,10
62	K	764345831	Demontáž ventilačního nástavce,vč.zkrácení odvětracího komínku	kus	2,000	35,00	70,00
63	K	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	85,000	24,00	2 040,00
64	K	764430250R	Oplechování Pz zdi rš 600+800 mm včetně rohů (v místě stávající atiky),vč.výztuhy tl.1mm,š.30mm - dle popisu K/3+K/4+K/6	m	180,000	520,00	93 600,00
65	K	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	0,000	34,00	0,00
66	K	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	27,000	24,00	648,00
67	K	76445991R	Demontáž stávajícího anténího stožáru vč.kotvení	kus	1,000	200,00	200,00
68	K	7644991R	D+M dilatační příložky - dle ozn.K/5	kus	80,000	60,00	4 800,00
69	K	764510570	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 500 mm včetně rohů - ozn.K/1	m	210,000	465,00	97 650,00
70	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,050	1 360,00	68,00

766 - Konstrukce truhlářské

847 570,30

71	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	196,000	28,00	5 488,00
72	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	186,000	45,00	8 370,00
73	K	766441822R	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky 70 cm	m	5,400	60,00	324,00
74	K	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	446,160	219,20	97 798,30
75	M	611400310R	okno plastové čtyřkřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 240x240cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,pákový ovladač,U=1,2W/m2K1	kus	48,000	8 809,00	422 832,00
76	M	611400310R.1	okno plastové čtyřkřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 240x210 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,pákové ovladač,U=1,2W/m2K1	kus	30,000	8 211,90	246 357,00
77	M	6114003102R	okno plastové čtyřkřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 220x210 cm,barva bílá,spodní sklopný poutec,pákové ovladač,U=1,2W/m2K1	kus	4,000	7 804,30	31 217,20
78	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	82,000	78,10	6 404,20
79	M	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 0,2 m	m	196,000	126,80	24 852,80
80	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	5,160	761,00	3 926,80

767 - Konstrukce zámečnické

138 472,90

81	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2	m2	10,800	668,20	7 216,60
82	M	767991R	stěna hliníková prosklená (sestava) 2400x3000mm,vstupní dveře 2000x2100mmbarva bílá,bezpečnostní	kus	2,000	44 871,50	89 743,00
83	M	767992R	stěna hliníková prosklená (sestava) 1200x3000mm,vstupní dveře 1100x2150mm,barva bílá,bezpečnostní	kus	1,000	24 988,30	24 988,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	767993R	Úprava stávajícího oplocení - zkrácení rámu o 200mm, odříznutí bet.soklu, osazení a dodání nového sloupku	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
85	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	600,000	20,00	12 000,00
86	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,500	1 010,00	2 525,00

784 - Dokončovací práce - malby

15 295,40

87	K	784453661	Malby směsi tekuté disperzní tónované oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,	m2	509,848	30,00	15 295,40
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

505 282,40

88	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	446,160	40,00	17 846,40
89	M	611243490	žaluzie hliníková interiérová bílá 220- 240x210 cm - ozn.Ž	kus	34,000	806,00	27 404,00
90	M	611991R	žaluzie hliníková venkovní, ruční ovládání 240x240 cm - ozn.R	kus	48,000	9 584,00	460 032,00

8 - Trubní vedení

23 430,00

91	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti 55 kg	kus	3,000	1 480,00	4 440,00
92	M	286617600	poklop + rám litinový 650/ 1250mm	kus	3,000	5 730,00	17 190,00
93	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti 55kg	kus	3,000	600,00	1 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

279 508,00

94	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	965,376	33,00	31 857,40
95	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	28 961,280	1,00	28 961,30
96	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	965,376	16,00	15 446,00
97	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	965,376	3,00	2 896,10
98	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	28 961,280	0,20	5 792,30
99	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	965,376	2,00	1 930,80
100	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,341	2 200,00	750,20
101	K	968019571R	Vybourání stěn ze sklobetonových tvárnic pl do 4 m2	m2	0,800	70,00	56,00
102	K	968062244R	Vybourání větracích mřížek	kusk	6,000	150,00	900,00
103	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	7,200	43,00	309,60
104	K	968072356	Vybourání kovových rámu s dřevěnými okny dvojité zaslení pl do 4 m2	m2	65,520	108,00	7 076,20
105	K	968072357	Vybourání kovových rámu a dřevěných oken dvojitých pl přes 4 m2	m2	447,840	108,00	48 366,70
106	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,100	151,00	317,10
107	K	977211112	Řezání ŽB konstrukcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	7,350	1 770,00	13 009,50
108	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2	m2	37,710	60,00	2 262,60
109	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	56,424	60,00	3 385,40
110	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	112,848	40,00	4 513,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	56,424	40,00	2 257,00
112	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	507,816	10,00	5 078,20
113	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	56,424	90,00	5 078,20
114	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	677,088	15,00	10 156,30
115	K	979098110	Poplatek za skládku vybourané sutí	t	56,424	300,00	16 927,20
116	K	97991R	Vybourání obezděného potrubí kanalizace, vč.nové obezdívky a výmalby	kus	4,000	3 320,00	13 280,00
117	K	97992R	Demontáž a následná montáž hromosvodu vč.dodávky nových konzolí a revize	m	310,000	190,00	58 900,00

99 - Přesun hmot

12 057,00

118	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	60,285	200,00	12 057,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

OST - Ostatní

2 001,00

119	K	01191R	Vyznačení sítí na fasádě objektu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
120	K	01192R	Provedení výtažných zkoušek na fasádě a střeše objektu	kpl	1,000	1,00	1,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.05.2014

Objednavatel:

Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

IČ:

25925768

DIČ:

CZ25925768

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mejtský

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

512 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

512 000,00

DPH základní

21,00%

ze

512 000,00

107 520,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

619 520,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejtský

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	512 000,00
1 - Zemní práce	15 000,00
990 - Práce a náklady spojené s prováděním stavby	132 000,00
001 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	365 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	512 000,00

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor - Gymnázium Mozartova

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 21.05.2014

Objednavatel: Gymnázium Pardubice Mozartova 449,530 09 Par Projektant:
Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o. Zpracovatel: Mejtský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

512 000,00

1 - Zemní práce

15 000,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ² , vč. likvidace	m ²	15,000	1 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	----------	-----------

990 - Práce a náklady spojené s prováděním stavby

132 000,00

2	K	99001	Zhotovení a montáž velkoplošného celobarevného informačního panelu 510*240 mm k označení staveniště po dobu stavby. Text a umístění panelu bude určeno investorem.	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
3	K	99002	Zhotovení a montáž stálé informační tabule pro venkovní prostředí (pamětní desky), 30*40 cm. Text a barevnost řešení bude určena investorem	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
4	K	99003	Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
5	K	99004	Výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby	kpl	1,000	88 000,00	88 000,00
6	K	99005	Vytýčení inženýrských sítí, ochrana stávajícího vedení a zařízení před poškozením	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

001 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

365 000,00

7	K	0010092R	Zařízení staveniště (průběžný sklad materiálu a dočasná skládka staveništního odpadu, mobilní WC - zřízení, údržba a likvidace s úklidem)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
8	K	0010093R	Oplocení staveniště mobilním stabilním plotem v. 2m	m	80,000	500,00	40 000,00
9	K	0010095R	Omezení stavby způsobené velkou obsazeností stavby a provozem	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
10	K	0010096R	Průběžný a konečný úklid příjezdových cest na staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
11	K	0010097R	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
12	K	0010098R	Náklady spojené se zřízením bankovní záruky, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	soubor	1,000	190 000,00	190 000,00

[illegible]

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů
a z realizace projektu financovaného**

z Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory

3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.

(dále jen „Povinnosti“)

1. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Životní prostředí (dále jen OPŽP) s názvem: **Realizace úspor energie - Gymnázium, Pardubice, Mozartova** a registračním číslem **CZ.1.02/3.2.00/13.19219** a dále informace o tom, že je projekt spolufinancován z Fondu soudržnosti. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé položky, tzn. každá faktura musí mít přílohu, kde bude položkový rozpočet.
2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytnout.
3. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
4. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
6. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování Monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné) a Žádostí o platbu.

7. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem do roku 2026.
8. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
9. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Příručky pro žadatele o dotaci z OPŽP a ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP a dalších dokumentů Operačního programu Životní prostředí dostupných na <http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/> (např. Pravidla publicity v rámci Operačního programu Životní prostředí platná pro danou výzvu). V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách, pozvánkách apod.) – dle předlohy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

11. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit OPŽP.
12. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby vyhověl podmínkám bodu 2.3.4 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. (viz. <http://www.opzp.cz/ke-stazeni/702/15452/detail/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemce-v-opzp/>). U všech zateplováných/rekonstruovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách budov, je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů či hnízdění rorýse obecného nebo zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, budky pro rorýsy obecné a netopýry).