

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí II.
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 30.7.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 4.11.2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 12.10.2021 v 10:00:25 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „V rámci přípravy cenové nabídky k veřejné zakázce Modernizace silnice II/315 Hrádek- Ústí nad Orlicí II" jsme zjistili určité nesrovnalosti a vznášíme tímto následující dotazy:

1. V objektu SO 102.2 technická zpráva, odstavec KONSTRUKCE VOZOVKY je psáno: Následně se položí nová ohrubná vrstva ACO 11+ tloušťky 50mm s modifikovaným pojivem.

Ve Výkazu výměr je položka č. 52 577145122 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tl. 50mm. Vzhledem k výraznému cenovému rozdílu těchto asfaltů žádáme zadavatele o upřesnění typu použitého asfaltu a případně o úpravu položky č. 52 577145122 ve výkazu výměr.

2. V objektu SO 01 Sanace území položka č. 14 69311010 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m. Žádáme zadavatele o kontrolu výměry této položky a případné objasnění, jelikož se domníváme že výměra je chybně a měla by být v souladu s položkou č. 13 213141132.

3. Podle odpovědi v dodatečné informace č.8 ze dne 3.8.2021 SO 300 VON položka v19 je odstraněna. Ve výkazu výměr se ale tato položka stále nachází. Žádám zadavatele o odstranění této položky.

4. V SO 102 příčné řezy- v řezech 24.8, 24.9, 25.0, 25.1, 25.2 je zakreslena obruba. Ve výkazu výměr ale nejsou žádné odpovídající položky této činnosti. Doplní zadavatel odpovídající položky do výkazu výměr? Pokud ne, žádám o vysvětlení těchto řezů.

5. Domníváme se, že v objektu SO 01 Sanace území u položky č. 25- 998152111 je uvedeno chybné množství. Žádám tedy o kontrolu této položky a případnou úpravu položky ve výkazu výměr. V opačném případě žádáme objasnění množství v uvedené položce.

6. Konstruktivní vrstva KSC dle výměry položky v SO 102 č.46-567122114 ve výkazu výměr odpovídá množství nové konstrukci vozovky. Dle PD a vzorových řezů SO 102 bude vrstva zřízena pouze v místech nad příčnými propustky. Žádám tedy zadavatele o upřesnění této vrstvy z KSC a případně úpravu výkazu výměr tak, aby zadání bylo jednoznačně určené

7. Žádám zadavatele o upřesnění, v kterých místech stavby budou zřízeny vodící pásy, neboť dle popisu u položek č. 86-915491211 a č. 87-59218001 v SO 102 ve výkazu výměr to není zřejmé.

8. V objektu SO 102 VRN položka č. 10-022003000 Demolice konstrukcí- Odstranění obrubníků pod asfaltovými vozovkami je společně s demolicí propustek zaříděna v MJ jako kus 1.

Dle našeho názoru nelze položku kvalifikovaně ocenit, vzhledem k neznámé délce obrubníků („nelze určit přesná délka“) a spojení s demolicí propustek. Proto je dle našeho názoru nutné změnit její měrnou jednotku na měřitelnou (např. m) a stanovit předpokládanou délku obrubníků a rozdělit od demolice propustek.

Prosíme tedy o úpravu takovým způsobem, aby bylo zadání pro všechny účastníky jednoznačně určené“.

Odpověď:

ad 1) Platí položka z výkazu výměr, tedy ACO 11+, modifikované pojivo zůstalo z TZ chybou v psaní.

ad 2) až ad 4) upraveno v současně uveřejněném výkazu výměr, resp. položkovém rozpočtu.

ad 5) Zadavatel ponechává původní množství. Z hlediska složitých podmínek kolem řeky, kdy se počítá s přesunem hmot na několikrát, nelze stanovit úplně přesné množství. Proto, aby měli všichni účastníci stejné podmínky je uvedeno toto množství a bude fakturováno na základě skutečnosti.

ad 6) Upraveno v současně uveřejněném výkazu výměr. KSC bude zřízena pouze v místech z příčnými propustky.

ad 7) Vodicí pásy budou v místech, kde budou obrubníky. Výměra je u těchto položek stejná.

ad 8) Tato položka je rozdělena na 3 – odstranění svodidla, odstranění propustků a odstranění obrubníků.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlení s odpovědí o 13 pracovních dní prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.11. 2021 do 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje