PŮDORYS M 1:50



NÁVRH SANACE (dle TKP 31)
finální sjednocující nátěr S2 na všech volných površích kromě obruby a horního povrchu nových římS
veškerý rozsah sanačních prací podléhá schválení TDI dle zjištěného rozsahu poškození prvků konstrukcí na začátku výstavby

KŘÍDLA MOSTU, ŘÍMSA A KŘÍDLA NÁBŘEŽNÍ ZDI, DŘÍK A ÚLOŽNÝ PRÁH MOSTNÍHO PILÍŘE
- otryskání vodním paprskem do 100 barů pro odstranění vegetace a nečistot

HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE - DESKA Z NOSNÍKŮ KA-73
- vyspravit a dobetonovat spáry mezi nosníky KA-73 - trhliny a spáry injektovat cementovým betonemC30/37 XF2
- zprůchodnit všechny kanálky odvodnění komor nosníků (rozsah - počet 2x16x2 ks)
- (dle VL 700.5) opravit a obnovit krycí vrstvu v oblasti předpínacích kotev (rozsah - 4x1 m2 boky nosníků u opěr a 2x17x0,85 m2 čela nosníků u opěr) - reprofilace hmotou pro opravu
- (dle VL 700.3) lokálně obnažené třmínky (boky a dolní povrch nosníků) budou ochráněny inhibitorem koroze a tato místa budou reprofilována hmotou pro opravu (rozsah dle počtu obnažené příčné výztuže na bocích a v podhledu)

SPODNÍ STAVBA - DŘÍKY OPĚR
- odstranit zkarbonatovanou vrstvu 50-100 mm, výztuž ochránit inhibitorem koroze a reprofilací hmotou pro opravu (rozsah dle místních podmínek - celá plocha volného povrchu dříku)
- pro reprofilaci použít siranovzdorný materiál

SPODNÍ STAVBA - ÚLOŽNÉ PRAHY OPĚR
- odstranit zkarbonatovanou a chemicky napadenou vrstvu 50-100 mm, výztuž ochránit inhibitorem koroze a reprofilací hmotou pro opravu(rozsah dle místních podmínek)
- pro reprofilaci použít siranovzdorný beton

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém BpV

POZNÁMKA:
VŠECHNY STAVEBNÍ PRÁCE NA MOSTNÍ KONSTRUKCI
BUDOU PROVEDENY NA SOUHLAS TDI DLE SKUTEČNĚ
ZJIŠTĚNÉHO STAVU MOSTU PO ODKRYTÍ MOSTNÍHO SVRŠKU

PODÉLNÝ ŘEZ M 1:50



ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 317-005A CHOCEŇ
název akce

S0 201 Most ev. č. 317-005A
Projektová část / stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	spolupráce
Choceň místo stavby	Pardubický kraj kraj

DPIK
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

Půdorys, podélný řez
název přílohy

1:50 měřítko | DUSP+PDPS stupeň

ING. M. BURIANEC koordinátor		ING. JAN FELGR hlavní inženýr projektu		A074/18 číslo zakázky
ING. JAN FELGR zodpovědný projektant		ING. JAN FELGR vedoucí projektant		02/2019 datum

D.1.2.5
číslo přílohy