

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS
1	30.3.2020	Doplnění PD - stanovení obsahu PAU, most 317-005A Choceň	

**STANOVENÍ OBSAHU PAU (most 317-005A Choceň)**

název akce

**Doplnění projektové dokumentace**

Projektová část / stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	spolupráce
Choceň místo stavby	Pardubický kraj



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677  
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

Doplnění projektové dokumentace	měřítko	DUSP+PDPS stupeň
název přílohy		

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. M. BURIANCE hlavní inženýr projektu		číslo zakázky	D číslo přílohy
Bc. DAVID HOJNÝ zodpovědný projektant		Bc. DAVID HOJNÝ vedoucí projektant		3/2020 datum	

**Doplnění projektové dokumentace**

Stanovení obsahu PAU na akci most 317-005A Choceň.

Pro výše zmíněnou akci byly provedeny jádrové vývrty pro určení množství PAU pro ohrusné, ložní a podkladní vrstvy.

Dle závěru zprávy číslo 0821 V195102-1 viz. níže, byly tyto vrstvy klasifikovány jako třída ZAS-T1.

V případě využití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 v souladu s podmínkami uvedenými v závěru jednotlivých zpráv se nestávají tyto směsi odpadem, ale vedlejším produktem. V případě splnění podmínek podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. a určení znovuzískaného materiálu jako vedlejší produkt není třeba vybouraný nebo frézovaný materiál ukládat na skládku nebezpečného odpadu.

Přehled jednotlivých položek nakládání s vedlejším produktem uvedených v rozpočtech staveb viz. níže.

**Choceň – most 005A**

- PAU dle diagnostiky – ZAS-T1
- Konstrukce rekonstruované komunikace – nová kompletní konstrukce (není uvažována recyklace)
- V rozpočtu ani ve výkazu výměr není uvažováno s výskytem nebezpečného odpadu. Asfaltobetonové vrstvy jsou řešeny těmito položkami.
  - 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE (obrusná vrstva)
  - 014102.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU –Vyfrézovaný materiál
  - Cena 170 Kč/t
  - 113138 ODTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE (ložní vrstva)
  - 014102.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU
  - Cena 170 Kč/t
  - 113328 ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE (podkladní vrstva)
  - 014102.1 POLPATKY ZA SKLÁDKU
  - Cena 170 Kč/t

Závěr: Na základě zjištěného není třeba měnit projektovou dokumentaci ani soupis prací v rozpočtu.

**Přílohy: Zpráva č. 0821 V195102-1**

Hradec Králové, březen 2020

Bc. David Hojný