



D.1.4.EL.04\_NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR  
D.1.4.EL\_SÍLNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA  
"Stavební úpravy pro instalaci lůžkových ramp v PKN, budova č.4 Kardio – Arytmo"

| Poř.                       | Cenová<br>soust. | Název  | Jedn. | Množ.  | JC mat. | CC mat. | JC mont. | CC mont. | Celkem      |
|----------------------------|------------------|--|-------|--------|---------|---------|----------|----------|-------------|
|                            |                  | <b>ROZVÁDĚČ</b>  |       |        |         |         |          |          |             |
| 1                          | vlastní          | Doplnění stávajícího rozváděč R2.1, viz projektová dokumentace   | ks    | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 2                          | vlastní          | Doplnění stávajícího rozváděč R2.3, viz projektová dokumentace   | ks    | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
|                            |                  | <b>ELEKTROINSTALAČNÍ KOMPONENTY</b>  |       |        |         |         |          |          |             |
| 3                          | vlastní          | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 250VAC/16A, bílá TANGO   | ks    | 2,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 4                          | vlastní          | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 250VAC/16A, šedá TANGO - PC  | ks    | 2,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 5                          | vlastní          | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE, s clonkami a ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy, 250VAC, 16A, šedá TANGO - PC   | ks    | 3,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 6                          | vlastní          | Rámeček 2-násobný, bílý  | ks    | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 7                          | vlastní          | Rámeček 3-násobný, bílý  | ks    | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 8                          | vlastní          | Elektroinstalační krabice přístrojová, KU68-1901   | ks    | 7,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 9                          | vlastní          | Elektroinstalační krabice přístrojová 8130   | ks    | 25,00  |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 10                         | vlastní          | Svorka bezšroubová, 3x 0,5-2,5 mm2 (100ks=balení)  | bal   | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 11                         | vlastní          | Svorka bezšroubová, 5x 0,5-2,5 mm2 (100ks=balení)  | bal   | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
|                            |                  | <b>ELEKTROINSTALAČNÍ TRASY A MALBA</b>   |       |        |         |         |          |          |             |
| 12                         | vlastní          | Elektroinstalační drážky ve zdi 50x40mm  | m     | 60,00  |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 13                         | vlastní          | Vykružování instalačních krabiček  | ks    | 7,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 14                         | vlastní          | Průrazy zdívem ostatní   | ks    | 3,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 15                         | vlastní          | Sádra, sádrování   | ks    | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 16                         | vlastní          | Zapravení elektroinstalačních drážek včetně štukování  | kpl   | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 17                         | vlastní          | Malba - vymalování dotčených ploch - 2x nátěr (barva dle investora) včetně penetrace, zapravení nerovností a zákrytů   | m2    | 90,00  |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 18                         | vlastní          | Úprava sádrokartonu na stropě včetně doplnění revizních dvířek do sádrokartonu 300x300x12,5mm  | ks    | 7,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 19                         | vlastní          | Demontáž a opětovná montáž SDK (600x600) na stropě (chodba)  | kpl   | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 20                         | vlastní          | Podružný, spojovací materiál, natloukačky, hmoždinky, šrouby   | ks    | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
|                            |                  | <b>KABELAŽE</b>  |       |        |         |         |          |          |             |
| 21                         | vlastní          | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, CYKY 3x2,5mm2   | m     | 250,00 |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 22                         | vlastní          | Instalační kabel, vodiče izolované, 0,45/0,75kV, PVC izolace, Cu jádro plné, CYKY 3x1,5mm2   | m     | 100,00 |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 23                         | vlastní          | Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, H07V-K 1x10mm2   | m     | 15,00  |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 24                         | vlastní          | Instalační vodiče izolované, PVC izolace, Cu jádro z jemných drátků, zelenožlutý, H07V-K 1x6mm2  | m     | 50,00  |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 25                         | vlastní          | Ukončená vodičů v rozváděčích  | ks    | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 26                         | vlastní          | Podružný materiál včetně profezu   | ks    | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
|                            |                  | <b>OSTATNÍ PRÁCE</b>   |       |        |         |         |          |          |             |
| 27                         | vlastní          | Rekognoskace stávající elektroinstalace dle skutečného stavu a demontážní práce  | hod   | 15     |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 28                         | vlastní          | Demontážní práce spojené s vybouráním stávajících posuvných dveří včetně nadsvětliku ( š = 1200mm, v = 3000mm, rozměry nutno ověřit přímo na stavbě) včetně úklidu a zapravení                                       | ks    | 1      |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 29                         | vlastní          | Dodávka a montáž nových jednokřídlých plastových dveří s nadsvětlíkem ( š = 1200mm, v = 3000mm, rozměry nutno ověřit přímo na stavbě) včetně úklidu a zapravení (typ dveří nutno zkoordinovat s požadavky investora) | kpl   | 1      |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 30                         | vlastní          | Rozměření tras, krabic   | hod   | 5,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 31                         | vlastní          | Díleňská dokumentace dle upřesnění stávající elektroinstalace  | ks    | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 32                         | vlastní          | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), včetně tisku   | ks    | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 33                         | vlastní          | Koordinační práce s ostatními profesema stavby   | hod   | 5,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 34                         | vlastní          | Revize elektroinstalace, včetně dopravy a vypracování protokolu  | ks    | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
| 35                         | vlastní          | Doprava materiálu, montáže   | ks    | 1,00   |         | 0,00    |          | 0,00     | 0,00        |
|                            |                  | <b>CELKEM</b>  |       |        |         | 0,00    |          | 0,00     | <b>0,00</b> |
|                            |                  |  |       |        |         |         |          |          |             |
| <b>C e l k e m bez DPH</b> |                  |  |       |        |         |         |          |          | <b>0</b>    |

**POZNAMKA:**  
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (tech.zpráva, přílohy, výkresů atd).  
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.  
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.