

Smlouva o dílo č. KŘÚ/14/22795

na zhotovení díla

„Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Ivan Princ nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Ivan Princ nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Ivan Princ nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: **Ing. Ivan Princ** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
č. ú.: 78-902 564 02677/0100
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **Křenek, s.r.o.**
zastoupen: **Romanem Křenkem**, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Roman Křenek
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Roman Křenek
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Roman Křenek
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Roman Křenek
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
č. ú.: 78-921 465 0237/0100
IČ: 260 13 002
DIČ: CZ 260 13 002
spisová značka rejstříkového soudu: C 20061 vedená KS v HK

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatel dílo dle podmínek

této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje**“
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností ABC ATELIER s.r.o., se sídlem: Pardubice - Svítkov, K Rybníčku 660, PSČ 530 06, IČ: 27507254 z 07/2014, a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby
 - stavební práce
 - montážní práce
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně
 - činnost odpovědného geodeta,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **4 181 761 Kč**.
(Slovy: čtyřmiliónystoosmdesátjedentisícšedsmsetšedesátjedna korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH činí 878 170 Kč (Slovy: osmsedsmšedesátstisícšestmdesát korun českých).
Sazba DPH je 21 %.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
6. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
7. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
8. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
9. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
10. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **10** dní od podpisu smlouvy).
2. Stavební práce budou zahájeny do **10** dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli: **30. 11. 2014**
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je střecha budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje, náměstí Republiky č. 12.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši **nejméně 5 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV. **Součástí Smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013
- Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
4. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za

nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
6. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
8. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 14. 8. 2014 a schválen usnesením číslo R/1266/14.


V Pardubicích dne: - 1 -09- 2014

Za objednatele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman



Za zhotovitele:


Křenek, s.r.o.
Roman Křenek, jednatel společnosti

Křenek, s.r.o. ④
Do Nového 101, 530 03 Pardubice
telefon: +420 466 264 160
IČ: 26013002, DIČ: CZ26013002

**Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady
Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne
19. 12. 2013**

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. KŘÚ/14/22795**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.
Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě

výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání.

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12, u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních

podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násled.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násled.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být

odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.

4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k

prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoliv nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na

realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přeneše na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

- (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho částí. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

JKSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 30.07.2014

Objednavatel:

Pardubický kraj

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

Křenek, s.r.o.

IČ:

26013002

DIČ:

CZ26013002

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

4 181 761,00

Cena bez DPH

4 181 761,00

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

4 181 761,10
0,00

878 170,00
0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 059 931,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Objekt: Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

JKSO:

Místo:

Pardubice

CC-CZ:

Datum:

30.07.2014

Objednavatel:

Pardubický kraj

IČ:

70892822

DIČ:

Zhotovitel:

Křenek, s.r.o.

IČ:

26013002

DIČ:

CZ26013002

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

4 181 761,00

Cena bez DPH

4 181 761,00

DPH základní

21,00%

ze

4 181 761,10

878 170,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 059 931,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Objekt: Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Místo: Pardubice

Datum: 30.07.2014

Objednavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: Křenek, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 4 181 761,00

HSV - Práce a dodávky HSV 256 361,20

1 - Zemní práce 1 533,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 377,20

4 - Vodorovné konstrukce 37 770,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 890,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 85 313,70

96 - Bourání konstrukcí 45 480,10

997 - Přesun sutě 27 443,10

998 - Přesun hmot 13 552,90

PSV - Práce a dodávky PSV 3 607 461,90

712 - Povlakové krytiny 412 001,00

721 - Zdravotechnika - kanalizace 4 146,40

762 - Konstrukce tesařské 258 258,60

763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 19 111,10

764 - Konstrukce klempířské 2 433 034,00

765 - Konstrukce pokrývačské 26 702,10

767 - Konstrukce zámečnické 129 344,80

783 - Dokončovací práce - nátěry 108 798,80

787 - Dokončovací práce - zasklívání 216 065,10

M - Práce a dodávky M 299 986,00

21-M - Zařízení silnoproudé elektrotechniky-"viz.samostatné rozpočty" 299 986,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 952,00

Celkové náklady za stavbu

4 181 761,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Objekt: Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Místo: Pardubice Datum: 30.07.2014

Objednavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: Křenek, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 181 761,10

HSV - Práce a dodávky HSV

256 361,20

1 - Zemní práce

1 533,60

1	K	155282291	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčů	m2	16,871	90,90	1 533,60
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"otevřený světlík"

"v.č.104-odkaz 9 - očištění stávající

hydroizolace-50% z celkové výměry"

5,93*5,69*0,50

16,871

Součet

16,871

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 377,20

2	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu	m3	2,078	7 400,00	15 377,20
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

"Smetanovo náměstí"

"zazdívká trouby dešťového svodu na kótě střechy +8,76"

"-římsa pod zaatikovým žlabem" 0,30*0,15*3

0,135

"středová římsa" 0,25*0,15*3

0,113

"vysekání trouby dešťového svodu na kótě střechy +18,54"

"hlavní římsy střech" 0,80*0,15*3

0,360

"středová římsa" 0,25*0,15

0,038

"vysekání trouby dešťového svodu na kótě střechy +14,70"

"hlavní římsy střech" 0,80*0,15*3

0,360

"středová římsa" 0,25*0,15*2

0,075

"náměstí Republiky"

"vysekání trouby dešťového svodu na kótě střechy +14,45"

"hlavní římsy střech" 0,25*0,15*1

0,038

"vnitřní nádvoří 1"

"vysekání trouby dešťového svodu na kótě střechy +13,85"

"hlavní římsa" 0,25*0,15*1

0,038

"vysekání trouby dešťového svodu na kótě střechy +14,45"

"hlavní římsy střech" 0,25*0,15*2+0,60*0,15*1

0,165

"vnitřní nádvoří 2"

"vysekání trouby dešťového svodu na kótě střechy +14,45"

"hlavní římsy střech" 0,25*0,15*7

0,263

"středová římsa" 0,25*0,15*2

0,075

"hlavní římsa nad střechou se světlíky"

0,80*0,15*2

0,240

"středová římsa nad střechou se světlíky"

0,60*0,15*2

0,180

Součet

2,078

4 - Vodorovné konstrukce

37 770,60

3	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	773,182	21,60	16 700,70
"otevřený světlík" "v.č.108-uložení geotextilie ve dvou vrstvách" $5,93*5,69*2 + (4,10+1,90)*2*0,10*2*2$ "přípočet plochy odvodňovacích žlabů" $(5,93*0,14*2 + 0,30*0,14*2)*2$ Mezisoučet					72,283		
"v.č.107,114,odkaz 301-izolace na bednění zaatikových,mezistřešních žlabů" "střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky" $\angle 0,077 (0,20+0,018+0,26+0,018+0,23+0,30)$ $\backslash$ $(28,895-5,69-0,30)*(0,20+0,018+0,26+0,018+0,23+0,30)$ $10,047 (0,20+0,018+0,26+0,018+0,23+0,30)$ $\backslash$ $(17,02-5,93-0,30)*(0,20+0,018+0,26+0,018+0,23+0,30)$ Mezisoučet					49,584		
"v.č.107,ozn.301-krytina Cu tl.0,7 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000" "ozn.301-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky" (28,895-0,15*2)*(17,02-0,15*2) "odpočet plochy světlíků" "-nebude prováděn,výměra plochy bude využita na vyvedení geotextilie na svislé obruby" $5,93*5,69$ "odpočet plochy komínů" "-nebude prováděn,výměra plochy bude využita na vyvedení geotextilie na svislé stěny" Mezisoučet					23,501		
					28,906		
					18,516		
					120,506		
"v.č.107,odkaz 311-plochá sedlová střecha z Tombakových šablon na kótě 14,45" "-dvorní trakt" $7,35*6,50$ Mezisoučet					478,108		
					-30,740		
					447,368		
"v.č.107,odkaz 301-plochá pultová střecha-dvorní trakt na kótě +13,85" "v.č.107,odkaz 1-plochá pultová střecha na kótě 13,85-dvorní trakt" $(0,30+0,15+6,07+0,30)*(0,15+4,45+0,15)$ $(0,30+0,15+5,93+0,30)*(0,15+7,09+0,15)$ Mezisoučet							
					32,395		
					49,365		
					81,760		
Součet					773,182		
4	M	693112060	textilie GEOFILTEX 73 73/70 700 g/m2 do š 3 m	m2	42,274	54,20	2 291,30
"otevřený světlík" "v.č.108-uložení geotextilie-vrchní vrstva " $5,93*5,69*1,10+(4,10+1,90)*2*0,10*1,10$ "přípočet plochy odvodňovacích žlabů" $(5,93*0,14*2 + 0,30*0,14*2)*2*1,10$ Součet					38,436		
					3,838		
					42,274		
5	M	693111990	textilie GEOFILTEX 73 73/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	809,424	23,20	18 778,60
"otevřený světlík" "v.č.108-uložení geotextilie-spodní vrstva " $5,93*5,69*1,10+(4,10+1,90)*2*0,10*1,10$ "přípočet plochy odvodňovacích žlabů" $(5,93*0,14*2 + 0,30*0,14*2)*2*1,10$ Mezisoučet					38,436		
"v.č.107,114,odkaz 301-izolace na bednění zaatikových,mezistřešních žlabů" "střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky" $28,895*(0,20+0,018+0,26+0,018+0,23+0,30)*1,10$ $(28,895-5,69-0,30)*(0,20+0,018+0,26+0,018+0,23+0,30)*1,10$ $16,845*(0,20+0,018+0,26+0,018+0,23+0,30)*1,10$ $(17,02-5,93-0,30)*(0,20+0,018+0,26+0,018+0,23+0,30)*1,10$ Mezisoučet					3,838		
					42,274		
					54,542		
					25,851		
					31,797		
					20,367		

Mezisoučet	132,557
"v.č.107,ozn.301-krytina Cu tl.0,7 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000"	
"ozn.301-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky" (28,895-0,15*2)*(17,02-0,15*2)*1,10	525,919
"odpočet plochy světlíků"	
"-nebude prováděn,výměra plochy bude využita na vyvedení na geotextílie na svislé obruby"	
"odpočet plochy zapuštěného světlíku" - 5,30*5,80*1,10	-33,814
"odpočet plochy komínů"	
"-nebude prováděn,výměra plochy bude využita na vyvedení geotextílie na svislé stěny"	
Mezisoučet	492,105
"v.č.107,odkaz 311-plochá sedlová střecha z Tombakových šablon na kótě 14,45"	
"-dvorní trakt"	
7,35*6,50*1,10	52,553
Mezisoučet	52,553
"v.č.107,odkaz 301-plochá pultová střecha-dvorní trakt na kótě +13,85"	
(0,30+0,15+6,07+0,30)*(0,15+4,45+0,15)*1,10	35,635
(0,30+0,15+5,93+0,30)*(0,15+7,09+0,15)*1,10	54,302
Mezisoučet	89,936
Součet	809,424

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 890,00

6	K	621131101	Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	3,000	49,10	147,30
			"výměra dle pol.omítek štukových vnějších omítek podhledů" 3,00		3,000		
			Součet		3,000		
7	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	34,000	32,40	1 101,60
			"výměra dle pol.omítek štukových vnějších omítek podhledů" 3,00		3,000		
			"výměra dle pol.omítek štukových vnějších omítek stěn" 31,00		31,000		
			Součet		34,000		
8	K	621321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	3,000	213,60	640,80
			"řimsy fasády objektu" 1,00*3		3,000		
			Součet		3,000		
9	K	621321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	9,000	45,00	405,00
			"řimsy fasády objektu" 1,00*3*3		9,000		
			Součet		9,000		
10	K	621611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace provedený ručně	m2	3,000	112,00	336,00
			"výměra dle pol.omítek štukových vnějších omítek podhledů" 3,00		3,000		
			Součet		3,000		
11	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	31,000	48,60	1 506,60
			"výměra dle pol.omítek štukových vnějších omítek stěn" 31,00		31,000		
			Součet		31,000		
12	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	31,000	199,80	6 193,80
			"svisle v š.1,00m podél rýh trouby dešťového svodu na kótě +14,45-středová římsa" (1,00+0,50)*4,00		6,000		
			"svisle v š.1,00m podél rýh trouby dešťového svodu na kótě +14,45-středová římsa"				
			"nad otevřeným světlíkem" (1,00+0,30)*4		5,200		
			"svisle v š.1,00m podél rýh trouby dešťového svodu-dvorní trakt 1" 1,00*3		3,000		

			"svisle v š.1,00m podél rýh trouby dešťového svodu-dvorní trakt 2" 1,00*3		3,000		
			"řimsy fasády" 1,00*0,60*23		13,800		
			Součet		31,000		
13	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	279,000	42,40	11 829,60
			"výměra dle pol.622321191-vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá"				
			"vnějších stěn-ručně s vytvořením bosáže" 31,00*9		279,000		
			Součet		279,000		
14	K	622611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	31,000	96,30	2 985,30
			"výměra dle pol.omítek štukových vnějších omítek stěn" 31,00		31,000		
			Součet		31,000		
15	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24,000	22,80	547,20
			"obvodová stěna nad střechou se světlíky,otevřeným světlíkem" 24,00		24,000		
			Součet		24,000		
16	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	41,000	37,00	1 517,00
			"výměra dle pol.omítek štukových vnějších omítek podhledů" 3,00		3,000		
			"výměra dle pol.omítek štukových vnějších omítek stěn" 38,00		38,000		
			Součet		41,000		
17	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	34,000	12,50	425,00
			"výměra dle pol.omítek vnějších stěn 3 00+31 00		34,000		
			Součet		34,000		
18	K	6-nab.1	Odstranění stávajícího hrotového systému proti holubům,šířka 100 mm -odkaz 7	bm	36,900	22,50	830,30
			"v.č.103,odkaz 7 - stávající hrotový systém proti holubům při šířce 100 mm"				
			"obvodové atykové zdivo otevřeného světlíku na kótě +9,45 - ozn.7" 6,50*3+5,80*3		36,900		
			Součet		36,900		
19	K	6-nab.2	Odstranění stávající ochranné sítě proti holubům-světlík	bm	35,000	40,70	1 424,50
			"v.č.103-stávající síť proti holubům"				
			"stávající otevřený světlík na kótě +9,45" 35,00		35,000		
			Součet		35,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce							85 313,70
20	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 421,424	0,10	142,10
			"Smetanovo nám.-lešení s napojením výtahu pro svislou dopravu staveništní suti a materiálů"				
			(1,50+0,82+28,895+1,50)*(9,45+1,10)		345,143		
			"lešení na střešní ploše se světlíky-pro střechu na úrovni +14,45,14,65"				
			4,00*(14,45-9,45)*2		40,000		
			"lešení nad světlíkem-na výšku +9,45-+14,45"		28,500		
			5,70*(14,45-9,45)				
			"lešení vnitřního otevřeného světlíku"		189,999		
			(5,70+5,65)*(9,45-1,08)*2				
			"vnitřní první dvorní prostor u hlavního vjezdu z nám.Republiky"				
			"-lešení s napojením výtahu pro svislou dopravu staveništní suti a materiálů"				
			(20,535-4,57+1,50+1,50*2)*(13,85+1,10)		305,952		
			"vnitřní druhý dvorní prostor u vjezdu z nám.Republiky"				
			(7,35+1,50)*(14,45+1,10)		137,618		
			"vnitřní druhý dvorní prostor u vjezdu z nám.Republiky"				

"-lešení s napojením výtahu pro svislou dopravu staveništní suti a materiálů"

$(4,44+1,50+1,50+6,155+1,50+1,50+4,44)*(16,69+1,10)$

374,213

Součet

1 421,424

21	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	112 058,112	0,10	11 205,80
----	---	-----------	--	----	-------------	------	-----------

"předpoklad délky 61-ti dnů příplatku za použití lešení"

"Smetanovo nám.-lešení s napojením výtahu pro svislou dopravu staveništní suti a materiálů"

$(1,50+0,82+28,895+1,50)*(9,45+1,10)*61$ 21 053,738

"lešení na střešní ploše se světliky-pro střechu na úrovni +14,45,14,65"

$4,00*(14,45-9,45)*2*61$ 2 440,000

"lešení nad světlíkem-na výšku +9,45-+14,45"

$5,70*(14,45-9,45)*61$ 1 738,500

"lešení vnitřního otevřeného světlíku"

$(5,70+5,65)*(9,45-1,08)*2*61$ 11 589,939

""

"vnitřní první dvorní prostor u hlavního vjezdu z nám.Republiky"

"-lešení s napojením výtahu pro svislou dopravu staveništní suti a materiálů"

"předpoklad délky 92-dnů příplatku za použití lešení"

$(20,535-4,57+1,50+1,50*2)*(13,85+1,10)*92$ 28 147,561

"vnitřní druhý dvorní prostor u vjezdu z nám.Republiky"

$(7,35+1,50)*(14,45+1,10)*92$ 12 660,810

"vnitřní druhý dvorní prostor u vjezdu z nám.Republiky"

"-lešení s napojením výtahu pro svislou dopravu staveništní suti a materiálů"

$(4,44+1,50+1,50+6,155+1,50+1,50+4,44)*(16,69+1,10)*92$ 34 427,564

Součet

112 058,112

22	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 421,424	0,10	142,10
----	---	-----------	--	----	-----------	------	--------

"výměra dle pol.montáže lešení" 1421,424

1 421,424

Součet

1 421,424

23	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	1 357,155	0,10	135,70
----	---	-----------	---	----	-----------	------	--------

"Smetanovo nám. - lešení pro výměnu stávajících dešťových svodů-na chodníku"

$8,00*1,50*(18,54+1,10)*1$ 235,680

$5,00*1,50*(14,45+1,10)*2$ 233,250

$5,00*1,50*(14,70+1,10)*1$ 118,500

"náměstí Republiky"

$8,00*1,50*(14,45+1,10)*1$ 186,600

"dvorní trakt - 1"

$(5,00+5,00)*1,50*(14,45+1,10)*1$ 233,250

$5,00*1,50*(14,45+1,10)*1$ 116,625

"dvorní trakt - 2"

$5,00*1,50*(14,45+1,10)*2$ 233,250

Součet

1 357,155

24	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	1 357,155	0,10	135,70
----	---	-----------	---	----	-----------	------	--------

"výměra dle pol.montáže" 1357,155

1 357,155

Součet

1 357,155

25	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	82 786,455	0,10	8 278,60
----	---	-----------	---	----	------------	------	----------

"Smetanovo nám. - lešení pro výměnu stávajících dešťových svodů-na chodníku"

$8,00*1,50*(18,54+1,10)*1*61$ 14 376,480

5,00*1,50*(14,45+1,10)*2*61	14 228,250
5,00*1,50*(14,70+1,10)*1*61	7 228,500
"náměstí Republiky"	
8,00*1,50*(14,45+1,10)*1*61	11 382,600
"dvorní trakt - 1"	
(5,00+5,00)*1,50*(14,45+1,10)*1*61	14 228,250
5,00*1,50*(14,45+1,10)*1*61	7 114,125
"dvorní trakt - 2"	
5,00*1,50*(14,45+1,10)*2*61	14 228,250
Součet	82 786,455

26	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v	m3	1 357,155	0,10	135,70
----	---	-----------	---	----	-----------	------	--------

"výměra dle pol.montáže" 1357,155	1 357,155
Součet	1 357,155

27	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 326,194	0,10	232,60
----	---	-----------	--	----	-----------	------	--------

"lešení trubkové lehké s podlahami"	
"Smetanovo nám.-lešení s napojením výtahu pro svislou dopravu staveništní suti a materiálů"	
(1,50+0,82+28,895+1,50)*(9,45+1,10)	345,143
"lešení na střešní ploše se světliky-pro střechu na úrovni +14,45,14,65"	
4,00*(14,45-9,45)*2	40,000
"lešení nad světlíkem-na výšku +9,45-+14,45"	28,500
5,70*(14,45-9,45)	
"lešení vnitřního otevřeného světlíku"	189,999
(5,70+5,65)*(9,45-1,08)*2	
"vnitřní první dvorní prostor u hlavního vjezdu z nám.Republiky"	
"-lešení s napojením výtahu pro svislou dopravu staveništní suti a materiálů"	
(20,535-4,57+1,50+1,50)*2*(13,85+1,10)	305,952
"vnitřní druhý dvorní prostor u vjezdu z nám.Republiky"	
(7,35+1,50)*(14,45+1,10)	137,618
"vnitřní druhý dvorní prostor u vjezdu z nám.Republiky"	
"-lešení s napojením výtahu pro svislou dopravu staveništní suti a materiálů"	
(4,44+1,50+1,50+6,155+1,50+1,50+4,44)*(16,69+1,10)	374,213
"lešení prostorové lehké s podlahami"	
"Smetanovo nám. - lešení pro výměnu stávajících dešťových svodů-na chodníku"	
8,00*(18,54+1,10)*1	157,120
5,00*(14,45+1,10)*2	155,500
5,00*(14,70+1,10)*1	79,000
"náměstí Republiky"	
8,00*(14,45+1,10)*1	124,400
"dvorní trakt - 1"	
(5,00+5,00)*(14,45+1,10)*1	155,500
5,00*(14,45+1,10)*1	77,750
"dvorní trakt - 2"	
5,00*(14,45+1,10)*2	155,500
Součet	2 326,194

28	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	167 249,082	0,10	16 724,90
----	---	-----------	--	----	-------------	------	-----------

"předpoklad délky 61-ti dnů příplatku za použití lešení"	
"Smetanovo nám.-lešení s napojením výtahu pro svislou dopravu staveništní suti a materiálů"	
(1,50+0,82+28,895+1,50)*(9,45+1,10)*61	21 053,738
"lešení na střešní ploše se světliky-pro střechu na úrovni +14,45,14,65"	
4,00*(14,45-9,45)*2*61	2 440,000
"lešení nad světlíkem-na výšku +9,45-+14,45"	1 738,500
5,70*(14,45-9,45)*61	

"lešení vnitřního otevřeného světlíku"
(5,70+5,65)*(9,45-1,08)*2*61

11 589,939

""

"vnitřní první dvorní prostor u hlavního vjezdu z
nám.Republiky"

"-lešení s napojením výtahu pro svislou dopravu
staveništní suti a materiálů"

"předpoklad délky 92-dnů příplatku za použití
lešení"

(20,535-4,57+1,50+1,50*2)*(13,85+1,10)*92

28 147,561

"vnitřní druhý dvorní prostor u vjezdu z
nám.Republiky"

(7,35+1,50)*(14,45+1,10)*92

12 660,810

"vnitřní druhý dvorní prostor u vjezdu z
nám.Republiky"

"-lešení s napojením výtahu pro svislou dopravu
staveništní suti a materiálů"

(4,44+1,50+1,50+6,155+1,50+1,50+4,44)*(16,69
+1,10)*92

34 427,564

Mezisoučet

112 058,112

"Smetanovo nám. - lešení pro výměnu
stávajících dešťových svodů-na chodníku"

8,00*(18,54+1,10)*1*61

9 584,320

5,00*(14,45+1,10)*2*61

9 485,500

5,00*(14,70+1,10)*1*61

4 819,000

"náměstí Republiky"

8,00*(14,45+1,10)*1*61

7 588,400

"dvorní trakt - 1"

(5,00+5,00)*(14,45+1,10)*1*61

9 485,500

5,00*(14,45+1,10)*1*61

4 742,750

"dvorní trakt - 2"

5,00*(14,45+1,10)*2*61

9 485,500

Mezisoučet

55 190,970

Součet

167 249,082

29	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 326,194	0,10	232,60
----	---	-----------	--	----	-----------	------	--------

"výměra dle pol.montáže ochranné sítě"

2326,194

2 326,194

Součet

2 326,194

30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	200,000	0,10	20,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	-------

"lešení v půdním prostoru" 200,00

200,000

Součet

200,000

31	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	1 175,332	14,50	17 042,30
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"výměry dle půdorysu střechy - nový stav"

"položka zahrnuje vyčištění veškerých střešních
ploch vč.žlabů od běžných nečistot"

"včetně vyčištění žlabů

nástřešních,zaatikových,dešťových

vtoků,odpadních trub"

"zejména od holubích

exkrementů,vyčištění,osazení plastových krytů

vtoků,přip.doplnění"

"krytina hladká,svitková,stožatá drážka

Cu,vč.atyk a zaatikových žlabů-Smetanovo

(118,485-28,895-14,59)*2,00

150,000

"rohová část-nám.Republiky-Smetanovo nám."

(0,85+28,895)*(0,85+17,02)

531,543

"nám.Republiky" 6,00*2,00

12,000

"dvorní trakt - 1" (7,47+4,59)*6,32

76,219

"dvorní trakt - 2" 7,35*6,20

45,570

"vnitřní komunikace-centrální chodba-ruční

odklizení stav.suti ze světlíku"

60,00*6

360,000

Součet

1 175,332

32	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	1 416,000	7,60	10 761,60
----	---	-----------	---	-----	-----------	------	-----------

"v.č.111-tabulka zámečnických výrobků"	
"kotvení zámečnických výrobků-zakrytí otvorů komínových těles"	
"ochrana proti hnízdění holubů"	
"vel.450 x 350 mm - odkaz 101-výkres č.110..... 12,00 ks mřížek 8 ks / 1 mřížka"	
12,00*8,00	96,000
"vel.770 x 350 mm - odkaz 102-výkres č.110..... 10,00 ks mřížek 12 ks / 1 mřížka"	
10,00*12,00	120,000
"vel.960 x 350 mm - odkaz 103-výkres č.110..... 16,00 ks mřížek..... 12 ks / 1 mřížka"	
16,00*12,00	192,000
"vel.1200 x 350 mm - odkaz 104-výkres č.110..... 6,00 ks mřížek 16 ks / 1 mřížka"	
6,00*16,00	96,000
"vel.1400 x 350 mm - odkaz 105-výkres č.110.... 10,00 ks mřížek..... 16 ks / 1 mřížka"	
10,00*16,00	160,000
"vel.1550 x 350 mm - odkaz 106-výkres č.110.... 20,00 ks mřížek..... 20 ks / 1 mřížka"	
20,00*20,00	400,000
"vel.1900 x 350 mm - odkaz 107-výkres č.110..... 2,00 ks mřížek 24 ks / 1 mřížka"	
2,00*24,00	48,000
"vel.2260 x 350 mm - odkaz 108-výkres č.110..... 6,00 ks mřížek 28 ks / 1 mřížka"	
6,00*28,00	168,000
"vel.2550 x 350 mm - odkaz 109-výkres č.110..... 2,00 ks mřížek 32 ks / 1 mřížka"	
2,00*32,00	64,000
"vel.2830 x 350 mm - odkaz 110-výkres č.110 2,00 ks mřížek 36 ks / 1 mřížka"	
2,00*36,00	72,000
Součet	1 416,000

33	K	9-nab.1	Vyčištění komínových-ventilačních průduchů od holubích exkrementů	ks	129,000	156,00	20 124,00
			"vyčištění stávajících komínových-ventilačních průduchů od holubích exkrementů"				
			"vel.450x350mm-ozn.101-celkem 6 ks kom.těles ...á .. 1x průduch 150mm 6,00*1		6,000		
			"vel.770x350mm-ozn.102-celkem 5 ks kom.těles ...á ... 2x průduch 150mm " 5,00*2		10,000		
			"vel.960x350mm-ozn.103-celkem 8 ks kom.těles ... á ...1x průd.300mm,1x průd.150mm " 8,00*2		16,000		
			"vel.1200x350mm-ozn.104-celkem 3 ks kom.těles ...á ...1x průd.300mm,2x 3,00*3		9,000		
			"vel.1400x350mm-ozn.105-celkem 5 ks kom.těles ...á ... 1x průd.150mm,2x 5,00*3		15,000		
			"vel.1550x350mm-ozn.106-celkem 10 ks kom.těles ...á ...2x průd.150mm,2x 10,00*4		40,000		
			"vel.1900x350mm-ozn.107-celkem1 ks kom.těles ...á ... 3x průd.150mm,2x 1,00*5		5,000		
			"vel.2260x350mm-ozn.108-celkem 3 ks kom.těles ...á ... 1x průd.150mm,4x 3,00*5		15,000		
			"vel.2550x350mm-ozn.109-celkem 1 ks kom.těles ...á ... 2x průd.150mm,4x 1,00*6		6,000		
			"vel.2830x350mm-ozn.110-celkem 1 ks kom.těles ...á ... 3x průd.150mm,4x 1,00*7		7,000		

129,000

45 480,10

34	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 "otevřený světlík" "v.č.104-označení 9-odstranění stávajícího kačirkového zásypu tl.100mm" 5,93*5,69*0,10 "odpočet odvodňovacích žlabů" - (5,93*0,14*0,10*2 + 0,30*0,21*0,10*2) Součet	m3	3,196	252,20	806,00
35	K	96-nab.1	Vyprání kačirkového zásypu Fce 16-32mm "otevřený světlík" "v.č.108-vyprání kačirkového zásypu - viz tonážnutí odstranění násypu t" 4,474 Součet	t	4,474	2 543,40	11 379,20
36	K	96-nab.2	Svislá doprava kačirkového zásypu Fce 16-32mm za prvé podlaží-ručně "otevřený světlík" "v.č.104+v.č.108-ruční svislý přesun vybouraného kačírku z úrovně" "podlahy světlíku přes přilehlý parapet okna na úroveň podlahy budovy" "1x pro vyprání kačírku t" 4,474 "1x zpětně po vyprání kačírku t" 4,474 Součet	t	8,948	494,10	4 421,20
37	K	96-nab.3	Vnitrostaveništní vodorovná doprava kačirkového zásypu Fce 16-32mm do 10 m-ručně "otevřený světlík" "v.č.104+v.č.108-ruční vnitrostaveništní vodorovná doprava" "vybouraného kačírku po podlaze budovy" "1x pro vyprání kačírku t" 4,474 "1x zpětně po vyprání kačírku t" 4,474 Součet	t	8,948	435,40	3 896,00
38	K	96-nab.4	Vnitrostaveništní vodorovná doprava kačirkového zásypu Fce 16-32mm ZKD 5 m přes 10 m-ručně "otevřený světlík" "v.č.104+v.č.108-ruční vnitrostaveništní vodorovná doprava vybouraného kačírku " "po podlaze budovy do exteriéru pro naložení na dopravní prostředek a po vyprání" "zpět do násypu - celkem 7 x 5 m = 35m" "1x pro vyprání kačírku t" 4,474*7 "1x zpětně po vyprání kačírku t" 4,474*7 Součet	t	62,636	64,40	4 033,80
39	K	96-nab.5	Odvoz kačirkového zásypu Fce 16-32mm na místo vyprání do 1 km "otevřený světlík" "v.č.104+v.č.108-vodorovná doprava vybouraného kačírku" "na místo vyprání a po vyprání zpět do násypu" "1x pro vyprání kačírku t" 4,474 "1x zpětně po vyprání kačírku t" 4,474 Součet	t	8,948	696,00	6 227,80
40	K	96-nab.6	Odvoz kačirkového zásypu Fce16-32mm na místo vyprání ZKD 1 km přes 1 km "otevřený světlík" "v.č.104+v.č.108-vodorovná doprava vybouraného kačírku na místo vyprání " "a po vyprání zpět pro uložení do násypu-předpoklad na vzdálenost do 10km" "na místo vyprání kačírku t" 4,474*(10,00-1,00) Součet	t	80,532	27,60	2 222,70

"zpětně po vyprání kačírku t" 4,474*(10,00-1,00)					40,266		
Součet					80,532		
41	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,474	126,10	564,20
"1x pro vyprání kačírku t" 4,474					4,474		
Součet					4,474		
42	K	966031314	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl přes 300 mm	m	13,850	160,60	2 224,30
"Smetanovo náměstí"							
"vysekání trouby dešťového svodu na kótě střechy +8,76"							
"-římsa pod zaatikovým žlabem" 0,30*3					0,900		
"středová římsa" 0,25*3					0,750		
"vysekání trouby dešťového svodu na kótě střechy +18,54"							
"hlavní římsy střech" 0,80*3					2,400		
"středová římsa" 0,25					0,250		
"vysekání trouby dešťového svodu na kótě střechy +14,70"							
"hlavní římsy střech" 0,80*3					2,400		
"středová římsa" 0,25*2					0,500		
"náměstí Republiky"							
"vysekání trouby dešťového svodu na kótě střechy +14,45"							
"hlavní římsy střech" 0,25*1					0,250		
"vnitřní nádvoří 1"							
"vysekání trouby dešťového svodu na kótě střechy +13,85"							
"hlavní římsa" 0,25*1					0,250		
"vysekání trouby dešťového svodu na kótě střechy +14,45"							
"hlavní římsy střech" 0,25*2+0,60*1					1,100		
"vnitřní nádvoří 2"							
"vysekání trouby dešťového svodu na kótě střechy +14,45"							
"hlavní římsy střech" 0,25*7					1,750		
"středová římsa" 0,25*2					0,500		
"hlavní římsa nad střechou se světlíky" 0,80*2					1,600		
"středová římsa nad střechou se světlíky" 0,60*2					1,200		
Součet					13,850		
43	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	12,000	74,40	892,80
"svody nad střechou se světlíky na kótě +8,76 - +14,45"							
"vysekání rýh podél trouby dešťového svodu- středová římsa-římsa na kótě +14,45"							
3,00*2					6,000		
"vysekání rýh podél trouby dešťového svodu- středová římsa-římsa na kótě +14,45"							
"nad otevřeným světlíkem"							
3,00*2					6,000		
Součet					12,000		
44	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	1,800	123,80	222,80
"přisekání svislých stěn rýh podél trouby dešťového svodu na kótě +14,45 - +8,76"							
"svody nad střechou se světlíky"							
"vysekání rýh podél trouby dešťového svodu- středová římsa-římsa na kótě +14,45"							
3,00*2*0,15					0,900		
"vysekání rýh podél trouby dešťového svodu- středová římsa-římsa na kótě +14,45"							
"nad otevřeným světlíkem"							
3,00*2*0,15					0,900		
Součet					1,800		
45	K	971035331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 150 mm	kus	2,000	58,70	117,40

"vysekání trouby dešťového svodu na kótě
+14,45 a středové římsy" 2,00
Součet 2,000

46	K	971035381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 900 mm	kus	2,000	1 036,00	2 072,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

"vysekání trouby dešťového svodu na kótě
+14,45 a středové římsy" 2,00
Součet 2,000

47	K	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	18,000	279,60	5 032,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"v.č.107,odkaz 311-plochá pultová střecha z
Tombaových šablon na kótě +14,45"
"-dvorní trakt-podchycení krovu pro výměnu
úžlabní vaznice" 9,00*2
Součet 18,000

48	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 100 %	m2	31,000	44,10	1 367,10
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

(1,00+0,50)*4,00 6,000
"nad otevřeným světlíkem" (1,00+0,30)*4 5,200
"svisle v š.1,00m podél rýh trouby dešťového
svodu-dvorní trakt 1" 1,00*3 3,000
"svisle v š.1,00m podél rýh trouby dešťového
svodu-dvorní trakt 2" 1,00*3 3,000
"římsy fasády" 1,00*0,60*23 13,800
Součet 31,000

997 - Přesun sutě

27 443,10

49	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	14,206	348,10	4 945,10
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"přesun sutí - 70% tonáže sutí"
"stavební sut' - sestavení"
"HSV - tonáž t" 8,483 8,483
"PSV - tonáž t" 16,285 16,285
"ODPOČET - kačírkový zásypu t" -4,474 -4,474
Mezisoučet 20,294
"sut' - tonáž t" 20,294*0,7 14,206

50	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	6,088	633,60	3 857,40
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

"přesun sutí - 30% tonáže sutí"
"stavební sut' - sestavení"
"HSV - tonáž t" 8,483 8,483
"PSV - tonáž t" 16,285 16,285
"ODPOČET - kačírkový zásypu t" -4,474 -4,474
Mezisoučet 20,294
"sut' - tonáž t" 20,294*0,3 6,088

51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	608,820	6,40	3 896,40
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

"odvoz na centrální skládku do 30km - stavební
sut"
"stavební sut' - sestavení"
"HSV - tonáž t" 8,483 8,483
"PSV - tonáž t" 16,285 16,285
"ODPOČET - kačírkový zásypu t" -4,474 -4,474
Mezisoučet 20,294
"sut' - tonáž t" 20,294*30 608,820

52	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	20,294	220,10	4 466,70
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"stavební sut' - sestavení"
"HSV - tonáž t" 8,483 8,483
"PSV - tonáž t" 16,285 16,285
"ODPOČET - kačírkový zásypu t" -4,474 -4,474
Součet 20,294

53	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	1,393	1 032,00	1 437,60
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

"PSV - 787-Zasklívání - sut' t" 1,393 1,393
Součet 1,393

54	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,382	588,00	4 340,60
"PSV - 762-Konstrukce tesařské t" 7,382					7,382		
Součet					7,382		
55	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	0,447	5 607,00	2 506,30
"PSV - 712-Povlakové krytiny t" 0,447					0,447		
Součet					0,447		
56	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,072	180,00	1 993,00
"HSV - tonáž t" 8,483					8,483		
"PSV - tonáž t" 16,285					16,285		
"ODPOČET - kačírkový zásyp t" -4,474					-4,474		
"ODPOČET - PSV - 787-Zasklívání - sut' t" -1,393					-1,393		
"ODPOČET - PSV - 762-Konstrukce tesařské t" -7,382					-7,382		
"odpočet - PSV - 712-Povlakové krytiny t" -0,447					-0,447		
Součet					11,072		
998 - Přesun hmot							13 552,90
57	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	10,096	1 014,20	10 239,40
58	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	10,096	328,20	3 313,50
PSV - Práce a dodávky PSV							3 607 461,90
712 - Povlakové krytiny							412 001,00
59	K	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2	31,955	11,30	361,10
"otevřený světlík"							
"v.č.104-odkaz 9 - odstranění stávající ochranné getextilie" 5,93*5,69					33,742		
"odpočet odvodňovacích žlabů" -(5,93*0,14*2 + 0,30*0,21*2)					-1,786		
Součet					31,955		
60	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	48,762	143,30	6 987,60
"otevřený světlík"							
"v.č.108-hydroizolační fólie PVC-horní hrana cca 0,5m od +-0,00"							
(0,50+5,93+0,50)*(0,50+5,69+0,50) + (4,10+1,90)*2*0,10*2					48,762		
Součet					48,762		
61	M	283220000	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2	52,663	235,60	12 407,40
"otevřený světlík"							
"v.č.108-hydroizolační fólie PVC-horní hrana cca 0,5m od +-0,00"							
((0,50+5,93+0,50)*(0,50+5,69+0,50) + (4,10+1,90)*2*0,10*2)*1,08					52,663		
Součet					52,663		
62	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	120,506	143,30	17 268,50
"v.č.107,114,odkaz 301-izolace na bednění zaatikových,mezistřešních žlabů"							
"střeška na kótě +9,45,+8,76 se světlíky"							
20,077 (0,20+0,07+0,010+0,20+0,010+0,23+0,30)					49,584		
(28,895-5,69-							
0,30)*(0,20+0,018+0,26+0,018+0,23+0,30)					23,501		
10,047 (0,20+0,07+0,010+0,20+0,010+0,23+0,30)					28,906		
(17,02-5,93-							
0,30)*(0,20+0,069+0,018+0,26+0,018+0,23+0,30)					18,516		
Součet					120,506		
63	M	283220020	fólie hydroizolační střešní pro renovace FATRAFOL 807 tl 2,6 mm š 1300 mm šedá	m2	130,146	264,00	34 358,50
"v.č.107,114,odkaz 301-izolace na bednění zaatikových,mezistřešních žlabů"							

"střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky"

"izolace na bednění zaatikových,mezistřešních
žlabů - ztratiné 8%" 120,506*1,08

130,146

Součet

130,146

64	K	712-nab.4	Provedení povlakové krytiny-doplňující prvky	kmpl	1,000	5 265,00	5 265,00
----	---	-----------	--	------	-------	----------	----------

"v.č.107,114,odkaz 301-izolace na bednění
zaatikových,mezistřešních žlabů"

"střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky-
doplňující prvky krytiny zaatikových žlabů" 1,00

1,000

Součet

1,000

65	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	502,019	143,30	71 939,30
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"NOVĚ provedená STŘECHA"

"v.č.107,odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76
se světlíky"

(28,895-0,15*2)*(17,02-0,15*2)

478,108

"odpočet plochy světlíků" -(2,29*2,07*3*2 +
2,00*2,07*3)

-40,862

"odpočet plochy zapuštěného světlíku" -
5,30*5,80

-30,740

"odpočet plochy komínů" -

-2,430

(1,20*0,60+0,60*0,60*2+1,65*0,60)

"připočet vytažení povlakové krytiny na svislé
konstrukce objektu,světlíků"

"atika světlíku na kótě +9,45,+1,08"

7,020

(6,10+5,60)*(0,30+0,30)

"zvýšená obvodová konstrukce světlíků"

(2,07+2,29)*2*(0,40+0,10)*3*2

26,160

(2,00+2,07)*2*(0,40+0,10)*3

12,210

"v.č.107,odkaz 311-plochá sedlová střecha z
Tombakových šablon na kótě 14,45"

"-dvorní trakt"

7,35*6,50*1,10

52,553

Mezisoučet

502,019

Součet

502,019

66	M	283220000	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2	542,181	235,60	127 737,80
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"NOVĚ provedená STŘECHA - ztratiné 8%"

"v.č.107,odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76
se světlíky"

(28,895-0,15*2)*(17,02-0,15*2)*1,08

516,357

"odpočet plochy světlíků" -(2,29*2,07*3*2 +
2,00*2,07*3)*1,08

-44,131

"odpočet plochy zapuštěného světlíku" -
5,30*5,80*1,08

-33,199

"odpočet plochy komínů" -

-2,624

(1,20*0,60+0,60*0,60*2+1,65*0,60)*1,08

"připočet vytažení povlakové krytiny na svislé
konstrukce objektu,světlíků"

"atika světlíku na kótě +9,45,+1,08"

7,582

(6,10+5,60)*(0,30+0,30)*1,08

"zvýšená obvodová konstrukce světlíků"

(2,07+2,29)*2*(0,40+0,10)*3*2*1,08

28,253

(2,00+2,07)*2*(0,40+0,10)*3*1,08

13,187

"v.č.107,odkaz 311-plochá sedlová střecha z
Tombakových šablon na kótě 14,45"

"-dvorní trakt"

7,35*6,50*1,10*1,08

56,757

Součet

542,181

67	K	712-nab.5	Provedení povlakové krytiny-doplňující prvky	kmpl	1,000	7 885,00	7 885,00
----	---	-----------	--	------	-------	----------	----------

"v.č.107,114,odkaz 301-izolace na bednění
krytiny"

"střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky-
doplňující prvky krytiny"

"zesílením spojů páskem fólie"

"zesílením spár fólií do rš.500mm přilepenou se
svařovanými spoji"

"zesílením koutů,rohů nebo hran fólií" 1,00

1,000

Součet

1,000

68	K	712990821	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu za odstranění křemítku oškrábáním	m2	31,955	18,30	584,80
			"otevřený světlík"				
			"v.č.104-odkaz 9 - očištění stávající hydroizolace" 5,93*5,69		33,742		
			"odpočet odvodňovacích žlabů" -(5,93*0,14*2 + 0,30*0,21*2)		-1,786		
			Součet		31,955		
69	K	712-nab.1	Fóliová střešní krytina imitující zoxidovanou Cu krytinu s použitím speciálních profilů-dod+mont	m2	81,760	1 092,00	89 281,90
			"v.č.107,odkaz 1-plochá pultová střecha na kótě 13,85-dvorní trakt"				
			(0,30+0,15+6,07+0,30)*(0,15+4,45+0,15)		32,395		
			(0,30+0,15+5,93+0,30)*(0,15+7,09+0,15)		49,365		
			Součet		81,760		
70	K	712-nab.2	Svěrné manžety PVC průměru 650mm na odvětrávací potrubí VZT-dod+mont.	kmpl	2,000	2 400,00	4 800,00
			"v.č.108-otevřený světlík-stropní konstrukce na kótě +0,10" 2,00		2,000		
			Součet		2,000		
71	K	712-nab.3	Svěrné manžety PVC průměru 900mm na odvětrávací potrubí VZT-dod+mont	kmpl	1,000	4 095,00	4 095,00
			"v.č.108-otevřený světlík-stropní konstrukce na kótě +0,10" 1,00		1,000		
			Součet		1,000		
72	K	712-nab.6	Těsnicí páska pod bednění osazená přes sekunderní latě-doplňující prvky-dod.+mont.	m	528,634	29,80	15 753,30
			"v.č.107,114,odkaz 301-izolace na bednění krytiny"				
			"střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky"				
			"těsnicí páska-doplňující prvky bednění a hydroizolační folie PVC"				
			"výměra dle pol.montáže sekunderních latí"				
			((28,895-0,20*2)/0,80)*(17,02-0,20*2)		591,984		
			"odpočet-otevřený světlík" -(5,93+0,30)*7		-43,610		
			"odpočet-jehlanové světlíky" -(2,00*3+2,29*3*2)		-19,740		
			Součet		528,634		
73	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	9,289	873,00	8 109,30
74	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	9,289	362,70	3 369,10
75	K	998712192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m	t	9,289	193,50	1 797,40
721 - Zdravotechnika - kanalizace							4 146,40
76	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	1,890	87,80	165,90
			"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +16,69" 1,89		1,890		
			Součet		1,890		
77	K	721141103	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované CV spojkami DN 100	m	1,890	1 994,60	3 769,80
			"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +16,69" 1,89		1,890		
			Součet		1,890		
78	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	0,540	17,70	9,60
			"v.č.103,odkaz 2-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky-chodník" 0,54		0,540		
			Součet		0,540		
79	K	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	0,540	326,50	176,30
			"v.č.103,odkaz 2-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky-chodník" 0,54		0,540		
			Součet		0,540		
80	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,027	429,60	11,60
81	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,027	258,30	7,00
82	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,027	230,10	6,20

762 - Konstrukce tesařské

258 258,60

83	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,688	1 145,60	1 933,80
"v.č.107,odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76 - doplnění obvodového rámu světlíků" $(2,29+2,07)*2*3*2*(0,10*0,10)*2*1,10$ $(2,00+2,07)*2*3*(0,10*0,10)*2*1,10$ Součet							
					1,151		
					0,537		
					1,688		
84	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m	9,000	114,20	1 027,80
"v.č.103,odkaz 12-plochá sedlová střecha" "z Tombakových šablon na kótě 14,45-dvorní trakt" "úžlabní vaznice" 1,00*9,00 Součet							
					9,000		
					9,000		
85	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	9,900	551,50	5 459,90
"v.č.103,odkaz 12-plochá sedlová střecha" "z Tombakových šablon na kótě 14,45-dvorní trakt" "úžlabní vaznice" 1,00*9,00*1,10 Součet							
					9,900		
					9,900		
86	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	698,908	66,50	46 477,40
"STÁVAJÍCÍ STŘECHA-výměna bednění v rozsahu 50% plochy" "odkaz 11-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky včetně plochy zaatikových žlabů" z celkového množství m2 plochy 50% $(28,895+0,25)*(17,02+0,25)*0,50$ "odpočet plochy světlíků" $-(2,29*2,07*3*2 + 2,00*2,07*3)*0,50$ odpočet plochy zapuštěného světlíku - 5 30*5 80 "odpočet plochy komínů" - $(1,20*0,60+0,60*0,60*2+1,65*0,60)*0,50$ "odkaz 12-plochá pultová střecha z Tombakových šablon na kótě +14,45-dvorní 7,35*6,50 Mezisoučet "NOVĚ provedené bednění STŘECH" "odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky" $(28,895-0,15*2)*(17,02-0,15*2)$ "odpočet plochy světlíků" - $(2,29*2,07*3*2 + 2,00*2,07*3)$ odpočet plochy zapuštěného světlíku - 5 30*5 80 "odpočet plochy komínů" - $(1,20*0,60+0,60*0,60*2+1,65*0,60)$ "plochá pultová střecha z Tombakových šablon na kótě +14,45-dvorní trakt" 7,35*6,50 Mezisoučet Součet							
					251,667		
					-20,431		
					-30,740		
					-1,215		
					47,775		
					247,056		
					478,108		
					-40,862		
					-30,740		
					-2,430		
					47,775		
					451,852		
					698,908		
87	M	605111120	Řezivo jehličnaté SM 4 - 5 m tl. 24 mm jakost II	m3	18,451	4 914,00	90 668,20
"STÁVAJÍCÍ STŘECHA-výměna bednění v rozsahu 50% plochy" "odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky včetně plochy zaatikových žlabů" "z celkového množství m2 plochy 50%,ztratné 10%" "odkaz 12-plochá pultová střecha z Tombakových šablon na kótě +14,45-dvorní 247,056*0,024*1,10 Mezisoučet "NOVĚ provedené bednění STŘECH" "odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky"							
					6,522		
					6,522		

"plochá pultová střecha z Tombakových šablon
na kótě +14,45-dvorní trakt"

451,852*0,024*1,10

11,929

Mezisoučet

11,929

Součet

18,451

88	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	477,077	21,00	10 018,60
----	---	-----------	---------------------------------	----	---------	-------	-----------

"odkaz 11-střecha na kótě +9,45,+8,76 se
světlíky včetně plochy zaatikových žlabů"
z celkového množství miz plochy

50%

(28,895+0,25)*(17,02+0,25)

503,334

"odpočet plochy světlíků"

-(2,29*2,07*3*2 + 2,00*2,07*3)

-40,862

"odpočet plochy zapuštěného světlíku"

5,30*5,80

-30,740

"odpočet plochy komínů"

(1,20*0,60+0,60*0,60*2+1,65*0,60)

-2,430

Mezisoučet

429,302

"ozn.12-plochá sedlová střecha z Tombakových
šablon na kótě 14,45-dvorní trakt"

7,35*6,50

47,775

Mezisoučet

47,775

Součet

477,077

89	K	762341931	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	0,720	77,80	56,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

"v.č.107,odkaz.311 - výlez na střechu
600/600mm - ks 2" 0,60*0,60*2

0,720

Součet

0,720

90	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	528,634	7,30	3 859,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

"v.č.107,odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76
se světlíky"

((28,895-0,20*2)/0,80)*(17,02-0,20*2)

591,984

"odpočet-otevřený světlík" -(5,93+0,30)*7

-43,610

"odpočet-jehlanové světlíky" -(2,00*3+2,29*3*2)

-19,740

Součet

528,634

91	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	1,396	5 731,60	8 001,30
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"v.č.107,odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76
se světlíky"

"výměra dle pol.montáže lišt,ztratné 10%"

528,634*0,06*0,04*1,10

1,396

Součet

1,396

92	K	762352130	Montáž světlíku, větráku nebo dýmníku z hoblovaného řeziva plochy do 224 cm2	m	76,740	164,40	12 616,10
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

"v.č.107,odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76
- světlíky"

"obvod světlíku" (2,29+2,07)*2*3*2 +

(2,00+2,07)*2*3

76,740

Součet

76,740

93	M	605121110	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m	m3	1,688	5 814,40	9 814,70
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"v.č.107,odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76
- světlíky"

(2,29+2,07)*2*3*2*(0,10*0,10)*2*1,10

1,151

(2,00+2,07)*2*3*(0,10*0,10)*2*1,10

0,537

Součet

1,688

94	K	762-nab.1	Úprava zaatikového žlabu podložnou dilatační rohoží tl.18 mm-dod.+mont.	m2	94,100	480,50	45 215,10
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"v.č.107,114,odkaz 301střecha na kótě

+9,45,+8,76 se světlíky"

"podélná strana" (28,895-

0,20*2)*(0,69+0,018+0,018+0,22+0,018+0,018+0,23)*2

69,072

"odpočet plochy zaatikového žlabu na šířky
otevřeného světlíku"

-

(0,30+5,69)*(0,69+0,018+0,018+0,22+0,018+0,0

-7,260

"příčná strana" (16,845-
0,20*2)*(0,69+0,018+0,22+0,018+0,018+0,23)*2
39,863
"odpočet plochy zaatikového žlabu na délku
otevřeného světlíku"
-
(0,30+5,95)*(0,69+0,018+0,018+0,22+0,018+0,018+0,23)*2
-7,575
Součet 94,100

95	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	12,115	1 188,30	14 396,30
96	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	12,115	362,30	4 389,30
97	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	12,115	357,00	4 325,10

763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 19 111,10

98	K	763164126	SDK obklad dřevěných kčí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2DF 15	m	76,740	240,10	18 425,30
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

v.č. 107, odkaz 501-střešní na kote
+0,45 +8,76"
"interierový obklad doplněného obvodového
rámu světlíků"
(2,29+2,07)*2*3*2 + (2,00+2,07)*2*3
76,740
Součet 76,740

99	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,429	766,30	328,70
100	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,429	332,80	142,80
101	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	0,429	499,50	214,30

764 - Konstrukce klempířské 2 433 034,00

102	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti	m2	481,612	70,00	33 712,80
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

(28,895-0,15*2)*(17,02-0,15*2)
478,108
-(2,29*2,07*3*2 + 2,00*2,07*3)
-40,862
"odpočet plochy zapuštěného světlíku"
-
5,30*5,80
-30,740
"odpočet plochy komínů"
-
(1,20*0,60+0,60*0,60*2+1,65*0,60)
-2,430
(0,15+6,07+0,10)*(4,45+0,15)
29,072
(0,15+5,93+0,10)*(7,09+0,15)
44,743
"v.č.103 odkaz 5-zákryt komínu" 2,00*1,86
3,720
Součet 481,612

103	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	9,000	19,10	171,90
-----	---	-----------	-------------------------	---	-------	-------	--------

"v.č.103, odkaz 12-stávající úžlabí Tombakové
krytiny" 9,00
9,000
Součet 9,000

104	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	34,30	68,60
-----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-------	-------

"v.č.103-odkaz na střeše 11,12" 1,00+1,00
2,000
Součet 2,000

105	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	24,420	67,80	1 655,70
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

"v.č.103,ozn.11-plochá pultová střecha na kótě
13,85-dvorní trakt" 3,50
3,500
"v.č.103,ozn.11-plochá pultová střecha na kótě
13,85-dvorní trakt" 3,00
3,000
"v.č.103,ozn.11-plochá pultová střecha na kótě
13,85-dvorní trakt" 6,00
6,000
0,30+5,93+5,69
11,920
Součet 24,420

106	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	64,650	28,00	1 810,20
-----	---	-----------	-------------------------------	---	--------	-------	----------

"v.č.103,ozn.11-plochá pultová střecha na kótě
13,85-dvorní trakt"
"plech r. š. 500mm " 6,32-0,30+0,15
6,170
Mezisoučet 6,170
"v.č.103, odkaz 11-atomykové zdivo - střecha na
kótě +9,45,+1,08-zapuštěný světlík"
"plech r. š. 750mm " 0,30+5,93+5,69
11,920
Mezisoučet 11,920

"v.č.103,odkaz 11-horní plocha zdiva atyky-
střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky"
"plech r. š. 1000mm " 28,895+0,82 + 16,845
Mezisoučet
Součet

46,560
46,560
64,650

107	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	34,753	90,30	3 138,20
			(0,20+1,20+0,20)*(0,20+0,20)*2 +		2,080		
			(0,20+0,60+0,20)*(0,20+0,20)*2		3,200		
			(0,20+0,60+0,20)*(0,20+0,20)*2*2		2,440		
			(0,20+1,65+0,20)*(0,20+0,20)*2 +		6,105		
			(0,20+0,60+0,20)*(0,20+0,20)*2		9,156		
			(2,07+2,00)*2*0,25*3		11,772		
			(2,07+2,29)*2*0,35*3				
			(2,07+2,29)*2*0,45*3				
			Součet		34,753		
108	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	10,000	68,10	681,00
			"v.č.103,odkaz 4-střecha na kótě 13,85 - trouba do 300mm" 2		2,000		
			"v.č.103,odkaz 4 - ventilační nástavec do 150mm" 2*2		4,000		
			"v.č.103,odkaz 4 - ventilační stříška do 200mm" 2*2		4,000		
			Součet		10,000		
109	K	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m	11,540	57,90	668,20
			"ozn.11-plochá pultová střecha na kótě 13,85- dvorní trakt" 4,45+7,09		11,540		
			Součet		11,540		
110	K	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti	m	83,035	149,10	12 380,50
			28,895+16,845+(28,895-5,69)+(17,02-2,93)		83,035		
			Součet		83,035		
111	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	295,740	22,90	6 772,40
			"odkaz 2-střecha na kótě +14,45,+8,76 se světlíky" (14,45-8,76)*2		11,380		
			"odkaz 2-střecha na kótě +14,45,+1,08 se zapuštěným světlíkem" (14,45-1,08)*2		26,740		
			"odkaz 2-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky-chodník" (8,76-0,54)*1		8,220		
			"odkaz 2-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky-chodník" (8,76-6,00)*1		2,760		
			"odkaz 2-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky-chodník" (8,76-2,00)*1		6,760		
			"odkaz 2-střecha na kótě +18,54-věž,chodník" 18,54-2,95		15,590		
			"náměstí Republiky-ozn.2-střecha na kótě +14,45-chodník"14,45*1		14,450		
			"Smetanovo náměstí-ozn.2-střecha na kótě +14,45-lit.trouba-chodník" (14,70-2,00)*1		12,700		
			"v.č.104-otevřený světlík-ozn.2-střecha na kótě +14,45--0,14-pozink.trouba 120/120" 14,45+0,14		14,590		
			"v.č.104-otevřený světlík-ozn.2-střecha na kótě +8,76--0,14-pozink.trouba 120/120" 8,76+0,14		8,900		
			"Smetanovo náměstí-odkaz 2-střecha na kótě +14,45-PVC trouba-chodník" (14,45-2,60)*2		23,700		
			"Smetanovo náměstí-odkaz 2-střecha na kótě +14,45-PVC trouba-chodník" (2,60-2,10)*2		1,000		
			"Smetanovo náměstí-odkaz 2-střecha na kótě +18,54-věž-chodník" (2,95-2,00)*1		0,950		
			"odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +13,85" (13,85-2,00)		11,850		
			"odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +13,85" (13,85-1,26)		12,590		
			"odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" (14,45-1,24)*2		26,420		
			"odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +14,45" (14,45-1,71)*1		12,740		

"odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" (14,45-1,65)*2	25,600
"odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" (14,45-1,66)*1	12,790
"odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" (14,45-0,81+4,84)	18,480
"odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +16,69" (16,69-1,89)*1	14,800
"odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" (14,45-1,72)*1	12,730

Součet **295,740**

112	K	76400nab6	Demontáž kotlík oválný hranatý a sběrný do suti	kus	29,000	50,60	1 467,40
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +13,85" 1,00	1,000
"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +13,85" 1,00	1,000
"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +14,45" 2,00	2,000
"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +16,69" 1,00	1,000
"v.č.103,Smetanovo náměstí-odkaz 2-střecha na kótě +9,45-PVC trouba-chodník" 4,00	4,000
"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 2,00	2,000
"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 2,00	2,000
"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 1,00	1,000
"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 2,00	2,000
"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 2,00	2,000
"v.č.103,náměstí Republiky-odkaz 2-střecha na kótě +14,45-chodník" 1,00	1,000
"v.č.103,odkaz 2-střecha na kótě +14,45,+8,76 se světlíky" 2,00	2,000
"v.č.103,odkaz 2-střecha na kótě +0,00-zapuštěný světlík" 2,00	2,000
"v.č.103,Smetanovo náměstí-odkaz 2-střecha na kótě +18,54-věž-chodník" 1,00	1,000
"v.č.103,Smetanovo náměstí-odkaz 2-střecha na kótě +14,45-chodník" 3,00	3,000
"v.č.103,odkaz 2-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky" 2,00	2,000

Součet **29,000**

113	K	76400nab8	Demontáž trubních kolen do suti	kus	38,000	22,90	870,20
-----	---	-----------	---------------------------------	-----	--------	-------	--------

"v.č.103,odkaz 2-střecha na kótě +14,45,+8,76 se světlíky" 2,00	2,000
"v.č.103,odkaz 2-střecha na kótě +14,45,+1,08 se zapuštěným světlíkem" 1,00	1,000
"v.č.103,odkaz 2-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky-chodník" 3,00*3	9,000
"Smetanovo náměstí-v.č.103,odkaz 2-střecha na kótě +18,54-věž-chodník" 2,00	2,000
"Smetanovo náměstí-v.č.103,odkaz 2-střecha na kótě +14,45-chodník" 1,00	1,000
"Smetanovo náměstí-v.č.103,odkaz 2-střecha na kótě +14,45-PVC trouba-chodník" 2,00	2,000
"v.č.104-otevřený světlík-odkaz 2-střecha na kótě +8,76-0,14-poz.trouba 120/120" 1,00	1,000
"v.č.103-Smetanovo náměstí-odkaz 2-střecha na kótě +8,76" 3,00	3,000
"v.č.103-Smetanovo náměstí-odkaz 2-střední mezonetová římsa" 3,00	3,000
"v.č.103-Smetanovo náměstí-odkaz 2-přechod stěny na žulový segment,sokl" 3,00	3,000
"v.č.103,náměstí Republiky-odkaz 2-střecha na kótě +14,45-chodník" 1,00	1,000
"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +13,85" 1,00	1,000

			"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +13,85" 1,00		1,000		
			"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 1,00		1,000		
			"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +14,45" 1,00		1,000		
			"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 1,00		1,000		
			"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 1,00		1,000		
			"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 2,00		2,000		
			"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +16,69" 1,00		1,000		
			"v.č.103,odkaz 2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 1,00		1,000		
			Součet		38,000		
114	K	76421nab1	Montáž krytiny Cu hladká střešní ze šablon do 0,5 m2 sklonu do 30°	m2	47,775	357,20	17 065,20
			"v.č.103,odkaz 311-plochá sedlová střecha z Tombakových šablon"				
			"na kótě +14,45-dvorní trakt-použité po demontáži pro další použití" 7,35*6,50		47,775		
			Součet		47,775		
115	K	764232435	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 400 mm	m	78,410	607,40	47 626,20
			((28,895-0,15*2)+(17,02-0,15*2))*2		90,630		
			"odpočet délky otevřeného světlíku" -(5,93+0,30 + 5,69+0,30)		-12,220		
			Součet		78,410		
116	K	764335423	Lemování trub, konzol, držáků z Cu plechu střech s krytinou skládanou průměru do 150 mm	kus	2,000	901,50	1 803,00
			"v.č.107,odkaz 309-střecha na kótě 13,85" 2,00		2,000		
			Součet		2,000		
117	K	76455nab1	Montáž Cu ochranné manžety čtvercové,dilatace	kus	8,000	54,10	432,80
			"v.č.103,odkaz 11-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky" 8,00		8,000		
			Součet		8,000		
118	M	553446060	<i>dilatace žlabová SAG 400 mm Cu</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>551,70</i>	<i>4 413,60</i>
			"v.č.103,odkaz 11-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky" 8,00		8,000		
			Součet		8,000		
119	K	76455nab2	Montáž Cu přechodový kus na čtvercové trouby	kus	6,000	80,90	485,40
			"v.č.103,Smetanovo náměstí-odkaz 2-střecha na kótě +9,45-PVC trouba-chodník" 3,00		3,000		
			"v.č.103,Smetanovo náměstí-odkaz 2-střecha na kótě +18,54-věž-chodník" 1,00		1,000		
			"v.č.103,Smetanovo náměstí-odkaz 2-střecha na kótě +14,45-chodník" 1,00		1,000		
			"v.č.103,náměstí Republiky-odkaz 2-střecha na kótě +14,45-chodník" 1,00		1,000		
			Součet		6,000		
120	M	553444130	<i>koncový přechodový kryt svodu 100/150 Cu</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>117,60</i>	<i>588,00</i>
			"v.č.103,Smetanovo náměstí-odkaz 2-střecha na kótě +9,45-PVC trouba-chodník" 3,00		3,000		
			"v.č.103,Smetanovo náměstí-odkaz 2-střecha na kótě +18,54-věž-chodník" 1,00		1,000		
			"v.č.103,Smetanovo náměstí-odkaz 2-střecha na kótě +14,45-chodník" 1,00		1,000		
			Součet		5,000		
121	M	553444160	<i>koncový přechodový kryt svodu 120/150 Cu</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>116,80</i>	<i>116,80</i>
			"v.č.103,náměstí Republiky-odkaz 2-střecha na kótě +14,45-chodník" 1,00		1,000		
			Součet		1,000		
122	K	764-nab.1	Demontáž výfukové roury profilu 250mm-ozn.5	kmpl	1,000	1 097,80	1 097,80
			"v.č.103-demontáž výfukové roury profilu 250mm-ozn.5" 1,00		1,000		
			Součet		1,000		

123	K	764-nab.2	Atypická odvětrávací hlavice Cu tl.0,7mm,průměru 150mm-dod.+mont.	kmpl	6,000	4 001,10	24 006,60
			"v.č.112-odkaz 309,312-atypická odvětrávací hlavice Cu tl.0,7mm,průměru 150mm"				
			2,00+4,00		6,000		
			Součet		6,000		
124	K	764-nab.3	Připojovací lišta PVC Cu tl.0,7mm,rš.180-dod.+mont.	m	51,500	485,30	24 993,00
			"v.č.112-odkaz 306-připojovací lišta PVC Cu tl.0,7mm,rš.180" 48,00		48,000		
			"v.č.107,odkaz 304-pultová střecha na kótě +13,85-dvorní trakt" 3,50		3,500		
			Součet		51,500		
125	K	764-nab.4	Žlab Cu tl.0,7 mm nadřímsový hranatý v lůžku rš.600 mm v lůžku-dod.+mont	m	11,860	1 116,20	13 238,10
			"v.č.108-odkaz 301-Žlab Cu tl.0,7mm nadřímsový v lůžku,rš.600" 5,93*2		11,860		
			Součet		11,860		
126	K	764-nab.5	Žlab Cu tl.0,7 mm nadřímsový hranatý v lůžku rš.700 mm v lůžku-dod.+mont.	m	0,600	1 239,10	743,50
			"v.č.108-odkaz 301-Žlab Cu tl.0,7mm nadřímsový v lůžku,rš.700" 0,30*2		0,600		
			Součet		0,600		
127	K	764-nab.6	Kotlík hranatý Cu tl.0,7 mm v l.120-dod.+mont.	m	4,000	3 859,10	15 436,40
			"v.č.108-odkaz 303-dešťový svod Cu tl.0,7mm"				
			"na kótě -0,14" 2,00		2,000		
			"na kótě +8,76" 1,00		1,000		
			"na kótě +14,45" 1,00		1,000		
			Mezisoučet		4,000		
128	K	764-nab.7	Odpadní trouby Cu tl.0,7 mm čtverec strana 120 mm-dod.+mont.	m	23,490	1 551,10	36 435,30
			"v.č.108,odkaz 303-odpadní trouby Cu tl.0,7 mm,čtverec strana 120 mm"				
			14,45+0,14 + 8,76+0,14		23,490		
			Součet		23,490		
129	K	764-nab.8	Krytina Cu tl.0,7 mm hladká střešní železobetonových desek-dod.+mont.	m2	4,280	2 275,50	9 739,10
			"v.č.107,odkaz 310-oplechování betonové desky stáv.komína Cu tl.0,7 mm"				
			(0,07+1,86+0,07)*(0,07+1,80+0,20+0,07)		4,280		
			Součet		4,280		
130	K	764-nab.9	Žlab Cu tl.0,7 mm zaatikový bez háků,včetně čel,rohů,rovných hrdel a dilatací rš 1300 mm-dod.+mont.	m	83,035	1 560,00	129 534,60
			"v.č.112,odkaz 301- žlab Cu tl.0,7 mm mezistřešní,zaatikový bez háků,včetně "rovných hrdel a dilatací rš.1300 mm"				
			28,895+16,845+(28,895-5,69)+(17,02-2,93)		83,035		
			Součet		83,035		
131	K	764-nab.10	Výlez na střechu Cu tl.0,7 mm 600/600 mm-dod.+mont.	m	2,000	2 030,60	4 061,20
			"v.č.107,odkaz 311- výlez na střechu Cu tl.0,7 mm 600/600 mm" 2,00		2,000		
			Součet		2,000		
132	K	764-nab.11	Lemování zdi Cu tl.0,7mm-plochá střecha,krycí plech rš.1000 mm-dod.+mont.	m	46,560	1 736,80	80 865,40
			"v.č.107,odkaz 301- Cu tl.0,7 mm -plochá střecha,krycí plech rš.1000"				
			28,895+0,82 + 16,845		46,560		
			Součet		46,560		
133	K	764-nab.12	Oplechování zdi Cu tl.0,7mm včetně rohů-plochá střecha,rš.330 mm-dod.+mont.	m	3,000	2 632,00	7 896,00
			"v.č.107,odkaz 305" 3,00		3,000		
			Součet		3,000		
134	K	764-nab.13	Oplechování zdi Cu tl.0,7mm včetně rohů-plochá střecha,rš.400 mm-dod.+mont.	m	9,500	707,60	6 722,20
			"v.č.107,odkaz 304-pultová střecha na kótě +13,85-dvorní trakt" 3,50		3,500		

			"v.č.103,odkaz 307-plochá pultová střecha na kótě 13,85-dvorní trakt" 6,00		6,000		
			Součet		9,500		
135	K	764-nab.14	Oplechování nadřímsového žlabu vč.okapnice Cu tl. 0,7mm,rš.600 mm-dod.+mont.	m	13,500	1 020,10	13 771,40
			"v.č.107,odkaz 308-pultová střecha na kótě +13,85-dvorní trakt" 13,50		13,500		
			Součet		13,500		
136	K	764-nab.15	Odpadní trouby Cu tl.0,7 mm kruhové D 100 mm-dod.+mont.	m	25,650	863,30	22 143,60
			"v.č.107,112,odkaz 302"				
			"Smetanovo náměstí-ozn.2-střecha na kótě +14,45-PVC trouba-chodník" (14,45-2,60)*2		23,700		
			"Smetanovo náměstí-ozn.2-střecha na kótě +14,45-PVC trouba-chodník" (2,60-2,10)*2		1,000		
			"Smetanovo náměstí-ozn.2-střecha na kótě +18,54-věž-chodník" (2,95-2,00)*1		0,950		
			Součet		25,650		
137	K	764-nab.16	Odpadní trouby Cu tl.0,7 mm kruhové D 120 mm-dod.+mont.	m	148,000	1 226,50	181 522,00
			"v.č.107,112,odkaz 302"				
			"ozn.2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +13,85" (13,85-2,00)		11,850		
			"ozn.2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +13,85" (13,85-1,26)		12,590		
			"ozn.2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" (14,45-1,24)*2		26,420		
			"ozn.2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +14,45" (14,45-1,71)*1		12,740		
			"ozn.2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" (14,45-1,65)*2		25,600		
			"ozn.2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" (14,45-1,66)*1		12,790		
			"ozn.2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" (14,45-0,81+4,84)		18,480		
			"ozn.2-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +16,69" (16,69-1,89)*1		14,800		
			"ozn.2-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" (14,45-1,72)*1		12,730		
			Součet		148,000		
138	K	764-nab.17	Odpadní trouby Cu tl.0,7 mm čtverec strana 100 mm-dod.+mont.	m	71,450	1 109,10	79 245,20
			"v.č.107,112,odkaz 303"				
			"odkaz 2-střecha na kótě +14,45,+8,76 se světlíky" (14,45-8,76)*2		11,380		
			"odkaz 2-střecha na kótě +14,45,+1,08 se zapuštěným světlíkem" (14,45-1,08)*2		26,740		
			"Smetanovo nám.odkaz 2-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky-chodník" (8,76-0,54)*1		8,220		
			"Smetanovo nám.odkaz 2-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky-chodník" (8,76-6,00)*1		2,760		
			"Smetanovo nám.odkaz 2-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky-chodník" (8,76-2,00)*1		6,760		
			"Smetanovo nám.odkaz 2-střecha na kótě +18,54-věž-chodník" 18,54-2,95		15,590		
			Součet		71,450		
139	K	764-nab.18	Odpadní trouby Cu tl.0,7 mm čtverec strana 120 mm-dod.+mont.	m	50,640	1 308,60	66 267,50
			"v.č.107,112,odkaz 303"				
			"náměstí Republiky-ozn.2-střecha na kótě +14,45-chodník"14,45*1		14,450		
			"Smetanovo náměstí-ozn.2-střecha na kótě +14,45-lit.trouba-chodník" (14,70-2,00)*1		12,700		
			"v.č.104-otevřený světlík-ozn.2-střecha na kótě +14,45--0,14-pozink.trouba 120/120"				
			14,45+0,14		14,590		
			"v.č.104-otevřený světlík-ozn.2-střecha na kótě +8,76--0,14-pozink.trouba 120/120"				
			8,76+0,14		8,900		
			Součet		50,640		

140	K	764-nab.19	Lemování zdí Cu tl.0,7 mm plochá střecha,včetně rohů,spojů,lišť a dilatací,rš,750	m	11,920	1 594,30	19 004,10
			"v.č.107,112,odkaz 301" "v.č.107,odkaz 301-atykové zdivo - střecha na kótě +9,45,+1,08-zapuštěný světlík" 0,30+5,93+5,69 Součet		11,920 11,920		
141	K	764-nab.20	Lemování komínů,ventilací,jiných stř.proniků s lištami Cu tl.0,7 mm hladká krytina v ploše-dod.+mont.	m2	34,753	3 190,30	110 872,50
			"v.č.107,odkaz 301-stávající komíny ploché střechy na kótě +9,45,+8,76 se světlíky" (0,20+1,20+0,20)*(0,20+0,20)*2 + (0,20+0,60+0,20)*(0,20+0,20)*2 (0,20+0,60+0,20)*(0,20+0,20)*2*2 (0,20+1,65+0,20)*(0,20+0,20)*2 + (0,20+0,60+0,20)*(0,20+0,20)*2 Mezisoučet "v.č.107,odkaz301 -stávající světlíky ploché střechy na kótě +9,45,+8,76" (2,07+2,00)*2*0,25*3 (2,07+2,29)*2*0,35*3 (2,07+2,29)*2*0,45*3 Mezisoučet Součet		2,080 3,200 2,440 7,720 6,105 9,156 11,772 27,033 34,753		
142	K	764-nab.21	Žlab podokapní Cu tl.0,7 mm - kotlík oválný vel. 330/100 mm	kus	2,000	447,00	894,00
			"v.č.107,Smetanovo náměstí-odkaz 302-střecha na kótě +14,45-chodník" 2,00 Součet		2,000 2,000		
143	K	764-nab.22	Žlab podokapní Cu tl.0,7 mm - kotlík oválný vel. 330/120 mm	kus	16,000	804,90	12 878,40
			"v.č.107,odkaz 302-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +13,85" 1,00 "v.č.107,odkaz 302-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +13,85" 1,00 "v.č.107,odkaz 3022-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +14,45" 2,00 "v.č.107,odkaz 302-dvorní trakt-plochá střecha na kótě +16,69" 1,00 "v.č.107,odkaz 302-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 2,00 "v.č.107,odkaz 302-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 2,00 "v.č.107,odkaz 302-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 1,00 "v.č.107,odkaz 302-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 2,00 "v.č.107,odkaz 302-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 2,00 "v.č.107,odkaz 302-dvorní trakt-sedlová střecha na kótě +14,45" 2,00 Součet		1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 16,000		
144	K	764-nab.23	Žlab podokapní Cu tl.0,7 mm - kotlík hranatý vel. 100 mm	kus	5,000	4 057,40	20 287,00
			"v.č.107,Smetanovo náměstí-odkaz 303-střecha na kótě +9,45-PVC trouba-chodník" 4,00 "v.č.107,Smetanovo náměstí-odkaz 303-střecha na kótě +18,54-věž-chodník" 1,00 Součet		4,000 1,000 5,000		
145	K	764-nab.24	Žlab podokapní Cu tl.0,7 mm - kotlík hranatý vel. 120 mm	kus	4,000	4 142,40	16 569,60
			"v.č.107,náměstí Republiky-odkaz 303-střecha na kótě +14,45-chodník" 1,00 "v.č.107,Smetanovo náměstí-odkaz 303-střecha na kótě +14,45-chodník" 1,00 "v.č.107,odkaz 303-střecha na kótě +14,45-+8,76" 2,00 Součet		1,000 1,000 2,000 4,000		
146	K	764-nab.25	Krytina Cu tl.0,7 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000	m2	404,077	2 217,70	896 121,60

"v.č.107,ozn.301-krytina Cu tl.0,7 mm hladká
střešní z tabulí 2000x1000"
"ozn.301-střecha na kótě +9,45,+8,76 se
světlíky"
(28,895-0,15*2)*(17,02-0,15*2) 478,108
"odpočet plochy světlíků"
-(2,29*2,07*3*2 + 2,00*2,07*3) -40,862
"odpočet plochy zapuštěného světlíku" - -30,740
5,30*5,80
"odpočet plochy komínů" - -2,430
(1,20*0,60+0,60*0,60*2+1,65*0,60)
Součet 404,077

147	K	764-nab.26	Oplechování Cu tl.0,7 mm okapů tvrdá krytina rš 500 mm	m	78,410	1 316,40	103 218,90
-----	---	------------	---	---	--------	----------	------------

"v.č.107,odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76
se světlíky"
"- zatahovací (okapnicový) pás Cu 0,7 mm"
((28,895-0,15*2)+(17,02-0,15*2))*2 90,630
"odpočet délky otevřeného světlíku" -(5,93+0,30
+ 5,69+0,30) -12,220
Součet 78,410

148	K	764-nab.27	Oplechování Cu tl.1,2 mm okapů tvrdá krytina rš 500 mm	m	78,410	1 530,00	119 967,30
-----	---	------------	---	---	--------	----------	------------

"v.č.107,odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76
se světlíky"
"- zatahovací (vyztužovací) pás Cu 1,2 mm"
((28,895-0,15*2)+(17,02-0,15*2))*2 90,630
"odpočet délky otevřeného světlíku" -(5,93+0,30
+ 5,69+0,30) -12,220
Součet 78,410

149	K	764-nab.28	Oplechování Cu tl.0,7 mm okapů lepenková krytina rš 330 mm	m	78,410	975,50	76 489,00
-----	---	------------	---	---	--------	--------	-----------

"v.č.107,odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76
se světlíky"
"- okapnice Cu 0,7 mm"
((28,895-0,15*2)+(17,02-0,15*2))*2 90,630
"odpočet délky otevřeného světlíku" -(5,93+0,30
+ 5,69+0,30) -12,220
Součet 78,410

150	K	764-nab.29	Střešní prvky Cu tl.0,7 mm - úžlabí rš 660 mm	m	9,000	1 415,10	12 735,90
-----	---	------------	---	---	-------	----------	-----------

"v.č.107,odkaz 311-úžlabí Tombakové krytiny"
9,00 9,000
Součet 9,000

151	K	764-nab.30	Střešní prvky Cu tl.0,7 mm - úžlabí rš 660 mm	m	82,800	1 447,20	119 828,20
-----	---	------------	---	---	--------	----------	------------

"v.č.107,odkaz 401-krycí lišty rohů
polykarbonátového zasklení jehl.světlíků"
2,30*4*3*3 82,800
Součet 82,800

152	K	764-nab.31	Krycí lišta rohů polykarbonátového zasklení jehl.světlíků Cu tl.0,7 mm rš.120 mm	m	82,800	352,50	29 187,00
-----	---	------------	---	---	--------	--------	-----------

"v.č.107,odkaz 401-krycí lišty rohů
polykarbonátového zasklení jehl.světlíků"
2,30*4*3*3 82,800
Součet 82,800

153	K	764-nab.32	Plastové manžety-přechod trouba Cu tl.0,7 mm rš.100,120 mm/trouba Pz rš.100,120 mm- dod+mont.	m	37,000	400,20	14 807,40
-----	---	------------	---	---	--------	--------	-----------

"plastové manžety zajišťující odizolovaný
přechod prvků Cu-Pz - Smetanovo náměstí"
"odvodnění střechy na kótě +8,76-průchod
odpadní trouby-střední římsa" 3,00 3,000
"odvodnění střechy na kótě +18,54-průchod
odpadní trouby-římsy" 4,00 4,000
"odvodnění střechy na kótě +14,70-průchod
odpadní trouby-římsy" 3,00*2 6,000
"odvodnění střechy na kótě +14,70-průchod
odpadní trouby-římsy" 1,00 1,000
"plastové manžety zajišťující odizolovaný
přechod prvků Cu-Pz - náměstí Republiky"

			"odvodnění střechy na kótě +14,45-průchod odpadní trouby-řimsy" 1,00		1,000		
			"plastové manžety zajišťující odizolovaný přechod prvků Cu-Pz - vnitřní nádvoří 1"				
			"odvodnění střechy na kótě +13,85-průchod odpadní trouby-řimsy" 4,00		4,000		
			"odvodnění střechy na kótě +14,45-průchod odpadní trouby-řimsy" 4,00		4,000		
			"plastové manžety zajišťující odizolovaný přechod prvků Cu-Pz - vnitřní nádvoří 2"				
			"odvodnění střechy na kótě +14,45-průchod odpadní trouby-řimsy" 8,00		8,000		
			"odvodnění střechy na kótě +16,69-průchod odpadní trouby-řimsy" 2,00		2,000		
			"odvodnění střechy na kótě +14,45-průchod odpadní trouby-řimsy" 4,00		4,000		
			Součet		37,000		
154	K	764-nab.33	Střešní prvky Cu tl.0,7 mm-propojení vnitřního prostoru střechy s exteriérem	ks	12,000	225,40	2 704,80
			"v.č.107,odkaz 301-propojení vnitřního prostoru střechy s exteriérem"				
			"umístěného v zaatikovém žlabu-střecha na kótě +8,76" 3,00*4		12,000		
			Součet		12,000		
155	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	8,459	1 260,00	10 658,30
156	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	8,459	620,10	5 245,40
157	K	998764192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m	t	8,459	936,00	7 917,60
765 - Konstrukce pokrývačské							26 702,10
158	K	765-nab.1	Zakrytí šikmých střech podstřešní separační rohoží	m2	404,077	65,80	26 588,30
			"v.č.107,ozn.301-krytina Cu tl.0,7 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000"				
			"ozn.301-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky"				
			(28,895-0,15*2)*(17,02-0,15*2)		478,108		
			"odpočet plochy světlíků"				
			-(2,29*2,07*3*2 + 2,00*2,07*3)		-40,862		
			"odpočet plochy zapuštěného světlíku"	-	-30,740		
			5,30*5,80				
			"odpočet plochy komínů"	-	-2,430		
			(1,20*0,60+0,60*0,60*2+1,65*0,60)				
			Součet		404,077		
159	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,069	831,60	57,40
160	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,069	338,40	23,30
161	K	998765192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,069	479,70	33,10
767 - Konstrukce zámečnické							129 344,80
162	K	767122111	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované	m2	37,920	208,60	7 910,10
			"v.č.111-tabulka zámečnických výrobků-zakrytí otvorů komínových těles"				
			"(ochrana proti hnízdění holubů)"				
			"vel.450 x 350 mm - odkaz 101-schema v.č.110 celkem 12,00 ks..... 0,16 m2/ks"				
			12,00*0,16		1,920		
			"vel.770 x 350 mm - odkaz 102-schema v.č.110 celkem 10,00 ks..... 0,27 m2/ks "				
			10,00*0,27		2,700		
			"vel.960 x 350 mm - odkaz 103-schema v.č.110 celkem 16,00 ks..... 0,34 m2/ks"				
			16,00*0,34		5,440		
			"vel.1200 x 350 mm - odkaz 104-schema v.č.110..... celkem 6,00 ks..... 0,42 m2/ks"				

6,00*0,42	2,520
"vel.1400 x 350 mm - odkaz 105-schema v.č.110..... celkem 10,00 ks..... 0,49 m2/ks"	
10,00*0,49	4,900
"vel.1550 x 350 mm - odkaz 106-schema v.č.110..... celkem 20,00 ks..... 0,53 m2/ks"	
20,00*0,53	10,600
"vel.1900 x 350 mm - odkaz 107-schema v.č.110..... celkem 2,00 ks..... 0,67 m2/ks"	
2,00*0,67	1,340
"vel.2260 x 350 mm - odkaz 108-schema v.č.110..... celkem 6,00 ks..... 0,79 m2/ks"	
6,00*0,79	4,740
"vel.2550 x 350 mm - odkaz 109-schema v.č.110..... celkem 2,00 ks..... 0,89 m2/ks"	
2,00*0,89	1,780
"vel.2830 x 350 mm - odkaz 110-schema v.č.110..... celkem 2,00 ks..... 0,99 m2/ks"	
2,00*0,99	1,980
Součet	37,920

163	M	767-nab.4	pletivo drátěné s šestihrannými oky,poplastované,oka 25mm,průměr drátu 1mm,šířka 100cm	m	70,707	123,20	8 711,10
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"v.č.111-tabulka zámečnických výrobků-zakrytí otvorů komínových těles" "(ochrana proti hnízdění holubů)" "výška pletiva 1,00 m,vzhledem k výšce rámu 2 x 0,35m = 0,70m..... ztratné 30%" "vel.450 x 350 mm - odkaz 101-schema v.č.110 celkem 12,00 ks..... 0,16 m2/ks" (0,45*12,00)/2*1,30	3,510
"vel.770 x 350 mm - odkaz 102-schema v.č.110..... celkem 10,00 ks..... 0,27 m2/ks" (0,77*10,00)/2*1,30	5,005
"vel.960 x 350 mm - odkaz 103-schema v.č.110..... celkem 16,00 ks..... 0,34 m2/ks" (0,96*16,00)/2*1,30	9,984
"vel.1200 x 350 mm - odkaz 104-schema v.č.110..... celkem 6,00 ks..... 0,42 m2/ks" (1,20*6,00)/2*1,30	4,680
"vel.1400 x 350 mm - odkaz 105-schema v.č.110..... celkem 10,00 ks..... 0,49 m2/ks" (1,40*10,00)/2*1,30	9,100
"vel.1550 x 350 mm - odkaz 106-schema v.č.110..... celkem 20,00 ks..... 0,53 m2/ks" (1,55*20,00)/2*1,30	20,150
"vel.1900 x 350 mm - odkaz 107-schema v.č.110..... celkem 2,00 ks..... 0,67 m2/ks" (1,90*2,00)/2*1,30	2,470
"vel.2260 x 350 mm - odkaz 108-schema v.č.110..... celkem 6,00 ks..... 0,79 m2/ks" (2,26*6,00)/2*1,30	8,814
"vel.2550 x 350 mm - odkaz 109-schema v.č.110..... celkem 2,00 ks..... 0,89 m2/ks" (2,55*2,00)/2*1,30	3,315
"vel.2830 x 350 mm - odkaz 110-schema v.č.110..... celkem 2,00 ks..... 0,99 m2/ks"	

(2,83*2)/2*1,30

3,679

Součet

70,707

164	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	47,775	57,10	2 728,00
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"v.č.103,odkaz 12-plochá sedlová střecha z

Tombakových šablon"

"na kótě +14,45-dvorní trakt-demontáž šablon

pro další použití" 7,35*6,50

47,775

Součet

47,775

165	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	194,660	77,00	14 988,80
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

12,00*2,27

27,240

10,00*3,18

31,800

16,00*3,72

59,520

6,00*4,40

26,400

10,00*4,97

49,700

Součet

194,660

166	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	199,780	57,20	11 427,40
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

20,00*5,40

108,000

2,00*6,39

12,780

6,00*7,41

44,460

2,00*8,24

16,480

2,00*9,03

18,060

Součet

199,780

167	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	991,566	20,60	20 426,30
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"výměra dle pol.demontáže atyp.konstrukce

světlíků" 991,566

991,566

Součet

991,566

168	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	991,566	16,00	15 865,10
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"v.č.103,odkaz 1 - předpoklad ocelových prvků"

"spodní rám světlíku-L50/50/5

..... 3,77 kg/bm"

"nároží a středová výztuha světlíku-T50/50/6

..... 4,51 kg/bm"

"stanovení hmotnosti 1 světlíku

..... vel.2,30/2,10m"

"délka spádu střechy-střední výztuhy -

2,00m,délka nároží - 2,31m"

"(2,30+2,10)*2*3,77 = 33,176 kg"

"(2,31*2+2,00)*2*4,51 + 2,00*2*4,51= 77,752 kg"

"součet

110,928 kg"

110,928*3*2

665,568

Mezisoučet

665,568

"spodní rám světlíku-L50/50/5

..... 3,77 kg/bm"

"nároží a středová výztuha světlíku-T50/50/6

..... 4,51 kg/bm"

"stanovení hmotnosti 1 světlíku

..... vel.2,00/2,10m"

"délka spádu střechy-střední výztuhy -

2,00m,délka nároží - 2,31m"

"(2,00+2,10)*2*3,77 = 30,914 kg"

"(2,31*2+2,00)*2*4,51+2,00*2*4,51 = 77,752 kg"

"součet

108,666 kg"

108,666*3

325,998

Mezisoučet

325,998

Součet

991,566

169	K	767-nab.1	Kg ceny-obor staveb 553439-doplňky stavební atypické ostatní-ocelové rámečky otvorů komínů	kg	394,440	60,90	24 021,40
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"v.č.111-tabulka zámečnických výrobků-zakrytí

otvorů komínových těles"

"(ochrana proti hnízdění holubů)"

"vel.450 x 350 mm-odkaz 101-schema v.č.110- celkem 12,00 ks- hmotnost 1ks=2,27 kg" 12,00*2,27	27,240
"vel.770 x 350 mm-odkaz 102-schema v.č.110- celkem 10,00 ks-hmotnost 1 ks=3,18 kg" 10,00*3,18	31,800
"vel.960 x 350 mm-odkaz 103-schema v.č.110- celkem 16,00 ks-hmotnost 1 ks=3,72 kg" 16,00*3,72	59,520
"vel.1200 x 350 mm-odkaz 104-schema v.č.110- celkem 6,00 ks-hmotnost 1 ks=4,40 kg" 6,00*4,40	26,400
"vel.1400 x 350 mm-odkaz 105-schema v.č.110- celkem 10,00 ks-hmotnost 1 ks=4,97 kg" 10,00*4,97	49,700
"v.č.111-tabulka zámečnických výrobků-zakrytí otvorů komínových těles" "vel.1550 x 350 mm-odkaz 106-schema v.č.110- celkem 20,00 ks-hmotnost 1 ks=5,40 kg" 20,00*5,40	108,000
"vel.1900 x 350 mm-odkaz 107-schema v.č.110- celkem 2,00 ks-hmotnost 1 ks=6,39 kg" 2,00*6,39	12,780
"vel.2260 x 350 mm-odkaz 108-schema v.č.110- celkem 6,00 ks-hmotnost 1 ks=7,41 kg" 6,00*7,41	44,460
"vel.2550 x 350 mm-odkaz 109-schema v.č.110- celkem 2,00 ks-hmotnost 1 ks=8,24 kg" 2,00*8,24	16,480
"vel.2830 x 350 mm-odkaz 110-schema v.č.110- celkem 2,00 ks-hmotnost 1 ks=9,03 kg" 2,00*9,03	18,060
Součet	394,440

170	K	767-nab.2	Žárové zinkování zámečnických konstrukcí	kg	394,440	28,00	11 044,30
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"v.č.111-tabulka zámečnických výrobků-zakrytí otvorů komínových těles" "(ochrana proti hnízdění holubů)" "žárové zinkování ocelových rámečků" "výměra dle pol.Kg.cen-obor staveb 553439- doplňky stav.atyp.ostatní" 394,44	394,440
Součet	394,440

171	K	767-nab.3	Kg ceny-obor staveb 553439-doplňky stavební atypické ostatní-nosná konstr.světliků	kg	198,313	59,70	11 839,30
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"výměra dle pol.montáže atyp.konstrukce světliků" "z celkového množství atyp.konstrukcí cca 20% nahrazeno novými prvky" 991,566*0,20	198,313
Součet	198,313

172	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,219	900,00	197,10
173	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,219	313,20	68,60
174	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,219	535,50	117,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

108 798,80

175	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	111,114	217,40	24 156,20
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"v.č.111-tabulka zámečnických výrobků-zakrytí otvorů komínových těles" "nátěr ocelových rámečků-ochrana proti hnízdění holubů" "vel.450 x 350 mm-odkaz 101-schema v.č.110- celkem 12,00 ks- hmotnost 1ks=2,27 kg" 12,00*0,45*0,35*2	3,780
"vel.770 x 350 mm-odkaz 102-schema v.č.110- celkem 10,00 ks-hmotnost 1 ks=3,18 kg" 10,00*0,77*0,35*2	5,390
"vel.960 x 350 mm-odkaz 103-schema v.č.110- celkem 16,00 ks-hmotnost 1 ks=3,72 kg"	

16,00*0,96*0,35*2	10,752
"vel.1200 x 350 mm-odkaz 104-schema v.č.110- celkem 6,00 ks-hmotnost 1 ks=4,40 kg"	
6,00*1,20*0,35*2	5,040
"vel.1400 x 350 mm-odkaz 105-schema v.č.110- celkem 10,00 ks-hmotnost 1 ks=4,97 kg"	
10,00*1,40*0,35*2	9,800
"vel.1550 x 350 mm-odkaz 106-schema v.č.110- celkem 20,00 ks-hmotnost 1 ks=5,40 kg"	
20,00*1,55*0,35*2	21,700
"vel.1900 x 350 mm-odkaz 107-schema v.č.110- celkem 2,00 ks-hmotnost 1 ks=6,39 kg"	
2,00*1,90*0,35*2	2,660
"vel.2260 x 350 mm-odkaz 108-schema v.č.110- celkem 6,00 ks-hmotnost 1 ks=7,41 kg"	
6,00*7,41	44,460
"vel.2550 x 350 mm-odkaz 109-schema v.č.110- celkem 2,00 ks-hmotnost 1 ks=8,24 kg"	
2,00*2,55*0,35*2	3,570
"vel.2830 x 350 mm-odkaz 110-schema v.č.110- celkem 2,00 ks-hmotnost 1 ks=9,03 kg"	
2,00*2,83*0,35*2	3,962
Součet	111,114

176	K	783221130	Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozní	m2	64,452	96,10	6 193,80
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"ocelová konstrukce světlíků"	
"zatřídění konstrukce - CC - OK-konstrukce velmi lehké 65,00 m2/ t OK"	
"výměra dle pol.demontáže atyp.konstrukce světlíků" 991,566*0,001*65,00	64,452
Součet	64,452

177	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	64,452	99,90	6 438,80
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"výměra dle pol.nátěru základního" 64,452	64,452
Součet	64,452

178	K	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	1 427,990	45,70	65 259,10
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

"technické zpráva-konstrukce a práce PSV - 762- Konstrukce tesařské"	
"oboustranný nátěr-index 2,35 - čl.3551-Ceníku 783	
"STÁVAJÍCÍ STŘECHA-výměna bednění v rozsahu 50% plochy"	
"odkaz 11-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky včetně plochy zaatikových žlabů" z celkového množství miz plochy	
50%"	
"odkaz 12-plochá pultová střecha z Tombakových šablon na kótě +14,45-dvorní 247,056/2*2,35	290,291
"NOVĚ provedené bednění STŘECH"	
"odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76 se světlíky"	
"plochá pultová střecha z Tombakových šablon na kótě +14,45-dvorní trakt"	
451,852*2,35	1 061,852
Mezisoučet	1 352,143
"v.č.103,odkaz 12-plochá pultová střecha"	
"z Tombakových šablon na kótě 14,45-dvorní trakt"	
"úžlabní vaznice" 1,00*9,00*(0,18+0,24)*2*1,10	8,316
Mezisoučet	8,316
"v.č.107,odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76 - světlíky"	
(2,29+2,07)*2*3*2*(0,10+0,10)*2*1,10 + (2,00+2,07)*2*3*(0,10+0,10)*2*1,10	33,766
Mezisoučet	33,766
"v.č.107,odkaz 301-střecha na kótě +9,45,+8,76 - doplnění obvodového rámu světlíků"	

(2,29+2,07)*2*3*2*(0,10+0,10)*2*1,10 23,021
 (2,00+2,07)*2*3*(0,10+0,10)*2*1,10 10,745
Mezisoučet 33,766
Součet 1 427,990

179	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	175,566	33,90	5 951,70
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"výměra dle pol.nátěru SY KDK matný povrch-
 rámečky" 111,114
 výměra dle pol.atyp.konstrukce světlíku
 64 452
Součet 175,566

180	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	64,452	12,40	799,20
-----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	-------	--------

"nosná konstrukce jehlanových světlíků-výměra
 dle pol.nátěru základního" 64,452
Součet 64,452

787 - Dokončovací práce - zasklívání

216 065,10

181	K	787300803	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků netmelených	m2	77,400	45,10	3 490,70
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"v.č.103,odkaz 401-střecha na kótě +9,45,+8,76
 se světlíky"
 "plochy světlíků"
 2,30*2,00/2*2*3*2 + 2,10*2,00/2*2*3*2 52,800
 2,00*2,00/2*2*3 + 2,10*2,00/2*2*3 24,600
Součet 77,400

182	K	787317147	Zasklívání střech PC profilem plným s UV ochranou s krycí a přitlačnou lištou tl 10 mm	m2	77,400	2 730,00	211 302,00
-----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

"v.č.103,odkaz 401-střecha na kótě +9,45,+8,76
 se světlíky"
 "plochy světlíků"
 2,30*2,00/2*2*3*2 + 2,10*2,00/2*2*3*2 52,800
 2,00*2,00/2*2*3 + 2,10*2,00/2*2*3 24,600
Součet 77,400

183	K	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m	t	1,048	640,80	671,60
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

184	K	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	1,048	281,70	295,20
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

185	K	998787192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,048	291,60	305,60
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

M - Práce a dodávky M

299 986,00

21-M - Zařízení silnoproudé elektrotechniky-"viz.samostatné rozpočty"

299 986,00

186	K	21-M-nab.1	Hromosvody- "viz.samostatné rozpočty"	sbr	1,000	299 986,00	299 986,00
-----	---	------------	---------------------------------------	-----	-------	------------	------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 952,00

187	K	002-001	Náklady spojené s vybudováním,provozem a likvidací zařízení staveniště	sbr	1,000	5 250,00	5 250,00
-----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

188	K	002-002	Výkon činností koordinátora bezp.a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby	sbr	1,000	8 400,00	8 400,00
-----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

189	K	002-006	Zhotovení a montáž informační tabule pro venkovní prostředí (min.rozměry 500x800mm. Tiskový podklad a umístění tabule bude dodáno vybranému dodavateli zadavatelem)	sbr	1,000	2 300,00	2 300,00
-----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------

"tiskový podklad a umístění tabule bude dodáno
 vybranému"
 "dodavateli zadavatelem" 1,00

Součet 1,000

190	K	002-009	Dokumentace skutečného provedení dle vyhl.499/2006 ve třech listinných vyhotoveních+1 x digitální vyhotovení na nosiči CD-Rom	sbr	1,000	2 000,00	2 000,00
-----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------

"dokumentace skutečného provedení dle
 vyhlášky 499/2006 ve třech"
 "listinných vyhotoveních + 1x digitální
 vyhotovení na nosiči CD-Rom" 1,00

Součet 1,000

191	R		Finanční náklady - místní poplatky (zábor) 210 m2 - po dobu výstavby	sbr	1,000	1,00	1,00
-----	---	--	--	-----	-------	------	------

192	R	.1	Finanční náklady - místní poplatky (zábor - posun mobilního lešení - věže) 16 m2 - po dobu výstavby	sbr	1,000	1,00	1,00
-----	---	----	---	-----	-------	------	------

VÝKAZ VÝMĚR - BLESKOSVOD - OPRAVA

Poř. číslo	Položka	MJ	Celkem množ.	Výkaz výměr	Cena / MJ materiál	Cena / MJ montáž	Celkem materiál	Celkem montáž	Cena celkem Kč
	Elektroinstalace								
1	Vodič pro jímací vedení ocelové lano 50mm ²	m	1 100	Viz výkres D.1.4.03	17,40	85,40	19 140,00	93 940,00	113 080,00
2	Zemní drát FeZn pr 10mm	m	25	Viz výkres D.1.4.03	9,60	23,30	240,00	582,50	822,50
3	Zemní tyč délka 1500mm FeZn	ks	6	Viz výkres D.1.4.03	174,20	126,70	1 045,20	760,20	1 805,40
4	Svorka k zemní tyči - FeZn	ks	12	Viz výkres D.1.4.03	18,00	45,00	216,00	540,00	756,00
5	Svorka zkušební - litá	ks	16	Viz výkres D.1.4.03	21,00	39,80	336,00	636,80	972,80
6	Popis svodu - štítek	ks	16	Viz výkres D.1.4.03	3,40	8,60	54,40	137,60	192,00
7	Výstražný štítek	ks	16	Viz výkres D.1.4.03	79,50	18,60	1 272,00	297,60	1 569,60
8	Ochr.úhelník FeZn délky 1700mm	ks	16	Viz výkres D.1.4.03	78,00	123,20	1 248,00	1 971,20	3 219,20
9	Přímý držák ochr.úhel. FeZn délky 180mm	ks	32	Viz výkres D.1.4.03	14,30	0,00	457,60	0,00	457,60
10	Svorka okapová - nerez	ks	30	Viz výkres D.1.4.03	25,20	39,80	756,00	1 194,00	1 950,00
11	Svorka spojovací - nerez	ks	175	Viz výkres D.1.4.03	14,40	45,00	2 520,00	7 875,00	10 395,00
12	Svorka křížová - nerez	ks	30	Viz výkres D.1.4.03	27,60	43,00	828,00	1 290,00	2 118,00
13	Svorka univerzální - nerez	ks	180	Viz výkres D.1.4.03	18,30	43,00	3 294,00	7 740,00	11 034,00
14	Svorka připojovací - nerez	ks	25	Viz výkres D.1.4.03	18,60	45,00	465,00	1 125,00	1 590,00
15	Svorka na potrubí - nerez	ks	13	Viz výkres D.1.4.03	22,90	43,00	297,70	559,00	856,70
16	Svorka k jímací tyči - FeZn	ks	20	Viz výkres D.1.4.03	16,90	39,80	338,00	796,00	1 134,00
17	Podpěra vedení k upevnění vodiče ke kov.konstrukcím - nerez	ks	160	Viz výkres D.1.4.03	54,90	0,00	8 784,00	0,00	8 784,00
18	Podpěra vedení se závitem délka 100mm FeZn	ks	20	Viz výkres D.1.4.03	7,70	0,00	154,00	0,00	154,00
19	Podpěra vedení na plechové střechy délka 110mm - nerez	ks	70	Viz výkres D.1.4.03	17,80	0,00	1 246,00	0,00	1 246,00
20	Podpěra vedení na ploché střechy - plast/beton	ks	75	Viz výkres D.1.4.03	15,00	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00
21	Jímací tyč AlMgSi- 0.5m včetně bet.podstavce	ks	1	Viz výkres D.1.4.03	257,90	60,00	257,90	60,00	317,90
22	Jímací tyč se závitem FeZn - 1.5m	ks	14	Viz výkres D.1.4.03	89,00	132,50	1 246,00	1 855,00	3 101,00
23	Jímací tyč se závitem FeZn - 2m	ks	4	Viz výkres D.1.4.03	132,00	150,00	528,00	600,00	1 128,00
24	Jímací tyč AlMgSi - 3m - včetně trojnožky a beton.podstavců	ks	1	Viz výkres D.1.4.03	2 463,90	429,80	2 463,90	429,80	2 893,70
25	Ochrana stříška horní	ks	16	Viz výkres D.1.4.03	22,30	26,50	356,80	424,00	780,80
26	Ochrana stříška dolní	ks	16	Viz výkres D.1.4.03	23,70	30,00	379,20	480,00	859,20
27	Hmoždinka pr. 12mm	ks	60	Viz výkres D.1.4.03	2,10	14,30	126,00	858,00	984,00
28	Protikorozní nátěr	ks	1	Viz výkres D.1.4.03	153,20	300,00	153,20	300,00	453,20
29	Těsnící tmel	ks	6	Viz výkres D.1.4.03	101,40	79,50	608,40	477,00	1 085,40
30	Demontáž stávajícího jímacího vedení hromosvodu včetně svodů	ks	1	Viz výkres D.1.4.03	0,00	73 875,00	0,00	73 875,00	73 875,00
31	Spojovací materiál ke stávajícím podpěrám - nerez (šrouby včetně matic a podložek - bal 100ks)	bal	3	Viz výkres D.1.4.03	830,90	8,60	2 492,70	25,80	2 518,50
32	Podružný materiál a prořez	ks	1	Viz výkres D.1.4.03	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00
	Zemní, zednické práce a úprava střešního pláště								
33	Rozebrání zámkové dlažby komunikace - parkovací plocha u objektu (zachování mat. na opětovné použití)	m ²	8	Viz výkres D.1.4.03	0,00	159,00	0,00	1 272,00	1 272,00
34	Ruční výkop rýhy 35/hl.50, zemina tř.3	m	7	Viz výkres D.1.4.03	0,00	150,00	0,00	1 050,00	1 050,00

35	Zához vykopané zeminy	m	7	Viz výkres D.1.4.03	0,00	57,30	0,00	401,10	401,10
36	Strojní hutnění zeminy včetně šterkového lože pro zámkovou dlažbu	m ²	8	Viz výkres D.1.4.03	79,50	138,00	636,00	1 104,00	1 740,00
37	Strojní zhutnění a vyrovnaní dlažby včetně zásypového materiálu	m ²	8	Viz výkres D.1.4.03	57,30	159,00	458,40	1 272,00	1 730,40
38	Pokládka stávající rozebrané zámkové dlažby - parkovací plocha	m ²	8	Viz výkres D.1.4.03	0,00	270,00	0,00	2 160,00	2 160,00
39	Ruční odstranění keřového porostu (s možností zpětné výsadby)	m ²	3	Viz výkres D.1.4.03	0,00	180,00	0,00	540,00	540,00
40	Ruční výkop rýhy 35/hl.50, zemina tř.3	m	4	Viz výkres D.1.4.03	0,00	143,30	0,00	573,20	573,20
41	Zához vykopané zeminy	m	4	Viz výkres D.1.4.03	0,00	53,00	0,00	212,00	212,00
42	Zpětné vysazení stávajícího keřov.porostu	m ²	3	Viz výkres D.1.4.03	0,00	150,00	0,00	450,00	450,00
43	Zednické zapravení po úpravě podpěr na stěně objektu včetně barevné výmalby dle odstínu fasády	ks	7	Viz výkres D.1.4.03	210,00	143,30	1 470,00	1 003,10	2 473,10
44	Úprava střešní krytiny u demontovaných jímáčů - modifikovaný asfaltový pás s vložkou Elast	bal	1	Viz výkres D.1.4.03	372,50	795,00	372,50	795,00	1 167,50
Ostatní náklady									
45	Montážní plošina MP16 - 16m včetně dopravy	dny	4	Viz výkres D.1.4.03	3 300,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
46	Zaměření stávajících inženýrských sítí pro výkopy	ks	2	Viz výkres D.1.4.03	0,00	900,00	0,00	1 800,00	1 800,00
47	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	Viz výkres D.1.4.03	0,00	8 595,00	0,00	8 595,00	8 595,00
48	Koordinační práce s revizním technikem	hod	5	Viz výkres D.1.4.03	0,00	275,00	0,00	1 375,00	1 375,00
49	Revizní zpráva	ks	1	Viz výkres D.1.4.03	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00
50	Ekologická likvidace demontovaného materiálu	ks	1	Viz výkres D.1.4.03	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00
51	Doprava	ks	1	Viz výkres D.1.4.03	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	1 908,00
Celkem Kč bez DPH								299 986 Kč	

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

HARMONOGRAM

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Objednatel : **Pardubický kraj**

Zhotovitel: **Křenek, s.r.o.**

Kód	Stavební činnost	09/2014			10/2014			11/2014		
01	Zemní práce									
03	Svislé a kompletní konstrukce									
04	Vodorovné konstrukce									
06	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
09	Ostatní konstrukce a práce									
96	Bourání konstrukcí									
997	Přesun sutí									
998	Přesun hmot									
712	Povlakové krytiny									
721	Zdravotechnika									
762	Tesařské konstrukce									
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů									
764	Klempířské konstrukce									
765	Pokryvačské konstrukce									
767	Zámečnické konstrukce									
783	Nátěry									
787	Zasklívání									
21	Elektromontáže									
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady									

**Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění
přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví –
§ 92e zákona o DPH**

Čestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Název stavby: Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) : **Pardubický kraj**
Adresa/ sídlo: **Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11**
IČ: **70892822**
DIČ: **CZ70892822**
Oprávněná osoba: **JUDr. Martin Netolický Ph.D., hejtman**

Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele:	Křenek, s.r.o.
Adresa/sídlo žadatele:	Do Nového 101, 530 03 Pardubice
IČ:	260 13 002
DIČ:	CZ 260 13 002
Oprávněná osoba:	Roman Křenek
Společnost je zapsána u Krajského/Městského soudu:	C 20061 Krajský soud v HK

Dne **... - 1. -09- 2014** byla uzavřena mezi Pardubickým krajem a společností Křenek, s.r.o., Do Nového 101, 530 03 Pardubice, IČ: 260 13 002 smlouva č. KŘÚ/14/22795 na opravu střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Příjemce zdanitelného plnění čestně prohlašuje, že přijaté plnění (smluvní plnění od poskytovatele) nepožizuje **výlučně pro plnění, které není předmětem daně. Příjemce plnění je v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu poskytuje dodavateli své DIČ.**

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne: **- 1 -09- 2014**



JUDr. Martin Netolický Ph.D., hejtman

