

Smlouva o dílo č. OR/14/22804

na zhotovení díla

**„Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice,
a.s., pavilóny A, B a D“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Tomáš Ostruzska nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: **Ing. Tomáš Ostruzska** nebo **Ing. Zbyněk Brabec** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **ČSOB Pardubice**
č. ú.: 234312867/0300
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **AGILE spol. s r.o. Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí**
zastoupen: **Ing. Miroslav Hospůdka, prokurista**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Krejčí
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Josef Krejčí
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Ing. Josef Krejčí
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Josef Krejčí, Jiří Kacálek
Bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Ústí n.O.**
č. ú.: 126242-611/0100
IČ: 15030741
DIČ: CZ15030741
spisová značka rejstříkového soudu: **u KS v H. Králové, oddíl C, vložka 1101.**

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby **„Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice, a.s., pavilóny A, B a D“**
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností **EVČ s.r.o., se sídlem: Pardubice - Zelené předměstí, Arnošta z Pardubic čp. 676, PSČ 530 02** z/ze dne **05/2013** a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **22.390.000,- Kč** (Slovy: **dvacetdvamilionytřistadevadesáttisíc** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH činí **4.701.900 Kč** (Slovy: **čtyřmilionsedmsetjedentisícdevětset** korun českých).
Sazba DPH je **21,00 %**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
6. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
7. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
8. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
9. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
10. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování předmětu díla byla objednateli přiznána dotace z *Operačním programem Životní prostředí*.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **15. 8. 2014**.
2. Stavební práce budou zahájeny do **14** dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli: **15. 6. 2015**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější

- předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
 5. Místem plnění je **Orlickoústecká nemocnice, a.s., Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí**.
 6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
 7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
 8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.

5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.

13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V. **Součásti Smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19.12.2013

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu v rámci Operačního programu životního prostředí

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**


1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 14. 8. 2014 a schválen usnesením číslo R/1263/14.

V Pardubicích dne: 17. 09. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

hejtman

AGILE spol. s r.o.

Ing. Miroslav Hospůdka

prokurista

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/14/22804**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19.12.2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.
Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě

výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání.

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních

podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násled.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násled.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být

odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.

4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k

prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoliv nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dnů od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na

realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přeneše na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

- (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho částí. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice, a.s., pavilóny A, B a D

Souhrnný rozpočet

Náklady jednotlivých částí a objektů JKSO	Celkem
A5-13F BUDOVA A, B a D	18 462 268,88
A5-14002 DOPLNĚNÍ - BUDOVA A,B a D	3 927 731,13
Celkem celá stavba bez DPH	22 390 000,01 Kč
DPH (21%)	4 701 900,00 Kč
Celkem celá stavba vč. DPH	27 091 900,01 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A5-13F
Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.

KSO: 801 11 CC-CZ: 126 411
Místo: Datum: 30.05.2013

Zadavatel: IČ:
Krajský úřad Pardubického kraje DIČ:
Uchazeč: IČ: 15030741
AGILE spol. s r.o. DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
ATELIÉR 5. spol. s r.o., Ostrava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				18 462 268,88
DPH		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	18 462 268,88	3 877 076,46
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	22 339 345,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A5-13F

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.

Místo: Datum: 30.05.2013

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje

Projektant:

ATELIÉR 5. spol. s r.o., Ostrava

Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 462 268,88	22 339 345,34	
01	SO 01 - Pavilon A+B	11 337 343,39	13 718 185,50	STA
01.1	Soupis prací pavilon A+B	11 337 343,39	13 718 185,50	Soupis
03	SO 01 - Pavilon D	6 957 593,33	8 418 687,93	STA
03.1	Soupis prací pavilon D	6 957 593,33	8 418 687,93	Soupis
04	Vedlejší a ostatní náklady A+B+D	167 332,16	202 471,91	VON
04.1	Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady	167 332,16	202 471,91	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoustecké nemocnice a.s.
Objekt: 01 - SO 01 - Pavilon A+B
Soupis:

01.1 - Soupis prací pavilon A+B

KSO: 801 11
Místo:

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje

Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Projektant: ATELIÉR 5. spol. s r.o., Ostrava

Poznámka:

Zatřídění stavby : CZ-CC 126 411
CPV 4521 51 00-8
CZ-CPA 41.00.40

CC-CZ:
Datum: 30.05.2013

IČ:
DIČ:

IČ: 15030741
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 337 343,39	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 337 343,39 0,00	21,00% 15,00%	2 380 842,11 0,00
Cena s DPH		v CZK	13 718 185,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.
Objekt: 01 - SO 01 - Pavilon A+B
Soupis:

01.1 - Soupis prací pavilon A+B

Místo:
Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje
Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Datum: 30.05.2013
Projektant: ATELIÉR 5. spol. s r.o., Os

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 337 343,39

HSV - Práce a dodávky HSV	7 034 465,12
1 - Zemní práce	235 564,06
2 - Zakládání	63 940,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 497,51
5 - Komunikace	114 283,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 490 363,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 026 989,63
997 - Přesun sutě	54 963,98
998 - Přesun hmot	20 862,30
PSV - Práce a dodávky PSV	4 195 835,51
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	270 664,14
712 - Povlakové krytiny	51 973,79
713 - Izolace tepelné	853 958,28
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	22 302,00
764 - Konstrukce klempířské	883 278,64
766 - Konstrukce truhlářské	704 668,94
767 - Konstrukce zámečnické	1 309 728,29
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 026,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 218,15
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	68 017,03
M - Práce a dodávky M	45 348,66
21-M - Elektromontáže	16 998,66
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	28 350,00
Ostatní - Ostatní	61 694,10
ost - Ostatní	61 694,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.
Objekt: 01 - SO 01 - Pavilon A+B
Soupis: 01.1 - Soupis prací pavilon A+B

Místo: Datum: 30.05.2013
Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje
Uchazeč: AGILE spol. s r.o. Projektant: ATELIER 5. spol. s r.o., Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								11 337 343,39
D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 034 465,12	
D	1	Zemní práce					235 564,06	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	93,936	15,12	1 420,31	CS ÚRS 2013 01
	PP	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek						
	VV	"vč. 1-17"						
	VV	"okap.chodník"						
	VV	(15,55+8,0+15,55+15,97+10,025+47,821+59,005+15,95)*0,5					93,936	
2	K	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	139,523	100,00	13 952,30	CS ÚRS 2013 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm						
	VV	"p1"						
	VV	17,938*1,0					17,938	
	VV	"p2"						
	VV	72,885*1,0					72,885	
	VV	"p4"						
	VV	28,0*1,0					28,000	
	VV	"p5"						
	VV	6,95*1,0					6,950	
	VV	"p8"						
	VV	6,075*1,0					6,075	
	VV	"p12"						
	VV	7,675*1,0					7,675	
	VV	Součet					139,523	
3	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	139,523	30,00	4 185,69	CS ÚRS 2013 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm						
	VV	"p1"						
	VV	17,938*1,0					17,938	
	VV	"p12"						
	VV	7,675*1,0					7,675	
	VV	"p5"						
	VV	6,95*1,0					6,950	
	VV	"p8"						
	VV	6,075*1,0					6,075	
	VV	"p2"						
	VV	72,885*1,0					72,885	
	VV	"p4"						
	VV	28,0*1,0					28,000	
	VV	Součet					139,523	
4	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	292,105	610,00	178 184,05	CS ÚRS 2013 01
	PP	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných						
	VV	"vč. 1-17"						
	VV	"p1"						
	VV	17,938*0,75*1,0					13,454	
	VV	15,55*0,75*1,502					17,517	
	VV	"p2"						
	VV	72,885*0,75*1,0					54,664	
	VV	"p3"						
	VV	8,0*0,75*1,0					6,000	
	VV	"p4"						
	VV	6,5*0,75*3,5					17,063	
	VV	12,0*0,75*1,6					14,400	
	VV	1,8*0,75*1,6					2,160	
	VV	3,6*0,75*1,6					4,320	
	VV	"p5"						
	VV	31,0*0,75*1,25					29,063	
	VV	"p6"						
	VV	4,5*0,75*3,0					10,125	
	VV	"p7"						
	VV	"p8"						
	VV	17,5*0,75*1,0					13,125	
	VV	11,0*0,75*1,5					12,375	
	VV	"p9"						
	VV	47,821*0,75*1,0					35,866	
	VV	"p10"						
	VV	59,005*0,75*1,0					44,254	
	VV	"p11"						
	VV	15,95*0,75*1,0					11,963	
	VV	"p12"						
	VV	7,675*0,75*1,0					5,756	
	VV	Součet					292,105	
5	K	132202209	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	292,105	51,60	15 072,62	CS ÚRS 2013 01
	PP	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3						
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,211	67,89	1 983,13	CS ÚRS 2013 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV	"10%"						
	VV	"odkop"						
	VV	292,105/100*10					29,211	
	VV	Součet					29,211	
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	292,110	13,59	3 969,77	CS ÚRS 2013 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m						
	VV	29,211*10 Přepočtené koeficientem množství					292,110	
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,211	10,00	292,11	CS ÚRS 2013 01
	PP	Uložení sypaniny na skládky						
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,738	100,00	4 673,80	CS ÚRS 2013 01
	PP	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)						
	VV	29,211*1,6 Přepočtené koeficientem množství					46,738	
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	262,895	45,00	11 830,28	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"90% množství zásyp"					
	VV		"odkop"					
	VV		292,105/100*90		262,895			
	D	2	Zakládání				63 940,25	
11	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	196,437	20,00	3 928,74	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení opláštění vyplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		"okap.chodník"					
	VV		93,936/0,5*0,6		112,723			
	VV		"asf"					
	VV		"dle odstr."					
	VV		139,523/1,0*0,6		83,714			
	VV		Součet		196,437			
12	M	69311146	geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	216,081	5,00	1 080,41	
	PP		geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2					
	VV		196,437*1,1 Přepočtené koeficientem množství		216,081			
13	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	327,395	180,00	58 931,10	CS ÚRS 2013 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm					
	VV		"okap.chodník"					
	VV		93,936/0,5		187,872			
	VV		"asf"					
	VV		"dle odstr."					
	VV		139,523/1,0		139,523			
	VV		Součet		327,395			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				27 497,51	
14	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m3	1,351	3 255,00	4 397,51	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3					
	VV		"zazdivka ost. otvorů 33"					
	VV		0,9*0,9*0,45		0,365			
	VV		0,6*1,8*0,45		0,486			
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		1,351			
15	K	39AD	Sanace ang. dvorků - vyspravení pro osazení nových pororostů	kus	11,000	2 100,00	23 100,00	
	D	5	Komunikace				114 283,79	
16	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	233,459	77,33	18 053,38	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"p1"					
	VV		17,938*1,0		17,938			
	VV		"p2"					
	VV		72,885*1,0		72,885			
	VV		"p4"					
	VV		28,0*1,0		28,000			
	VV		"p5"					
	VV		6,95*1,0		6,950			
	VV		"p8"					
	VV		6,075*1,0		6,075			
	VV		"p12"					
	VV		7,675*1,0		7,675			
	VV		Mezisoučet		139,523			
	VV		"okap.chodník"					
	VV		(15,55+8,0+15,55+15,97+10,025+47,821+59,005+15,95)*0,5		93,936			
	VV		Součet		233,459			
17	K	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	139,523	203,78	28 432,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl. 100 mm					
	VV		"p1"					
	VV		17,938*1,0		17,938			
	VV		"p2"					
	VV		72,885*1,0		72,885			
	VV		"p4"					
	VV		28,0*1,0		28,000			
	VV		"p5"					
	VV		6,95*1,0		6,950			
	VV		"p8"					
	VV		6,075*1,0		6,075			
	VV		"p12"					
	VV		7,675*1,0		7,675			
	VV		Součet		139,523			
18	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	139,523	485,93	67 798,41	CS ÚRS 2013 01
	PP		Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm					
	VV		"p1"					
	VV		17,938*1,0		17,938			
	VV		"p2"					
	VV		72,885*1,0		72,885			
	VV		"p4"					
	VV		28,0*1,0		28,000			
	VV		"p5"					
	VV		6,95*1,0		6,950			
	VV		"p8"					
	VV		6,075*1,0		6,075			
	VV		"p12"					
	VV		7,675*1,0		7,675			
	VV		Součet		139,523			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 490 363,60	
19	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,302	178,09	588,05	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
	VV		"zazdivky"					
	VV		1,351/0,45*1,1		3,302			
20	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	43,209	235,71	10 184,79	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	VV		par*0,3		43,209			
21	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	6,000	235,71	1 414,26	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách					
	VV		" zazdivky"					
	VV		6		6,000			
22	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	139,178	235,71	32 805,65	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		ostnad*0,35		139,178			
23	K	621221031	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	48,675	257,71	12 544,03	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm vč. vrtání otvorů					
	VV		"podhled"					
	VV		"vstup"					
	VV		5,435*5,16		28,045			
	VV		"šachta"					
	VV		5,38		5,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		~zadní část~					
	VV		10,39		10,390			
	VV		2,7*1,8		4,860			
	VV	pod	Mezisoučet		48,675			
	VV		Součet		48,675			
24	M	631515380	deska minerální izolací tl.160 mm	m2	49,649	284,95	14 147,48	CS ÚRS 2013 01
	PP		plst: minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,036 W/mK tl.160 mm					
	VV		48,675*1,02 Přepočtené koeficientem množství		49,649			
25	K	621251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	48,675	18,86	918,01	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					
	VV		pod		48,675			
26	K	621325103R	Doplnění vápenocementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 40%	m2	61,125	115,24	7 044,05	
	PP		Doplnění vápenocementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 40%					
	VV		~vstup hlavní~					
	VV		10,5*4,8		50,400			
	VV		1,5*3,5		5,250			
	VV		(5,7+10,5+5,7)*0,25		5,475			
	VV		Součet		61,125			
27	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s příměsí uhlíkových vláken včetně penetrace vnějších podhledů	m2	109,800	298,57	32 782,99	CS ÚRS 2013 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů					
	VV		pod		48,675			
	VV		~vstup hlavní~					
	VV		10,5*4,8		50,400			
	VV		1,5*3,5		5,250			
	VV		(5,7+10,5+5,7)*0,25		5,475			
	VV		Součet		109,800			
28	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	130,078	247,23	32 159,18	
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm vč. vrtání otvorů					
	VV		~sokl pod i nad terénem~					
	VV		~pod a nad terénem 30cm ~					
	VV		~p1~					
	VV		(15,5+0,14)*1,802		28,183			
	VV		(18,4+0,14)*1,3		24,102			
	VV		~p12~					
	VV		(7,7+0,14)*1,3		10,192			
	VV		~p10~					
	VV		(4,1+1,0+0,14+0,14+1,0+7,6+1,0+0,14)*1,3		19,656			
	VV		(28,8+14,91+3,45)*1,3		61,308			
	VV		~p11~					
	VV		(15,95+0,14)*1,3		20,917			
	VV		~p7~					
	VV		(12,15+0,14)*0,9		11,061			
	VV		(16,5+0,675+0,14)*0,3		5,195			
	VV		~p9~					
	VV		(47,821+0,14)*1,3		62,349			
	VV		~p8~					
	VV		(7,8+0,14)*1,8		14,292			
	VV		(15,975+0,14-7,8)*1,5		12,473			
	VV		(10,025+0,14)*1,5		15,248			
	VV		2*(1,6+0,14)*0,3		1,044			
	VV		(2,1+0,14)*1,3		2,912			
	VV		~p6~					
	VV		(4,5+0,14)*2,8		12,992			
	VV		(15,5+0,14)*0,3		4,692			
	VV		~p5~					
	VV		(7,23+0,14+1,5+24,2+0,14)*1,3		43,173			
	VV		(28,3+0,14)*0,3		8,532			
	VV		~p2~					
	VV		(4,1+1,0+0,14+0,14+1,0+7,6+1,0+0,14+0,14+1,0+6,5)*1,3		29,588			
	VV		(28,8+14,91+3,45)*1,3		61,308			
	VV		~p3~					
	VV		(3,335+0,14+3,45+0,14+4,24)*1,0		11,305			
	VV		~p4~					
	VV		(6,5+0,14)*3,9		25,896			
	VV		(17,8+0,14)*1,8		32,292			
	VV	xps	Mezisoučet		518,710			
	VV		~odpočet pod terénem - lepeno v odd 713~					
	VV		-pt		-404,802			
	VV		Mezisoučet		-404,802			
	VV		~u střech~					
	VV		~p7~					
	VV		5,8*0,3		1,740			
	VV		8,7*0,3		2,610			
	VV		~p9~					
	VV		9,0*0,3		2,700			
	VV		~p8~					
	VV		2,8*0,3*2		1,680			
	VV		(6,0+2,6)*0,3		2,580			
	VV		9,6*0,3		2,880			
	VV		6,6*0,3		1,980			
	VV	xpsst	Mezisoučet		16,170			
	VV		Součet		130,078			
29	M	283764000	polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600	m3	18,575	2 095,20	38 918,34	CS ÚRS 2013 01
	PP		polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600					
	VV		18,211*1,02 Přepočtené koeficientem množství		18,575			
30	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	70,000	194,85	13 639,50	
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrénových desek hloubky špalet 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		~ostění+ nadpraží~					
	VV		30,0		30,000			
	VV		~nebourané okna a dveře ~					
	VV		40,0		40,000			
	VV	onxps	Mezisoučet		70,000			
	VV		Součet		70,000			
31	M	283764000	polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600	m3	0,571	2 095,20	1 196,36	CS ÚRS 2013 01
	PP		polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600					
	VV		70*0,2*0,04		0,560			
	VV		0,56*1,02 Přepočtené koeficientem množství		0,571			
32	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	4 581,639	257,71	1 180 734,19	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm vč. vrtání otvorů					
	VV		~p1~					
	VV		(18,4+0,16)*11,8		219,008			
	VV		-2,32*2,55		-5,916			
	VV		-2,32*1,8*2		-8,352			
	VV		(15,5+0,16)*13,5		211,410			
	VV		-2,15*2,2*8		-37,840			
	VV		~p12~					
	VV		(7,7+0,16)*3,5		27,510			
	VV		(5,9+0,16)*4,6		27,876			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			~p13"					
VV			(2,7+0,16)*9,4		26,884			
VV			-0,5*1,975		-0,988			
VV			~p10"					
VV			(4,1+1,0+0,16+0,16+1,0+7,6+1,0+0,16)*11,8		179,124			
VV			(28,8+14,91+3,45)*11,3		532,908			
VV			-3,5*0,7		-2,450			
VV			2,2*3,8		8,360			
VV			4,2*3,3		13,860			
VV			-5,1*1,8*9		-82,620			
VV			-6,4*1,8*3		-34,560			
VV			-1,2*1,8*4		-8,640			
VV			-2,5*1,8*15		-67,500			
VV			-1,3*0,9*2		-2,340			
VV			-4,8*1,8*3		-25,920			
VV			-1,8*1,5*2		-5,400			
VV			~p11"					
VV			(15,9+0,16)*3,6		57,816			
VV			(11,4+0,16)*13,3		153,748			
VV			-2,15*2,05*3		-13,223			
VV			-2,15*2,075*2		-8,923			
VV			-2,15*2,15*2		-9,245			
VV			-1,5*2,05		-3,075			
VV			-1,5*2,075		-3,113			
VV			-1,5*2,15		-3,225			
VV			-2,15*1,8*2		-7,740			
VV			-1,5*1,8		-2,700			
VV			~p7"					
VV			(12,1+0,16)*13,5		165,510			
VV			(4,1+0,16)*3,8		16,188			
VV			(8,5+0,16)*4,0		34,640			
VV			(2,7+0,16)*4,5		12,870			
VV			(8,8+0,16)*4,0		35,840			
VV			-0,5*1,975*9		-8,888			
VV			-1,7*2,075		-3,528			
VV			-1,5*1,975		-2,963			
VV			-1,5*1,8*3		-8,100			
VV			-2,1*1,5*2		-6,300			
VV			-1,0*1,8		-1,800			
VV			-1,0*1,5		-1,500			
VV			-1,1*2,375*2		-5,225			
VV			~p9"					
VV			(24,1+0,16)*17,5		424,550			
VV			(23,7+0,16)*8,1		193,266			
VV			(9,0+0,16)*2,1		19,236			
VV			-2,5*2,1*3		-15,750			
VV			-5,1*1,5*3		-22,950			
VV			-2,5*1,5		-3,750			
VV			-1,8*0,9		-1,620			
VV			-0,6*0,9		-0,540			
VV			-0,6*0,6*3		-1,080			
VV			~p8"					
VV			(2,8+0,16)*12,5		37,000			
VV			(6,6+0,16)*20,0		135,200			
VV			(25,5+2,8+0,16)*17,0		483,820			
VV			(18,0+0,16)*0,5		9,080			
VV			-2,35*1,8*2		-8,460			
VV			-(1,4+1,875)*4,12		-13,493			
VV			-0,6*1,5*3		-2,700			
VV			-0,6*1,2		-0,720			
VV			-1,5*2,1*15		-47,250			
VV			-2,7*1,8		-4,860			
VV			-1,2*1,8*8		-17,280			
VV			-1,5*1,8		-2,700			
VV			-1,2*1,5*2		-3,600			
VV			-1,2*2,1		-2,520			
VV			-2,5*2,1*2		-10,500			
VV			~p6"					
VV			(15,83+0,16)*13,5		215,865			
VV			-2,15*2,125*3		-13,706			
VV			-2,15*2,2*6		-28,380			
VV			~p5"					
VV			(7,23+0,16+1,5+44,87+0,16+1,5+7,23)*13,5		845,775			
VV			-4,1*2,15*6		-52,890			
VV			-2,15*2,225*6		-28,703			
VV			-2,15*2,2*6		-28,380			
VV			-2,15*2,175*(15+15)		-140,288			
VV			-1,3*2,225*2		-5,785			
VV			-2,0*3,729		-7,458			
VV			~p14"					
VV			(17,2+0,16+1,0)*9,5		174,420			
VV			-2,5*2,1*5		-26,250			
VV			~p2"					
VV			(4,1+1,0+0,16+0,16+1,0+7,6+1,0+0,16+0,16+1,0+6,5)*11,8		269,512			
VV			(28,8+25,4)*11,3		612,460			
VV			(3,1+0,16)*5,2		16,952			
VV			(3,8+0,16)*16,5		65,340			
VV			-1,8*1,5*2		-5,400			
VV			-3,5*1,5*2		-10,500			
VV			-4,8*1,8*2		-17,280			
VV			-2,5*1,8*16		-72,000			
VV			-6,4*1,8*4		-46,080			
VV			-5,1*1,8*12		-110,160			
VV			-1,2*3,0*2		-7,200			
VV			~p3"					
VV			(3,335+0,16+3,45+0,16+4,24)*7,8		88,491			
VV			-1,05*2,07		-2,174			
VV			-1,3*2,275		-2,958			
VV			~p4"					
VV			(11,7+0,16)*13,5		160,110			
VV			(2,9+0,16+0,3)*16,5		55,440			
VV			(9,7+0,16)*3,5		34,510			
VV			-1,475*2,2*2		-6,490			
VV			-1,3*2,275		-2,958			
VV			-1,775*2,2		-3,905			
VV			-0,5*1,975*13		-12,838			
VV	m160		Mezisoučet		4 400,949			
VV			~mineral sokl 140 mm "					
VV			~p1"					
VV			29,72+41,62		71,340			
VV			~p12"					
VV			13,43		13,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		~p10"					
	VV		76,71		76,710			
	VV		~p5"					
	VV		119,66		119,660			
	VV		~p9"					
	VV		62,17		62,170			
	VV		~p7"					
	VV		27,27		27,270			
	VV		~p11"					
	VV		47,85		47,850			
	VV		~p8"					
	VV		55,6		55,600			
	VV		~p6"					
	VV		42,73		42,730			
	VV		~p2"					
	VV		107,25		107,250			
	VV		~p3"					
	VV		7,74		7,740			
	VV		~p4"					
	VV		57,15		57,150			
	VV		~rozšíření o 14 cm"					
	VV		10,5		10,500			
	VV		-xps		-518,710			
	VV	m140	Mezisoučet		180,690			
	VV		Součet		4 581,639			
33	M	631515380	deska minerální izolační tl.160 mm	m2	4 488,968	284,95	1 279 131,43	CS ÚRS 2013 01
	PP		plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,036 W/mK tl.160 mm					
	VV		m160		4 400,949			
	VV		4400,949*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4 488,968			
34	M	631515310	deska minerální izolační tl.140 mm	m2	184,304	249,33	45 952,52	CS ÚRS 2013 01
	PP		plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,036 W/mK tl.140 mm					
	VV		m140		180,690			
	VV		180,69*1,02 Přepočtené koeficientem množství		184,304			
35	K	622222001	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl.do 40 mm	m	541,680	41,90	22 696,39	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken					
	VV		hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		ostnad		397,650			
	VV		par		144,030			
	VV		Součet		541,680			
36	M	631515180	deska minerální izolační tl.40 mm	m2	110,503	73,33	8 103,18	CS ÚRS 2013 01
	PP		plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,036 W/mK tl. 40 mm					
	VV		ostnad*0,2		79,530			
	VV		par*0,2		28,806			
	VV		Součet		108,336			
	VV		108,336*1,02 Přepočtené koeficientem množství		110,503			
37	K	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl.do 40 mm	m	1 863,721	83,81	156 198,46	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken					
	VV		hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		~p1"					
	VV		2,55+2,32+2,55		7,420			
	VV		(1,8+2,32+1,8)*2		11,840			
	VV		(2,2+2,15+2,2)*8		52,400			
	VV		~p12"					
	VV		~p13"					
	VV		1,975+0,9+1,975		4,850			
	VV		~p10"					
	VV		(1,8+5,1+1,8)*9		78,300			
	VV		(1,8+6,4+1,8)*3		30,000			
	VV		(1,8+1,2+1,8)*3		14,400			
	VV		(1,8+2,5+1,8)*15		91,500			
	VV		~n"					
	VV		(0,9+1,3+0,9)*2		6,200			
	VV		(1,8+4,8+1,8)*1		8,400			
	VV		(1,5+1,8+1,5)*2		9,600			
	VV		(1,2+1,8+1,2)*1		4,200			
	VV		~p11"					
	VV		(2,075+2,15+2,075)*2		12,600			
	VV		1,5*2,075		3,113			
	VV		~n"					
	VV		(2,05+2,15+2,05)*3		18,750			
	VV		(2,15+2,15+2,15)*2		12,900			
	VV		2,05+1,5+2,05		5,600			
	VV		2,15+1,5+2,15		5,800			
	VV		(1,8+2,15+1,8)*2		11,500			
	VV		(1,8+1,5+1,8)		5,100			
	VV		(1,2+1,8+1,2)*3		12,600			
	VV		~p7"					
	VV		(1,975+0,5+1,975)*9		40,050			
	VV		2,075+1,7+2,075		5,850			
	VV		1,975+1,5+1,975		5,450			
	VV		(1,8+1,5+1,8)*3		15,300			
	VV		(1,5+2,1+1,5)*2		10,200			
	VV		1,8+1,0+1,8		4,600			
	VV		1,5+1,0+1,5		4,000			
	VV		(2,375+1,1+2,375)*2		11,700			
	VV		(1,3+0,9+1,3)*5		17,500			
	VV		~n"					
	VV		0,9*1,3*5		5,850			
	VV		(1,5+0,9+1,5)*5		19,500			
	VV		~p9"					
	VV		(2,1+2,5+2,1)*3		20,100			
	VV		(1,5+5,1+1,5)*3		24,300			
	VV		1,5+2,5+1,5		5,500			
	VV		0,9+1,8+0,9		3,600			
	VV		0,9+0,6+0,9		2,400			
	VV		(0,6+0,6+0,6)*3		5,400			
	VV		~n"					
	VV		(2,1+2,5+2,1)*2		13,400			
	VV		(1,5+5,1+1,5)		8,100			
	VV		(1,8+5,1+1,8)		8,700			
	VV		~p8"					
	VV		(1,8+2,35+1,8)*2		11,900			
	VV		(4,12+1,4+1,875+4,12)		11,515			
	VV		(2,1+1,2+2,1)*2		10,800			
	VV		(2,1+1,5+2,1)*4		22,800			
	VV		(2,1+2,5+2,1)*2		13,400			
	VV		(2,25+1,45+2,25)*2		11,900			
	VV		~n"					
	VV		(1,5+0,6+1,5)*3		10,800			
	VV		1,2+0,6+1,2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	11*(2,1+1,5+2,1)		62,700			
		VV	1,8+2,7+1,8		6,300			
		VV	(1,8+1,2+1,8)*8		38,400			
		VV	(1,8+1,5+1,8)		5,100			
		VV	(1,5+1,2+1,5)*2		8,400			
		VV	3*0,9*3		8,100			
		VV	(0,7+0,6+0,7)*2		4,000			
		VV	"p6"					
		VV	(2,125+2,15+2,125)*3		19,200			
		VV	(2,175+2,15+2,175)*6		39,000			
		VV	"p5"					
		VV	(2,15+4,1+2,15)*6		50,400			
		VV	(2,175+2,15+2,175)*30		195,000			
		VV	(2,225+2,15+2,225)*12		79,200			
		VV	(2,225+1,3+2,225)*2		11,500			
		VV	3,729+2,0+3,729		9,458			
		VV	"n"					
		VV	3*0,6		1,800			
		VV	(0,6+1,8+0,6)*7		21,000			
		VV	(1,8+2,0+1,8)*6		33,600			
		VV	(1,8+4,3+1,8)		7,900			
		VV	(0,9+0,7+0,9)		2,500			
		VV	"p14"					
		VV	(2,1+2,5+2,1)*5		33,500			
		VV	"n"					
		VV	(2,1+2,5+2,1)		6,700			
		VV	"p2"					
		VV	(1,8+4,8+1,8)*1		8,400			
		VV	(1,8+2,5+1,8)*16		97,600			
		VV	(1,8+6,4+1,8)*4		40,000			
		VV	(1,8+5,1+1,8)*12		104,400			
		VV	"n"					
		VV	(1,5+1,8+1,5)*2		9,600			
		VV	(1,5+3,5+1,5)*2		13,000			
		VV	(1,8+4,8+1,8)*1		8,400			
		VV	2*(2,9+1,2+2,9)		14,000			
		VV	"p3"					
		VV	(1,8+2,4+1,8)		6,000			
		VV	2,135+1,18+2,135		5,450			
		VV	"p4"					
		VV	(2,275+1,3+2,275)		5,850			
		VV	(2,2+1,475+2,2)*2		11,750			
		VV	2,2+1,775+2,2		6,175			
		VV	(1,975+0,5+1,975)*13		57,850			
		VV	(2,2+1,45+2,2)		5,850			
	onmineral	VV	Mezísoučet		1 772,771			
		VV	-ostnad		-397,650			
		VV	pars		488,600			
		VV	Součet		1 863,721			
38	M	631515180	deska minerální izolační tl.40 mm	m2	570,298	73,33	41 819,95	CS ÚRS 2013 01
		PP	plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,036 W/mK tl. 40 mm					
		VV	(onmineral-ostnad)*0,3		412,536			
		VV	pars*0,3		146,580			
		VV	Součet		559,116			
		VV	559,116*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		570,298			
39	K	62225100R	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž - speciální kotvení a lepení	m2	239,970	52,38	12 569,63	
		VV	"příplatek za kotvení"					
		VV	"p1"					
		VV	115,12		115,120			
		VV	-1,8*1,5*6		-16,200			
		VV	-2,7*1,5*3		-12,150			
		VV	"p12"					
		VV	64,06		64,060			
		VV	"p4"					
		VV	94,54		94,540			
		VV	-1,8*1,5*2		-5,400			
		VV	Součet		239,970			
40	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	130,078	12,57	1 635,08	CS ÚRS 2013 01
		PP	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
		VV	"dle zateplení"					
		VV	130,078		130,078			
41	K	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	4 581,639	18,86	86 409,71	CS ÚRS 2013 01
		PP	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
		VV	"dle zateplení"					
		VV	4581,639		4 581,639			
42	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	444,158	5,24	2 327,39	CS ÚRS 2013 01
		PP	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevňujících hmoždinkami					
		VV	17,938+15,55		33,488			
		VV	7,875+10,0		17,875			
		VV	2,725		2,725			
		VV	59,005		59,005			
		VV	15,95		15,950			
		VV	12,15+4,1+5,0		21,250			
		VV	47,821		47,821			
		VV	2,725+6,075+15,975+10,025		34,800			
		VV	15,55		15,550			
		VV	6,95+23,975+21,175+1,197+4,55+1,202		59,049			
		VV	17,225		17,225			
		VV	72,885+2,515+4,02		79,420			
		VV	7,0		7,000			
		VV	28,0		28,000			
		VV	5,0		5,000			
		VV	Součet		444,158			
43	M	590516380	lišta základací LO 163 mm tl.1,0mm	m	466,366	33,52	15 632,59	CS ÚRS 2013 01
		PP	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta soklová - základací LO délka 2 m délka 2 m 163 mm tl.1,0 mm					
		VV	444,158*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		466,366			
44	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	6 210,943	5,24	32 545,34	CS ÚRS 2013 01
		PP	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dílačních apod. lepených do tmelu					
		VV	10*18,0		180,000			
	roh	VV	Mezísoučet		180,000			
		VV	onmineral		1 772,771			
		VV	-par		-144,030			
		VV	-pars		-488,600			
	ost	VV	Mezísoučet		1 140,141			
		VV	par		144,030			
		VV	pars		488,600			
		VV	30		30,000			
	nad	VV	Mezísoučet		662,630			
		VV	par		144,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pars		488,600			
	VV	LPE	Mezísoučet		632,630			
	VV		onmineral		1 772,771			
	VV		Mezísoučet		1 772,771			
	VV		onmineral		1 772,771			
	VV		Mezísoučet		1 772,771			
	VV		50,0		50,000			
	VV	dil	Mezísoučet		50,000			
	VV		Součet		6 210,943			
45	M	590514880	rohovník natužený ve svitku 10/10 cm bal.20 m	m	189,000	15,71	2 969,19	CS ÚRS 2013 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů rohovník natužený ve svitku 10/10 cm bal. 25 m					
	VV		roh		180,000			
	VV		180*1,05 Přepočtené koeficientem množství		189,000			
46	M	590514700	lišta rohová AL 25 / 25 mm perforovaná	m	1 162,944	10,48	12 187,65	CS ÚRS 2013 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová AL délka 2 m 25 / 25 mm perforovaná					
	VV		ost		1 140,141			
	VV		1140,141*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1 162,944			
47	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	1 861,410	17,81	33 151,71	CS ÚRS 2013 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 9 mm					
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	VV		onmineral		1 772,771			
	VV		1772,771*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 861,410			
48	M	59051500	lišta dílační průběžná a rohová AL 2 m	m	52,500	85,90	4 509,75	
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta (profil) dílační průběžná AL 2 m					
	VV		dil		50,000			
	VV		50*1,05 Přepočtené koeficientem množství		52,500			
49	M	590515100	profil okenní LT plast	m	695,762	18,86	13 122,07	CS ÚRS 2013 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů začíšťovací lišty (profily) okenní profil LT plast					
	VV		nad		662,630			
	VV		662,63*1,05 Přepočtené koeficientem množství		695,762			
50	M	590515120	profil okenní LPE	m	664,262	18,86	12 527,98	CS ÚRS 2013 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů začíšťovací lišty (profily) okenní profil LPE					
	VV		par		144,030			
	VV		pars		488,600			
	VV		Součet		632,630			
	VV		632,63*1,05 Přepočtené koeficientem množství		664,262			
51	M	590515180	začíšťovací páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m	m	1 861,410	18,86	35 106,19	CS ÚRS 2013 01
	PP		začíšťovací páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m					
	VV		onmineral		1 772,771			
	VV		1772,771*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 861,410			
52	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	10,000	204,28	2 042,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně					
53	K	622325103R	Doplnění vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 40%	m2	4 862,458	73,33	356 564,05	
	PP		Doplnění vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 40%					
	VV		"p1"					
	VV		18,4*11,8		217,120			
	VV		-2,32*2,55		-5,916			
	VV		-2,32*1,8*2		-8,352			
	VV		15,5*13,5		209,250			
	VV		-2,15*2,2*8		-37,840			
	VV		"p12"					
	VV		7,7*3,5		26,950			
	VV		5,9*4,6		27,140			
	VV		"p13"					
	VV		2,7*9,4		25,380			
	VV		-0,5*1,975		-0,988			
	VV		"p10"					
	VV		(4,1+1,0+1,0+7,6+1,0)*11,8		173,460			
	VV		(28,8+14,91+3,45)*11,3		532,908			
	VV		-3,5*0,7		-2,450			
	VV		2,2*3,8		8,360			
	VV		4,2*3,3		13,860			
	VV		-5,1*1,8*9		-82,620			
	VV		-6,4*1,8*3		-34,560			
	VV		-1,2*1,8*4		-8,640			
	VV		-2,5*1,8*15		-67,500			
	VV		-1,3*0,9*2		-2,340			
	VV		-4,8*1,8*3		-25,920			
	VV		-1,8*1,5*2		-5,400			
	VV		"p11"					
	VV		15,9*3,6		57,240			
	VV		11,4*13,3		151,620			
	VV		-2,15*2,05*3		-13,223			
	VV		-2,15*2,075*2		-8,923			
	VV		-2,15*2,15*2		-9,245			
	VV		-1,5*2,05		-3,075			
	VV		-1,5*2,075		-3,113			
	VV		-1,5*2,15		-3,225			
	VV		-2,15*1,8*2		-7,740			
	VV		-1,5*1,8		-2,700			
	VV		"p7"					
	VV		12,1*13,5		163,350			
	VV		4,1*3,8		15,580			
	VV		8,5*4,0		34,000			
	VV		2,7*4,5		12,150			
	VV		8,8*4,0		35,200			
	VV		-0,5*1,975*9		-8,888			
	VV		-1,7*2,075		-3,528			
	VV		-1,5*1,975		-2,963			
	VV		-1,5*1,8*3		-8,100			
	VV		-2,1*1,5*2		-6,300			
	VV		-1,0*1,8		-1,800			
	VV		-1,0*1,5		-1,500			
	VV		-1,1*2,375*2		-5,225			
	VV		"p9"					
	VV		24,1*17,5		421,750			
	VV		23,7*8,1		191,970			
	VV		9,0*2,1		18,900			
	VV		-2,5*2,1*3		-15,750			
	VV		-5,1*1,5*3		-22,950			
	VV		-2,5*1,5		-3,750			
	VV		-1,8*0,9		-1,620			
	VV		-0,6*0,9		-0,540			
	VV		-0,6*0,6*3		-1,080			
	VV		"p8"					
	VV		2,8*12,5		35,000			
	VV		6,6*20,0		132,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		(25,5+2,8)*17,0			481,100			
VV		18,0*0,5			9,000			
VV					0,000			
VV		-2,35*1,8*2			-8,460			
VV		-(1,4+1,875)*4,12			-13,493			
VV		-0,6*1,5*3			-2,700			
VV		-0,6*1,2			-0,720			
VV		-1,5*2,1*15			-47,250			
VV		-2,7*1,8			-4,860			
VV		-1,2*1,8*8			-17,280			
VV		-1,5*1,8			-2,700			
VV		-1,2*1,5*2			-3,600			
VV		-1,2*2,1			-2,520			
VV		-2,5*2,1*2			-10,500			
VV		"p6"						
VV		15,83*13,5			213,705			
VV		-2,15*2,125*3			-13,706			
VV		-2,15*2,2*6			-28,380			
VV		"p5"						
VV		(7,23+1,5+44,87+1,5+7,23)*13,5			841,455			
VV		-4,1*2,15*6			-52,890			
VV		-2,15*2,225*6			-28,703			
VV		-2,15*2,2*6			-28,380			
VV		-2,15*2,175*(15+15)			-140,288			
VV		-1,3*2,225*2			-5,785			
VV		-2,0*3,729			-7,458			
VV		"p14"						
VV		(17,2+1,0)*9,5			172,900			
VV		-2,5*2,1*5			-26,250			
VV		"p2"						
VV		(4,1+1,0+1,0+7,6+1,0+1,0+6,5)*11,8			261,960			
VV		(28,8+25,4)*11,3			612,460			
VV		3,1*5,2			16,120			
VV		3,8*16,5			62,700			
VV		-1,8*1,5*2			-5,400			
VV		-3,5*1,5*2			-10,500			
VV		-4,8*1,8*2			-17,280			
VV		-2,5*1,8*16			-72,000			
VV		-6,4*1,8*4			-46,080			
VV		-5,1*1,8*12			-110,160			
VV		-1,2*3,0*2			-7,200			
VV		"p3"						
VV		(3,335+3,45+4,24)*7,8			85,995			
VV		-1,05*2,07			-2,174			
VV		-1,3*2,275			-2,958			
VV		"p4"						
VV		11,7*13,5			157,950			
VV		(2,9+0,3)*16,5			52,800			
VV		9,7*3,5			33,950			
VV		-1,475*2,2*2			-6,490			
VV		-1,3*2,275			-2,958			
VV		-1,775*2,2			-3,905			
VV		-0,5*1,975*13			-12,838			
VV		Mezisoučet			4 341,653			
VV		xps-pt			113,908			
VV		xpsst			16,170			
VV		Mezisoučet			130,078			
VV		onmineral*0,2			354,554			
VV		Mezisoučet			354,554			
VV		"vstup"						
VV		8*2*3,14*0,2*3,6			36,173			
VV		Součet			4 862,458			
54	K	6225111R	Tenkovrstvá soklová dekorativní omítka z mramorových granulátů včetně penetrace vnějších stěn	m2	185,578	460,94	85 540,32	
PP		Tenkovrstvá soklová dekorativní omítka z mramorových granulátů včetně penetrace vnějších stěn						
VV		xps			518,710			
VV		onxps*0,35			24,500			
VV		-pt			-404,802			
VV		xpsst			16,170			
VV		"rozšíření o 14 cm"						
VV		6,0			6,000			
VV		Mezisoučet			160,578			
VV		"schodiště - zidky atd omítku"						
VV		15,0			15,000			
VV		10			10,000			
VV		Mezisoučet			25,000			
VV		Součet			185,578			
55	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s příměsí uhlíkových vláken včetně penetrace vnějších stěn	m2	5 400,655	298,57	1 612 473,56	CS ÚRS 2013 01
PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn						
VV		"vč. 1.01 až 1.18"						
VV		m160+m140			4 581,639			
VV		onmineral*0,4			709,108			
VV		"rozšíření"						
VV		m160+m140-fas-fass			109,908			
VV		Součet			5 400,655			
56	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	90,000	288,09	25 928,10	CS ÚRS 2013 01
PP		Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně						
VV		"vyrovnání sanační maltou"						
VV		2*15,0			30,000			
VV		3*20,0			60,000			
VV		Součet			90,000			
57	K	622821081	Příplatek k vnější vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	90,000	57,62	5 185,80	CS ÚRS 2013 01
PP		Sanační omítka vnějších ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1031						
VV		"vyrovnání sanační maltou"						
VV		2*15,0			30,000			
VV		3*20,0			60,000			
VV		Součet			90,000			
58	K	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s příměsí uhlíkových vláken včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	36,173	298,57	10 800,17	CS ÚRS 2013 01
PP		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů						
VV		"vstup"						
VV		8*2*3,14*0,2*3,6			36,173			
59	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	404,802	20,95	8 480,60	CS ÚRS 2013 01
PP		Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně						
VV		"pod terénem"						
VV		"p1"						
VV		15,5*1,502			23,281			
VV		18,4*1,0			18,400			
VV		"p12"						
VV		7,7*1,0			7,700			
VV		"p10"						
VV		(4,1+1,0+1,0+7,6+1,0)*1,0			14,700			
VV		(28,8+14,91+3,45)*1,0			47,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		~p11"					
	W		15,95*1,0		15,950			
	W		~p7"					
	W		12,15*0,9		10,935			
	W		~p9"					
	W		47,821*1,0		47,821			
	W		~p8"					
	W		7,8*1,5		11,700			
	W		(15,975+2,8-7,8)*1,2		13,170			
	W		10,025*1,2		12,030			
	W		2,1*1,0		2,100			
	W		2*1,6*1,2		3,840			
	W		~p6"					
	W		4,5*2,8		12,600			
	W		~p5"					
	W		(7,23+1,5+24,2)*1,0		32,930			
	W		~p2"					
	W		(4,1+1,0+1,0+7,6+1,0+1,0+6,5)*1,0		22,200			
	W		(28,8+14,91+3,45)*1,0		47,160			
	W		~p3"					
	W		(3,335+3,45+4,24)*1,0		11,025			
	W		~p4"					
	W		6,5*3,6		23,400			
	W		17,8*1,5		26,700			
	W	pt	Mezisoučet		404,802			
60	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 388,425	10,48	14 550,69	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	W		~p1"					
	W		-2,32*2,55		-5,916			
	W		-2,32*1,8*2		-8,352			
	W		-2,15*2,2*8		-37,840			
	W		~p12"					
	W		~p13"					
	W		-0,5*1,975		-0,988			
	W		~p10"					
	W		-5,1*1,8*9		-82,620			
	W		-6,4*1,8*3		-34,560			
	W		-1,2*1,8*4		-8,640			
	W		-2,5*1,8*15		-67,500			
	W		-1,3*0,9*2		-2,340			
	W		-4,8*1,8*3		-25,920			
	W		-1,8*1,5*2		-5,400			
	W		~p11"					
	W		-2,15*2,05*3		-13,223			
	W		-2,15*2,075*2		-8,923			
	W		-2,15*2,15*2		-9,245			
	W		-1,5*2,05		-3,075			
	W		-1,5*2,075		-3,113			
	W		-1,5*2,15		-3,225			
	W		-2,15*1,8*2		-7,740			
	W		-1,5*1,8		-2,700			
	W		~p7"					
	W		-0,5*1,975*9		-8,888			
	W		-1,7*2,075		-3,528			
	W		-1,5*1,975		-2,963			
	W		-1,5*1,8*3		-8,100			
	W		-2,1*1,5*2		-6,300			
	W		-1,0*1,8		-1,800			
	W		-1,0*1,5		-1,500			
	W		-1,1*2,375*2		-5,225			
	W		~p9"					
	W		-2,5*2,1*3		-15,750			
	W		-5,1*1,5*3		-22,950			
	W		-2,5*1,5		-3,750			
	W		-1,8*0,9		-1,620			
	W		-0,6*0,9		-0,540			
	W		-0,6*0,6*3		-1,080			
	W		~p8"					
	W		-2,35*1,8*2		-8,460			
	W		-(1,4+1,875)*4,12		-13,493			
	W		-0,6*1,5*3		-2,700			
	W		-0,6*1,2		-0,720			
	W		-1,5*2,1*15		-47,250			
	W		-2,7*1,8		-4,860			
	W		-1,2*1,8*8		-17,280			
	W		-1,5*1,8		-2,700			
	W		-1,2*1,5*2		-3,600			
	W		-1,2*2,1		-2,520			
	W		-2,5*2,1*2		-10,500			
	W		~p6"					
	W		-2,15*2,125*3		-13,706			
	W		-2,15*2,2*6		-28,380			
	W		~p5"					
	W		-4,1*2,15*6		-52,890			
	W		-2,15*2,225*6		-28,703			
	W		-2,15*2,2*6		-28,380			
	W		-2,15*2,175*(15+15)		-140,288			
	W		-1,3*2,225*2		-5,785			
	W		-2,0*3,729		-7,458			
	W		~p14"					
	W		-2,5*2,1*5		-26,250			
	W		~p2"					
	W		-1,8*1,5*2		-5,400			
	W		-3,5*1,5*2		-10,500			
	W		-4,8*1,8*2		-17,280			
	W		-2,5*1,8*16		-72,000			
	W		-6,4*1,8*4		-46,080			
	W		-5,1*1,8*12		-110,160			
	W		-1,2*3,0*2		-7,200			
	W		~p3"					
	W		-1,05*2,07		-2,174			
	W		-1,3*2,275		-2,958			
	W		~p4"					
	W		-1,475*2,2*2		-6,490			
	W		-1,3*2,275		-2,958			
	W		-1,775*2,2		-3,905			
	W		-0,5*1,975*13		-12,838			
	W		Mezisoučet		-1 161,180			
	W		~vnější					
	W		1161,18*2		2 322,360			
	W		~vnitřní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		okna				227,245	
	VV		Součet				1 388,425	
61	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	4 826,285	10,48	50 579,47	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	VV		"p1"					
	VV		18,4*11,8		217,120			
	VV		-2,32*2,55		-5,916			
	VV		-2,32*1,8*2		-8,352			
	VV		15,5*13,5		209,250			
	VV		-2,15*2,2*8		-37,840			
	VV		"p12"					
	VV		7,7*3,5		26,950			
	VV		5,9*4,6		27,140			
	VV		"p13"					
	VV		2,7*9,4		25,380			
	VV		-0,5*1,975		-0,988			
	VV		"p10"					
	VV		(4,1+1,0+1,0+7,6+1,0)*11,8		173,460			
	VV		(28,8+14,91+3,45)*11,3		532,908			
	VV		-3,5*0,7		-2,450			
	VV		2,2*3,8		8,360			
	VV		4,2*3,3		13,860			
	VV		-5,1*1,8*9		-82,620			
	VV		-6,4*1,8*3		-34,560			
	VV		-1,2*1,8*4		-8,640			
	VV		-2,5*1,8*15		-67,500			
	VV		-1,3*0,9*2		-2,340			
	VV		-4,8*1,8*3		-25,920			
	VV		-1,8*1,5*2		-5,400			
	VV		"p11"					
	VV		15,9*3,6		57,240			
	VV		11,4*13,3		151,620			
	VV		-2,15*2,05*3		-13,223			
	VV		-2,15*2,075*2		-8,923			
	VV		-2,15*2,15*2		-9,245			
	VV		-1,5*2,05		-3,075			
	VV		-1,5*2,075		-3,113			
	VV		-1,5*2,15		-3,225			
	VV		-2,15*1,8*2		-7,740			
	VV		-1,5*1,8		-2,700			
	VV		"p7"					
	VV		12,1*13,5		163,350			
	VV		4,1*3,8		15,580			
	VV		8,5*4,0		34,000			
	VV		2,7*4,5		12,150			
	VV		8,8*4,0		35,200			
	VV		-0,5*1,975*9		-8,888			
	VV		-1,7*2,075		-3,528			
	VV		-1,5*1,975		-2,963			
	VV		-1,5*1,8*3		-8,100			
	VV		-2,1*1,5*2		-6,300			
	VV		-1,0*1,8		-1,800			
	VV		-1,0*1,5		-1,500			
	VV		-1,1*2,375*2		-5,225			
	VV		"p9"					
	VV		24,1*17,5		421,750			
	VV		23,7*8,1		191,970			
	VV		9,0*2,1		18,900			
	VV		-2,5*2,1*3		-15,750			
	VV		-5,1*1,5*3		-22,950			
	VV		-2,5*1,5		-3,750			
	VV		-1,8*0,9		-1,620			
	VV		-0,6*0,9		-0,540			
	VV		-0,6*0,6*3		-1,080			
	VV		"p8"					
	VV		2,8*12,5		35,000			
	VV		6,6*20,0		132,000			
	VV		(25,5+2,8)*17,0		481,100			
	VV		18,0*0,5		9,000			
	VV				0,000			
	VV		-2,35*1,8*2		-8,460			
	VV		-(1,4+1,875)*4,12		-13,493			
	VV		-0,6*1,5*3		-2,700			
	VV		-0,6*1,2		-0,720			
	VV		-1,5*2,1*15		-47,250			
	VV		-2,7*1,8		-4,860			
	VV		-1,2*1,8*8		-17,280			
	VV		-1,5*1,8		-2,700			
	VV		-1,2*1,5*2		-3,600			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		-2,5*2,1*2		-10,500			
	VV		"p6"					
	VV		15,83*13,5		213,705			
	VV		-2,15*2,125*3		-13,706			
	VV		-2,15*2,2*6		-28,380			
	VV		"p5"					
	VV		(7,23+1,5+44,87+1,5+7,23)*13,5		841,455			
	VV		-4,1*2,15*6		-52,890			
	VV		-2,15*2,225*6		-28,703			
	VV		-2,15*2,2*6		-28,380			
	VV		-2,15*2,175*(15+15)		-140,288			
	VV		-1,3*2,225*2		-5,785			
	VV		-2,0*3,729		-7,458			
	VV		"p14"					
	VV		(17,2+1,0)*9,5		172,900			
	VV		-2,5*2,1*5		-26,250			
	VV		"p2"					
	VV		(4,1+1,0+1,0+7,6+1,0+1,0+6,5)*11,8		261,960			
	VV		(28,8+25,4)*11,3		612,460			
	VV		3,1*5,2		16,120			
	VV		3,8*16,5		62,700			
	VV		-1,8*1,5*2		-5,400			
	VV		-3,5*1,5*2		-10,500			
	VV		-4,8*1,8*2		-17,280			
	VV		-2,5*1,8*16		-72,000			
	VV		-6,4*1,8*4		-46,080			
	VV		-5,1*1,8*12		-110,160			
	VV		-1,2*3,0*2		-7,200			
	VV		"p3"					
	VV		(3,335+3,45+4,24)*7,8		85,995			
	VV		-1,05*2,07		-2,174			
	VV		-1,3*2,275		-2,958			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"p4"					
	VV		11,7*13,5		157,950			
	VV		(2,9+0,3)*16,5		52,800			
	VV		9,7*3,5		33,950			
	VV		-1,475*2,2*2		-6,490			
	VV		-1,3*2,275		-2,958			
	VV		-1,775*2,2		-3,905			
	VV		-0,5*1,975*13		-12,838			
	VV	fas	Mezísoučet		4 341,653			
	VV		xps-pt		113,908			
	VV		xpsst		16,170			
	VV	fass	Mezísoučet		130,078			
	VV		onmineral"0,2		354,554			
	VV		Součet		4 826,285			
62	K	632450123	Vyrovňovací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	72,015	400,00	28 806,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potěr cementový vyrovňovací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
	VV		par"0,5		72,015			
63	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	93,936	450,00	42 271,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm					
	VV		"okap.chodník"					
	VV		(15,55+8,0+15,55+15,97+10,025+47,821+59,005+15,95)*0,5		93,936			
64	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	197,871	250,00	49 467,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
	VV		"okap.chodník"					
	VV		(15,55+8,0+15,55+15,97+10,025+47,821+59,005+15,95)		187,871			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		197,871			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 026 989,63	
65	K	919735111	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 50 mm	m	139,523	40,00	5 580,92	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		"p1"					
	VV		17,938		17,938			
	VV		"p12"					
	VV		7,675		7,675			
	VV		"p5"					
	VV		6,95		6,950			
	VV		"p8"					
	VV		6,075		6,075			
	VV		"p2"					
	VV		72,885		72,885			
	VV		"p4"					
	VV		28,0		28,000			
	VV		Součet		139,523			
66	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	139,523	85,00	11 859,46	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"p1"					
	VV		17,938		17,938			
	VV		"p12"					
	VV		7,675		7,675			
	VV		"p5"					
	VV		6,95		6,950			
	VV		"p8"					
	VV		6,075		6,075			
	VV		"p2"					
	VV		72,885		72,885			
	VV		"p4"					
	VV		28,0		28,000			
	VV		Součet		139,523			
67	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	5 366,077	36,67	196 774,04	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		fas		4 341,653			
	VV		fass		130,078			
	VV		Mezísoučet		4 471,731			
	VV		4471,731*0,2		894,346			
	VV		Součet		5 366,077			
68	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	321 964,620	1,16	373 478,96	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	VV		5366,077*60 Přepočtené koeficientem množství		321 964,620			
69	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	5 366,077	20,95	112 419,31	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
70	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	6 439,292	5,24	33 741,89	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		5366,077*1,2		6 439,292			
71	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	386 357,520	0,21	81 135,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		6439,292*60 Přepočtené koeficientem množství		386 357,520			
72	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	6 439,292	3,14	20 219,38	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
73	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	40,000	523,80	20 952,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m					
74	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	2 400,000	1,05	2 520,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111					
	VV		40*60 Přepočtené koeficientem množství		2 400,000			
75	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	40,000	20,95	838,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m					
76	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	272,836	30,00	8 185,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		par"1,2		172,836			
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		272,836			
77	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 000,000	40,00	80 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
78	K	953321113	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 50 mm	m2	49,500	199,04	9 852,48	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm					
	VV		19,8*5*0,5		49,500			
	VV		Součet		49,500			
79	K	95333	M+D Dilatačního plastového profilu - viz popis S/6	m	99,000	130,95	12 964,05	
	PP		M+D Dilatačního plastového profilu - viz popis S/6					
	VV		"výpis S/3"					
	VV		19,8*5		99,000			
80	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	3,334	105,92	353,14	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2					
	VV		"vc1-17"					
	VV		"1.pp"					
	VV		0,75*0,725		0,544			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*0,9*3		2,430			
	VV		0,6*0,6		0,360			
	VV		Mezisoučet		3,334			
	VV		Součet		3,334			
81	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	40,635	63,97	2 599,42	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
	VV		~vc1-17"					
	VV		~1.pp"					
	VV		1,65*0,7*7		8,085			
	VV		0,9*1,35*5		6,075			
	VV		2,0*1,7*6		20,400			
	VV		1,8*1,125*3		6,075			
	VV		Součet		40,635			
82	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	3,113	50,16	156,15	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	VV		~vc1-17"					
	VV		~2.np"					
	VV		1,5*2,075		3,113			
83	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	33,863	43,07	1 458,48	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2					
	VV		~vc1-17"					
	VV		~1.pp"					
	VV		4,3*1,7		7,310			
	VV		~1np"					
	VV		2,15*2,05*4		17,630			
	VV		~2np"					
	VV		2,15*2,075*2		8,923			
	VV		Součet		33,863			
84	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	8,036	55,20	443,59	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2					
	VV		~vc.1-17"					
	VV		~1pp"					
	VV		1,4*0,55		0,770			
	VV		1,625*0,65		1,056			
	VV		~1np"					
	VV		0,6*0,9		0,540			
	VV		~2np"					
	VV		1,2*0,8		0,960			
	VV		0,6*1,5		0,900			
	VV		~3np"					
	VV		0,6*1,5		0,900			
	VV		~4np"					
	VV		0,6*1,5		0,900			
	VV		~5np"					
	VV		0,6*1,1		0,660			
	VV		0,6*0,6		0,360			
	VV		0,9*1,1		0,990			
	VV		Součet		8,036			
85	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	13,140	37,11	487,63	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	VV		~vc1-17"					
	VV		~2np"					
	VV		1,3*0,9*2		2,340			
	VV		1,2*1,5*3		5,400			
	VV		~3np"					
	VV		1,2*1,5*2		3,600			
	VV		~4np"					
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		Součet		13,140			
86	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	64,440	30,18	1 944,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	VV		~vc.1-17"					
	VV		~1np"					
	VV		1,5*2,1*5		15,750			
	VV		~2np"					
	VV		1,8*1,5*2		5,400			
	VV		1,5*2,1*3		9,450			
	VV		1,2*2,1		2,520			
	VV		~3np"					
	VV		1,8*1,5*2		5,400			
	VV		~4np"					
	VV		1,5*2,1*2		6,300			
	VV		1,2*1,8*3		6,480			
	VV		1,5*1,8*2		5,400			
	VV		2,15*1,8*2		7,740			
	VV		Součet		64,440			
87	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	41,550	25,62	1 064,51	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
	VV		~vc.1-17"					
	VV		~2np"					
	VV		5,1*1,5*2		15,300			
	VV		2,5*2,1		5,250			
	VV		3,5*1,5		5,250			
	VV		~3np"					
	VV		3,5*1,5		5,250			
	VV		~4np"					
	VV		2,5*2,1*2		10,500			
	VV		Součet		41,550			
88	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	26,285	35,92	944,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy					
	VV		~vc.1-17"					
	VV		~7"					
	VV		2,6*2,55		6,630			
	VV		1,18*2,95*2		6,962			
	VV		1,74*2,95		5,133			
	VV		2,7*2,8		7,560			
	VV		Součet		26,285			
89	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,688	360,80	609,03	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	VV		~vc.3"					
	VV		~28"					
	VV		2,5*1,5*0,45		1,688			
90	K	976061111	Vybourání dřevěných madel a zábradlí	m	2,800	19,88	55,66	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel					
	VV		~vc.1-17"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"14"					
	VV		2*1,4		2,800			
91	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	3,600	52,00	187,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
	VV		"vč. 1-17"					
	VV		"30"					
	VV		3,6		3,600			
92	K	97607222R	Vybourání kovových ventilačních mřížek ze zdiva cihelného	kus	46,000	30,00	1 380,00	
	PP		Vybourání kovových ventilačních mřížek ze zdiva cihelného					
	VV		"vč. 1-17"					
	VV		"1np"					
	VV		46		46,000			
93	K	978015351	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 40 %	m2	4 826,285	8,72	42 085,21	CS ÚRS 2013 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 40 %					
	VV		fas		4 341,653			
	VV		fass		130,078			
	VV		onmineral*0,2		354,554			
	VV		Součet		4 826,285			
94	K	997015391R	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % vč. vysoušení zdiva	m2	90,000	30,00	2 700,00	
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
	VV		"oklepání omítky pro vyrovnání sanační maltou"					
	VV		2*15,0		30,000			
	VV		3*20,0		60,000			
	VV		Součet		90,000			
D 997 Přesun sutě							54 963,98	
95	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	211,059	90,00	18 995,31	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
96	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	211,059	10,02	2 114,81	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
97	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 221,180	2,02	8 526,78	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		211,059*20 Přepočtené koeficientem množství		4 221,180			
98	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	211,059	120,00	25 327,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného					
D 998 Přesun hmot							20 862,30	
99	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	417,246	50,00	20 862,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
D PSV Práce a dodávky PSV							4 195 835,51	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							270 664,14	
100	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	556,250	12,00	6 675,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním					
	VV		"pod terénem+ 30nad terénem"					
	VV		"pod a nad terénem 30cm "					
	VV		"p1"					
	VV		15,5*1,902		29,481			
	VV		18,4*1,4		25,760			
	VV		"p12"					
	VV		7,7*1,4		10,780			
	VV		"p10"					
	VV		(4,1+1,0+1,0+7,6+1,0)*1,4		20,580			
	VV		(28,8+14,91+3,45)*1,4		66,024			
	VV		"p11"					
	VV		15,95*1,4		22,330			
	VV		"p7"					
	VV		12,15*0,9		10,935			
	VV		(16,5+0,675)*0,4		6,870			
	VV		"p9"					
	VV		47,821*1,4		66,949			
	VV		"p8"					
	VV		7,8*1,9		14,820			
	VV		(15,975-7,8)*1,6		13,080			
	VV		10,025*1,6		16,040			
	VV		2*1,6*0,4		1,280			
	VV		2,1*1,4		2,940			
	VV		"p6"					
	VV		4,5*2,9		13,050			
	VV		15,5*0,4		6,200			
	VV		"p5"					
	VV		(7,23+1,5+24,2)*1,4		46,102			
	VV		28,3*0,4		11,320			
	VV		"p2"					
	VV		(4,1+1,0+1,0+7,6+1,0+1,0+6,5)*1,4		31,080			
	VV		(28,8+14,91+3,45)*1,4		66,024			
	VV		"p3"					
	VV		(3,335+3,45+4,24)*1,4		15,435			
	VV		"p4"					
	VV		6,5*3,9		25,350			
	VV		17,8*1,9		33,820			
	VV	sxps	Mezisoučet		556,250			
101	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,195	25 000,00	4 875,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce:					
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin					
	VV		556,25*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,195			
102	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 112,500	60,00	66 750,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP					
	VV		"pod terénem + 30nad"					
	VV		sxps2		1 112,500			
103	M	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS mineral	m2	1 335,000	90,00	120 150,00	
	PP		pás asfaltovaný modifikovaný SBS mineral					
	VV		1112,5*1,2 Přepočtené koeficientem množství		1 335,000			
104	K	711161531	Izolace fóliemi popovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2	m2	396,346	160,00	63 415,36	CS ÚRS 2013 01
	PP		Izolace popovými fóliemi systém na ploše svislé i vodorovné drenážní a ochranný systém pro spodní stavbu s filtrační textilií, zatížitelnost 90 kN/m2					
	VV		"pod terénem"					
	VV		"p1"					
	VV		15,5*1,55		24,025			
	VV		18,4*1,0		18,400			
	VV		"p12"					
	VV		7,7*1,0		7,700			
	VV		"p10"					
	VV		(4,1+1,0+1,0+7,6+1,0)*1,0		14,700			
	VV		(28,8+14,91+3,45)*1,0		47,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"p11"					
	VV		15,95*1,0		15,950			
	VV		"p7"					
	VV		12,15*0,9		10,935			
	VV		"p9"					
	VV		47,821*1,0		47,821			
	VV		"p8"					
	VV		7,8*1,5		11,700			
	VV		(15,975-7,8)*1,2		9,810			
	VV		10,025*1,2		12,030			
	VV		2,1*1,0		2,100			
	VV		"p6"					
	VV		4,5*2,5		11,250			
	VV		"p5"					
	VV		(7,23+1,5+24,2)*1,0		32,930			
	VV		"p2"					
	VV		(4,1+1,0+1,0+7,6+1,0+1,0+6,5)*1,0		22,200			
	VV		(28,8+14,91+3,45)*1,0		47,160			
	VV		"p3"					
	VV		(3,335+3,45+4,24)*1,0		11,025			
	VV		"p4"					
	VV		6,5*3,5		22,750			
	VV		17,8*1,5		26,700			
	VV		Mezisoučet		396,346			
	VV		Součet		396,346			
105	K	711161572	Ukončovací profil pro novopové fólie	m	365,619	20,00	7 312,38	CS ÚRS 2013 01
	PP		Izolace novopými foliemi systém ukončení izolace zakončovací profil					
	VV		"pod terénem"					
	VV		"p1"					
	VV		41,62+17,938		59,558			
	VV		"p12"					
	VV		7,675		7,675			
	VV		"p10"					
	VV		59,005		59,005			
	VV		"p11"					
	VV		15,95		15,950			
	VV		"p7"					
	VV		12,15		12,150			
	VV		"p9"					
	VV		47,821		47,821			
	VV		"p8"					
	VV		6,075+15,975+10,025		32,075			
	VV		"p6"					
	VV		15,55		15,550			
	VV		"p5"					
	VV		6,95		6,950			
	VV		"p2"					
	VV		72,885		72,885			
	VV		"p3"					
	VV		8,0		8,000			
	VV		"p4"					
	VV		8,0+20,0		28,000			
	VV		Součet		365,619			
106	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	7,432	200,00	1 486,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
D		712	Povlakové krytiny				51 973,79	
107	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° dvouvrstvě	m2	69,360	47,88	3 320,96	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění ze střeš plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvě					
	VV		"vč.1-17"					
	VV		"26"					
	VV		2*3,2*1,2		7,680			
	VV		2*(3,2+1,2)*1,2		10,560			
	VV		3*6,5*1,2		23,400			
	VV		3*(6,5+1,2)*1,2		27,720			
	VV		Součet		69,360			
108	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	31,080	39,90	1 240,09	CS ÚRS 2013 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm					
	VV		"vč.1-17"					
	VV		"26"					
	VV		2*3,2*1,2		7,680			
	VV		3*6,5*1,2		23,400			
	VV		Součet		31,080			
109	M	583374020	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 16/22	t	2,564	379,05	971,88	CS ÚRS 2013 01
	PP		kamenivo dekorální (kačirek) frakce 16/22					
	VV		31,08*0,0825 Přepočtené koeficientem množství		2,564			
110	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm	m2	31,080	24,94	775,14	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění ze střeš - ostatní práce násypu nebo nánosu do 10 st., tl. přes 50 do 100 mm					
	VV		"vč.1-17"					
	VV		"26"					
	VV		2*3,2*1,2		7,680			
	VV		3*6,5*1,2		23,400			
	VV		Součet		31,080			
111	K	7125	Provedení hydroizolační vany ze střešní fólie vč. plechové okapničky,ukončení na stěně,nových odvodňovacích trubek skrz stěnu (původní otvory) z HDPE DN70 ,odv.trubky DN 50 - viz popis 26	m2	69,360	658,35	45 663,16	
	VV		"vč.1-17"					
	VV		"26"					
	VV		2*3,2*1,2		7,680			
	VV		2*(3,2+1,2)*1,2		10,560			
	VV		3*6,5*1,2		23,400			
	VV		3*(6,5+1,2)*1,2		27,720			
	VV		Součet		69,360			
112	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	2,564	1,00	2,56	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		713	Izolace tepelné				853 958,28	
113	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	619,865	20,95	12 986,17	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček přípevných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm					
	VV		"p9"					
	VV		19,125*18,0		344,250			
	VV		-2,5*2,1*3		-15,750			
	VV		"p8"					
	VV		10,025*13,0		130,325			
	VV		-1,2*1,5*2		-3,600			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		-2,5*2,1*2		-10,500			
	VV		"p14"					
	VV		15,3*9,9		151,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,5*2,1*5		-26,250			
	VV		"p2"					
	VV		3,8*13,8		52,440			
	VV		Součet		619,865			
114	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 580,053	214,76	554 092,18	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		"vyrovnaní fasády"					
	VV		"cca 50%"					
	VV		fas/2		2 170,827			
	VV		Mezisoučet		2 170,827			
	VV		"pod terénem"					
	VV		"p1"					
	VV		(15,5+0,14)*1,502		23,491			
	VV		(18,4+0,14)*1,0		18,540			
	VV		"p12"					
	VV		(7,7+0,14)*1,0		7,840			
	VV		"p10"					
	VV		(4,1+1,0+0,14+1,0+0,14+7,6+1,0+0,14)*1,0		15,120			
	VV		(28,8+14,91+3,45)*1,0		47,160			
	VV		"p11"					
	VV		(15,95+0,14)*1,0		16,090			
	VV		"p7"					
	VV		(12,15+0,14)*0,9		11,061			
	VV		"p9"					
	VV		(47,821+0,14)*1,0		47,961			
	VV		"p8"					
	VV		(7,8+0,14)*1,5		11,910			
	VV		(15,975+0,14+2,8-7,8)*1,2		13,338			
	VV		(10,025+0,14)*1,2		12,198			
	VV		2,1*1,0		2,100			
	VV		2*(1,6+0,14)*1,2		4,176			
	VV		"p6"					
	VV		(4,5+0,14)*2,8		12,992			
	VV		"p5"					
	VV		(7,23+0,14+1,5+24,2+0,14)*1,0		33,210			
	VV		"p2"					
	VV		(4,1+1,0+0,14+1,0+0,14+7,6+1,0+0,14+1,0+0,14+6,5)*1,0		22,760			
	VV		(28,8+14,91+3,45)*1,0		47,160			
	VV		"p3"					
	VV		(3,335+0,14+3,45+4,24+0,14)*1,0		11,305			
	VV		"p4"					
	VV		(6,5+0,14)*3,6		23,904			
	VV		(17,8+0,14)*1,5		26,910			
	VV		Mezisoučet		409,226			
	VV		Součet		2 580,053			
115	M	631515180	deska minerální izolační tl. 40 mm	m2	2 221,555	73,33	162 906,63	CS ÚRS 2013 01
	PP		plst: minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska pro					
	VV		zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,036 W/mK tl. 40 mm					
	VV		2177,995*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2 221,555			
116	M	283764000	polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600	m3	58,438	2 095,20	122 439,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600					
	VV		57,292*1,02 Přepočtené koeficientem množství		58,438			
117	K	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	30,680	50,00	1 534,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v					
			objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				22 302,00	
118	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	5,000	945,00	4 725,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125					
	VV		"výpis S/1"					
	VV		5		5,000			
119	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	6,000	94,50	567,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž lapače střešních splavenin DN 125					
	VV		"vč. 1-17"					
	VV		6		6,000			
120	K	721-ND	Napojení drenážního potrubí na kanalizaci	kus	10,000	945,00	9 450,00	
	VV		"vč. 1.01 až 1.18"					
	VV		10		10,000			
121	K	721-NG	Napojení dešťového svodu na kanalizaci	kus	5,000	236,25	1 181,25	
	PP		Napojení dešťového svodu na kanalizaci					
	VV		"vč. 1.01 až 1.18"					
	VV		5		5,000			
122	K	721-OT	Demontáž odvodňovacích trubek střechy	kus	15,000	94,50	1 417,50	
	PP		Napojení dešťového svodu na kanalizaci					
	VV		"vč. 1.01 až 1.18"					
	VV		15		15,000			
123	K	721-OTm	M+D odvodňovacích trubek střechy	kus	15,000	330,75	4 961,25	
	PP		Napojení dešťového svodu na kanalizaci					
	VV		"vč. 1.01 až 1.18"					
	VV		15		15,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				883 278,64	
124	K	764-11	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 400*550 mm s sítkou proti hmyzu vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/11	kus	4,000	850,00	3 400,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 570*680 mm s sítkou proti hmyzu vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/12					
125	K	764-12	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 570*680 mm s sítkou proti hmyzu vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/12	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 570*680 mm s sítkou proti hmyzu vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/12					
126	K	764-13	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 150*150 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/13	kus	33,000	500,00	16 500,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 150*150 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/13					
127	K	764-14	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 1000*200 mm s sítkou proti hmyzu vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/14	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 1000*200 mm s sítkou proti hmyzu vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/14					
128	K	764-15	M+D Kombinovaná ventilační mřížka kulatá DN 150 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/15	kus	15,000	500,00	7 500,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka kulatá DN 150 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/15					
129	K	764-16	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 350*350 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/16	kus	4,000	750,00	3 000,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 350*350 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/16					
130	K	764-17	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 250*250 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/17	kus	4,000	650,00	2 600,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 250*250 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/17					
131	K	764-18	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 200*200 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/18	kus	22,000	600,00	13 200,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 200*200 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	764-19	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 900*700 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/19	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 900*700 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/19					
133	K	764-20	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 310*560 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/20	kus	1,000	750,00	750,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 310*560 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/20					
134	K	764-21	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 420*420 mm s sítkou proti hmyzu vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/21	kus	1,000	750,00	750,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 420*420 mm s sítkou proti hmyzu vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/21					
135	K	764-22	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 360*260 mm s sítkou proti hmyzu vč.nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/22	kus	1,000	750,00	750,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 360*260 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/22					
136	K	764221530	Oplechování TiZn říms pod nadřímsovým žlabem rš 660 mm	m	390,000	518,70	202 293,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Oplechování TiZn říms pod nadřímsovým žlabem rš 660 mm					
	VV		~výpis K/2"					
	VV		390,0		390,000			
137	K	764222520	Oplechování TiZn okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	40,000	379,05	15 162,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Oplechování z titanzinkového TiZn plechu včetně rohů, spoju a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem rš 330 mm					
	VV		~výpis K/7"					
	VV		40,0		40,000			
138	K	764252503	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	40,000	463,84	18 553,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm					
	VV		~výpis K/9 a K/8"					
	VV		40,0		40,000			
139	K	764331830	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 330 mm do 30"	m	73,999	15,96	1 181,02	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou rš 290 mm a 330 mm, sklonu do 30 st.					
	VV		~vč.1-17"					
	VV		"18"					
	VV		"2np"					
	VV		10,025+4,925		14,950			
	VV		2,8+5,7+2,8		11,300			
	VV		"3np"					
	VV		6,0+10,8+2,4+5,5+2,0+13,0		39,700			
	VV		2,849+5,2		8,049			
	VV		Součet		73,999			
140	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30"	m	39,925	15,96	637,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž žlabů podokapních půlkruhových, rovných rš 330 mm, sklonu do 30 st.					
	VV		~vč.1-17"					
	VV		"16"					
	VV		10,025		10,025			
	VV		5,7		5,700			
	VV		Mezisoučet		15,725			
	VV		2*(3,2+1,2)		8,800			
	VV		2*(6,5+1,2)		15,400			
	VV		Mezisoučet		24,200			
	VV		Součet		39,925			
141	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	632,630	15,96	10 096,77	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm					
	VV		par		144,030			
	VV		pars		488,600			
	VV		Součet		632,630			
142	K	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	100,250	13,97	1 400,49	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm					
	VV		~vč.1-17"					
	VV		"24"					
	VV		3,0+12,0+13,75+45,5+14,0+12,0		100,250			
143	K	764421870	Demontáž oplechování říms rš do 500 mm	m	135,275	14,96	2 023,71	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm					
	VV		~vč.1-17"					
	VV		"24"					
	VV		9,675+1,5+1,5+5,3+29,0+34,0		80,975			
	VV		25,3+29,0		54,300			
	VV		Součet		135,275			
144	K	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	200,249	15,96	3 195,97	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž oplechování zdi a nadezdívek(atk) rš od 330 do 500 mm					
	VV		~vč.1-17"					
	VV		"10"					
	VV		"2np"					
	VV		8,0+2,0+0,3		10,300			
	VV		Mezisoučet		10,300			
	VV		"3np"					
	VV		6,0+10,8+2,4+5,5+2,0+13,0		39,700			
	VV		2,849+5,2		8,049			
	VV		Mezisoučet		47,749			
	VV		"4np"					
	VV		2*(1,6+3,5+1,6)		13,400			
	VV		4*(1,6+7,0+1,6)		40,800			
	VV		Mezisoučet		54,200			
	VV		"5np"					
	VV		11,6+4,0+2,2+1,3+15,1+19,0+10,5+5,3+16,4+2,6		88,000			
	VV		Mezisoučet		88,000			
	VV		Součet		200,249			
145	K	764510580	Oplechování parapetů TiZn rš 600 mm včetně rohů	m	632,630	443,89	280 818,13	CS ÚRS 2013 01
	PP		Oplechování parapetů TiZn rš 600 mm včetně rohů					
	VV		"nová okna"					
	VV		par		144,030			
	VV		Mezisoučet		144,030			
	VV		" u stávajících oken"					
	VV		"dle výpisu K/1"					
	VV		37*2,5		92,500			
	VV		2*2,0		4,000			
	VV		21*2,15		45,150			
	VV		11*1,5		16,500			
	VV		28*0,6		16,800			
	VV		22*5,1		112,200			
	VV		5*1,3		6,500			
	VV		1,7*1		1,700			
	VV		1,0*1		1,000			
	VV		5,5*3		16,500			
	VV		6,4*7		44,800			
	VV		1,2*3		3,600			
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		2,35*2		4,700			
	VV		4,1*6		24,600			
	VV		2,125*42		89,250			
	VV		2,6*2		5,200			
	VV		Mezisoučet		488,600			
	VV		Součet		632,630			
146	K	764522510	Oplechování TiZn říms rš 800 mm	m	80,000	778,05	62 244,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového TiZn plechu včetně rohů rš 800 mm					
	VV		~výpis K3"					
	VV		80,0		80,000			
147	K	76452252R	Oplechování TiZn říms rš 950 mm	m	15,000	807,98	12 119,70	
	PP		Oplechování TiZn říms rš 950 mm					
	VV		~výpis K/6"					
	VV		15,0		15,000			
148	K	76453057R	Oplechování TiZn zdí rš 850 mm včetně rohů	m	220,000	743,14	163 490,80	
	PP		Oplechování TiZn zdí rš 850 mm včetně rohů vč. příponek a kotvení					
	VV		~výpis K/4"					
	VV		220,0		220,000			
149	K	764554503R	Odpaďní trouby TiZn kruhové průměr 125 mm	m	65,000	698,25	45 386,25	
	PP		Odpaďní trouby TiZn kruhové průměr 125 mm					
	VV		~výpis K/10 a K/11"					
	VV		65,0		65,000			
150	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,300	420,00	2 226,00	CS ÚRS 2013 01
	PP							
D 766 Konstrukce truhlářské							704 668,94	
151	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	17,000	18,65	317,05	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky do 1m					
	VV		~výpis"					
	VV		1+3+1+1+5+1+3+1+1		17,000			
152	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	67,000	18,65	1 249,55	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m					
	VV		~výpis"					
	VV		4+2+2+1+3+1+8+7+2+3+1+1+2+1+2+2+5+3+7+1+6+1+1+1		67,000			
153	K	7666212R	Montáž oken plastových s rámem do zdíva, doplňků a vnitřních parapetů	m2	227,245	932,42	211 887,78	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu do zdíva, vč. montáže vnitřních plastových parapetů					
	VV		~výpis ok1 až ok32"					
	VV		1,8*1,5*4		10,800			
	VV		4,8*1,8*2		17,280			
	VV		3,5*1,5*2		10,500			
	VV		0,6*1,2*1		0,720			
	VV		0,6*1,5*3		2,700			
	VV		0,6*0,9*1		0,540			
	VV		1,2*1,8*1		2,160			
	VV		1,5*1,8*3		8,100			
	VV		1,2*2,1*1		2,520			
	VV		1,5*2,1*8		25,200			
	VV		1,2*1,8*7		15,120			
	VV		1,2*1,5*2		3,600			
	VV		0,6*0,9*1		0,540			
	VV		2,5*2,1*3		15,750			
	VV		5,1*1,5*1		7,650			
	VV		5,1*1,5*1		7,650			
	VV		1,3*0,9*2		2,340			
	VV		1,5*1,8*1		2,700			
	VV		2,15*1,8*2		7,740			
	VV		1,5*2,075*2		6,225			
	VV		2,15*2,075*5		22,306			
	VV		1,8*1,125*3		6,075			
	VV		0,9*1,35*5		6,075			
	VV		1,65*0,7*7		8,085			
	VV		0,75*0,725*1		0,544			
	VV		1,65*0,7*1		1,155			
	VV		2,0*1,7*6		20,400			
	VV		4,3*1,7*1		7,310			
	VV		1,4*0,55*1		0,770			
	VV		1,4*0,65*1		0,910			
	VV		0,9*0,9*3		2,430			
	VV		0,9*1,1*1		0,990			
	VV		0,6*0,6*1		0,360			
	VV okna		Mezisoučet		227,245			
	VV		Součet		227,245			
154	M	DOD-okna	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis	m2	227,245	1 958,08	444 963,89	
155	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	1 571,960	27,97	43 967,72	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára tl. do 15 mm, páska					
	VV		~výpis"					
	VV		(1,5+1,8+1,5)*4		19,200			
	VV		(1,8+4,8+1,8)*2		16,800			
	VV		(1,5+3,5+1,5)*2		13,000			
	VV		1,2+0,6+1,2		3,000			
	VV		(1,5+0,6+1,5)*3		10,800			
	VV		(0,9+0,6+0,9)*1		2,400			
	VV		(1,8+1,2+1,8)*1		4,800			
	VV		(1,8+1,5+1,8)*3		15,300			
	VV		(2,1+1,2+2,1)*1		5,400			
	VV		(2,1+1,5+2,1)*8		45,600			
	VV		(1,8+1,2+1,8)*7		33,600			
	VV		(1,5+1,2+1,5)*2		8,400			
	VV		(0,9+0,6+0,9)*1		2,400			
	VV		(2,1+2,5+2,1)*3		20,100			
	VV		(1,5+5,1+1,5)*1		8,100			
	VV		(1,5+5,1+1,5)*1		8,100			
	VV		(0,9+1,3+0,9)*2		6,200			
	VV		(1,8+1,5+1,8)*1		5,100			
	VV		(1,8+2,15+1,8)*2		11,500			
	VV		(2,075+1,5+2,075)*2		11,300			
	VV		(2,075+2,15+2,075)*5		31,500			
	VV		(1,125+1,8+1,125)*3		12,150			
	VV		(1,35+0,9+1,35)*5		18,000			
	VV		(0,7+1,65+0,7)*7		21,350			
	VV		(0,725+0,75+0,725)*1		2,200			
	VV		(0,7+1,65+0,7)*1		3,050			
	VV		(1,7+2,0+1,7)*6		32,400			
	VV		(1,7+4,3+1,7)*1		7,700			
	VV		(0,55+1,4+0,55)*1		2,500			
	VV		(0,65+1,4+0,65)*1		2,700			
	VV		(0,9+0,9+0,9)*3		8,100			
	VV		(1,1+0,9+1,1)*1		3,100			
	VV		3*0,6*1		1,800			
	VV ostnad		Mezisoučet		397,650			
	VV		"parapet"					
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		2*4,8		9,600			
	VV		2*3,5		7,000			
	VV		0,6		0,600			
	VV		0,6*3		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	0,6*1,2			1,800			
	VV	1,5*3			4,500			
	VV	1,2			1,200			
	VV	1,5*8			12,000			
	VV	1,2*7			8,400			
	VV	1,2*2			2,400			
	VV	0,6			0,600			
	VV	2,5*3			7,500			
	VV	5,1*2			10,200			
	VV	1,3*2			2,600			
	VV	1,5			1,500			
	VV	2,15*2			4,300			
	VV	1,5*2			3,000			
	VV	2,15*5			10,750			
	VV	1,8*3			5,400			
	VV	0,9*5			4,500			
	VV	1,64*7			11,480			
	VV	0,75			0,750			
	VV	1,65			1,650			
	VV	2,0*6			12,000			
	VV	4,3*1,4*1,4			7,100			
	VV	0,9*4			3,600			
	VV	0,6			0,600			
	VV	par	Mezísoučet		144,030			
	VV		"parapet stávající"					
	VV	37*2,5			92,500			
	VV	2*2,0			4,000			
	VV	21*2,15			45,150			
	VV	11*1,5			16,500			
	VV	28*0,6			16,800			
	VV	22*5,1			112,200			
	VV	5*1,3			6,500			
	VV	1,7*1			1,700			
	VV	1,0*1			1,000			
	VV	5,5*3			16,500			
	VV	6,4*7			44,800			
	VV	1,2*3			3,600			
	VV	1,8*2			3,600			
	VV	2,35*2			4,700			
	VV	4,1*6			24,600			
	VV	2,125*42			89,250			
	VV	2,6*2			5,200			
	VV	pars	Mezísoučet		488,600			
	VV		"vnější"					
	VV		ostnad+par		541,680			
	VV		Mezísoučet		541,680			
	VV		Součet		1 571,960			
156	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	6,121	372,97	2 282,95	CS ÚRS 2013 01
PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
D 767 Konstrukce zámečnické							1 309 728,29	
157	K	767-13	Demontáž, repase (očistění, oprava funkčnosti) venkovních žaluzií - viz popis 13	m2	407,760	1 260,00	513 777,60	
PP Demontáž, repase (očistění, oprava funkčnosti) venkovních žaluzií - viz popis 13								
	VV	"vc.1-17"						
	VV	"1np"						
	VV	5,1*1,8*3			27,540			
	VV	2,15*2,125*2			9,138			
	VV	4,1*2,2*2			18,040			
	VV	2,125*2,2*6			28,050			
	VV	2,125*2,225*6			28,369			
	VV	1,3*2,225*2			5,785			
	VV	2,15*2,2*2			9,460			
	VV	Mezísoučet			126,382			
	VV	"2np"						
	VV	2,15*2,2*2			9,460			
	VV	4,1*2,15*2			17,630			
	VV	2,15*2,175*15			70,144			
	VV	2,15*2,2*2			9,460			
	VV	Mezísoučet			106,694			
	VV	"3np"						
	VV	4,1*2,15*2			17,630			
	VV	2,15*2,175*15			70,144			
	VV	2,15*2,2*3			14,190			
	VV	2,5*1,8*8			36,000			
	VV	5,1*1,8*4			36,720			
	VV	Mezísoučet			174,684			
	VV	Součet			407,760			
158	K	767134831	Demontáž obložení stěn lamelami	m2	619,865	94,50	58 577,24	CS ÚRS 2013 01
PP Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn lamelami								
	VV	"p9"						
	VV	19,125*18,0			344,250			
	VV	-2,5*2,1*3			-15,750			
	VV	"p8"						
	VV	10,025*13,0			130,325			
	VV	-1,2*1,5*2			-3,600			
	VV	-1,2*2,1			-2,520			
	VV	-2,5*2,1*2			-10,500			
	VV	"p14"						
	VV	15,3*9,9			151,470			
	VV	-2,5*2,1*5			-26,250			
	VV	"p2"						
	VV	3,8*13,8			52,440			
	VV	Součet			619,865			
159	K	767135831	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel	m2	619,865	26,25	16 271,46	CS ÚRS 2013 01
PP Demontáž stěn a příček z plechu oplechování z lamel								
160	K	767-13n	Montáž venkovních žaluzií, zpětná montáž po provedení zateplení vc. kotvení chemickými kotvami do ostění - viz popis 13	m2	407,760	682,50	278 296,20	
PP Montáž venkovních žaluzií, zpětná montáž po provedení zateplení vc. kotvení chemickými kotvami do ostění - viz popis 13								
	VV	"1np"						
	VV	5,1*1,8*3			27,540			
	VV	2,15*2,125*2			9,138			
	VV	4,1*2,2*2			18,040			
	VV	2,125*2,2*6			28,050			
	VV	2,125*2,225*6			28,369			
	VV	1,3*2,225*2			5,785			
	VV	2,15*2,2*2			9,460			
	VV	Mezísoučet			126,382			
	VV	"2np"						
	VV	2,15*2,2*2			9,460			
	VV	4,1*2,15*2			17,630			
	VV	2,15*2,175*15			70,144			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,15*2,2*2		9,460			
	VV		Mezísoučet		106,694			
	VV		3np					
	VV		4,1*2,15*2		17,630			
	VV		2,15*2,175*15		70,144			
	VV		2,15*2,2*3		14,190			
	VV		2,5*1,8*8		36,000			
	VV		5,1*1,8*4		36,720			
	VV		Mezísoučet		174,684			
	VV		Součet		407,760			
161	K	767-19	Demontáž plechových dvířek EI a HUP - viz popis 19	kus	3,000	859,95	2 579,85	
	PP		Demontáž plechových dvířek EI a HUP - viz popis 19					
	VV		~vč1-17"					
	VV		3		3,000			
162	K	767-20	Demontáž,úschova stávajícího plechového dvouplášťového komínu - viz popis 20	kus	1,000	7 888,86	7 888,86	
	PP		Demontáž,úschova stávajícího plechového dvouplášťového komínu - viz popis 20					
163	K	767-21	Zkrácení stávajícího zábradlí o 160 mm - viz popis 21	kus	10,000	1 190,70	11 907,00	
	PP		Zkrácení stávajícího zábradlí o 160 mm - viz popis 21					
	VV		~vč.1-17"					
	VV		2+1+1+4+2		10,000			
164	K	767-20n	Montáž stávajícího plechového dvouplášťového komínu vč. úpravy kotvení, kotvení, nové povrchové úpravy, revize atd. - viz popis 20	kus	1,000	18 361,35	18 361,35	
	PP		Montáž stávajícího plechového dvouplášťového komínu vč. úpravy kotvení, kotvení, nové povrchové úpravy, revize atd. - viz popis 20					
165	K	767-29n	M+D nového ocelového sloupku zábradlí vč. povrchové úpravy a kotvení do beton. schodiště - viz popis 29	kus	2,000	1 852,20	3 704,40	
	PP		M+D nového ocelového sloupku zábradlí vč. povrchové úpravy a kotvení do beton. schodiště - viz popis 29					
166	K	767-30	Montáž stávajícího ocelového madla vč. prodloužení kotvení - viz popis 30	kus	1,000	1 512,00	1 512,00	
	PP		Montáž stávajícího ocelového madla vč. prodloužení kotvení - viz popis 30					
167	K	767-33	Demontáž, očištění , úschova informačních cedulí na fasádě - viz popis 33	kus	3,000	472,50	1 417,50	
	PP		Demontáž, očištění , úschova informačních cedulí na fasádě - viz popis 33					
168	K	767-21n	Provedení nového ocelového sloupku stávajícího zkráceného zábradlí vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis 21	kus	2,000	1 294,65	2 589,30	
	PP		Provedení nového ocelového sloupku stávajícího zkráceného zábradlí vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis 21					
169	K	767-25n	Montáž stávajících informačních cedulí na fasádě vč.kotvení - viz popis 25	kus	3,000	1 417,50	4 252,50	
	PP		Montáž stávajících informačních cedulí na fasádě vč.kotvení - viz popis 25					
170	K	767-D1	M+D Hliníkové stěny 2700*2800 mm s dveřmi dvoukřídlovými vč. paníkového kování , povrchové úpravy,parotěsné pásy a doplňků - viz popis D/1	kus	1,000	103 383,00	103 383,00	
	PP		M+D Hliníkové stěny 2700*2800 mm s dveřmi dvoukřídlovými vč. paníkového kování , povrchové úpravy,parotěsné pásy a doplňků - viz popis D/1					
171	K	767-D2	M+D Hliníkové jednokřídle dveře s prosklením 1750*2950 mm vč. kování, povrchové úpravy ,parotěsné pásy a doplňků - viz popis D/2	kus	1,000	54 432,00	54 432,00	
	PP		M+D Hliníkové jednokřídle dveře s prosklením 1750*2950 mm vč. kování, povrchové úpravy ,parotěsné pásy a doplňků - viz popis D/2					
172	K	767-D3	M+D Hliníkové jednokřídle dveře s prosklením 1200*2950 mm vč. paníkového kování, povrchové úpravy ,parotěsné pásy a doplňků - viz popis D/3	kus	1,000	51 975,00	51 975,00	
	PP		M+D Hliníkové jednokřídle dveře s prosklením 1200*2950 mm vč. paníkového kování, povrchové úpravy ,parotěsné pásy a doplňků - viz popis D/3					
173	K	767-D4	M+D Hliníkové jednokřídle dveře s prosklením 1200*2950 mm vč. kování, povrchové úpravy ,parotěsné pásy a doplňků - viz popis D/4	kus	1,000	37 989,00	37 989,00	
	PP		M+D Hliníkové jednokřídle dveře s prosklením 1200*2950 mm vč. kování, povrchové úpravy ,parotěsné pásy a doplňků - viz popis D/4					
174	K	767-D5	M+D Hliníkové stěny 2700*2500 mm s dveřmi dvoukřídlovými vč. paníkového kování , povrchové úpravy,parotěsné pásy a doplňků - viz popis D/5	kus	1,000	95 634,00	95 634,00	
	PP		M+D Hliníkové stěny 2700*2500 mm s dveřmi dvoukřídlovými vč. paníkového kování , povrchové úpravy,parotěsné pásy a doplňků - viz popis D/5					
175	K	767-S2	M+D Dvířka el. rozvaděče, HUP atd. 1000*500 mm vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis S2	kus	2,000	3 591,00	7 182,00	
	PP		M+D Dvířka el. rozvaděče, HUP atd. 1000*500 mm vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis S2					
176	K	767-S7	M+D Dvířka el. rozvaděče, HUP atd. 770*950 mm vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis S7	kus	1,000	3 307,50	3 307,50	
	PP		M+D Dvířka el. rozvaděče, HUP atd. 770*950 mm vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis S7					
177	K	767-Z1	M+D Nové ocelové venkovní zábradlí dl. 900 mm vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z1	kus	2,000	3 496,50	6 993,00	
	PP		M+D Nové ocelové venkovní zábradlí dl. 900 mm vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z1					
178	K	767-Z2	M+D Ocelové pororosty 1500*620mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z2	kus	1,000	2 721,60	2 721,60	
	PP		M+D Ocelové pororosty 1500*620mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z2					
179	K	767-Z3	M+D Ocelové pororosty 2000*760mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z3	kus	1,000	4 450,95	4 450,95	
	PP		M+D Ocelové pororosty 2000*760mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z3					
180	K	767-Z4	M+D Ocelové pororosty 1500*650mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z4	kus	1,000	2 853,90	2 853,90	
	PP		M+D Ocelové pororosty 1500*650mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z4					
181	K	767-Z5	M+D Ocelové pororosty 3900*450mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z5	kus	1,000	5 140,80	5 140,80	
	PP		M+D Ocelové pororosty 3900*450mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z5					
182	K	767-Z6	M+D Ocelové pororosty 2800*450mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z6	kus	1,000	3 685,50	3 685,50	
	PP		M+D Ocelové pororosty 2800*450mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z6					
183	K	767-Z7	M+D Ocelové pororosty 2700*450mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z7	kus	1,000	3 557,93	3 557,93	
	PP		M+D Ocelové pororosty 2700*450mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z7					
184	K	767-Z8	M+D Ocelové pororosty 2400*450mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z8	kus	1,000	3 165,75	3 165,75	
	PP		M+D Ocelové pororosty 2400*450mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z8					
185	K	767-Z9	M+D Ocelové pororosty 950*650mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z9	kus	1,000	1 871,10	1 871,10	
	PP		M+D Ocelové pororosty 950*650mm v 3,2cm žárové pozinkované v rámu vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z9					
186	K	99876103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,500	500,00	250,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		783	Dokončovací práce - natěry				21 026,25	
187	K	783271001	Natěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email	m2	125,000	168,21	21 026,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Natěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email					
	VV		" stávající kov. prvky"					
	VV		125,0		125,000			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				10 218,15	
188	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	340,605	10,00	3 406,05	CS ÚRS 2013 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		ostnad*0,6		238,590			
	VV		par*0,5		72,015			
	VV		"zazdívký"					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		340,605			
189	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	340,605	20,00	6 812,10	CS ÚRS 2013 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				68 017,03	
190	K	786	M+D Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie barva stříbrná - viz popis	m2	227,245	298,38	67 805,36	
	PP		M+D Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie barva stříbrná - viz popis					
	VV		okna		227,245			
191	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,454	466,23	211,67	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m					

D M

Práce a dodávky M

45 348,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 21-M Elektromontáže							16 998,66	
192	K	210-23	Demontáž, očištění, úschova vnějšího světla - viz popis 23	kus	1,000	173,25	173,25	
PP Demontáž, očištění, úschova vnějšího světla - viz popis 31								
VV "vč. 1-5"								
VV 1							1,000	
193	K	210-23n	Montáž stávajícího vnějšího světla vč. prodloužení úchytu a kotvení - viz popis 23	kus	1,000	278,25	278,25	
PP Montáž stávajícího vnějšího světla vč. prodloužení úchytu a kotvení - viz popis 36								
194	K	210-H	Hromosvod - demontáž, úprava kotvení (prodloužení) a zpětná montáž vč. revize	m	245,700	58,80	14 447,16	
195	K	210-HR	Hromosvod - revize	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení							28 350,00	
196	K	240-3	Demontáž stávající klima jednotky na fasádě včetně nosné kce - viz popis 3	kus	9,000	1 050,00	9 450,00	
VV "vč. 1-17"								
VV "1np"								
VV 9							9,000	
197	K	240-3n	Montáž stávající klima jednotky na fasádě včetně prodlouženého kotvení - viz popis 3	kus	9,000	2 100,00	18 900,00	
VV "1np"								
VV 9							9,000	
D Ostatní Ostatní							61 694,10	
D ost Ostatní							61 694,10	
198	K	O1	Trhové zkoušky - viz statika	kpl	1,000	5 238,00	5 238,00	
PP Trhové zkoušky								
199	K	O11	Zábor pozemku p.č. 2451 , k.ú. Ústí nad Orlicí , doba záboru : 6 měsíců	m2	45,000	900,00	40 500,00	
200	K	O20	Sondy kopané - pro ověření inženýrských sítí	kus	6,000	300,00	1 800,00	
PP Sondy kopané - pro ověření inženýrských sítí								
201	K	O6	Budky pro rorýse - viz popis S8	kus	21,000	296,10	6 218,10	
202	K	O7	Budky pro netopýry - viz popis S9	kus	21,000	378,00	7 938,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoustecké nemocnice a.s.
Objekt: 03 - SO 01 - Pavilon D
Soupis:

03.1 - Soupis prací pavilon D

KSO: 801 11
Místo:

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje

Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Projektant: ATELIÉR 5. spol. s r.o., Ostrava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.05.2013

IČ:
DIČ:

IČ: 15030741
DIČ:

IČ:
DIČ:

Zatřídění stavby : CZ-CC 126 411
CPV 4521 51 00-8
CZ-CPA 41.00.40

Cena bez DPH		6 957 593,33	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 957 593,33 0,00	21,00% 15,00%	1 461 094,60 0,00
Cena s DPH		v CZK	8 418 687,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.
Objekt: 03 - SO 01 - Pavilon D
Soupis: **03.1 - Soupis prací pavilon D**

Místo:
Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje
Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Datum: 30.05.2013
Projektant: ATELIÉR 5. spol. s r.o., Os

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	6 957 593,33
HSV - Práce a dodávky HSV	3 234 387,27
1 - Zemní práce	66 456,25
2 - Zakládání	25 059,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 749,21
5 - Komunikace	22 519,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 569 528,57
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	502 384,11
997 - Přesun sutě	33 713,14
998 - Přesun hmot	10 977,40
PSV - Práce a dodávky PSV	3 690 592,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	87 228,16
712 - Povlakové krytiny	208 905,39
713 - Izolace tepelné	757 038,35
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 577,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	7 985,25
762 - Konstrukce tesařské	14 492,79
764 - Konstrukce klempířské	443 074,61
766 - Konstrukce truhlářské	1 558 558,62
767 - Konstrukce zámečnické	353 718,35
771 - Podlahy z dlaždic	51 440,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 041,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 383,23
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	148 149,05
M - Práce a dodávky M	24 226,18
21-M - Elektromontáže	12 471,90
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	918,28
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	10 836,00
Ostatní - Ostatní	8 387,40
ost - Ostatní	8 387,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.
Objekt: 03 - SO 01 - Pavilon D
Soupis:

03.1 - Soupis prací pavilon D

Místo: Datum: 30.05.2013
Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje
Uchazeč: AGILE spol. s r.o. Projektant: ATELIER 5. spol. s r.o., Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 957 593,33

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 234 387,27	
D	1	Zemní práce					66 456,25	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	80,282	20,00	1 605,64	CS ÚRS 2013 01
	PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic						
	VV	~vč.1-5"						
	VV	28,825*1,0			28,825			
	VV	29,45*1,0			29,450			
	VV	20,357*1,0			20,357			
	VV	1,65*1,0			1,650			
	VV	Součet			80,282			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	16,950	20,00	339,00	CS ÚRS 2013 01
	PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic						
	VV	~vč. 1-5"						
	VV	16,95*1,0			16,950			
3	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	20,437	120,00	2 452,44	CS ÚRS 2013 01
	PP	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm						
	VV	~vč. 1-5"						
	VV	(11,76+1,0+7,677)*1,0			20,437			
4	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	0,490	420,00	205,80	CS ÚRS 2013 01
	PP	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm						
	VV	~pro lapač"						
	VV	0,7*0,7			0,490			
5	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 100 mm	m2	20,437	74,50	1 522,56	CS ÚRS 2013 01
	PP	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 100 mm						
	VV	~vč. 1-5"						
	VV	(11,76+1,0+7,677)*1,0			20,437			
6	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	89,357	536,00	47 895,35	CS ÚRS 2013 01
	PP	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3						
	VV	~vč. 1-5"						
	VV	~dle odstranění"						
	VV	~dlažba"						
	VV	28,825*0,75*1,0			21,619			
	VV	29,45*0,75*1,0			22,088			
	VV	20,357*0,75*1,0			15,268			
	VV	1,65*0,75*1,0			1,238			
	VV	~zámková dlažba"						
	VV	16,95*0,75*1,0			12,713			
	VV	~asf"						
	VV	(7,677+0,8+11,76)*0,75*0,9			13,660			
	VV	~beton"						
	VV	0,7*0,7*0,9			0,441			
	VV	~tráva"						
	VV	(1,366+1,74)*0,75*1,0			2,330			
	VV	Součet			89,357			
7	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	89,357	60,00	5 361,42	CS ÚRS 2013 01
	PP	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3						
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,936	61,85	552,69	CS ÚRS 2013 01
	PP	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4						
	VV	~10%"						
	VV	~dle odstranění"						
	VV	~dlažba"						
	VV	28,825*0,75*1,0/100*10			2,162			
	VV	29,45*0,75*1,0/100*10			2,209			
	VV	20,357*0,75*1,0/100*10			1,527			
	VV	1,65*0,75*1,0/100*10			0,124			
	VV	~zámková dlažba"						
	VV	16,95*0,75*1,0/100*10			1,271			
	VV	~asf"						
	VV	(7,677+0,8+11,76)*0,75*0,9/100*10			1,366			
	VV	~beton"						
	VV	0,7*0,7*0,9/100*10			0,044			
	VV	~tráva"						
	VV	(1,366+1,74)*0,75*1,0/100*10			0,233			
	VV	Mezisoučet			8,936			
	VV	Součet			8,936			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	89,360	15,48	1 383,29	CS ÚRS 2013 01
	PP	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m						
	VV	8,936*10 Přepočtené koeficientem množství			89,360			
10	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	8,936	10,00	89,36	CS ÚRS 2013 01
	PP	Uložení sypání na skládky						
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	14,298	100,00	1 429,80	CS ÚRS 2013 01
	PP	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)						
	VV	8,936*1,6 Přepočtené koeficientem množství			14,298			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	80,420	45,00	3 618,90	CS ÚRS 2013 01
	PP	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním						
	VV	~90% množství zásyp"						
	VV	~dle odstranění"						
	VV	~dlažba"						
	VV	28,825*0,75*1,0/100*90			19,457			
	VV	29,45*0,75*1,0/100*90			19,879			
	VV	20,357*0,75*1,0/100*90			13,741			
	VV	1,65*0,75*1,0/100*90			1,114			
	VV	~zámková dlažba"						
	VV	16,95*0,75*1,0/100*90			11,441			
	VV	~asf"						
	VV	(7,677+0,8+11,76)*0,75*0,9/100*90			12,294			
	VV	~beton"						
	VV	0,7*0,7*0,9/100*90			0,397			
	VV	~tráva"						
	VV	(1,366+1,74)*0,75*1,0/100*90			2,097			
	VV	Součet			80,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	25 059,11				
13	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	71,865	19,25	1 383,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2					
	VV		"dlažba"					
	VV		(28,825+29,45+20,357+1,65)*0,6		48,169			
	VV		"zámková dlažba"					
	VV		16,95*0,6		10,170			
	VV		"asf"					
	VV		(7,677+11,76)*0,6		11,662			
	VV		"beton"					
	VV		"tráva"					
	VV		(1,366+1,74)*0,6		1,864			
	VV		Součet		71,865			
14	M	69311146	geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	79,052	4,00	316,21	
	PP		geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m					
	VV		71,865*1,1 Přepočtené koeficientem množství		79,052			
15	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	129,775	180,00	23 359,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop					
	VV		"dlažba"					
	VV		(28,825+29,45+20,357+1,65)		80,282			
	VV		"zámková dlažba"					
	VV		16,95		16,950			
	VV		"asf"					
	VV		(7,677+11,76)		19,437			
	VV		"beton"					
	VV		"tráva"					
	VV		(1,366+1,74)		3,106			
	VV		"napojení"					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		129,775			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	3 749,21				
16	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m3	1,139	3 291,67	3 749,21	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zdivo nosné tl 300 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3					
	VV		"vč.6-10"					
	VV		" zazdívká ost. otvorů 26"					
	VV		0,6*0,6*0,45		0,162			
	VV		0,5*0,5*0,45*2		0,225			
	VV		0,8*0,7*0,45		0,252			
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		1,139			
D 5			Komunikace	22 519,48				
17	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	116,562	77,33	9 013,74	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm					
	VV		"vč. 6-10"					
	VV		"dlažba"					
	VV		28,825*1,0		28,825			
	VV		29,2*1,0		29,200			
	VV		20,107*1,0		20,107			
	VV		"zámková dlažba"					
	VV		16,95*1,0		16,950			
	VV		"asf"					
	VV		(7,677+11,76)*1,0		19,437			
	VV		"beton"					
	VV		0,7*0,7		0,490			
	VV		"tráva"					
	VV		(1,366+1,74)*0,5		1,553			
	VV		Součet		116,562			
18	K	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	19,927	203,78	4 060,72	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm					
	VV		"vč. 6-10"					
	VV		"asf"					
	VV		(7,677+11,76)*1,0		19,437			
	VV		"beton"					
	VV		0,7*0,7		0,490			
	VV		Součet		19,927			
19	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	19,437	485,93	9 445,02	CS ÚRS 2013 01
	PP		Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu					
	VV		"vč. 6-10"					
	VV		"asf"					
	VV		(7,677+11,76)*1,0		19,437			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 569 528,57				
20	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,784	178,09	495,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
	VV		"zazdívký"					
	VV		1,139/0,45*1,1		2,784			
21	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	88,695	235,71	20 906,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm					
	VV		par*0,3		88,695			
22	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	5,000	235,71	1 178,55	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách					
	VV		" zazdívký"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
23	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	565,718	235,71	133 345,39	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
	VV		onminerat*0,5		565,718			
24	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	26,640	199,04	5 302,43	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně					
	VV		"balkony"					
	VV		"podhled"					
	VV		5,55*1,2*4		26,640			
25	K	621325103R	Doplnění vápenocementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 40%	m2	307,600	62,86	19 335,74	
	PP		Doplnění vápenocementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 40%					
	VV		"podhledy"					
	VV		"stříška"					
	VV		3,9*1,8		7,020			
	VV		(1,8+3,9+1,8)*0,2		1,500			
	VV		3,0*0,5		1,500			
	VV		(0,5+3,0+0,5)*0,2		0,800			
	VV		"střecha"					
	VV		(0,55+21,675+18,75+21,725+0,55+13,5+0,55+21,725+18,75+21,675+0,55)*(0,55+0,2)		105,000			
	VV		2*(20,35+15,1)*(1,0+0,2)		85,080			
	VV		"vstup hlavní"					
	VV		81,7		81,700			
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		307,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
26	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s příměsí uhlíkových vláken včetně penetrace vnějších podhledů	m2	334,240	298,57	99 794,04		CS ÚRS 2013 01
	PP		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů						
	VV		"vč.6-10"						
	VV		"podhledy"						
	VV		"stříška"						
	VV		3,9*1,8			7,020			
	VV		(1,8+3,9+1,8)*0,2			1,500			
	VV		3,0*0,5			1,500			
	VV		(0,5+3,0+0,5)*0,2			0,800			
	VV		"střecha"						
	VV		(0,55+21,675+18,75+21,725+0,55+13,5+0,55+21,725+18,75+21,675+0,55)*(0,55+0,2)		105,000				
	VV		2*(20,35+15,1)*(1,0+0,2)		85,080				
	VV		"vstup hlavní"						
	VV		81,7			81,700			
	VV		25			25,000			
	VV		"balkony"						
	VV		"podhled"						
	VV		5,55*1,2*4			26,640			
	VV		Součet			334,240			
27	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	51,095	257,71	13 167,69		
	PP		Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm						
	VV		"vč. 6-10"						
	VV		"pod terénem"						
	VV		"lepeno odd713"						
	VV		"sokl nad terénem"						
	VV		(28,825+1,65+3,0+16,95+0,14+13,5+0,14+7,677+1,366+20,107+29,2)*0,3		36,767				
	VV		"sokl střecha"						
	VV		2*(0,14+13,5+0,14)*0,3		8,268				
	VV	xps	Mezísoučet		45,035				
	VV		"balkony"						
	VV		5,05*0,3*4		6,060				
	VV		Součet		51,095				
28	M	283764000	polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600	m3	7,296	2 095,20	15 286,58		CS ÚRS 2013 01
	PP		polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600						
	VV		xps"0,14		6,305				
	VV		6,06*0,14		0,848				
	VV		Součet		7,153				
	VV		7,153*1,02 Přepočtené koeficientem množství		7,296				
29	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	25,000	247,23	6 180,75		CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm						
	VV		"vč.6-10"						
	VV		"ostění+nadpraží"						
	VV		Z5		25,000				
	VV	onxps	Mezísoučet		25,000				
	VV		Součet		25,000				
30	M	283764000	polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600	m3	0,357	2 095,21	747,99		CS ÚRS 2013 01
	PP		polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600						
	VV		onxps"0,35"0,04		0,350				
	VV		0,35*1,02 Přepočtené koeficientem množství		0,357				
31	K	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	5,800	257,71	1 494,72		CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm						
	VV		"stěna u komínu"						
	VV		"vč.10"						
	VV		0,4*14,5		5,800				
32	M	631515270	deska minerální izolační tl.100 mm	m2	5,916	1 990,44	11 775,44		
	PP		plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,036 W/mK tl.100 mm						
	VV		5,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		5,916				
33	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	1 609,958	257,71	414 902,28		CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm						
	VV		"vč.6-10"						
	VV		"160mm"						
	VV		"ps"						
	VV		62,15*11,775		731,816				
	VV		"pj"						
	VV		62,15*11,775		731,816				
	VV		3,0*2,0		6,000				
	VV		"pz"						
	VV		(0,16+13,5+0,16)*11,775		162,731				
	VV		"pv"						
	VV		3,82+0,59+15,94+1,87		22,220				
	VV		(6,5+4,5)*0,16		1,760				
	VV		"4NP"						
	VV		2*(13,5+0,16+18,75+0,16)*(14,15-10,95)		208,448				
	VV		"odpočet bouraných oken"						
	VV		-(104-45)*(1,05-0,08)*(1,7-0,04)		-95,002				
	VV		-7*(2,7-0,08)*(2,45-0,04)		-44,199				
	VV		-1*(2,7-0,08)*(1,775-0,04)		-4,546				
	VV		-8*(3,3-0,08)*(1,775-0,04)		-44,694				
	VV		-6*(2,7-0,08)*(1,5-0,04)		-22,951				
	VV		-42*(2,4-0,08)*(2,0-0,04)		-190,982				
	VV		-2*(6,0-0,08)*(1,3-0,04)		-14,918				
	VV		-4*(1,05-0,08)*(2,0-0,04)		-7,605				
	VV		"odpočet nebouraných oken"						
	VV		"ps"						
	VV		-11*(1,05-0,08)*(1,7-0,04)		-17,712				
	VV		-(0,9-0,08)*(2,8-0,04)		-2,263				
	VV		-2*(0,6-0,08)*(0,7-0,04)		-0,686				
	VV		"pj"						
	VV		-8*(2,4-0,08)*(2,0-0,04)		-36,378				
	VV		"pz"						
	VV		-(2,0-0,08)*(2,0-0,04)*2		-7,526				
	VV		"odpočet nebouraných dveří a vchod. stěn"						
	VV		-(3,0-0,08)*(2,9-0,04)		-8,351				
	VV		"odpočet bouraných dveří a vchod. stěn"						
	VV		-(2,925-0,08)*(3,2-0,04)		-8,990				
	VV		-(2,4-0,08)*(2,175-0,04)		-4,953				
	VV		"odpočet xps na balkonech"						
	VV		-xpsb		-6,060				
	VV		"odpočet fasádní plochy balkónů"						
	VV		-4*2*1,1*0,15		-1,320				
	VV		-4*5,55*0,15		-3,330				
	VV		Mezísoučet		1 342,325				
	VV		"140mm"						
	VV		"sokl"						
	VV		"ps"						
	VV		(28,825+3,0+0,14+16,95)*2,75		134,516				
	VV		3,0*1,0		3,000				
	VV		(0,14+2,71+0,45)*4,0		13,200				
	VV		"pj"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		29,2*(3,65+2,7)/2		92,710			
	VV		(20,107+1,366+7,677)*(2,7+3,65)/2		92,551			
	VV		"pz"					
	VV		(0,14+13,5+0,14)*(3,65+3,0)/2		45,819			
	VV		3,0*4,0		12,000			
	VV		"pv"					
	VV		1,65*3,0		4,950			
	VV		"odpočet bouraných oken"					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		-45*(1,05-0,08)*(1,7-0,04)		-72,459			
	VV		-(1,05-0,08)*(0,8-0,04)		-0,737			
	VV		-3*(1,05-0,08)*(1,7-0,04)		-4,831			
	VV		"odpočet nebouraných oken"					
	VV		"ps"					
	VV		-2*(1,05-0,08)*(1,7-0,04)		-3,220			
	VV		"pj"					
	VV		-3*(1,05-0,08)*(1,7-0,04)		-4,831			
	VV		-xps		-45,035			
	VV		Mezísoučet		267,633			
	VV		Součet		1 609,958			
34	M	631515380	deska minerální izolační tl.160 mm	m2	1 369,172	335,23	458 987,53	CS ÚRS 2013 01
	PP		plst minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska pro					
	VV		zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,036 W/mK tl.160 mm					
			1342,325*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1 369,172			
35	M	631515310	deska minerální izolační tl.140 mm	m2	272,986	293,33	80 074,98	CS ÚRS 2013 01
	PP		plst minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska pro					
	VV		zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,036 W/mK tl.140 mm					
			267,633*1,02 Přepočtené koeficientem množství		272,986			
36	K	622222001	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	1 468,285	52,38	76 908,77	
	PP		Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm					
	VV		"vč.6-10"					
	VV		"výpis"					
	VV		"ostění+nadpraží"					
	VV		ostnad		963,175			
	VV		"nebourané okna a dveře"					
	VV		"stávající"					
	VV		2,9+3,0+2,9		8,800			
	VV		16*(1,7+1,05+1,7)		71,200			
	VV		2,8+0,9+2,8		6,500			
	VV		2*(0,7+0,6+0,7)		4,000			
	VV		8*(2,0+2,4+2,0)		51,200			
	VV		2*3*2,0		12,000			
	VV		2,9+3,0+2,9		8,800			
	VV		2,04+1,68+2,04		5,760			
	onmineral		Mezísoučet		1 131,435			
	VV		"parapet"					
	PP		par		295,650			
	VV		Mezísoučet		295,650			
	VV		"parapet stávající"					
	VV		pars		41,200			
	VV		Mezísoučet		41,200			
	VV		Součet		1 468,285			
37	M	631515180	deska minerální izolační tl.40 mm	m2	299,530	83,81	25 103,61	CS ÚRS 2013 01
	PP		plst minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska ,					
	VV		la = 0,036 W/mK tl. 40 mm					
	VV		onmineral*0,2		226,287			
	VV		par*0,2		59,130			
	VV		pars*0,2		8,240			
	VV		Součet		293,657			
	VV		293,657*1,02 Přepočtené koeficientem množství		299,530			
38	K	622251001	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	6,060	52,38	317,42	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad					
	VV		"balkony"					
	VV		5,05*0,3*4		6,060			
	VV	xpsb	Mezísoučet		6,060			
39	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	51,095	15,71	802,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny					
	VV		z polystyrenu					
	VV		"dle zateplení"					
	VV		51,095		51,095			
40	K	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 609,958	19,90	32 038,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny					
	VV		z minerální vlny					
	VV		"dle zateplení"					
	VV		1609,958		1 609,958			
41	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	217,620	5,24	1 140,33	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž základacích soklových lišt zateplení					
	VV		"vč.6-10"					
	VV		(62,15+0,16+13,5+0,16+62,15)		138,120			
	VV		2*(18,75+13,5)		64,500			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		217,620			
42	M	590516380	lišta základací LO 163 mm tl.1,0mm	m	228,501	33,52	7 659,35	CS ÚRS 2013 01
	PP		lišta základací LO 163 mm tl.1,0mm					
	VV		217,62*1,05 Přepočtené koeficientem množství		228,501			
43	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	3 898,225	5,24	20 426,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž ostatních lišt zateplení					
	VV		"vč.6-10"					
	VV		4*(14,73+3,65)		73,520			
	roh		Mezísoučet		73,520			
	VV		onmineral		1 131,435			
	VV		-par		-295,650			
	VV		-pars		-41,200			
	ost		Mezísoučet		794,585			
	VV		par		295,650			
	VV		pars		41,200			
	VV		30		30,000			
	nad		Mezísoučet		366,850			
	VV		par		295,650			
	VV		pars		41,200			
	LPE		Mezísoučet		336,850			
	VV		onmineral		1 131,435			
	VV		Mezísoučet		1 131,435			
	VV		onmineral		1 131,435			
	VV		Mezísoučet		1 131,435			
	VV		"dilatční"					
	VV		2*(12,125+4,65)		33,550			
	VV		"u komínu - oddělení izolací z důvodů zvýšené teploty u komínu"					
	VV		2*15,0		30,000			
	VV		Mezísoučet		63,550			
	VV		Součet		3 898,225			
44	M	590514880	rohovník natužený ve svítku 10/10 cm bal.20 m	m	77,196	15,71	1 212,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		rohovník natužený ve svítku 10/10 cm bal.20 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		roh		73,520			
	VV		73,52*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		77,196			
45	M	590514700	lišta rohová AL 25 / 25 mm perforovaná	m	834,314	10,48	8 743,61	CS ÚRS 2013 01
	PP		lišta rohová AL 25 / 25 mm perforovaná					
	VV		ost		794,585			
	VV		794,585*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		834,314			
46	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	1 188,007	17,81	21 158,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm					
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	VV		onmineral		1 131,435			
	VV		1131,435*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1 188,007			
47	M	590515000	lišta dilatační průběžná AL 2 m	m	66,728	99,52	6 640,77	CS ÚRS 2013 01
	PP		lišta dilatační průběžná AL 2 m					
	VV		63,55*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		66,728			
48	M	590515100	profil okenní LT plast	m	385,193	18,86	7 264,74	CS ÚRS 2013 01
	PP		profil okenní LT plast					
	VV		nad		366,850			
	VV		366,85*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		385,193			
49	M	590515120	profil okenní LPE	m	353,693	18,86	6 670,65	CS ÚRS 2013 01
	PP		profil okenní LPE					
	VV		par		295,650			
	VV		pars		41,200			
	VV		Součet		336,850			
	VV		336,85*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		353,693			
50	M	590515180	začistovací páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m	m	1 188,007	18,86	22 405,81	CS ÚRS 2013 01
	PP		začistovací páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m					
	VV		onmineral		1 131,435			
	VV		1131,435*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1 188,007			
51	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	72,800	199,04	14 490,11	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně					
	VV		"balkony"					
	VV		"stěny"					
	VV		(1,2+5,55+1,2)*1,3*4		41,340			
	VV		(1,05+5,05+1,05)*1,1*4		31,460			
	VV		Součet		72,800			
52	K	622325103R	Doplnění vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 40%	m2	1 839,550	62,86	115 634,11	
	PP		Doplnění vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 40%					
	VV		"vč. 1.01 až 1.18"					
	VV		fas		1 218,870			
	VV		fass		302,065			
	VV		"ostění+nadpraží"					
	VV		ostnad*0,2		192,635			
	VV		"nebourané okna a dveře"					
	VV		16*(1,7+1,05+1,7)*0,2		14,240			
	VV		(2,8+0,9+2,8)*0,2		1,300			
	VV		2*(0,7+0,6+0,7)*0,2		0,800			
	VV		8*(2,0+2,4+2,0)*0,2		10,240			
	VV		2*3*2,0*0,2		2,400			
	VV		(2,9+3,0+2,9)*0,2		1,760			
	VV		Mezisoučet		1 744,310			
	VV		"vstup hlavní"					
	VV		45,0		45,000			
	VV		8*2*3,14*0,25*4,0		50,240			
	VV		Součet		1 839,550			
53	K	6225111R	Tenkovrstvá soklová dekorativní omítka z mramorových granulátů včetně penetrace vnějších stěn	m2	406,881	460,94	187 547,73	
	PP		Tenkovrstvá soklová dekorativní omítka z mramorových granulátů včetně penetrace vnějších stěn					
	VV		"140mm"					
	VV		"sokl"					
	VV		"ps"					
	VV		(28,825+3,0+0,14+16,95)*2,75		134,516			
	VV		3,0*1,0		3,000			
	VV		(0,14+2,71+0,45)*4,0		13,200			
	VV		"pj"					
	VV		29,2*(3,65+2,7)/2		92,710			
	VV		(20,107+1,366+7,677)*(2,7+3,65)/2		92,551			
	VV		"pz"					
	VV		(0,14+13,5+0,14)*(3,65+3,0)/2		45,819			
	VV		3,0*4,0		12,000			
	VV		"pv"					
	VV		1,65*3,0		4,950			
	VV		"odpočet bouraných oken"					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		-45*(1,05-0,08)*(1,7-0,04)		-72,459			
	VV		-(1,05-0,08)*(0,8-0,04)		-0,737			
	VV		-3*(1,05-0,08)*(1,7-0,04)		-4,831			
	VV		"odpočet nebouraných oken"					
	VV		"ps"					
	VV		-2*(1,05-0,08)*(1,7-0,04)		-3,220			
	VV		"pj"					
	VV		-3*(1,05-0,08)*(1,7-0,04)		-4,831			
	VV		onxps*0,3		7,500			
	VV		Mezisoučet		320,168			
	VV		"ostění + nadpraží"					
	VV		45*(1,7+1,05+1,7)*0,3		60,075			
	VV		(2,175+2,4+2,175)*0,3		2,025			
	VV		"nebourané okna a dveře"					
	VV		5*(1,7+1,05+1,7)*0,3		6,675			
	VV		(2,04+1,68+2,04)*0,3		1,728			
	VV	ostnadmar	Mezisoučet		70,503			
	VV		"schodiště - zidky atd omítku"					
	VV		2*1,8*0,9		3,240			
	VV		2*(0,9+1,8)*0,25		1,350			
	VV		2*1,8*(0,6+0,3)/2		1,620			
	VV		10		10,000			
	VV		Mezisoučet		16,210			
	VV		Součet		406,881			
54	K	62253101R	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s příměsí uhlíkových vláken včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 772,521	298,57	529 221,59	
	PP		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn					
	VV		"vč.6-10"					
	VV		"160mm"					
	VV		"ps"					
	VV		(0,16+62,15+0,16)*11,775		735,584			
	VV		"pj"					
	VV		(0,16+62,15+0,16)*11,775		735,584			
	VV		3,0*2,0		6,000			
	VV		"pz"					
	VV		(0,16+13,5+0,16)*11,775		162,731			
	VV		"pv"					
	VV		3,82+0,59+15,94+1,87		22,220			
	VV		(6,5+4,5)*0,16		1,760			
	VV		"4NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(0,16+18,75+0,16)*(14,15-10,95)		122,048			
	VV		2*(0,16+13,5+0,16)*(14,15-11,95)		60,808			
	VV		"odpočet bouraných oken"					
	VV		-(104-45)*(1,05-0,08)*(1,7-0,04)		-95,002			
	VV		-7*(2,7-0,08)*(2,45-0,04)		-44,199			
	VV		-1*(2,7-0,08)*(1,775-0,04)		-4,546			
	VV		-8*(3,3-0,08)*(1,775-0,04)		-44,694			
	VV		-6*(2,7-0,08)*(1,5-0,04)		-22,951			
	VV		-42*(2,4-0,08)*(2,0-0,04)		-190,982			
	VV		-2*(6,0-0,08)*(1,3-0,04)		-14,918			
	VV		-4*(1,05-0,08)*(2,0-0,04)		-7,605			
	VV		"odpočet nebouraných oken"					
	VV		"ps"					
	VV		-11*(1,05-0,08)*(1,7-0,04)		-17,712			
	VV		-(0,9-0,08)*(2,8-0,04)		-2,263			
	VV		-2*(0,6-0,08)*(0,7-0,04)		-0,686			
	VV		"pj"					
	VV		-8*(2,4-0,08)*(2,0-0,04)		-36,378			
	VV		"pz"					
	VV		-(2,0-0,08)*(2,0-0,04)*2		-7,526			
	VV		"odpočet nebouraných dveří a vchod. stěn"					
	VV		-(3,0-0,08)*(2,9-0,04)		-8,351			
	VV		"odpočet bouraných dveří a vchod. stěn"					
	VV		-(2,925-0,08)*(3,2-0,04)		-8,990			
	VV		onmineral*0,35		396,002			
	VV		-ostnadmar		-70,503			
	VV		"odpočet xps na balkonech"					
	VV		-xpsb		-6,060			
	VV		"odpočet fasádní plochy balkónů"					
	VV		-4*2*1,1*0,15		-1,320			
	VV		-4*5,55*0,15		-3,330			
	VV		Mezisoučet		1 654,721			
	VV		"vstup hlavní"					
	VV		45,0		45,000			
	VV		"balkony"					
	VV		"stěny"					
	VV		(1,2+5,55+1,2)*1,3*4		41,340			
	VV		(1,05+5,05+1,05)*1,1*4		31,460			
	VV		Součet		1 772,521			
55	K	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s příměsí uhlíkových vláken včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	50,240	298,57	15 000,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů					
	VV		"vč. 6-10"					
	VV		"vstup hlavní"					
	VV		8*2*3,14*0,25*4,0		50,240			
56	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2	128,485	20,95	2 691,76	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně					
	VV		"vč. 6-10"					
	VV		"pod terénem"					
	VV		(28,825+3,0+1,65+16,95+1,74+11,76+7,677+1,366+20,107+29,2)*1,0		122,275			
	pt		Mezisoučet		122,275			
	VV		"schodiště - zidky atd pod omítku"					
	VV		2*1,8*0,9		3,240			
	VV		2*(0,9+1,8)*0,25		1,350			
	VV		2*1,8*(0,6+0,3)/2		1,620			
	VV		Mezisoučet		6,210			
	VV		Součet		128,485			
57	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 210,476	10,48	12 685,79	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		okna		547,148			
	VV		"dveře"					
	VV		2,925*3,2		9,360			
	VV		2,4*2,175		5,220			
	VV		"nebouraná okna a dveře"					
	VV		16*1,05*1,7		28,560			
	VV		2*0,7*0,6		0,840			
	VV		0,9*2,8		2,520			
	VV		8*2,4*2,0		38,400			
	VV		2*2,0*2,0		8,000			
	VV		3,0*2,9		8,700			
	VV		Mezisoučet		648,748			
	VV		"vnitřní"					
	VV		okna		547,148			
	VV		"dveře"					
	VV		2,925*3,2		9,360			
	VV		2,4*2,175		5,220			
	VV		Součet		1 210,476			
58	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 939,265	10,48	20 323,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou					
	VV		"vč. 6-10"					
	VV		"ps"					
	VV		62,15*11,775		731,816			
	VV		"pj"					
	VV		62,15*11,775		731,816			
	VV		"pz"					
	VV		13,5*11,775		158,963			
	VV		"pv"					
	VV		3,82+0,59+15,94+1,87		22,220			
	VV		"4NP"					
	VV		2*(13,5+18,75)*(14,15-12,125)		130,613			
	VV		"odpočet bouraných oken"					
	VV		-(104-45)*1,05*1,7		-105,315			
	VV		-7*2,7*2,45		-46,305			
	VV		-1*2,7*1,775		-4,793			
	VV		-8*3,3*1,775		-46,860			
	VV		-6*2,7*1,5		-24,300			
	VV		-42*2,4*2,0		-201,600			
	VV		-2*6,0*1,3		-15,600			
	VV		-4*1,05*2,0		-8,400			
	VV		"odpočet nebouraných oken"					
	VV		"ps"					
	VV		-11*1,05*1,7		-19,635			
	VV		-0,9*2,8		-2,520			
	VV		-2*0,6*0,7		-0,840			
	VV		"pj"					
	VV		-8*2,4*2,0		-38,400			
	VV		"pz"					
	VV		-2,0*2,0*2		-8,000			
	VV		"odpočet nebouraných dveří a vchod. stěn"					
	VV		-3,0*2,9		-8,700			
	VV		"odpočet bouraných dveří a vchod. stěn"					
	VV		-2,925*3,2		-9,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,4*2,175		-5,220			
	VV		"odpočet xps na balkonech"					
	VV		-xpsb		-6,060			
	VV		"odpočet fasádní plochy balkónů"					
	VV		-4*2*1,1*0,15		-1,320			
	VV		-4*5,55*0,15		-3,330			
	VV	fas	Mezisoučet		1 218,870			
	VV		"ps"					
	VV		(28,825+3,0+16,95)*2,75		134,131			
	VV		3,0*1,0		3,000			
	VV		(0,16+2,71+0,45)*4,0		13,280			
	VV		"pj"					
	VV		29,2*(3,65+2,7)/2		92,710			
	VV		(20,107+1,366+7,677)*(2,7+3,65)/2		92,551			
	VV		"pz"					
	VV		13,5*(3,65+3,0)/2		44,888			
	VV		3,0*4,0		12,000			
	VV		"pv"					
	VV		1,65*3,0		4,950			
	VV		"odpočet bouraných oken"					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		-45*1,05*1,7		-80,325			
	VV		-1,05*0,8		-0,840			
	VV		-3*1,05*1,7		-5,355			
	VV		"odpočet nebouraných oken"					
	VV		"ps"					
	VV		-2*1,05*1,7		-3,570			
	VV		"pj"					
	VV		-3*1,05*1,7		-5,355			
	VV	fass	Mezisoučet		302,065			
	VV		"ostění bouraných oken a dveří "					
	VV		104*(1,7+1,05+1,7)*0,2		92,560			
	VV		7*(2,45+2,7+2,45)*0,2		10,640			
	VV		(1,775+2,7+1,775)*0,2		1,250			
	VV		8*(1,775+3,3+1,775)*0,2		10,960			
	VV		6*(1,5+2,7+1,5)*0,2		6,840			
	VV		42*(2,0+2,4+2,0)*0,2		53,760			
	VV		1*(0,8+1,05+0,8)*0,2		0,530			
	VV		2*(1,3+6,0+1,3)*0,2		3,440			
	VV		4*(2,0+1,05+2,0)*0,2		4,040			
	VV		3*(1,7+1,05+1,7)*0,2		2,670			
	VV		"ostění nebouraných oken a dveří"					
	VV		16*(1,7+1,05+1,7)*0,2		14,240			
	VV		2*(0,7+0,6+0,7)*0,2		0,800			
	VV		(2,8+0,9+2,8)*0,2		1,300			
	VV		8*(2,0+2,4+2,0)*0,2		10,240			
	VV		2*3*2,0*0,2		2,400			
	VV		(2,9+3,0+2,9)*0,2		1,760			
	VV		Mezisoučet		217,430			
	VV		"podhledy"					
	VV		"stříška"					
	VV		3,9*1,8		7,020			
	VV		(1,8+3,9+1,8)*0,2		1,500			
	VV		3,0*0,5		1,500			
	VV		(0,5+3,0+0,5)*0,2		0,800			
	VV		"střecha"					
	VV		(0,55+21,675+18,75+21,725+0,55+13,5+0,55+21,725+18,75+21,675+0,55)*(0,55+0,2)		105,000			
	VV		2*(20,35+15,1)*(1,0+0,2)		85,080			
	VV		Součet		1 939,265			
59	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	152,385	450,00	68 573,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu					
	VV		"vč. 6-10 a výpis"					
	VV		par"0,5		147,825			
	VV		"balkony"					
	VV		(1,2+5,2+1,2)*0,15*4		4,560			
	VV		Součet		152,385			
60	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	23,100	500,00	11 550,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše					
	VV		"balkony"					
	VV		5,05*1,05*4		21,210			
	VV		1,05*0,45*4		1,890			
	VV		Součet		23,100			
61	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	81,335	470,00	38 227,45	CS ÚRS 2013 01
	PP		Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC					
	VV		"vč. 6-10"					
	VV		"dlažba"					
	VV		28,825*1,0		28,825			
	VV		29,2*1,0		29,200			
	VV		20,107*1,0		20,107			
	VV		1,65*1,0		1,650			
	VV		"tráva"					
	VV		1,366*0,5		0,683			
	VV		1,74*0,5		0,870			
	VV		Součet		81,335			
62	K	637211411	Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	16,950	380,00	6 441,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva					
	VV		"vč. 6-10"					
	VV		"zámková dlažba"					
	VV		16,95*1,0		16,950			
63	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	95,082	270,00	25 672,14	CS ÚRS 2013 01
	PP		Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton					
	VV		"vč. 6-10"					
	VV		"dlažba"					
	VV		28,825		28,825			
	VV		29,2		29,200			
	VV		20,107		20,107			
	VV		"zámková dlažba"					
	VV		16,95		16,950			
	VV		Součet		95,082			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							502 384,11	
64	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	23,177	45,00	1 042,97	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm					
	VV		"vč. 1-5"					
	VV		13,5+1,0+1,0+7,677		23,177			
65	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	24,577	80,00	1 966,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm					
	VV		"vč. 1-5"					
	VV		13,5+1,0+1,0+7,677		23,177			
	VV		"pro lapač"					
	VV		0,7+0,7		1,400			
	VV		Součet		24,577			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 265,005	36,67	83 057,73	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m					
	VV		~vc 6-10"					
	VV		(62,15+1,5+13,5+1,5+62,15)*(2,75+11,225)		1 967,680			
	VV		40		40,000			
	VV		2*(18,75+1,5+13,5+1,5)*3,65		257,325			
	VV		Součet		2 265,005			
67	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	135 900,300	1,16	157 644,35	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití					
	VV		2265,005*60 Přepočtené koeficientem množství		135 900,300			
68	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 265,005	20,95	47 451,85	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m					
	VV		~vc 6-10"					
	VV		(62,15+1,5+13,5+1,5+62,15)*(2,75+11,225)		1 967,680			
	VV		40		40,000			
	VV		2*(18,75+1,5+13,5+1,5)*3,65		257,325			
	VV		Součet		2 265,005			
69	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	2 710,006	5,24	14 200,43	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken					
	VV		~vc 6-10"					
	VV		(62,15+1,5+13,5+1,5+62,15)*(2,75+11,225)*1,2		2 361,216			
	VV		40		40,000			
	VV		2*(18,75+1,5+13,5+1,5)*3,65*1,2		308,790			
	VV		Součet		2 710,006			
70	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	162 600,360	0,21	34 146,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití					
	VV		2710,006*60 Přepočtené koeficientem množství		162 600,360			
71	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	2 710,006	3,14	8 509,42	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken					
72	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	20,000	523,80	10 476,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m					
73	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	1 200,000	1,05	1 260,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití					
	VV		20*60 Přepočtené koeficientem množství		1 200,000			
74	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	20,000	20,95	419,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m					
75	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	454,780	30,00	13 643,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		par*1,2		354,780			
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		454,780			
76	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 000,000	40,00	40 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
77	K	953321113	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 50 mm	m2	14,750	199,04	2 935,84	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 50 mm					
	VV		~výpis s/6"					
	VV		(14,3+15,2)*0,5		14,750			
	VV		Součet		14,750			
78	K	95333	M+D Dilatačního plastového profilu - viz popis S/6	m	19,800	99,52	1 970,50	
	PP		M+D Dilatačního plastového profilu - viz popis S/6					
	VV		~výpis S/6"					
	VV		19,8		19,800			
79	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	5,355	71,78	384,38	CS ÚRS 2013 01
	PP		Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm					
	VV		~vc.1-5"					
	VV		" sklobeton"					
	VV		3*1,05*1,7		5,355			
80	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	5,280	1 199,25	6 332,04	CS ÚRS 2013 01
	PP		Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm					
	VV		~vc 1-5"					
	VV		"balkóny"					
	VV		5,5*1,2*0,2*4		5,280			
81	K	964076231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 35 kg/m	t	1,608	2 349,00	3 777,19	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 35 kg/m					
	VV		~vc 1-5"					
	VV		"konzoly"					
	VV		4*6*1,2*35,0*0,001		1,008			
	VV		"táhla"					
	VV		4*150,0*0,001		0,600			
	VV		Součet		1,608			
82	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	181,125	25,56	4 629,56	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2					
	VV		~vc1-5"					
	VV		"bouraná okna"					
	VV		(48+11+21+21)*1,05*1,7		180,285			
	VV		1,05*0,8		0,840			
	VV		Součet		181,125			
83	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	19,040	25,56	486,66	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2					
	VV		~vc1-5"					
	VV		"bouraná okna"					
	VV		4*1,05*2,0		8,400			
	VV		"bourané balk. dveře"					
	VV		4*0,95*2,8		10,640			
	VV		Součet		19,040			
84	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	338,170	25,56	8 643,63	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2					
	VV		~vc1-5"					
	VV		"bouraná okna"					
	VV		1*2,762*2,45		6,767			
	VV		(3+3)*2,7*2,45		39,690			
	VV		(1+1)*2,4*1,7		8,160			
	VV		1*2,7*1,775		4,793			
	VV		8*3,3*1,775		46,860			
	VV		6*2,7*1,5		24,300			
	VV		(8+16+16)*2,4*2,0		192,000			
	VV		2*6,0*1,3		15,600			
	VV		Součet		338,170			
85	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zábrubní pl přes 2 m2	m2	14,580	88,43	1 289,31	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání kovových dveřních zábrubní pl přes 2 m2					
	VV		~vc.1-5"					
	VV		2,925*3,2		9,360			
	VV		2,4*2,175		5,220			
	VV		Součet		14,580			
86	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	9,000	58,50	526,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vybourání kovových madel a zábradlí					
	VV		~vc. 1-5"					
	VV		3*3,0		9,000			
87	K	97607222R	Vybourání kovových ventilačních mřížek ze zdíva cihelného	kus	58,000	11,25	652,50	
	PP		Vybourání kovových ventilačních mřížek ze zdíva cihelného					
	VV		~vc. 1-5"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10*1+5+2		18,000			
	VV		"odv.střechy"					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		58,000			
88	K	978015351	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčeli v rozsahu do 40 %	m2	1 942,290	9,81	19 053,86	CS ÚRS 2013 01
	PP		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčeli v rozsahu do 40 %					
	VV		fas		1 218,870			
	VV		fass		302,065			
	VV		ostnad*0,2		192,635			
	VV		"ostění nebouraných oken a dveří"					
	VV		16*(1,7+1,05+1,7)*0,2		14,240			
	VV		2*(0,7+0,6+0,7)*0,2		0,800			
	VV		(2,8+0,9+2,8)*0,2		1,300			
	VV		8*(2,0+2,4+2,0)*0,2		10,240			
	VV		2*3*2,0*0,2		2,400			
	VV		(2,9+3,0+2,9)*0,2		1,760			
	VV		Mezisoučet		1 744,310			
	VV		"zazdívaná část balk.dveří"					
	VV		-4*0,9*1,1		-3,960			
	VV		Mezisoučet		-3,960			
	VV		"vstup hlavní"					
	VV		81,7		81,700			
	VV		25		25,000			
	VV		45,0		45,000			
	VV		8*2*3,14*0,25*4,0		50,240			
	VV		Mezisoučet		201,940			
	VV		Součet		1 942,290			
89	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčeli v rozsahu do 100 %	m2	93,080	25,47	2 370,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčeli v rozsahu do 100 %					
	VV		"balkony"					
	VV		"podhled"					
	VV		5,55*1,2*4		26,640			
	VV		"stěny"					
	VV		(1,2+5,55+1,2)*1,1*4		34,980			
	VV		(1,05+5,05+1,05)*1,1*4		31,460			
	VV		Součet		93,080			
90	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	33,000	430,20	14 196,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm					
	VV		"balkony"					
	VV		5,55*1,2*4		26,640			
	VV		(1,2+5,55+1,2)*0,2*4		6,360			
	VV		Součet		33,000			
91	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm	m2	23,100	382,50	8 835,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm					
	VV		"balkony"					
	VV		5,05*1,05*4		21,210			
	VV		1,05*0,45*4		1,890			
	VV		Součet		23,100			
92	K	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	23,100	22,50	519,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru					
	VV		"balkony"					
	VV		5,05*1,05*4		21,210			
	VV		1,05*0,45*4		1,890			
	VV		Součet		23,100			
93	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	56,100	22,50	1 262,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		"balkony"					
	VV		5,05*1,05*4		21,210			
	VV		1,05*0,45*4		1,890			
	VV		Mezisoučet		23,100			
	VV		"podhledy"					
	VV		"balkony"					
	VV		5,55*1,2*4		26,640			
	VV		(1,2+5,55+1,2)*0,2*4		6,360			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		Součet		56,100			
94	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	23,100	36,67	847,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí					
	VV		"balkony"					
	VV		5,05*1,05*4		21,210			
	VV		1,05*0,45*4		1,890			
	VV		Součet		23,100			
95	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčí	m2	33,000	36,67	1 210,11	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčí					
	VV		"balkony"					
	VV		5,55*1,2*4		26,640			
	VV		(1,2+5,55+1,2)*0,2*4		6,360			
	VV		Součet		33,000			
96	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	33,000	199,04	6 568,32	CS ÚRS 2013 01
	PP		Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm					
	VV		"balkony"					
	VV		5,55*1,2*4		26,640			
	VV		(1,2+5,55+1,2)*0,2*4		6,360			
	VV		Součet		33,000			
97	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	6,000	115,24	691,44	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm					
	VV		"balkony"					
	VV		4*1,5		6,000			
98	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	33,000	41,90	1 382,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm					
	VV		"balkony"					
	VV		5,55*1,2*4		26,640			
	VV		(1,2+5,55+1,2)*0,2*4		6,360			
	VV		Součet		33,000			
D	997		Přesun sutě				33 713,14	
99	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	129,636	90,00	11 667,24	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace					
100	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	129,636	9,86	1 278,21	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
101	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 592,720	2,01	5 211,37	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		129,636*20 Přepočtené koeficientem množství		2 592,720			
102	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	129,636	120,00	15 556,32	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	998		Přesun hmot				10 977,40	
103	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	219,548	50,00	10 977,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
104	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním	m2	171,185	12,00	2 054,22	CS ÚRS 2013 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním					
	VV		~vč.6-10"					
	VV		pt/1,0*1,4		171,185			
105	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,060	25 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		171,185*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,060			
106	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP	m2	342,370	60,00	20 542,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP					
	VV		pt/1,0*1,4*2		342,370			
107	M	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS minerál	m2	410,844	90,00	36 975,96	
	PP		pás asfaltovaný modifikovaný SBS minerál					
	VV		342,37*1,2 Přepočtené koeficientem množství		410,844			
108	K	711161531	Izolace fóliemi novými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2	m2	140,938	160,00	22 550,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		Izolace fóliemi novými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2					
	VV		~vč. 6-10"					
	VV		"pod terémem"					
	VV		(28,825+3,0+1,65+16,95+0,14+1,74+11,76+7,677+1,366+20,107+29,2+0,14)*1,15		140,938			
109	K	711161572	Ukončovací profil pro novové fólie	m	122,835	20,00	2 456,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ukončovací profil pro novové fólie					
	VV		~vč. 6-10"					
	VV		"pod terémem"					
	VV		(28,825+3,0+1,65+16,95+0,14+0,14+1,74+11,76+0,14+7,677+1,366+20,107+29,2+0,14)		122,835			
110	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	2,298	500,00	1 149,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m					
D 712			Povlakové krytiny					
111	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10" dvouvrstvě	m2	307,285	47,88	14 712,81	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech do 10" dvouvrstvě					
	VV		~vč.3,4"					
	VV		20,35*15,1		307,285			
	VV	krytinas	Mezisočet		307,285			
112	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10" za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	307,285	8,98	2 759,42	CS ÚRS 2013 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10" za studena lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		~vč.8,9"					
	VV		krytinas		307,285			
113	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,092	44 887,50	4 129,65	CS ÚRS 2013 01
	PP		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		307,285*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,092			
114	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30" pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	992,755	69,83	69 324,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 30" pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		~vč.8"					
	VV		"vrchní"					
	VV		krytinas		307,285			
	VV		Mezisočet		307,285			
	VV		"samolepící"					
	VV		krytinas		307,285			
	VV		" zesílení"					
	VV		2*(15,1+20,35)*1,0		70,900			
	VV		Mezisočet		378,185			
	VV		"parozábrana"					
	VV		krytinas		307,285			
	VV		Mezisočet		307,285			
	VV		Součet		992,755			
115	M	6285228	pás asfaltovaný modifikovaný SBS samolepící	m2	434,913	98,75	42 947,66	
	PP		SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, NOSNÁ VLOŽKA SKLENĚNÁ TKANINA PLOŠNĚ HMOTNOSTI 200 g/m, HORNÍ POVRCH JE OPATŘENA JEMNOZRNÝM MINERÁLNÍM POSYPEM,					
	VV		378,185*1,15 Přepočtené koeficientem množství		434,913			
116	M	6285227	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s břidličným posypem	m2	353,378	111,72	39 479,39	
	PP		HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, NOSNÁ VLOŽKA JE POLYESTEROVÁ, PLOŠNĚ HMOTNOSTI 250 g/m, HORNÍ PĚŠŤ OPATŘENA BŘIDLIČNÝM POSYPEM, NA SPODNÍ STRANĚ OPATŘEN PE FOLIÍ					
	VV		307,285*1,15 Přepočtené koeficientem množství		353,378			
117	M	6285226	pás asfaltovaný modifikovaný SBS samolepící - parozábrana	m2	353,338	98,75	34 892,13	
	PP		SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU - funkce parozábrany pod tepelnou izolaci					
	VV		307,25*1,15 Přepočtené koeficientem množství		353,338			
118	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	6,619	99,75	660,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m					
D 713			Izolace tepelné					
119	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 063,940	21,60	22 981,10	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami					
	VV		~vč.6"					
	VV		(265,67+266,3)		531,970			
	VV	stropD	Mezisočet		531,970			
	VV		stropD		531,970			
	VV		Součet		1 063,940			
120	M	631537090	deska izolační minerální 600x1000x140 mm	m2	1 085,219	151,20	164 085,11	CS ÚRS 2013 01
	PP		deska izolační minerální 600x1000x140 mm					
	VV		1063,94*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1 085,219			
121	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	891,628	265,68	236 887,73	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek					
122	M	631515180	deska minerální izolační tl.40 mm	m2	781,139	86,40	67 490,41	CS ÚRS 2013 01
	PP		plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn deska , la = 0,036 W/mK tl. 40 mm					
	VV		765,823*1,02 Přepočtené koeficientem množství		781,139			
123	M	283764000	polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600	m3	18,324	2 160,00	39 579,84	CS ÚRS 2013 01
	PP		polystyren extrudovaný 3035 CS- 1250 x 600					
	VV		17,965*1,02 Přepočtené koeficientem množství		18,324			
124	K	7131511	Montáž izolace tepelné střech šikmých kotvení a lepení z desek sklonu do 30° tl.přes 200 mm	m2	307,285	64,84	19 924,36	
	PP		Montáž izolace tepelné střech šikmých kotvení z desek sklonu do 30° tl.přes 200 mm					
	VV		krytinas		307,285			
125	M	283759600	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 140 mm	m2	626,861	265,34	166 331,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 140 mm					
	VV		307,285*2,04 Přepočtené koeficientem množství		626,861			
126	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	531,970	20,00	10 639,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem					
	VV		stropD		531,970			
127	M	283232790	fólie z polyetylenu OKJ I tl 0,05 - 0,20 mm číre šířka 1000 mm	kg	239,387	45,00	10 772,42	CS ÚRS 2013 01
	PP		fólie z polyetylenu OKJ I tl 0,05 - 0,20 mm číre šířka 1000 mm					
	VV		531,97*0,45 Přepočtené koeficientem množství		239,387			
128	K	7131911R	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech - parozábrana pod izolací vč. doplňků	m2	531,970	9,98	5 309,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech - parozábrana vč. doplňků					
129	M	283292R	Parotésná zábrana stropů pod tepelnou izolací vč. systémových doplňků	m2	611,766	14,96	9 152,02	
	PP		Parotésná zábrana stropů pod tepelnou izolací vč. systémových doplňků					
	VV		531,97*1,15 Přepočtené koeficientem množství		611,766			
130	K	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	19,428	200,00	3 885,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m					
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				17 577,00	
131	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	945,00	3 780,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125					
	VV		~vypis 5/1"					
	VV		4		4,000			
132	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	4,000	94,50	378,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž lapače střešních splavenin DN 125					
	VV		~vč. 1-5"					
	VV		4		4,000			
133	K	721-ND	Napojení drenážního potrubí na kanalizaci	kus	2,000	330,75	661,50	
	PP		Napojení drenážního potrubí na kanalizaci					
134	K	721-NG	Napojení dešťového svodu na kanalizaci	kus	4,000	330,75	1 323,00	
	PP		Napojení dešťového svodu na kanalizaci					
135	K	721-S4	M+D Větrací komínek ZTI DN 100 vč. lemování a napojení - viz popis S4	kus	11,000	945,00	10 395,00	
	PP		M+D Větrací komínek ZTI DN 100 vč. lemování a napojení - viz popis S4					
136	K	721-S5	M+D Větrací komínek ZTI DN 150 vč. lemování a napojení - viz popis S5	kus	1,000	1 039,50	1 039,50	
	PP		M+D Větrací komínek ZTI DN 150 vč. lemování a napojení - viz popis S5					
D 723			Zdravotnicka - vnitřní plynovod				7 985,25	
137	K	723-27	Demontáž plynovodního potrubí - viz popis 27	kus	1,000	425,25	425,25	
	PP		Demontáž plynovodního potrubí - viz popis 27					
138	K	723-32n	Montáž, nastavení kotvení plynovodního potrubí po provedení zateplení vč. nové povrchové úpravy kotvení, revize atd. - viz popis32	kus	1,000	5 670,00	5 670,00	
	PP		Montáž, nastavení kotvení plynovodního potrubí po provedení zateplení vč. nové povrchové úpravy kotvení, revize atd. - viz popis32					
	VV		~vč. 6-10"					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
139	K	723-R	Revize plynu	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	
D 762			Konstrukce tesařské				14 492,79	
140	K	762-osb-D1.	M+D Konstrukce okraje (okapu) střechy pro uchycení žlabů - pás 2*osb deska tl. 25 mm vč. kotvení , doplňků - viz detail 1	m	70,900	201,50	14 286,35	
	PP		Okraj střech - osb deska - kotvení žlabů					
	VV		~vč. 3 - 8"					
	VV		2*(15,1+20,35)		70,900			
141	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,567	364,09	206,44	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m					
D 764			Konstrukce klempířské				443 074,61	
142	K	764-12	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 570*680 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/12	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 570*680 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/12					
143	K	764-13	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 150*150 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/13	kus	2,000	650,00	1 300,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 150*150 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/13					
144	K	764-14	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 1000*200 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/14	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 1000*200 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/14					
145	K	764-15	M+D Kombinovaná ventilační mřížka kulatá DN 150 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/15	kus	1,000	650,00	650,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka kulatá DN 150 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/15					
146	K	764-16	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 350*350 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/16	kus	1,000	750,00	750,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 350*350 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/16					
147	K	764-17	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 250*250 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/17	kus	4,000	720,00	2 880,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 250*250 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/17					
148	K	764-18	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 200*200 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/18	kus	42,000	650,00	27 300,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 200*200 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/18					
149	K	764-19	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 900*700 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/19	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 900*700 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/19					
150	K	764-20	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 310*560 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/20	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 310*560 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/20					
151	K	764-21	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 420*420 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/21	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 420*420 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/21					
152	K	764-22	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 360*260 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/22	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 360*260 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/22					
153	K	764221530	Oplechování Tižn říms pod nadřímsovým žlabem řs 660 mm	m	87,500	518,70	45 386,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Oplechování Tižn říms pod nadřímsovým žlabem řs 660 mm					
	VV		~vypis K/1"					
	VV		87,5		87,500			
154	K	764221560	Oplechování Tižn říms pod nadřímsovým žlabem řs 1000 mm	m	40,700	568,58	23 141,21	CS ÚRS 2013 01
	PP		Oplechování Tižn říms pod nadřímsovým žlabem řs 1000 mm					
	VV		~vypis K/3"					
	VV		40,7		40,700			
155	K	76422156R	Oplechování Tižn říms s vytažením na stěnu řs 820 mm	m	9,000	568,58	5 117,22	
	PP		Oplechování Tižn říms pod nadřímsovým žlabem řs 1000 mm					
	VV		~vypis K/5"					
	VV		9,0		9,000			
156	K	764222530	Oplechování Tižn okapů tvrdá krytina řs 400 mm	m	16,000	379,05	6 064,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Oplechování Tižn okapů tvrdá krytina řs 400 mm					
	VV		"K/23"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,0			16,000		
157	K	764233530	Lemování TiZn plech zdi plochá střecha rš 330 mm	m	71,500	309,23	22 109,95	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lemování TiZn plech zdi plochá střecha rš 330 mm					
	VV		~výpis K/7"					
	VV		71,5		71,500			
158	K	764242530	Lemování trub TiZn hladká krytina průměr do 150 mm	kus	15,000	738,15	11 072,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lemování trub TiZn hladká krytina průměr do 150 mm					
159	K	764249510	Oplechování TiZn držáků lana bleskosvodu s podložkou 250x250 mm	kus	30,000	463,84	13 915,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Oplechování TiZn držáků lana bleskosvodu s podložkou 250x250 mm					
160	K	764252503	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	71,500	463,84	33 164,56	CS ÚRS 2013 01
	PP		Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm					
	VV		~výpis K/9 a K/8"					
	VV		71,5		71,500			
161	K	7643228	Demontáž oplechování okapů - balkony	m	16,000	15,00	240,00	
	PP		Demontáž oplechování okapů - balkony					
	VV		"balkony"					
	VV		16,0		16,000			
162	K	764331850	Demontáž lemování zdi lep., krytina rš 500 mm do 30°	m	39,500	15,00	592,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 500 mm do 30°					
	VV		~vč. 1-5°					
	VV		2*13,5		27,000			
	VV		8,5+4,0		12,500			
	VV		Součet		39,500			
163	K	764345831	Demontáž ventilační nástavec průměr do 150 mm do 30°	kus	12,000	25,00	300,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž ventilační nástavec průměr do 150 mm do 30°					
	VV		~vč. 1-5°					
	VV		10+2		12,000			
164	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	70,900	20,00	1 418,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°					
	VV		~vč. 1-6°					
	VV		2*(20,35+15,1)		70,900			
165	K	764396815	Demontáž krycí dilatační lišta rš 250 mm - svislé	m	33,100	15,00	496,50	
	PP		Demontáž krycí dilatační lišta rš 250 mm - svislé					
	VV		~vč. 1-5°					
	VV		8,8+4,5+4,0		17,300			
	VV		10,8+1,5+3,5		15,800			
	VV		Součet		33,100			
166	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	302,780	25,00	7 569,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm					
	VV		~vč1-5°					
	VV		"bouraná okna"					
	VV		(48+11+21+21)*1,05		106,050			
	VV		1,05		1,050			
	VV		4*1,05		4,200			
	VV		1*2,762		2,762			
	VV		(3+3)*2,7		16,200			
	VV		(1+1)*2,4		4,800			
	VV		1*2,7		2,700			
	VV		8*3,3		26,400			
	VV		6*2,7		16,200			
	VV		(8+16+16)*2,4		96,000			
	VV		2*6,0		12,000			
	VV		Mezisoučet		288,362			
	VV		288,362*0,05		14,418			
	VV		Součet		302,780			
167	K	764421870	Demontáž oplechování říms rš do 500 mm	m	194,200	25,00	4 855,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž oplechování říms rš do 500 mm					
	VV		~vč 1-5°					
	VV		2*(62,15+14,6)		153,500			
	VV		2*20,35		40,700			
	VV		Součet		194,200			
168	K	764422820	Demontáž oplechování říms rš do 900 mm	m	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž oplechování říms rš do 900 mm					
	VV		~vč. 1-5°					
	VV		3,0		3,000			
169	K	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	41,500	25,00	1 037,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm					
	VV		~vč. 1-5°					
	VV		8,5+3,0		11,500			
	VV		"balkony"					
	VV		30,0		30,000			
	VV		Součet		41,500			
170	K	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	72,000	25,00	1 800,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm					
	VV		~vč. 1-5°					
	VV		18,0*4		72,000			
171	K	764510580	Oplechování parapetů TiZn rš 600 mm včetně rohů	m	335,650	443,89	148 991,68	CS ÚRS 2013 01
	PP		Oplechování parapetů TiZn rš 600 mm včetně rohů					
	VV		"parapety u nových oken"					
	VV		par		295,650			
	VV		Mezisoučet		295,650			
	VV		~výpis k/2"					
	VV		~stávající"					
	VV		1,05*16		16,800			
	VV		2,0*2		4,000			
	VV		2,4*8		19,200			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		Součet		335,650			
172	K	76452252R	Oplechování TiZn říms rš 950 mm	m	3,000	807,98	2 423,94	
	PP		Oplechování TiZn říms rš 950 mm					
	VV		~výpis K/6"					
	VV		3,0		3,000			
173	K	764530530	Oplechování TiZn zdi rš 400 mm včetně rohů	m	30,000	478,80	14 364,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Oplechování TiZn zdi rš 400 mm včetně rohů					
	VV		"K/24"					
	VV		30,0		30,000			
174	K	76453056R	Oplechování TiZn zdi rš 800 mm včetně rohů	m	2,500	638,40	1 596,00	
	PP		Oplechování TiZn zdi rš 800 mm včetně rohů vč. příponek a kotvení					
	VV		~výpis K/4"					
	VV		2,5		2,500			
175	K	764554503R	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 125 mm	m	71,000	698,25	49 575,75	
	PP		Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 125 mm					
	VV		~výpis K/10 a K/11"					
	VV		71,0		71,000			
	VV		Součet		71,000			
176	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	2,432	400,00	972,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 558 558,62	
177	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	176,000	8,52	1 499,52	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		~vč1-5"					
	VV		(48+11+21+21)		101,000			
	VV		1		1,000			
	VV		4		4,000			
	VV		1		1,000			
	VV		(3+3)		6,000			
	VV		(1+1)		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		8		8,000			
	VV		6		6,000			
	VV		(8+16+16)		40,000			
	VV		2		2,000			
	VV		"bourané balk. dveře"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		176,000			
178	K	7666212R	Montáž oken plastových s rámem do zdiva, doplňků a vnitřních parapetů	m2	547,148	851,84	466 082,55	
	PP		Montáž oken plastových s rámem do zdiva					
	VV		~výpis					
	VV		101*1,05*1,7		180,285			
	VV		7*2,7*2,45		46,305			
	VV		1*2,7*1,775		4,793			
	VV		8*3,3*1,775		46,860			
	VV		6*2,7*1,5		24,300			
	VV		42*2,4*2,0		201,600			
	VV		2*1,05*0,8		1,680			
	VV		2*6,0*1,3		15,600			
	VV		4*1,05*2,0		8,400			
	VV		3*1,05*1,7		5,355			
	VV		4*1,05*2,85		11,970			
	VV	okna	Mezisoučet		547,148			
	VV		Součet		547,148			
179	M	DOD-okna-ok01	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/1	m2	180,285	1 788,87	322 506,43	
	PP		Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/1					
	VV		~výpis					
	VV		101*1,05*1,7		180,285			
180	M	DOD-okna-ok02	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/2	m2	46,305	1 788,87	82 833,63	
	PP		Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/2					
	VV		~výpis					
	VV		7*2,7*2,45		46,305			
181	M	DOD-okna-ok03	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/3	m2	4,793	1 788,87	8 574,05	
	PP		Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/3					
	VV		~výpis					
	VV		1*2,7*1,775		4,793			
	VV				0,000			
182	M	DOD-okna-ok04	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/4	m2	46,860	1 788,87	83 826,45	
	PP		Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/4					
	VV		~výpis					
	VV		8*3,3*1,775		46,860			
	VV				0,000			
183	M	DOD-okna-ok05	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/5	m2	24,300	1 788,87	43 469,54	
	PP		Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/5					
	VV		~výpis					
	VV		6*2,7*1,5		24,300			
	VV				0,000			
184	M	DOD-okna-ok06	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/6	m2	201,600	1 788,87	360 636,19	
	PP		Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/6					
	VV		~výpis					
	VV		42*2,4*2,0		201,600			
	VV				0,000			
185	M	DOD-okna-ok07	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/7	m2	1,680	1 788,86	3 005,28	
	PP		Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/7					
	VV		~výpis					
	VV		2*1,05*0,8		1,680			
	VV				0,000			
186	M	DOD-okna-ok08	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/8	m2	15,600	1 788,87	27 906,37	
	PP		Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/8					
	VV		~výpis					
	VV		2*6,0*1,3		15,600			
	VV				0,000			
187	M	DOD-okna-ok09	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/9	m2	8,400	1 788,87	15 026,51	
	PP		Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/9					
	VV		~výpis					
	VV		4*1,05*2,0		8,400			
	VV				0,000			
188	M	DOD-okna-ok10	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/10	m2	5,355	1 788,87	9 579,40	
	PP		Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OK/10					
	VV		~výpis					
	VV		3*1,05*1,7		5,355			
	VV				0,000			
189	M	DOD-okna-ok11	Balkónové dveře plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, a doplňků - viz popis OK/11	m2	11,970	4 685,17	56 081,48	
	PP		Balkónové dveře plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací vč. zasklení, kování, a doplňků - viz popis OK/11					
	VV		~výpis					
	VV		4*1,05*2,85		11,970			
190	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	2 558,850	29,82	76 304,91	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska					
	VV		~vč.6-10"					
	VV		~výpis					
	VV		~ostění+nadpraží					
	VV		101*(1,7+1,05+1,7)		449,450			
	VV		7*(2,45+2,7+2,45)		53,200			
	VV		1*(1,775+2,7+1,775)		6,250			
	VV		8*(1,775+3,3+1,775)		54,800			
	VV		6*(1,5+2,7+1,5)		34,200			
	VV		42*(2,0+2,4+2,0)		268,800			
	VV		(0,8+1,05+0,8)		2,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(1,3+6,0+1,3)		17,200			
	VV		4*(2,0+1,05+2,0)		20,200			
	VV		3*(1,7+1,05+1,7)		13,350			
	VV		4*(2,85+1,05+2,85)		27,000			
	VV		"dveře"					
	VV		3,2+2,925+3,2		9,325			
	VV		2,175+2,4+2,175		6,750			
	VV	ostnad	Mezísoučet		963,175			
	VV		"parapet"					
	VV		1,05*101		106,050			
	VV		2,7*7		18,900			
	VV		2,7*1		2,700			
	VV		3,3*8		26,400			
	VV		2,7*6		16,200			
	VV		2,4*42		100,800			
	VV		1,05*1		1,050			
	VV		6,0*2		12,000			
	VV		1,05*4		4,200			
	VV		1,05*3		3,150			
	VV		1,05*4		4,200			
	VV	par	Mezísoučet		295,650			
	VV		"vnější"					
	VV		"parapet stávající okno "					
	VV		2,4*8		19,200			
	VV		1,05*16		16,800			
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		2,0*2		4,000			
	VV	pars	Mezísoučet		41,200			
	VV		"vnější"					
	VV		ostnad+par		1 258,825			
	VV		Mezísoučet		1 258,825			
	VV		Součet		2 558,850			
191	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	14,395	85,19	1 226,31	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					
D		767	Konstrukce zámečnické				353 718,35	
192	K	767-13	Demontáž, repase (očistění, oprava funkčnosti) venkovních žaluzií - viz popis 13	m2	66,910	1 200,00	80 292,00	
	PP		Demontáž, repase (očistění, oprava funkčnosti) venkovních žaluzií - viz popis 13					
	VV		"vč.1-5"					
	VV		2,4*2,0*8		38,400			
	VV		1,05*1,7*10		17,850			
	VV		0,95*2,8		2,660			
	VV		2,0*2,0*2		8,000			
	VV		Součet		66,910			
193	K	767-13n	Montáž venkovních žaluzií, zpětná montáž po provedení zateplení vč. kotvení chemickými kotvami do ostění - viz popis 13	m2	66,910	650,00	43 491,50	
	PP		Montáž venkovních žaluzií, zpětná montáž po provedení zateplení vč. kotvení chemickými kotvami do ostění - viz popis 13					
	VV		"vč.9-10"					
	VV		2,4*2,0*8		38,400			
	VV		1,05*1,7*10		17,850			
	VV		0,95*2,8		2,660			
	VV		2,0*2,0*2		8,000			
	VV		Součet		66,910			
194	K	767-15	Demontáž, repase (očistění, oprava funkčnosti) satelitního talíře a zpětná montáž vč.kotvení, držáku - viz popis 15	kus	1,000	2 693,25	2 693,25	
	PP		Demontáž, repase (očistění, oprava funkčnosti) satelitního talíře a zpětná montáž vč.kotvení, držáku - viz popis 15					
	VV		"vč.1-5"					
	VV		1		1,000			
195	K	767-16n	Repase zkráceného stávajícího zábradlí o 160 mm vč. nátěru - viz popis 16	kus	2,000	1 190,70	2 381,40	
	PP		Repase zkráceného stávajícího zábradlí o 160 mm vč. nátěru - viz popis 16					
	VV		"vč. 6-10"					
	VV		2		2,000			
196	K	767-17n	Montáž satelitního talíře vč. prodloužení kotvení, kotvení a držáku - viz popis 17	kus	1,000	1 871,10	1 871,10	
	PP		Montáž satelitního talíře vč. prodloužení kotvení, kotvení a držáku - viz popis 17					
	VV		"vč.6-10"					
	VV		1		1,000			
197	K	767-24	Demontáž plechových dveří EI a HUP - viz popis 24	kus	3,000	756,00	2 268,00	
	PP		Demontáž plechových dveří EI a HUP - viz popis 24					
	VV		"vč.1-5"					
	VV		3		3,000			
198	K	767-28	Zkrácení stávajícího zábradlí o 160 mm - viz popis 28	kus	4,000	1 190,70	4 762,80	
	PP		Zkrácení stávajícího zábradlí o 160 mm - viz popis 28					
	VV		"vč. 1-5"					
	VV		2+2		4,000			
199	K	767-33	Demontáž, očistění , úschova informačních cedulí na fasádě - viz popis 33	kus	3,000	472,50	1 417,50	
	PP		Demontáž, očistění , úschova informačních cedulí na fasádě - viz popis 33					
	VV		"vč.1-5"					
	VV		3		3,000			
200	K	767-33n	Provedení nového ocelového sloupku stávajícího zkráceného zábradlí vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis 33	kus	2,000	1 294,65	2 589,30	
	PP		Provedení nového ocelového sloupku stávajícího zkráceného zábradlí vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis 33					
	VV		"vč. 6-10"					
	VV		2		2,000			
201	K	767-40n	Montáž stávajících informačních cedulí na fasádě vč.kotvení - viz popis 40	kus	3,000	1 417,50	4 252,50	
	PP		Montáž stávajících informačních cedulí na fasádě vč.kotvení - viz popis 40					
	VV		"vč.6-10"					
	VV		3		3,000			
202	K	767991912	Zámečnické konstrukce ostatní - samostatné řezání plamenem	m	12,000	378,00	4 536,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem					
	VV		"vč 1-5"					
	VV		"balkóny"					
	VV		4*6*0,5		12,000			
203	K	767-D1	M+D Hliníkové stěny 2925*3200 mm s dveřmi vč. paníkového kování, povrchové úpravy ,parotěsné pásky a doplňků - viz popis D/1	kus	1,000	79 002,00	79 002,00	
	PP		M+D Hliníkové stěny 2925*3200 mm s dveřmi vč. paníkového kování, povrchové úpravy ,parotěsné pásky a doplňků - viz popis D/1					
204	K	767-D2	M+D Hliníkové dvoukřídlé dveře s prosklením 2400*2175 mm vč. protipanikového kování, povrchové úpravy ,parotěsné pásky a doplňků - viz popis D/2	kus	1,000	93 933,00	93 933,00	
	PP		M+D Hliníkové dvoukřídlé dveře s prosklením 2400*2175 mm vč. protipanikového kování, povrchové úpravy ,parotěsné pásky a doplňků - viz popis D/2					
205	K	767-S2	M+D Dvířka el. rozvaděče, HUP atd. 1000*500 mm vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis S2	kus	1,000	3 591,00	3 591,00	
	PP		M+D Dvířka el. rozvaděče, HUP atd. 1000*500 mm vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis S2					
206	K	767-S3	M+D Dvířka el. rozvaděče, HUP atd. 1260*950 mm vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis S3	kus	1,000	3 969,00	3 969,00	
	PP		M+D Dvířka el. rozvaděče, HUP atd. 1260*950 mm vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis S3					
207	K	767-S7	M+D Dvířka el. rozvaděče, HUP atd. 770*950 mm vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis S7	kus	1,000	3 307,50	3 307,50	
	PP		M+D Dvířka el. rozvaděče, HUP atd. 770*950 mm vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis S7					
208	K	767-Z1	M+D Nové odnímatelné zábradlí 3000 mm vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z1	kus	3,000	5 953,50	17 860,50	
	PP		M+D Nové odnímatelné zábradlí 3000 mm vč. povrchové úpravy a kotvení - viz popis Z1					
209	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,500	1 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m					
D		771	Podlahy z dlaždic				51 440,32	
210	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	50,800	15,00	762,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
	VV		"balkony"					
	VV		(1,05+5,05+1,05+5,55)*4		50,800			
211	K	77147411R	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 300 mm	m	50,800	40,00	2 032,00	
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 300 mm					
	VV		"balkony"					
	VV		(5,05+1,05+1,05+5,55)*4		50,800			
212	M	5976143R	dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné	m2	16,764	270,00	4 526,28	
	PP		dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné					
	VV		50,8*0,33 Přepočtené koeficientem množství		16,764			
213	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	23,100	45,00	1 039,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		"balkony"					
	VV		5,05*1,05*4		21,210			
	VV		1,05*0,45*4		1,890			
	VV		Součet		23,100			
214	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	21,080	300,00	6 324,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2					
	VV		"balkony"					
	VV		5,05*0,95*4		19,190			
	VV		1,05*0,45*4		1,890			
	VV		Součet		21,080			
215	M	59761431R	dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné, protiskluzné	m2	23,188	280,00	6 492,64	
	PP		dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné, protiskluzné					
	VV		21,08*1,1 Přepočtené koeficientem množství		23,188			
216	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	21,080	5,00	105,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2					
217	K	771579198R	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem mrazuvzdorným	m2	21,080	15,00	316,20	
	PP		Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem mrazuvzdorným					
218	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	203,200	30,00	6 096,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podlahy spárování silikonem					
	VV		"balkony"					
	VV		(1,05+5,05+1,05+5,55)*4*4		203,200			
219	K	771591121	Podlahy roznášecí rohož na podklad lepená	m2	19,190	450,00	8 635,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podlahy roznášecí rohož na podklad lepená DITRA					
	VV		"balkony"					
	VV		5,05*0,95*4		19,190			
220	K	771591131	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou pás lepený v ploše vč. doplňků	m2	19,190	400,00	7 676,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podlahy izolace ve spojení s dlažbou pás lepený v ploše					
	VV		"balkony"					
	VV		5,05*0,95*4		19,190			
221	K	771591133	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného v ploše vč. doplňků	m	50,800	110,00	5 588,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného v ploše					
	VV		"balkony"					
	VV		(1,05+5,05+1,05+5,55)*4		50,800			
222	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	140,000	10,00	1 400,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podlahy řezání keramických dlaždic rovné					
	VV		"balkony"					
	VV		10*4		40,000			
	VV		25*4		100,000			
	VV		Součet		140,000			
223	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	1,117	400,00	446,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				22 041,36	
224	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	103,432	44,89	4 643,06	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
	VV		"viditelné kovové prvky, zábradlí, ok atd."					
	VV		5,0*2		10,000			
	VV		10,0*2		20,000			
	VV		38,0*20,0		58,000			
	VV		Mezisoučet		88,000			
	VV		"balkony"					
	VV		5,5*0,2*2*4		8,800			
	VV		2*3,3*2*3,14*0,04*4		6,632			
	VV		Mezisoučet		15,432			
	VV		Součet		103,432			
225	K	783271001	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email	m2	103,432	168,21	17 398,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email					
	VV		"viditelné kovové prvky, zábradlí, ok atd."					
	VV		5,0*2		10,000			
	VV		10,0*2		20,000			
	VV		38,0*20,0		58,000			
	VV		Mezisoučet		88,000			
	VV		"balkony"					
	VV		5,5*0,2*2*4		8,800			
	VV		2*3,3*2*3,14*0,04*4		6,632			
	VV		Mezisoučet		15,432			
	VV		Součet		103,432			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				20 383,23	
226	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	694,413	10,00	6 944,13	CS ÚRS 2013 01
	PP		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m					
	VV		par*0,3		88,695			
	VV		onmineral*0,5		565,718			
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		694,413			
227	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	671,955	20,00	13 439,10	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				148 149,05	
228	K	786	M+D Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie barva stříbrná - viz popis	m2	541,793	272,59	147 687,35	
	PP		M+D Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie barva stříbrná - viz popis					
	VV		"výpis"					
	VV		okna		547,148			
	VV		-3*1,05*1,7		-5,355			
	VV		Součet		541,793			
229	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	1,084	425,92	461,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m					
D M			Práce a dodávky M				24 226,18	
D 21-M			Elektromontáže				12 471,90	
230	K	210-31	Demontáž, očištění, úschova vnějšího světla - viz popis 31	kus	1,000	173,25	173,25	
	PP		Demontáž, očištění, úschova vnějšího světla - viz popis 31					
	VV		"vč. 1-5"					
	VV		1		1,000			
231	K	210-36n	Montáž stávajícího vnějšího světla vč. prodloužení úchyty a kotvení - viz popis 36	kus	1,000	278,25	278,25	
	PP		Montáž stávajícího vnějšího světla vč. prodloužení úchyty a kotvení - viz popis 36					
	VV		"vč. 6-10"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					1,000			
232	K	210-Hs	Hromosvod střešní - demontáž, úprava kotvení (prodloužení) a zpětná montáž	m	55,000	58,80	3 234,00	
PP								
233	K	210-H	Hromosvod - demontáž, úprava kotvení (prodloužení) a zpětná montáž vč. revize	m	115,500	58,80	6 791,40	
PP								
234	K	210-HR	Hromosvod - revize	kus	1,000	1 995,00	1 995,00	
PP								
D 22-M							918,28	
235	K	220-25	Demontáž stávajícího nadzemního vedení telefonu, úschova - viz popis 25	kus	1,000	509,93	509,93	
PP								
VV								
VV					1,000			
236	K	220-30n	Montáž stávajícího nadzemního vedení telefonu vč. kotvení - viz popis 30	kus	1,000	408,35	408,35	
PP								
VV								
VV					1,000			
D 24-M							10 836,00	
237	K	240-21	Demontáž vzduchotechnického potrubí vč. koncových prvků - viz popis 21	kus	2,000	5 418,00	10 836,00	
PP								
D Ostatní							8 387,40	
D ost							8 387,40	
238	K	O1	Trhové zkoušky - viz statika	kpl	1,000	3 142,80	3 142,80	
PP								
239	K	O20	Sondy kopané - pro ověření inženýrských sítí	kus	4,000	300,00	1 200,00	
240	K	O6	Budky pro rorýse - viz popis S4	kus	6,000	296,10	1 776,60	
241	K	O7	Budky pro netopýry - - viz popis S5	kus	6,000	378,00	2 268,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.
Objekt: 04 - Vedlejší a ostatní náklady A+B+D
Soupis:

04.1 - Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30.05.2013
Zadavatel:	IČ:
Krajský úřad Pardubického kraje	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 15030741
AGILE spol. s r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
ATELIÉR 5. spol. s r.o., Ostrava	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		167 332,16	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	167 332,16	21,00%	35 139,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	202 471,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.
Objekt: 04 - Vedlejší a ostatní náklady A+B+D
Soupis: 04.1 - Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 30.05.2013
Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant: ATELIÉR 5. spol. s r.o., Os
Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	167 332,16
VON - Vedlejší a ostatní náklady	167 332,16
ON - Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb.	167 332,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.
Objekt: 04 - Vedlejší a ostatní náklady A+B+D
Soupis: 04.1 - Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 30.05.2013
Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant: ATELIÉR 5. spol. s r.o., Ostrava
Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 332,16	
D	VON		Vedlejší a ostatní náklady				167 332,16	
D	ON		Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb.				167 332,16	
1	K	01	Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště	soubor	1,000	76 532,16	76 532,16	
PP Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště								
2	K	02	Výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby	soubor	1,000	19 800,00	19 800,00	
PP Výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby								
3	K	03	Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom								
4	K	04	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením								
5	K	05	Zhotovení a montáž velkoplošného celobarevného informačního panelu k označení staveniště po dobu stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP Zhotovení a montáž velkoplošného celobarevného informačního panelu k označení staveniště po dobu stavby (technické parametry 5 100 x 2 400 mm, panel je celobarevný, volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení v místě realizace - např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod. Tiskový podklad bude dodán vítěznému uchazeči zadavatelem.)								
6	K	06	Zhotovení a montáž stálé informační tabule pro venkovní prostředí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Zhotovení a montáž stálé informační tabule pro venkovní prostředí (pamětní desky), (minimální rozměry 300 x 400 mm. Doporučený materiál pro výrobu jednobarevné desky: leštěný kámen, sklo, bronz. Tiskový podklad bude dodán vítěznému uchazeči zadavatelem.)								
7	K	07	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo								
8	K	08	Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s. pavilony A a B

Část: BLESKOSVOD

Rekapitulative

1	Dodávka	9748
2	Montáž	0
3	HZS	19478
4	Celkem (bez DPH) Kč:	29226
5	základ daně pro DPH 21%	29226
6	DPH 21%	6138
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	35364

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena				specifikace
				dodávka		montáž		
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.	
	<u>Materiál/montáž</u>							
1	Hromosvod, uzemnění							
2	FeZn d8	m	320	11,16	3 571,20	33,00	10 560,00	odečteno z výkresu E-02 a t
3	podpěra vedení PV	ks	280	10,38	2 906,40		0,00	odečteno z výkresu E-02 a t
4	SS,SP, SK	ks	60	8,66	519,60	74,00	4 440,00	odečteno z výkresu E-02 a t
5	ST	ks	4	16,82	67,28	74,00	296,00	odečteno z výkresu E-02 a t
6	jímací tyč s podstavcem 1m - komplet	ks	2	441,90	883,80	235,00	470,00	odečteno z výkresu E-02 a t
7	tvárování ochranných prvků	ks	20		0,00	59,60	1 192,00	odečteno z výkresu E-02 a t
8	nosný a podružný materiál	kg	40	45,00	1 800,00		0,00	odečteno z výkresu E-02 a t
9	celkem				9 748,28		0,00	
					0,00		0,00	
	<u>HZS</u>				0,00		0,00	
1	koordinace s ostatními profesemi	hod	4		0,00	210,00	840,00	odečteno z výkresu E-02 a t
2	demontáž stávajícího hromosvodu	hod	8		0,00	210,00	1 680,00	odečteno z výkresu E-02 a t
3	celkem						19 478,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A5-14002
Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.

KSO: 801 11 CC-CZ: 126 411
Místo: Datum: 22.03.2014

Zadavatel: IČ:
Krajský úřad Pardubického kraje DIČ:
Uchazeč: IČ: 15030741
AGILE spol. s r.o. DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
ATELIÉR 5. spol. s r.o., Ostrava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 927 731,13
DPH		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	3 927 731,13	824 823,54
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	4 752 554,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A5-14002

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.

Místo: Datum: 22.03.2014

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje

Projektant:

ATELIÉR 5. spol. s r.o., Ostrava

Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 927 731,13	4 752 554,67	
01	SO 01 - Pavilon A+B	863 191,10	1 044 461,23	STA
01.1	Soupis prací pavilon A+B	863 191,10	1 044 461,23	Soupis
03	SO 01 - Pavilon D	2 921 207,87	3 534 661,52	STA
03.1	Soupis prací pavilon D	2 921 207,87	3 534 661,52	Soupis
04	Vedlejší a ostatní náklady A+B+D	143 332,16	173 431,91	VON
04.1	Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady	143 332,16	173 431,91	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoustecké nemocnice a.s.
Objekt: 01 - SO 01 - Pavilon A+B
Soupis:

01.1 - Soupis prací pavilon A+B

KSO: 801 11
Místo:

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje

Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Projektant: ATELIÉR 5. spol. s r.o., Ostrava

Poznámka:

Zatřídění stavby : CZ-CC 126 411
CPV 4521 51 00-8
CZ-CPA 41.00.40

CC-CZ:
Datum: 22.03.2014

IČ:
DIČ:

IČ: 15030741
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		863 191,10	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	863 191,10 0,00	21,00% 15,00%	181 270,13 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 044 461,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.
Objekt: 01 - SO 01 - Pavilon A+B
Soupis:

01.1 - Soupis prací pavilon A+B

Místo:
Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje
Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Datum: 22.03.2014
Projektant: ATELIÉR 5. spol. s r.o., Os

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	863 191,10
HSV - Práce a dodávky HSV	231 376,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 999,13
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	175 539,59
997 - Přesun sutě	6 585,28
998 - Přesun hmot	252,60
PSV - Práce a dodávky PSV	593 076,69
712 - Povlakové krytiny	419 431,32
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	39 458,48
762 - Konstrukce tesařské	18 788,49
764 - Konstrukce klempířské	94 162,60
767 - Konstrukce zámečnické	16 189,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 046,30
M - Práce a dodávky M	38 737,81
21-M - Elektromontáže	35 839,81
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	2 898,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.
Objekt: 01 - SO 01 - Pavilon A+B
Soupis:

01.1 - Soupis prací pavilon A+B

Místo: Datum: 22.03.2014
Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje
Uchazeč: AGILE spol. s r.o. Projektant: ATELIER 5. spol. s r.o., Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 863 191,10

D	HSV	Práce a dodávky HSV					231 376,60	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					48 999,13	
1	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	76,803	199,04	15 286,87	CS ÚRS 2014 01
PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně						
VV		"vč D.1.1.4 až D.1.1.6"						
VV		2*(2,65+1,975)*2,35					21,738	
VV		(13,25+1,275+6,95)*1,4					30,065	
VV		25,0					25,000	
VV		Součet					76,803	
2	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	76,803	256,66	19 712,26	CS ÚRS 2014 01
PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn						
VV		"vč D.1.1.4 až D.1.1.6"						
VV		2*(2,65+1,975)*2,35					21,738	
VV		(13,25+1,275+6,95)*1,4					30,065	
VV		25,0					25,000	
VV		Součet					76,803	
3	K	632450123	Vyrovňovací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	35,000	400,00	14 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Potěr cementový vyrovňovací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm						
VV		"vč D.1.1.4 až D.1.1.6"						
VV		35,0					35,000	
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					175 539,59	
4	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 490,577	36,67	54 659,46	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m						
VV		"pro střechu!						
VV		fás/3					1 447,218	
VV		fás/3					43,359	
VV		Součet					1 490,577	
5	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	44 717,310	1,16	51 872,08	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132						
VV		1490,577*30 Přepočtené koeficientem množství					44 717,310	
6	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	1 490,577	20,95	31 227,59	CS ÚRS 2014 01
PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m						
7	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 639,635	5,24	8 591,69	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken						
VV		"vč D.1.1.4 až D.1.1.6"						
VV		1490,577*1,1					1 639,635	
8	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	49 189,050	0,21	10 329,70	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111						
VV		1639,635*30 Přepočtené koeficientem množství					49 189,050	
9	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 639,635	3,14	5 148,45	CS ÚRS 2014 01
PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken						
10	K	944711111	Montáž zachytné stříšky š do 1,5 m	m	10,000	523,80	5 238,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž zachytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m						
VV		"vč D.1.1.4 až D.1.1.6"						
VV		10,0					10,000	
11	K	944711811	Demontáž zachytné stříšky š do 1,5 m	m	300,000	20,95	6 285,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Demontáž zachytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m						
VV		10*30 Přepočtené koeficientem množství					300,000	
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
13	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	148,80	148,80	CS ÚRS 2014 01
PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm						
VV		"vč D.1.1.1 až D.1.1.3"						
VV		1					1,000	
14	K	978015391R	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průřetů v rozsahu do 100 % vč. vysoušení zdiva	m2	76,803	22,64	1 738,82	
PP		Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %						
VV		"vč D.1.1.1 až D.1.1.3"						
VV		2*(2,65+1,975)*2,35					21,738	
VV		(13,25+1,275+6,95)*1,4					30,065	
VV		25,0					25,000	
VV		Součet					76,803	
D	997	Přesun sutě					6 585,28	
15	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	18,730	90,00	1 685,70	CS ÚRS 2014 01
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m						
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,730	28,19	528,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	374,600	5,67	2 123,98	CS ÚRS 2014 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
VV		18,73*20 Přepočtené koeficientem množství					374,600	
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	18,730	120,00	2 247,60	CS ÚRS 2014 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného						
D	998	Přesun hmot					252,60	
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,052	50,00	252,60	CS ÚRS 2014 01
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					593 076,69	
D	712	Povlakové krytiny					419 431,32	
20	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10" odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	859,172	21,95	18 858,83	CS ÚRS 2014 01
PP		Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu						
VV		"vč D.1.1.1 až D.1.1.3"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,325*14,8		271,210			
	VV		(3,3+2,65+5,6)*1,975		22,811			
	VV		4,8*4,525		21,720			
	VV				0,000			
	VV		(6,95-0,36)*2,63		17,332			
	VV		2,0*1,305		2,610			
	VV				0,000			
	VV		(13,65+6,55)*6,375		128,775			
	VV		13,25*1,275		16,894			
	VV		6,55*0,55		3,603			
	VV		2,2*0,2		0,440			
	VV				0,000			
	VV		(3,925+5,0)*5,175		46,187			
	VV		5,0*1,325		6,625			
	VV				0,000			
	VV		3,925*1,45		5,691			
	VV				0,000			
	VV		9,15*10,55		96,533			
	VV		3,925*4,0		15,700			
	VV				0,000			
	VV		10,025*4,975		49,874			
	VV		4,525*2,2		9,955			
	VV				0,000			
	VV		3,468*1,775		6,156			
	destřvd		Mezísoučet		722,116			
	VV		~svisle atika"					
	VV		(14,65+18,325+10,175+4,775+4,525+4,775+18,325+1,305+1,665+0,4+0,975+2,175)*0,5		41,035			
	VV		2*(3,64+4,8+2,63)*0,5		11,070			
	VV		2*(13,25+6,95+1,275+6,375+0,55)*0,5		28,400			
	VV		2*(1,45+3,925)*0,5		5,375			
	VV		(3,925+1,325+5,0+1,325+5,175+5,0+3,925)*0,5		12,838			
	VV		(1,5+9,2+10,55+13,1+4,0+3,925)*0,5		21,138			
	VV		2*(10,025+7,175)*0,5		17,200			
	VV		Mezísoučet		137,056			
	VV		Součet		859,172			
21	K	71230085R	Úprava a oprava střešní krytiny z asf. stř. pásů, odmechování, vyrovnání,prořezání bublin, zarovnání - viz popis 1	m2	859,172	36,91	31 712,04	
	PP		Úprava a oprava střešní krytiny z asf. stř. pásů, odmechování, vyrovnání,prořezání bublin a puchýřů, vysušení a znovu natavení cca 20% plochy ,zarovnání, - viz popis 1					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	destřvd				722,116			
	VV		~svisle atika"					
	VV		(14,65+18,325+10,175+4,775+4,525+4,775+18,325+1,305+1,665+0,4+0,975+2,175)*0,5		41,035			
	VV		2*(3,64+4,8+2,63)*0,5		11,070			
	VV		2*(13,25+6,95+1,275+6,375+0,55)*0,5		28,400			
	VV		2*(1,45+3,925)*0,5		5,375			
	VV		(3,925+1,325+5,0+1,325+5,175+5,0+3,925)*0,5		12,838			
	VV		(1,5+9,2+10,55+13,1+4,0+3,925)*0,5		21,138			
	VV		2*(10,025+7,175)*0,5		17,200			
	VV		Součet		859,172			
22	K	7123617-EPDM	Provedení povlakové krytiny střeš do 10" fólií přilepenou v plně ploše	m2	722,116	71,82	51 862,37	
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií přilepenou lepidlem v plně ploše					
	VV		~vč D.1.1.4 až D.1.1.6"					
	VV		18,325*14,8		271,210			
	VV		(3,3+2,65+5,6)*1,975		22,811			
	VV		4,8*4,525		21,720			
	VV				0,000			
	VV		(6,95-0,36)*2,63		17,332			
	VV		2,0*1,305		2,610			
	VV				0,000			
	VV		(13,65+6,55)*6,375		128,775			
	VV		13,25*1,275		16,894			
	VV		6,55*0,55		3,603			
	VV		2,2*0,2		0,440			
	VV				0,000			
	VV		(3,925+5,0)*5,175		46,187			
	VV		5,0*1,325		6,625			
	VV				0,000			
	VV		3,925*1,45		5,691			
	VV				0,000			
	VV		9,15*10,55		96,533			
	VV		3,925*4,0		15,700			
	VV				0,000			
	VV		10,025*4,975		49,874			
	VV		4,525*2,2		9,955			
	VV				0,000			
	VV		3,468*1,775		6,156			
	VV		Mezísoučet		722,116			
	VV		Součet		722,116			
23	M	2832-EPDM	střešní hydroizolační fólie na bázi EPDM, certifikovaná dle ČSN EN 13956:2012	m2	817,783	199,50	163 147,71	
			střešní hydroizolační fólie na bázi EPDM, certifikovaná dle ČSN EN 13956:2012					
			včetně všech systémových doplňků					
	PP		Minimální požadované technické vlastnosti fólie : průtlačnost minimálně 300% -(dle EN 12311-2) odolnost proti úderu na měkkém podkladu - minimálně 1700 mm (dle EN 12691 B) trvanlivost při vystavení UV záření - minimálně 7000 hodin (dle EN 1297) pružnost při nízkých teplotách - minimálně -45 °C (dle EN 495-5)					
	VV		711,116*1,15 Přepočtené koeficientem množství		817,783			
24	K	7123617-K-EPDM	Provedení povlakové krytiny střeš do 10" fólií položenou volně	m2	59,829	199,50	11 935,89	
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů					
	VV		~vč D.1.1.4 až D.1.1.6"					
	VV		10,025*4,975		49,874			
	VV		4,525*2,2		9,955			
	VV		Součet		59,829			
25	M	2832-EPDM	střešní hydroizolační fólie na bázi EPDM, certifikovaná dle ČSN EN 13956:2012	m2	68,803	199,50	13 726,20	
			střešní hydroizolační fólie na bázi EPDM, certifikovaná dle ČSN EN 13956:2012					
			včetně všech systémových doplňků					
	PP		Minimální požadované technické vlastnosti fólie : průtlačnost minimálně 300% -(dle EN 12311-2) odolnost proti úderu na měkkém podkladu - minimálně 1700 mm (dle EN 12691 B) trvanlivost při vystavení UV záření - minimálně 7000 hodin (dle EN 1297) pružnost při nízkých teplotách - minimálně -45 °C (dle EN 495-5)					
	VV		59,829*1,15 Přepočtené koeficientem množství		68,803			
26	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10" ochranné textilní vrstvy	m2	59,829	7,98	477,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	VV		~vč D.1.1.4 až D.1.1.6"					
	VV		10,025*4,975		49,874			
	VV		4,525*2,2		9,955			
	VV		Součet		59,829			
27	M	693111	Geotextilí podkladní, ochranná - pod kačírek	m2	68,803	19,95	1 372,62	
	PP		geotextilie se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 500g/m2					
	VV		59,829*1,15 Přepočtené koeficientem množství		68,803			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	7128617-s-EPDM	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	281,725	199,50	56 204,14	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše					
	VV		~vč D.1.1.4 až D.1.1.6"					
	VV		"svisle atika"					
	VV		(14,65+18,325+10,175+4,775+18,325+1,305+1,665+0,4+0,975+2,175)*(0,6+0,55)		83,686			
	VV		(4,775+4,525+0,3+2,63+0,36+1,175)*(0,6+0,55)		15,830			
	VV		2*(3,64+4,8+2,63)*0,5		11,070			
	VV		2*(13,25+6,95+1,275+6,375+0,55)*(0,5+0,55)		59,640			
	VV		2*(1,45+3,925)*0,5		5,375			
	VV		(3,925+1,325+5,0+1,325+5,175+5,0+3,925)*(0,6+0,3)		23,108			
	VV		(1,5+9,2+10,55+13,1+4,0+3,925)*(0,6+0,55)		48,616			
	VV		2*(10,025+7,175)*(0,6+0,4)		34,400			
	VV		Součet		281,725			
29	M	2832-EPDM	střešní hydroizolační fólie na bázi EPDM, certifikovaná dle ČSN EN 13956:2012	m2	338,070	199,50	67 444,97	
	PP		střešní hydroizolační fólie na bázi EPDM, certifikovaná dle ČSN EN 13956:2012 včetně všech systémových doplňků Minimální požadované technické vlastnosti fólie : průraznost minimálně 300% - (dle EN 12311-2) odolnost proti úderu na měkkém podkladu - minimálně 1700 mm (dle EN 12691 B) trvanlivost při vystavení UV záření - minimálně 7000 hodin (dle EN 1297) pružnost při nízkých teplotách - minimálně -45 °C (dle EN 495-5)					
	VV		281,725*1,2 Přepočtené koeficientem množství		338,070			
30	K	7129908-R	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° náspu a zpětné položení	m2	59,829	44,89	2 685,72	
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° náspu a zpětné položení (násp ponechám na střeše (práce provedeny na jedné půlce a potom na druhé půlce)					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		10,025*4,975		49,874			
	VV		4,525*2,2		9,955			
	VV		Součet		59,829			
31	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	3,232	1,05	3,39	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				39 458,48	
32	K	721210824	Demontáž vpusť střešních DN 150	kus	6,000	141,75	850,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		2"					
	VV		6		6,000			
33	K	721-S1	M+D Větrací komínek ZTI DN 125 vč.lemování a napojení - viz popis S1	kus	7,000	1 039,50	7 276,50	
	PP		M+D Větrací komínek ZTI DN 150 vč.lemování a napojení - viz popis S5					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		"S1"					
	VV		7		7,000			
34	K	721-S2	M+D Větrací komínek ZTI DN 70 vč.lemování a napojení - viz popis S2	kus	12,000	945,00	11 340,00	
	PP		M+D Větrací komínek ZTI DN 150 vč.lemování a napojení - viz popis S5					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		"S2"					
	VV		12		12,000			
35	K	721-S4	M+D Plastová systémová vpusť pro ploché střechy ,s odnímatelným košem zachycujícím střešní splaveniny vč. lemování a napojení - viz popis S4	kus	6,000	3 307,50	19 845,00	
	PP		M+D Větrací komínek ZTI DN 100 vč.lemování a napojení - viz popis S4					
	VV		"výpis"					
	VV		"s/4"					
	VV		6		6,000			
36	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,155	945,03	146,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				18 788,49	
37	K	762-osb-D3	M+D Konstrukce atiky střechy pro uchycení oplechování - OSB deska tl. 15 mm vč. kotvení do atiky , doplňků - viz detail 3	m	114,700	157,50	18 065,25	
	PP		M+D Konstrukce atiky střechy pro uchycení oplechování - OSB deska tl. 15 mm vč. kotvení do atiky , doplňků - viz detail 3					
	VV		~vč D.1.1.4 až D.1.1.6"					
	VV		"k/1"					
	VV		14,5		14,500			
	VV		"k/2"					
	VV		13,0		13,000			
	VV		"k/3"					
	VV		33,8		33,800			
	VV		"k/4"					
	VV		25,9		25,900			
	VV		"k/5"					
	VV		4,0		4,000			
	VV		"k/6"					
	VV		23,5		23,500			
	VV		Součet		114,700			
38	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,574	1 260,00	723,24	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				94 162,60	
39	K	764002811	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	8,168	25,00	204,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině povlakové					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		4,7		4,700			
	VV		3,468		3,468			
	VV		Součet		8,168			
40	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do sutí	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do sutí					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		1		1,000			
41	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do sutí	m	111,295	25,00	2 782,38	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do sutí					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		"10"					
	VV		"dle nových"					
	VV		46,8+25,9+14,5+24,095		111,295			
42	K	764002871	Demontáž lemování zdi do sutí	m	59,005	25,00	1 475,13	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do sutí					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		"11"					
	VV		10,025+2,2		12,225			
	VV		2*(1,5+2,4)		7,800			
	VV		5,175		5,175			
	VV		2*(2,65+1,975)		9,250			
	VV		3,925		3,925			
	VV		6,95+1,275+2,0+1,305+0,3+0,36+3,64+4,8		20,630			
	VV		Součet		59,005			
43	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do sutí	m2	1,080	250,00	270,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do sutí					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7"					
	VV		1,2*0,9		1,080			
44	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		~3"					
	VV		6		6,000			
	VV		~4"					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		18,000			
45	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	5,400	25,00	135,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		5,4		5,400			
46	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,000	25,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		2*4,0		8,000			
47	K	764-09	M+D Kombinovaná ventilační mřížka 1000*200 mm s sítkou proti hmyzu vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/9	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka 1000*200 mm s sítkou proti hmyzu vč.nastavení, povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/14					
	VV		~výpis"					
	VV		~k/9"					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
48	K	764-10	M+D Kombinovaná ventilační mřížka kulatá DN 150 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/10	kus	3,000	650,00	1 950,00	
	PP		M+D Kombinovaná ventilační mřížka kulatá DN 150 mm s sítkou proti hmyzu vč. nastavení,povrchové úpravy a kotvení - viz popis K/15					
	VV		~výpis"					
	VV		~k/10"					
	VV		3		3,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
49	K	764242332	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	47,500	224,44	10 660,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm					
	VV		~výpis"					
	VV		~k/8"					
	VV		47,5		47,500			
50	K	764242333	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	15,600	239,40	3 734,64	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm					
	VV		~výpis"					
	VV		~k/11"					
	VV		15,6		15,600			
51	K	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	13,900	271,32	3 771,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm					
	VV		~výpis"					
	VV		~k/7"					
	VV		13,9		13,900			
52	K	764244307	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm	m	46,800	486,78	22 781,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm					
	VV		~výpis"					
	VV		~k/2"					
	VV		13,0		13,000			
	VV		~k/3"					
	VV		33,8		33,800			
	VV		Součet		46,800			
53	K	764244308	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 750 mm	m	25,900	518,70	13 434,33	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 750 mm					
	VV		~výpis"					
	VV		~k/4"					
	VV		25,9		25,900			
54	K	764244309	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 800 mm	m	14,500	538,65	7 810,43	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 800 mm					
	VV		~výpis"					
	VV		~k/1"					
	VV		14,5		14,500			
55	K	764244311	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš přes 800 mm	m2	24,095	533,66	12 858,54	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm					
	VV		~výpis"					
	VV		~k/5"					
	VV		4,0*1,03		4,120			
	VV		~k/6"					
	VV		23,5*0,85		19,975			
	VV		Součet		24,095			
56	K	764-P	M+D Střešní poklop zateplený 1200*900 mm - viz popis	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		~vč D.1.1.4 až D.1.1.6"					
	VV		~výpis"					
	VV		1		1,000			
57	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,486	400,00	194,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				16 189,50	
58	K	767-19	Zpětná montáž držáků antény nebo satelitu vč. kotvení, kotev a nového nátěru - viz popis 19	kus	6,000	2 220,75	13 324,50	
	VV		~vč D.1.1.4 až D.1.1.6"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		~19"					
	VV		6		6,000			
59	K	767-19d	Demontáž držáků antény nebo satelitu, očištění , úschova - viz popis 19	kus	6,000	472,50	2 835,00	
	PP		Demontáž, očištění , úschova informačních cedulí na fasádě - viz popis 33					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		~19"					
	VV		6		6,000			
60	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,060	500,00	30,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				5 046,30	
61	K	783271001	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobně a 2x email	m2	30,000	168,21	5 046,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobně a 2x email					
	VV		~vč D.1.1.4 až D.1.1.6"					
	VV		30,0		30,000			
D	M		Práce a dodávky M				38 737,81	
D		21-M	Elektromontáže				35 839,81	
62	K	210-d5	Demontáž stávajícího vodorovného střešního hromcovodu - viz popis 5	m	189,625	17,85	3 384,81	
	PP		Demontáž stávajícího vodorovného střešního hromcovodu - viz popis 5					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		~5"					
	VV		2*(24,0+10,025+15,975+10,3)		120,600			
	VV		6,8+2,0+3,925+9,0+15,0+1,8+6,0+8,5+6,5+9,5		69,025			
	VV		Součet		189,625			
63	K	210-d6	Demontáž stávajících tyčí vodorovného střešního hromcovodu - viz popis6	kus	1,000	86,10	86,10	
	PP		Demontáž stávajících tyčí vodorovného střešního hromcovodu vč. závaží - viz popis 6					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		~6"					
	VV		1		1,000			
64	K	210-d8	Demontáž stávajících tyčí vodorovného střešního hromcovodu vč. závaží - viz popis 8	kus	6,000	86,10	516,60	
	PP		Demontáž stávajících tyčí vodorovného střešního hromcovodu vč. závaží - viz popis 6					
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		~8"					
	VV		2+2+2		6,000			
65	K	210-H	Bleskovod - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	29 226,00	29 226,00	
66	K	210-HR	Bleskovod - revize	hod	8,000	257,25	2 058,00	
67	K	210-HZ	Úprava terénu po montáži zemniců	m2	10,000	56,83	568,30	
	VV		"dle bleskovodu"					
	VV		10,0		10,000			
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				2 898,00	
68	K	220-9	Zpětná montáž antény nebo satelitu vč. stojanu a závaží - viz popis 9	kus	6,000	294,00	1 764,00	
	VV		~vč D.1.1.4 až D.1.1.6"					
	VV		~9"					
	VV		2		2,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
69	K	220-d9	Demontáž antény nebo satelitu vč. stojanu a závaží - viz popis 9	kus	6,000	189,00	1 134,00	
	VV		~vč D.1.1.1 až D.1.1.3"					
	VV		~9"					
	VV		2		2,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.
Objekt: 03 - SO 01 - Pavilon D
Soupis:

03.1 - Soupis prací pavilon D

KSO: 801 11
Místo:

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje

Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Projektant: ATELIÉR 5. spol. s r.o., Ostrava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.03.2014

IČ:
DIČ:

IČ: 15030741
DIČ:

IČ:
DIČ:

Zatřídění stavby : CZ-CC 126 411
CPV 4521 51 00-8
CZ-CPA 41.00.40

Cena bez DPH		2 921 207,87	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 921 207,87	21,00%	613 453,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 534 661,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.
Objekt: 03 - SO 01 - Pavilon D
Soupis: 03.1 - Soupis prací pavilon D

Místo:
Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje
Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Datum: 22.03.2014
Projektant: ATELIER 5. spol. s r.o., Os

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 921 207,87

HSV - Práce a dodávky HSV	1 872 005,25
1 - Zemní práce	329 019,77
2 - Zakládání	9 820,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	633 324,74
4 - Vodorovné konstrukce	93 336,48
5 - Komunikace	347 364,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 682,00
8 - Trubní vedení	76 062,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	232 750,97
997 - Přesun sutě	92 824,04
998 - Přesun hmot	28 820,55
PSV - Práce a dodávky PSV	946 260,07
712 - Povlakové krytiny	461 940,11
713 - Izolace tepelné	19 207,13
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 592,50
762 - Konstrukce tesařské	8 243,97
764 - Konstrukce klempířské	205 210,25
767 - Konstrukce zámečnické	236 066,11
M - Práce a dodávky M	101 142,55
21-M - Elektromontáže	84 804,55
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	588,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	15 750,00
ost - Ostatní	1 800,00
ost - Ostatní	1 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoustecké nemocnice a.s.
 Objekt: 03 - SO 01 - Pavilon D
 Soupis: 03.1 - Soupis prací pavilon D

Místo: Datum: 22.03.2014
 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje
 Uchazeč: AGILE spol. s r.o. Projektant: ATELIER 5. spol. s r.o., Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 921 207,87

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 872 005,25	
D	1	Zemní práce					329 019,77	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	10,000	15,12	151,20	CS ÚRS 2014 01
	PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	10,0			10,000			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	34,260	15,12	518,01	CS ÚRS 2014 01
	PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	34,26			34,260			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	11,130	16,40	182,53	CS ÚRS 2014 01
	PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	10,08+1,05			11,130			
4	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	206,350	15,16	3 128,27	CS ÚRS 2014 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	160,96			160,960			
	VV	34,26			34,260			
	VV	10,08+1,05			11,130			
	VV	Součet			206,350			
5	K	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 200 mm	m2	160,940	42,40	6 823,86	CS ÚRS 2014 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	160,94			160,940			
6	K	113154124	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	291,580	137,94	40 220,55	CS ÚRS 2014 01
	PP	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	2*100 mm"						
	VV	73,87*2			147,740			
	VV	56,92*2			113,840			
	VV	15,0*2			30,000			
	VV	Součet			291,580			
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	40,000	106,40	4 256,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	40,0			40,000			
8	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	20,000	135,20	2 704,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	20,0			20,000			
9	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	10,000	168,20	1 682,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	10,0			10,000			
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	50,000	83,40	4 170,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	50,0			50,000			
11	K	120001101	Připlátek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	120,416	148,80	17 917,90	CS ÚRS 2014 01
	PP	Připlátek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbuřin v horninách jakékoliv třídy						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	~30% výkopu"						
	VV	výkop/100*30			120,416			
12	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	280,972	177,80	49 956,82	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	(186,74-35,44-43,75)*1,5			161,325			
	VV	"levá os2"						
	VV	35,44*2,7			95,688			
	VV	"pravá os1"						
	VV	43,75*3,3			144,375			
	VV	Mezísoučet			401,388			
	VV	-výkop/100*30			-120,416			
	VV	Součet			280,972			
13	K	131201209	Připlátek za lepvost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	280,972	16,56	4 652,90	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Připlátek k cenám za lepvost horniny tř. 3						
14	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	120,416	215,60	25 961,69	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Připlátek k cenám za lepvost horniny tř. 3						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	" v blízkosti vedení"						
	VV	výkop/100*30			120,416			
15	K	131203109	Připlátek za lepvost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	104,284	43,20	4 505,07	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Připlátek k cenám za lepvost horniny tř. 3						
16	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	16,870	257,60	4 345,71	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3						
	VV	~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"						
	VV	"pro schodiště zv"						
	VV	5,5*2,9*1,15			18,343			
	VV	-1,473			-1,473			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			16,870		
17	K	132202209	Příplatek za teplost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	16,870	51,60	870,49	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek za teplost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3					
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	35,850	30,56	1 095,58	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		~vč D. 1.1.2 a D. 1.1.3"					
	VV		(186,74-35,44-43,75)*1,0/3		35,850			
19	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	80,021	51,20	4 097,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	VV		~vč D. 1.1.2 a D. 1.1.3"					
	VV		"levá os2"					
	VV		35,44*2,7/3		31,896			
	VV		"pravá os1"					
	VV		43,75*3,3/3		48,125			
	VV		Mezísoučet		80,021			
	VV		Součet		80,021			
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	160,555	101,97	16 371,79	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		~vč D. 1.1.2 a D. 1.1.3"					
	VV		" náhrada 40% záspu kamenivem"					
	VV		výkop/100*40		160,555			
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 605,550	10,19	16 360,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		160,555*10 Přepočtené koeficientem množství		1 605,550			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	160,555	10,00	1 605,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		~vč D. 1.1.2 a D. 1.1.3"					
	VV		160,555		160,555			
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	256,888	100,00	25 688,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		160,555*1,6 Přepočtené koeficientem množství		256,888			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	418,051	40,00	16 722,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		~vč D. 1.1.6 a D. 1.1.7"					
	VV		"dle výkopu"					
	VV		~vč d6"					
	VV		"pro schodiště zv"					
	VV		5,5*2,9*1,15		18,343			
	VV		"odp základů"					
	VV		"1131m15"					
	VV		"základy"					
	VV		-(1,6+3,2+1,6)*0,25*1,05		-1,680			
	VV		Mezísoučet		16,663			
	VV		výkop		401,388			
	VV		Součet		418,051			
25	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	336,715	205,00	69 026,58	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené hrubé d<=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32					
	VV		16,663*1,9		31,660			
	VV		výkop/100*40*1,9		305,055			
	VV		Součet		336,715			
26	K	175	Úprava terénu, zatravnění vč.dodávky, zálivky a ošetření	m2	66,720	90,00	6 004,80	
	VV		~vč D. 1.1.6 a D. 1.1.7"					
	VV		33,42+33,3		66,720			
	D	2	Zakládání				9 820,14	
27	K	271572211	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m3	9,824	504,90	4 960,14	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopisku netříděného					
	VV		~vč D. 1.1.6 a D. 1.1.7"					
	VV		"statika "					
	VV		"os1"					
	VV		29,03*0,15		4,355			
	VV		0,25*0,15*(1,25+1,25+1,6+1,6+2,3)		0,300			
	VV		Mezísoučet		4,655			
	VV		"os2"					
	VV		23,17*0,15		3,476			
	VV		0,25*0,15*(1,15+1,15+1,6)		0,146			
	VV		Mezísoučet		3,622			
	VV		"os3"					
	VV		8,446*0,4*0,15		0,507			
	VV		Mezísoučet		0,507			
	VV		"os4"					
	VV		7,839*0,4*0,15		0,470			
	VV		Mezísoučet		0,470			
	VV		"os5"					
	VV		9,493*0,4*0,15		0,570			
	VV		Mezísoučet		0,570			
	VV		Součet		9,824			
28	K	274321611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,800	2 700,00	4 860,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37					
	VV		~vč D. 1.1.6 a D. 1.1.7"					
	VV		"základy pod znovuosazení ocelových schodišť"					
	VV		3*1,5*0,4*1,0		1,800			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				633 324,74	
29	K	327324128P	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF4 - pohledový beton	m3	64,878	3 097,50	200 959,61	
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí (XA) tř. C 30/37 - pohledový beton					
	VV		~vč D. 1.1.6 a D. 1.1.7"					
	VV		"statika "					
	VV		"os1"					
	VV		29,03*0,5		14,515			
	VV		0,25*0,25*(1,25+1,25+1,6+1,6+2,3)		0,500			
	VV		33,1*0,3		9,930			
	VV		Mezísoučet		24,945			
	VV		"os2"					
	VV		23,17*0,5		11,585			
	VV		0,25*0,15*(1,15+1,15+1,6)		0,146			
	VV		28,28*0,3		8,484			
	VV		0,57*5,7		3,249			
	VV		Mezísoučet		23,464			
	VV		"os3"					
	VV		12,48*0,3		3,744			
	VV		Mezísoučet		3,744			
	VV		"os4"					
	VV		11,39*0,3		3,417			
	VV		Mezísoučet		3,417			
	VV		"os5"					
	VV		0,69*9,493		6,550			
	VV		Mezísoučet		6,550			
	VV		55,169*0,05		2,758			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			64,878		
30	K	327351211P	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení - částečné pohledové (hladké) bednění	m2	272,383	934,50	254 541,91	
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
			- částečné pohledové (hladké) bednění					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		"statika"					
	VV		"os1"					
	VV		16,94*0,5*2			16,940		
	VV		33,1*2			66,200		
	VV		2*2,9*0,5			2,900		
	VV		2*3,3*0,3			1,980		
	VV		Mezisoučet			88,020		
	VV		"os2"					
	VV		17,932*0,5*2			17,932		
	VV		28,28*2			56,560		
	VV		2*1,6*0,5			1,600		
	VV		2*2,5*0,3			1,500		
	VV		5,57*2			11,140		
	VV		Mezisoučet			88,732		
	VV		"os3"					
	VV		12,48*2			24,960		
	VV		1,83*0,3*2			1,098		
	VV		Mezisoučet			26,058		
	VV		"os4"					
	VV		11,39*2			22,780		
	VV		1,83*0,3*2			1,098		
	VV		Mezisoučet			23,878		
	VV		"os5"					
	VV		9,493*1,83			17,372		
	VV		9,493*0,35			3,323		
	VV		Mezisoučet			20,695		
	VV		25,0			25,000		
	VV		Součet			272,383		
31	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	272,383	157,50	42 900,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
32	K	327361005R	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 425	t	0,035	35 700,00	1 249,50	
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů 10425					
	VV		~vč 1131-M-10"					
	VV		34,6*0,001			0,035		
33	K	32736100R	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 (B500B)	t	3,744	33 600,00	125 798,40	
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru z oceli 10 505 (R) (B500B)					
	VV		"statika"					
	VV		"os1,2"					
	VV		2995,2*0,001			2,995		
	VV		"os3,4,5"					
	VV		748,9*0,001			0,749		
	VV		Součet			3,744		
34	K	388995214	Chránička kabelů z trub HDPE v říms DN 160	m	50,000	157,50	7 875,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Chránička kabelů v říms DN 160 z trub HDPE přes DN 140 do DN 160					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		50,0			50,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				93 336,48	
35	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,210	3 045,00	6 729,45	CS ÚRS 2014 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárné nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30					
	VV		~vč D.1.1.8 a statika"					
	VV		3,25*2,075*0,15			1,012		
	VV		3,85*2,075*0,15			1,198		
	VV		Součet			2,210		
36	K	411354219	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	14,733	546,00	8 044,22	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz -4271 s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm					
	VV		~vč D.1.1.8 a statika"					
	VV		3,25*2,075			6,744		
	VV		3,85*2,075			7,989		
	VV		Součet			14,733		
37	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,083	26 250,00	2 178,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		~vč D.1.1.8 a statika"					
	VV		"výpis statika"					
	VV		(35,11+41,59)*1,08*0,001			0,083		
38	K	41394112	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 - kotvení pomocí kotev	t	0,183	6 300,00	1 152,90	
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm vč. kotvení					
	VV		~vč D.1.1.8 a statika"					
	VV		"výpis statika"					
	VV		(97,6+85,4)*0,001			0,183		
39	M	133318380	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 100x100x10 mm	t	0,183	20 519,89	3 755,14	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli S 235 JRG2 (11 375) 100 x 100 x 10 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 15 kg/m					
40	M	133-K	Kotvení - kotvy - viz výpis	kus	22,000	283,50	6 237,00	
41	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,952	3 486,00	17 262,67	CS ÚRS 2014 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		"1131m15"					
	VV		"základy"					
	VV		(1,6+3,2+1,6)*0,25*1,05			1,680		
	VV		Mezisoučet			1,680		
	VV		"schodiště"					
	VV		3,2*0,35*0,35			0,392		
	VV		1,6*3,2*0,75/2			1,920		
	VV		5*3,2*0,3*0,15/2			0,360		
	VV		Mezisoučet			2,672		
	VV		"zábradlí"					
	VV		1,6*0,75*0,25*2			0,600		
	VV		Mezisoučet			0,600		
	VV		Součet			4,952		
42	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,130	34 650,08	4 504,51	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		"1131m15"					
	VV		130,1*0,001			0,130		
43	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,247	32 235,02	7 962,05	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		~1131m15"					
	VV		63,24*0,001		0,063			
	VV		184,45*0,001		0,184			
	VV		Součet		0,247			
44	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	18,990	1 365,00	25 921,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		~1131m15"					
	VV		(1,6+3,2+1,6)*1,05*2		13,440			
	VV		2*(1,6+0,25)*0,75*2		5,550			
	VV		Součet		18,990			
45	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	18,990	120,75	2 293,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
46	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,200	945,00	6 804,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		~1131m15"					
	VV		5*3,2*0,45		7,200			
47	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,200	68,25	491,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
D 5			Komunikace				347 364,33	
48	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	9,840	77,33	760,93	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		2*1,8*0,9		3,240			
	VV		5,5*1,2		6,600			
	VV		Součet		9,840			
49	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	373,480	154,66	57 762,42	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		186,74*2		373,480			
50	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	11,130	193,33	2 151,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		10,08+1,05		11,130			
51	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	665,060	13,59	9 038,17	CS ÚRS 2014 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		(56,92+73,87+15,0)*2		291,580			
	VV		Mezisoučet		291,580			
	VV		186,74*2		373,480			
	VV		Mezisoučet		373,480			
	VV		Součet		665,060			
52	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	332,530	175,56	58 378,97	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		56,92+73,87+15,0		145,790			
	VV		Mezisoučet		145,790			
	VV		186,74		186,740			
	VV		Mezisoučet		186,740			
	VV		Součet		332,530			
53	K	577165131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	332,530	307,23	102 163,19	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		56,92+73,87+15,0		145,790			
	VV		Mezisoučet		145,790			
	VV		186,74		186,740			
	VV		Mezisoučet		186,740			
	VV		Součet		332,530			
54	K	577186131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	332,530	329,18	109 462,23	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		56,92+73,87+15,0		145,790			
	VV		Mezisoučet		145,790			
	VV		186,74		186,740			
	VV		Mezisoučet		186,740			
	VV		Součet		332,530			
55	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	11,130	193,33	2 151,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		10,08+1,05		11,130			
56	M	5924503	dlažba zámková 6 cm přírodní - druh dle původní	m2	11,241	141,08	1 585,88	
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková					
	VV		11,13*1,01 Přepočtené koeficientem množství		11,241			
57	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	9,840	170,34	1 676,15	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		2*1,8*0,9		3,240			
	VV		5,5*1,2		6,600			
	VV		Součet		9,840			
58	M	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	9,938	224,68	2 232,87	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlaždice betonové dlažba desková betonová HBB 50 x 50 x 5 HBB					
	VV		9,84*1,01 Přepočtené koeficientem množství		9,938			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 682,00	
59	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	6,550	3 200,00	20 960,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		~statika "					
	VV		~os1"					
	VV		29,03*0,1		2,903			
	VV		0,25*0,1*(1,25+1,25+1,6+1,6+2,3)		0,200			
	VV		Mezisoučet		3,103			
	VV		~os2"					
	VV		23,17*0,1		2,317			
	VV		0,25*0,1*(1,15+1,15+1,6)		0,098			
	VV		Mezisoučet		2,415			
	VV		~os3"					
	VV		8,446*0,4*0,1		0,338			
	VV		Mezisoučet		0,338			
	VV		~os4"					
	VV		7,839*0,4*0,1		0,314			
	VV		Mezisoučet		0,314			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		~os5"					
	VV		9,493*0,4*0,1		0,380			
	VV		Mezisoučet		0,380			
	VV		Součet		6,550			
60	K	632451637R	Potěr pískocementový tl 30 mm stupňů a schodnic tř. C 30 - mírný spád, upravený pískováním nebo vyspem - protiskluzná úprava	m2	17,550	440,00	7 722,00	
	PP		Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 30 mm tř. C 30					
	VV		mírný spád, upravený pískováním nebo vyspem - protiskluzná úprava					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		3,2*1,0		3,200			
	VV		5*3,2*0,5		8,000			
	VV		2*(1,6+0,25)*0,75*2		5,550			
	VV		1,6*0,25*2		0,800			
	VV		Součet		17,550			
D	8		Trubní vedení				76 062,23	
61	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	10,000	114,71	1 147,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		10,0		10,000			
62	M	5921707070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2, 50m spojovací systém C Třída 240	m	10,150	1 645,88	16 705,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		troubu kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm					
	VV		tř.240 C					
	VV		10*1,015 Přepočtené koeficientem množství		10,150			
63	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	314,21	1 571,05	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		5,0		5,000			
64	M	592241140	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/1000/90 SP100x100x9 cm	kus	5,050	1 236,90	6 246,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy					
	VV		skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/1000/90 SP 100 x 100 x 9					
	VV		5*1,01 Přepočtené koeficientem množství		5,050			
65	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	314,21	628,42	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		2,0		2,000			
66	M	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm	kus	1,010	1 212,96	1 225,09	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruží					
	VV		přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100 x 60 x 9					
	VV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
67	M	592241370	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	1,010	185,54	187,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy					
	VV		prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/100/100 62,5 x 10 x 9					
	VV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
68	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	1,000	448,88	448,88	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		1,0		1,000			
69	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	1,010	3 830,40	3 868,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v					
	VV		zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q 1 100/100 V max.60 100 /100 x 60					
	VV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
70	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	213,47	213,47	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		1,0		1,000			
71	M	552414040	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, Bituplan s odvětráním, se zámkem	kus	1,000	2 623,43	2 623,43	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy samonivelací systém Bituplan® ACO CityTop Bituplan, třída zatížení D400,					
	VV		včetně adaptačního kroužku poklop s rámem, DN600 s odvětráním, se zámkem					
72	K	8992	Napojení kanalizace na potrubí a šachtici vč. utěsnění	kus	2,000	2 144,63	4 289,26	
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		2,0		2,000			
73	K	899-CH150	M+D Chráničky potrubí do DN 150	m	40,000	314,21	12 568,40	
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		40,0		40,000			
74	K	899-CH200	M+D Chráničky potrubí do DN 200	m	20,000	394,01	7 880,20	
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		20,0		20,000			
75	K	899-CH400	M+D Chráničky potrubí do DN 400	m	10,000	1 645,88	16 458,80	
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		10,0		10,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				232 750,97	
76	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	138,000	17,96	2 478,48	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		(27,0+17,0+25,0)*2		138,000			
77	K	915111116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	50,000	22,94	1 147,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		50,0		50,000			
78	K	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodičí čáry	m	69,000	31,92	2 202,48	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodičí čára bílá šířky 250 mm retroreflexní					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		(27,0+17,0+25,0)		69,000			
79	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	10,000	174,56	1 745,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		10,0		10,000			
80	K	915131116	Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou barvou přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	12,000	195,51	2 346,12	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly žluté retroreflexní					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		12,0		12,000			
81	K	9153	Dopravní značka svislá vč. sloupku, kotvení, betonu, značky	kus	3,000	2 952,60	8 857,80	
82	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodičí pás pro slabozraké	m	7,500	962,59	7 219,43	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodičí pás pro slabozraké z 6 proužků					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		5,7+1,8		7,500			
83	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	214,500	2,99	641,36	CS ÚRS 2014 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodičí proužky					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		5,7+1,8		7,500			
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		(27,0+17,0+25,0)*3		207,000			
	VV		Součet		214,500			
84	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	213,47	2 134,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s					
	VV		boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		10,0		10,000			
85	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	10,100	98,75	997,38	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25					
	VV		10*1,01 Přepočtené koeficientem množství		10,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	62,579	71,82	4 494,42	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
	VV		~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"					
	VV		2,5+9,54+0,727+3,01+0,25+3,771+1,629+8,313+12,693+7,707+2,104+2,54+7,795		62,579			
87	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	983,840	33,95	33 401,37	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m					
	VV		"pro přesun materiálu"					
	VV		~vč D.1.1.6 až D.1.1.8"					
	VV		(62,15+1,5+13,5+1,5+62,15)/(2,75+11,225)/2		983,840			
88	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	29 515,200	1,07	31 581,26	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití					
	VV		983,84*30 Přepočtené koeficientem množství		29 515,200			
89	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	983,840	19,40	19 086,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m					
	VV		~vč D.1.1.6 až D.1.1.8"					
	VV		(62,15+1,5+13,5+1,5+62,15)/(2,75+11,225)/2		983,840			
90	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 082,224	4,85	5 248,79	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
	VV		~vč D.1.1.6 až D.1.1.8"					
	VV		(62,15+1,5+13,5+1,5+62,15)/(2,75+11,225)/2*1,1		1 082,224			
91	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	32 466,720	0,19	6 168,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití					
	VV		1082,224*30 Přepočtené koeficientem množství		32 466,720			
92	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 082,224	2,91	3 149,27	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		1082,224		1 082,224			
93	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	10,000	485,00	4 850,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m					
	VV		~vč D.1.1.6 až D.1.1.8"					
	VV		10,0		10,000			
94	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	300,000	0,97	291,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití					
	VV		10*30 Přepočtené koeficientem množství		300,000			
95	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	10,000	19,40	194,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m					
96	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	123,342	19,00	2 343,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		~vč D.1.1.6 až D.1.1.8"					
	VV		(1,5+4,0+2,0+5,748+10,128+5,795+2,0+4,0+1,5)*2,0		73,342			
	VV		"OS"					
	VV		50,0		50,000			
	VV		Součet		123,342			
97	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm	m2	5,760	180,50	1 039,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vložky vstříčné do dilatačních spár z polystyrénových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		"schodiště"					
	VV		3,2*1,8		5,760			
98	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	82,000	95,00	7 790,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm					
	VV		~vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		~vč 1131-M-12,13"					
	VV		82		82,000			
99	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,473	1 163,75	1 714,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		~vč D.1.1.2 a D.1.1.3"					
	VV		2*1,1*0,25*1,5		0,825			
	VV		2*0,6*0,6*0,9		0,648			
	VV		Součet		1,473			
100	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	14,477	324,90	4 703,58	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		~vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		2*(2,075+0,175+3,25+0,175+1,87+0,175+3,85+0,175+2,075)*3,0*0,175		14,511			
	VV		0,6*2,0*0,175		0,210			
	VV		-2*0,48*1,45*0,175		-0,244			
	VV		Součet		14,477			
101	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového že ŽB přes 1 m3	m3	38,400	1 546,13	59 371,39	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	VV		~vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		"OS"					
	VV		17,0*2,05*0,482		16,798			
	VV		18,0*1,87*0,41		13,801			
	VV		5,0*0,9*0,583		2,624			
	VV		9,0*1,5*0,164		2,214			
	VV		7,9*1,5*0,25		2,963			
	VV		Součet		38,400			
102	K	96305121-25	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy + trapezový plech - viz popis 25	m3	2,983	1 688,63	5 037,18	
	PP		Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy					
	VV		~vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		(0,175+2,075+0,175)*(0,4+0,48+2,92)*0,15		1,382			
	VV		(0,175+2,075+0,175)*(1,45+0,48+2,270+0,2)*0,15		1,601			
	VV		Součet		2,983			
103	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	9,250	380,95	3 523,79	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných					
	VV		~vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		"sch zv"					
	VV		(0,25+3,2+0,25)*2,5		9,250			
104	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,392	93,34	129,93	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2					
	VV		~vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		0,48*1,45*2		1,392			
105	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	4,400	61,75	271,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání kovových madel a zábradlí					
	VV		~vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		2*2,2		4,400			
106	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	20,500	85,50	1 752,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm					
	VV		~vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		~vč 1131-M-12"					
	VV		82*0,25		20,500			
107	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	10,650	190,00	2 023,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm					
	VV		~vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		"d6"					
	VV		"uchycení L profilů"					
	VV		3,25*2/0,2*0,15		4,875			
	VV		3,85*2/0,2*0,15		5,775			
	VV		Součet		10,650			
108	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm sténovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	3,700	760,00	2 812,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí sténovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		~VČ D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		0,25+3,2+0,25		3,700			
109	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	14,050	95,00	1 334,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů					
	VV		~VČ D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		~VČ 1131-M-12"					
	VV		~os5"					
	VV		9,493*(1,83-0,35)		14,050			
110	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	14,050	47,50	667,38	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů					
	VV		~VČ D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		~os5"					
	VV		9,493*(1,83-0,35)		14,050			
D	997		Přesun sutě				92 824,04	
111	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	356,892	90,00	32 120,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace					
112	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	356,892	10,69	3 815,18	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
113	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 137,840	1,97	14 061,54	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		356,892*20 Přepočtené koeficientem množství		7 137,840			
114	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	356,892	120,00	42 827,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	998		Přesun hmot				28 820,55	
115	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	576,411	50,00	28 820,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				946 260,07	
D	712		Povlakové krytiny				461 940,11	
116	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10" dvouvrstvě	m2	2,983	47,88	142,83	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech do 10" dvouvrstvě					
	VV		~VČ D.1.1.4"					
	VV		~S3"					
	VV		(0,175+2,075+0,175)*(0,4+0,48+2,92)*0,15		1,382			
	VV		(0,175+2,075+0,175)*(1,45+0,48+2,270+0,2)*0,15		1,601			
	VV		Součet		2,983			
117	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10" odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	810,745	16,96	13 750,24	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu					
	VV		~VČ D.1.1.4"					
	VV		~vstup D"					
	VV		64,68*1,05		67,914			
	VV	destřvd	Mezisoučet		67,914			
	VV		~svisle atika"					
	VV		(4,0+4,8+9,0+4,8+4,0)*(0,3+0,5)		21,280			
	VV		(2,483+2,486)*0,3		1,491			
	VV		Mezisoučet		22,771			
	VV		22,225*14,6		324,485			
	VV		21,725*14,6		317,185			
	VV	destřd	Mezisoučet		641,670			
	VV		~svisle atika"					
	VV		21,725*(0,3+0,2)*2		21,725			
	VV		22,225*(0,3+0,2)*2		22,225			
	VV		13,4*(0,5+0,3)*2		21,440			
	VV		~u zdi"					
	VV		13,0*0,5*2		13,000			
	VV		Mezisoučet		78,390			
	VV		Součet		810,745			
118	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10"	kus	15,000	249,38	3 740,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňky ventilační hlavice					
	VV		~VČ D.1.1.4"					
	VV		15		15,000			
119	K	71230085R	Úprava a oprava střešní krytiny z asf. stř. pásů prořezání bublin, vyrovnaní povrchu, vyřezání nerovnosti, úprava přechodu na atiku - viz popis 1	m2	810,745	36,91	29 924,60	
	VV		~VČ D.1.1.4"					
	VV		střvd		67,914			
	VV		~svisle atika"					
	VV		(4,0+4,8+9,0+4,8+4,0)*(0,3+0,5)		21,280			
	VV		(2,483+2,486)*0,3		1,491			
	VV		Mezisoučet		90,685			
	VV		střd		641,670			
	VV		~svisle atika"					
	VV		21,725*(0,3+0,2)*2		21,725			
	VV		22,225*(0,3+0,2)*2		22,225			
	VV		13,4*(0,5+0,3)*2		21,440			
	VV		~u zdi"					
	VV		13,0*0,5*2		13,000			
	VV		Mezisoučet		720,060			
	VV		Součet		810,745			
120	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10" za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	810,745	8,98	7 280,49	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10" za studena lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		~VČ D.1.1.6 až D.1.1.8"					
	VV		~vstup D"					
	VV		64,68*1,05		67,914			
	VV	střvd	Mezisoučet		67,914			
	VV		~svisle atika"					
	VV		(4,0+4,8+9,0+4,8+4,0)*(0,3+0,5)		21,280			
	VV		(2,483+2,486)*0,3		1,491			
	VV		Mezisoučet		22,771			
	VV		~střecha"					
	VV		22,225*14,6		324,485			
	VV		21,725*14,6		317,185			
	VV	střd	Mezisoučet		641,670			
	VV		~svisle atika"					
	VV		21,725*(0,3+0,2)*2		21,725			
	VV		22,225*(0,3+0,2)*2		22,225			
	VV		13,4*(0,5+0,3)*2		21,440			
	VV		~u zdi"					
	VV		13,0*0,5*2		13,000			
	VV		Mezisoučet		78,390			
	VV		Součet		810,745			
121	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,243	44 887,49	10 907,66	CS ÚRS 2014 01
	PP		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		810,745*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,243			
122	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30" pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 429,168	71,82	102 642,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 30" pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		~VČ D.1.1.6 až D.1.1.8"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střvd		67,914			
	VV		střd		641,670			
	VV		Mezísoučet		709,584			
	VV		709,584		709,584			
	VV		-96,42		-96,420			
	VV		Mezísoučet		613,164			
	VV		"nešířící požár"					
	VV		"vstup"					
	VV		14,34		14,340			
	VV		"střecha"					
	VV		3,8*10,8*2		82,080			
	VV		"atika + překrytí"					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Mezísoučet		106,420			
	VV		Součet		1 429,168			
123	M	6285228	pás asfaltovaný modifikovaný SBS samolepící	m2	816,022	98,75	80 582,17	
	PP		SAMOLEPÍŠÍ ASFALTOVÝ PÁS, SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, NOSNÁ VLOŽKA SKLENĚNÁ TKANINA PLOŠNÉ HMOTNOSTI 200 g/m, HORNÍ POVRCH JE OPATŘENA JEMNOZRNÝM MINERÁLNÍM POSYPEM					
	VV		709,584*1,15 Přepočtené koeficientem množství		816,022			
124	M	6285227	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s břídlíčným posypem	m2	705,139	111,72	78 778,13	
	PP		HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS, PLNOPLOŠNĚ NATAVEN, JE VYROBEN Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, NOSNÁ VLOŽKA JE POLYESTEROVÁ, PLOŠNÉ HMOTNOSTI 250 g/m, HORNÍ PLÁŠŤ OPATŘENA BŘIDLÍČNÝM POSYPEM, NA SPODNÍ STRANĚ OPATŘENA PE FOLIÍ.					
	VV		613,164*1,15 Přepočtené koeficientem množství		705,139			
125	M	6285229	pás asfaltovaný modifikovaný SBS - nešířící požár	m2	122,383	145,64	17 823,86	
	VV		106,42*1,15 Přepočtené koeficientem množství		122,383			
126	K	712742559	Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 500 mm	m	319,264	71,82	22 929,54	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 500 mm					
	VV		"vč D.1.1.6 až D.1.1.8"					
	VV		"vstup D"					
	VV		"svisle atika"					
	VV		(4,0+4,944+9,075+4,944+4,0)*2		53,926			
	VV		(2,483+2,486)*2		9,938			
	VV		Mezísoučet		63,864			
	VV		"střecha"					
	VV		"svisle atika"					
	VV		21,725*2*2		86,900			
	VV		22,225*2*2		88,900			
	VV		13,4*2*2		53,600			
	VV		"u zdi"					
	VV		13,0*2		26,000			
	VV		Mezísoučet		255,400			
	VV		Součet		319,264			
127	M	6285228	pás asfaltovaný modifikovaný SBS samolepící	m2	383,117	98,75	37 832,80	
	PP		SAMOLEPÍŠÍ ASFALTOVÝ PÁS, SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, NOSNÁ VLOŽKA SKLENĚNÁ TKANINA PLOŠNÉ HMOTNOSTI 200 g/m, HORNÍ POVRCH JE OPATŘENA JEMNOZRNÝM MINERÁLNÍM POSYPEM					
	VV		319,264*1,2 Přepočtené koeficientem množství		383,117			
128	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	132,101	8,98	1 186,27	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	VV		"vč D.1.1.6 až D.1.1.8"					
	VV		"svisle atika"					
	VV		(4,0+4,8+9,0+4,8+4,0)*(0,3+0,2+0,5)		26,600			
	VV		(2,483+2,486)*0,3		1,491			
	VV		Mezísoučet		28,091			
	VV		"svisle atika"					
	VV		21,725*(0,3+0,2+0,2)*2		30,415			
	VV		22,225*(0,3+0,2+0,2)*2		31,115			
	VV		13,4*(0,5+0,3+0,3)*2		29,480			
	VV		"u zdi"					
	VV		13,0*0,5*2		13,000			
	VV		Mezísoučet		104,010			
	VV		Součet		132,101			
129	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,046	44 887,61	2 064,83	CS ÚRS 2014 01
	PP		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		132,101*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,046			
130	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	264,202	71,82	18 974,99	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	VV		"vč D.1.1.6 až D.1.1.8"					
	VV		"svisle atika"					
	VV		(4,0+4,8+9,0+4,8+4,0)*(0,3+0,2+0,5)		26,600			
	VV		(2,483+2,486)*0,3		1,491			
	VV		"svisle atika"					
	VV		21,725*(0,3+0,2+0,2)*2		30,415			
	VV		22,225*(0,3+0,2+0,2)*2		31,115			
	VV		13,4*(0,5+0,3+0,3)*2		29,480			
	VV		"u zdi"					
	VV		13,0*0,5*2		13,000			
	VV		Mezísoučet		132,101			
	VV		Součet		132,101			
	VV		Součet		264,202			
131	M	6285228	pás asfaltovaný modifikovaný SBS samolepící	m2	158,521	98,75	15 653,95	
	PP		SAMOLEPÍŠÍ ASFALTOVÝ PÁS, SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, NOSNÁ VLOŽKA SKLENĚNÁ TKANINA PLOŠNÉ HMOTNOSTI 200 g/m, HORNÍ POVRCH JE OPATŘENA JEMNOZRNÝM MINERÁLNÍM POSYPEM					
	VV		132,101*1,2 Přepočtené koeficientem množství		158,521			
132	M	6285227	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s břídlíčným posypem	m2	158,521	111,72	17 709,97	
	PP		HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS, PLNOPLOŠNĚ NATAVEN, JE VYROBEN Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, NOSNÁ VLOŽKA JE POLYESTEROVÁ, PLOŠNÉ HMOTNOSTI 250 g/m, HORNÍ PLÁŠŤ OPATŘENA BŘIDLÍČNÝM POSYPEM, NA SPODNÍ STRANĚ OPATŘENA PE FOLIÍ.					
	VV		132,101*1,2 Přepočtené koeficientem množství		158,521			
133	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	13,549	1,05	14,23	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m					
D	713		Izolace tepelné				19 207,13	
134	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	313,569	4,99	1 564,71	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně					
	VV		"vč D.1.1.6 až D.1.1.8"					
	VV		"vstup"					
	VV		"svisle atika"					
	VV		(4,0+4,8+9,0+4,8+4,0)*2		53,200			
	VV		(2,483+2,486)		4,969			
	VV		"střecha"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svísle atika"					
	VV		21,725*2*2		86,900			
	VV		22,225*2*2		88,900			
	VV		13,4*2*2		53,600			
	VV		"u zdi"					
	VV		13,0*2		26,000			
	VV		Mezisoučet		313,569			
	VV		Součet		313,569			
135	M	631529080	klin atkový přechodný tl.100 x100 mm	m	319,840	54,86	17 546,42	CS ÚRS 2014 01
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti izolace jednoplaštových plochých střech atkový přechodný klin AK pro zakončení ploch.střech u atik a při napojení na konstrukce nad střechou při tepelné izol střech, délka 1000 mm rozměr 100 x100 mm					
	VV		313,569*1,02 Přepočtené koeficientem množství		319,840			
136	K	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,480	200,00	96,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m					
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				15 592,50	
137	K	721-S1	M+D Větrací komínek ZTI DN 150 vč.lemování a napojení - viz popis S1	kus	15,000	1 039,50	15 592,50	
	PP		M+D Větrací komínek ZTI DN 150 vč.lemování a napojení - viz popis S5					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		"S1"					
	VV		15		15,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				8 243,97	
138	K	762-osb-D3	M+D Konstrukce atiky střechy pro uchycení oplechování - OSB deska tl. 15 mm vč. kotvení do atiky , doplňků - viz detail 3	m	21,800	168,00	3 662,40	
	VV		"vč D.1.1.6 až D.1.1.8"					
	VV		"k/1"					
	VV		21,8		21,800			
139	K	762-osb-D4	M+D Konstrukce atiky střechy pro uchycení oplechování - OSB deska tl. 15 mm vč. kotvení do atiky , doplňků - viz detail 4	m	27,000	168,00	4 536,00	
	VV		"vč D.1.1.6 až D.1.1.8"					
	VV		"k/5"					
	VV		27,0		27,000			
140	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,217	210,00	45,57	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				205 210,25	
141	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		"13"					
	VV		2*1,5		3,000			
142	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	31,271	25,00	781,78	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		"10"					
	VV		4,8+5,748+10,128+5,795+4,8		31,271			
143	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	31,271	25,00	781,78	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		"10"					
	VV		4,8+5,748+10,128+5,795+4,8		31,271			
144	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	4,969	25,00	124,23	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti					
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		"11"					
	VV		2,483+2,486		4,969			
145	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	16,000	45,00	720,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		"7"					
	VV		16		16,000			
146	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		"13"					
	VV		2*1,5		3,000			
147	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,600	25,00	215,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		"13"					
	VV		2*4,3		8,600			
148	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz barveného plechu rš 330 mm	m	32,000	229,43	7 341,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		"k/7"					
	VV		32,0		32,000			
149	K	764212666	Oplechování rovné okapové hrany z Pz barveného plechu rš 500 mm	m	87,900	269,33	23 674,11	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		"k/4"					
	VV		87,9		87,900			
150	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz barveného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	4,600	338,15	1 555,49	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem mechanicky kotvené rš 500 mm					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		"k/8"					
	VV		4,6		4,600			
151	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz barveného plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	224,805	442,89	99 563,89	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem mechanicky kotvené přes rš 800 mm					
	VV		"výpis prvků"					
	VV		"k/1"					
	VV		21,8*1,9		41,420			
	VV		"k/2"					
	VV		87,5*1,27		111,125			
	VV		"k/5"					
	VV		27,0*2,05		55,350			
	VV		"k/6"					
	VV		8,9*1,9		16,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		224,805			
152	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz barv plechu rš přes 400mm	kus	6,000	239,40	1 436,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm					
	VV		"k1"					
	VV		6		6,000			
	VV		"k/"					
	VV		Součet		6,000			
153	K	764218607	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 670 mm	m	9,400	405,98	3 816,21	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 670 mm					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		9,4		9,400			
154	K	764511601R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 330 mm	m	2,800	438,90	1 228,92	
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		"k/11a K/10"					
	VV		2,8		2,800			
155	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 150/120 mm	kus	2,000	199,50	399,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 150/120 mm					
	VV		"součást k/11"					
	VV		2		2,000			
156	K	764512412P	Žlab nadřímsový hranatý uložený v háčích se spádovou vložkou z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	87,900	658,35	57 868,97	
	PP		Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hranatý, včetně čel a hrdel uložený v háčích se spádovou vložkou rš 1000 mm					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		"k/3"					
	VV		87,9		87,900			
157	K	764518623R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 125 mm	m	9,300	518,70	4 823,91	
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměr 125 mm					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		"k12"					
	VV		9,3		9,300			
158	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	3,644	200,00	728,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m					
D		767	Konstrukce zámečnické				236 066,11	
159	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	5,940	150,00	891,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	VV		"vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		"TZ"					
	VV		1,8*3,3		5,940			
160	M	69752003	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm	m2	5,999	9 990,00	59 930,01	
	PP		čistící zóny rohože vstupní rohož vstupní zatížení do 2,5 t provedení hliník super 27 mm					
	VV		5,94*1,01 Přepočtené koeficientem množství		5,999			
161	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	10,200	200,00	2 040,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	VV		"vč D.1.1.6 a D.1.1.7"					
	VV		"TZ"					
	VV		2*(1,8+3,3)		10,200			
162	M	697521610	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 20/30 - mosaz	m	10,710	400,00	4 284,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		čistící zóny rámy rámy pro zapuštění profil L - 30/30, 20/30 - mosaz					
	VV		10,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		10,710			
163	K	767-d12	Demontáž stožáru pro vlajku - viz popis 12	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		2		2,000			
164	K	767-d32	Demontáž ocelových větracích lamel - viz popis 32	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		2		2,000			
165	K	767-d3	Demontáž stávající antény vč. držáku - viz popis3	kus	1,000	3 591,00	3 591,00	
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		1		1,000			
166	K	767-d4	Demontáž stávající samostatné stojící antény vč. držáku a zatěžovacích prvků - viz popis4	kus	1,000	4 347,00	4 347,00	
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		1		1,000			
167	K	767-sch1	Šetrná demontáž ocelového schodiště, úschova, repase (oprava + nový nátěr) a osazení vč. kotvení	kus	1,000	14 066,33	14 066,33	
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		1		1,000			
168	K	767-sch2	Podepření, šetrná demontáž ocelového schodiště u OS, repase (oprava + nový nátěr) a osazení vč. kotvení (schodiště pevně ukotveno do zdi na jedné straně - nutno podepřít)	kus	1,000	18 635,40	18 635,40	
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		1		1,000			
169	K	767-z/1	M+D Ocelové kce pro anténu vč. kotvení, povrchové úpravy a zatěžovacích prvků - viz popis Z/1	kus	1,000	30 561,30	30 561,30	
	VV		"výpis"					
	VV		1		1,000			
170	K	767-z/2	M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, povrchové úpravy - viz popis Z/2	kus	2,000	3 732,75	7 465,50	
	VV		"výpis"					
	VV		2		2,000			
171	K	767-z/3	M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, povrchové úpravy - viz popis Z/3	m	51,100	1 568,70	80 160,57	
	VV		"výpis"					
	VV		51,1		51,100			
172	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,698	3 000,00	5 094,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m					
D	M		Práce a dodávky M				101 142,55	
D		21-M	Elektromontáže				84 804,55	
173	K	210-d5	Demontáž stávajícího vodorovného střešního hromocvodu - viz popis 5	m	208,350	17,85	3 719,05	
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		3*(21,725+13,0)*2		208,350			
174	K	210-d6	Demontáž stávajících tyčí vodorovného střešního hromocvodu vč. závaží - viz popis 6	m	12,000	86,10	1 033,20	
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		6*2		12,000			
175	K	210-H	Bleskovod - viz poříložený samostný rozpočet	kpl	1,000	77 426,00	77 426,00	
176	K	210-HR	Bleskovod - revize	hod	8,000	257,25	2 058,00	
	PP		Hromosvod - demontáž, úprava kotvení (prodloužení) a zpětná montáž vč. revize					
177	K	210-HZ	Úprava terénu po montáži zemniců	m2	10,000	56,83	568,30	
	PP		Úprava terénu po montáži zemniců					
	VV		"pro bleskovod"					
	VV		10,0		10,000			
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				588,00	
178	K	220-A	Zpětná montáž antén	kus	2,000	294,00	588,00	
	VV		"vč D.1.1.8"					
	VV		2		2,000			
D		24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				15 750,00	
179	K	240-CH	Demontáž a montáž chilleru (provizorní zajištění a zakrytí po dobu budování opěrné zdi - posunutí stáv. klím jednotky na místo za provozu)	celek	1,000	15 750,00	15 750,00	
	VV		"vč D.1.1.2 až D.1.1.4"					
	VV		"24"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	1			1,000			
	D	ost	Ostatní				1 800,00	
	D	ost	Ostatní				1 800,00	
180	K	020	Sondy kopané - pro ověření inženýrských sítí	kus	6,000	300,00	1 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.
Objekt: 04 - Vedlejší a ostatní náklady A+B+D
Soupis:

04.1 - Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 22.03.2014
Zadavatel:	IČ:
Krajský úřad Pardubického kraje	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 15030741
AGILE spol. s r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
ATELIÉR 5. spol. s r.o., Ostrava	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		143 332,16	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	143 332,16	21,00%	30 099,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	173 431,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.

Objekt: 04 - Vedlejší a ostatní náklady A+B+D

Soupis: **04.1 - Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje
Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

Datum: 22.03.2014
Projektant: ATELIÉR 5. spol. s r.o., Os

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	143 332,16
VON - Vedlejší a ostatní náklady	143 332,16
ON - Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb.	137 332,16
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s.
Objekt: 04 - Vedlejší a ostatní náklady A+B+D
Soupis:

04.1 - Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 22.03.2014
Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant: ATELIER 5. spol. s r.o., Ostrava
Uchazeč: AGILE spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							143 332,16	
D	VON		Vedlejší a ostatní náklady				143 332,16	
D	ON		Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb.				137 332,16	
1	K	01	Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště	soubor	1,000	76 532,16	76 532,16	
PP								
2	K	02	Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby	soubor	1,000	19 800,00	19 800,00	
PP								
3	K	03	Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP								
4	K	04	Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP								
5	K	07	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP								
6	K	08	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 000,00	
7	K	IČ-01	Kompletační činnost zhotovitele	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
* náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ a VÝROBKŮ v souladu s SoD								
* náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla								
* náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení								
* náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz								
* náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a								
* náklady na zaškolení obsluhy objednatele								
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
8	K	PV-02	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP								
*Náklady na vyhotovení návrhu dočasných dopravních značek, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Část: **BLESKOSVOD**

Rekapitualce

1	Dodávka	30207
2	Montáž	42179
3	HZS	5040
4	Celkem (bez DPH) Kč:	77426
5	základ daně pro DPH 21%	77426
6	DPH 21%	16259
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	93685

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena				specifikace
				dodávka		montáž		
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.	
	<u>Materiál/montáž</u>							
1	Hromosvod, uzemnění							
2	FeZn d8	m	485	11,16	5 412,60	33,00	16 005,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
3	FeZn d10	m	70	16,79	1 175,30	33,00	2 310,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
4	podpěra vedení PV	ks	380	10,38	3 944,40		0,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
5	FeZn 30 x 4	m	40	26,34	1 053,60	36,00	1 440,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
6	SZ	ks	12	28,03	336,36	74,00	888,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
7	SR03	ks	15	24,48	367,20	74,00	1 110,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
8	SR01	ks	15	13,89	208,35	74,00	1 110,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
9	SO	ks	14	10,84	151,76	74,00	1 036,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
10	SS,SP, SK	ks	70	8,56	599,20	74,00	5 180,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
11	ST	ks	2	16,82	33,64	74,50	149,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
12	ochranný úhelník + 2x držák	ks	12	138,51	1 662,12	162,00	1 944,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
13	jímací tyč s podstavcem 1m - komplet	ks	11	441,90	4 860,90	235,00	2 585,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
14	zemníčká tyč 2m, svorka	ks	24	356,58	8 557,92	253,00	6 072,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
15	měření zemních odporů do 100m	ks	12		0,00	68,00	816,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
16	montáž štítků k označení svodů	ks	12	3,63	43,56	28,50	342,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
17	tvorování ochranných prvků	ks	20		0,00	59,60	1 192,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
18	nosný a podružný materiál	kg	40	45,00	1 800,00		0,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
19	celkem				30 206,91		42 179,00	
					0,00		0,00	
	<u>HZS</u>				0,00		0,00	
1	koordinace s ostatními profesemi	hod	8		0,00	210,00	1 680,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
2	demontáž stávajícího hromosvodu	hod	16		0,00	210,00	3 360,00	odečteno z výkresu E-02 a t.z.
3	celkem						5 040,00	



harmonogram prací

[illegible]

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů
a z realizace projektu financovaného**

z Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory

3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.

(dále jen „Povinnosti“)

1. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Životní prostředí (dále jen OPŽP) s názvem: **Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice, a.s., pavilóny A, B a D** a registračním číslem **CZ.1.02/3.2.00/13.19277** a dále informace o tom, že je projekt spolufinancován z Fondu soudržnosti. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé položky, tzn. každá faktura musí mít přílohu, kde bude položkový rozpočet.
2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytnout.
3. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
4. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
6. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování Monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné) a Žádostí o platbu.

7. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem do roku 2026.
8. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
9. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Příručky pro žadatele o dotaci z OPŽP a ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP a dalších dokumentů Operačního programu Životní prostředí dostupných na <http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/> (např. Pravidla publicity v rámci Operačního programu Životní prostředí platná pro danou výzvu). V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách, pozvánkách apod.) – dle předlohy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

11. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit OPŽP.
12. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby vyhověl podmínkám bodu 2.3.4 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. (viz. <http://www.opzp.cz/ke-stazeni/702/15452/detail/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemce-v-opzp/>). U všech zateplováných/rekonstruovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách budov, je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů či hnízdění rorýse obecného nebo zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, budky pro rorýsy obecné a netopýry).

Čestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH

Název stavby: „Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice, a.s.,
pavilóny A, B a D“

Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) :

Pardubický kraj

Adresa/ sídlo:

Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11
70892822

IČ:

DIČ:

Oprávněná osoba:

CZ70892822

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele:

AGILE spol. s r.o.

Adresa/sídlo žadatele:

Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
15030741

IČ:

DIČ:

Oprávněná osoba:

CZ15030741

Ing. Miroslav Hospůdka, prokurista

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

Pardubicích dne 17. 09. 2014

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

