

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie - DM a ŠJ Pardubice, budovy č.p. 331 a č.p. 2432
Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení: dne 03.1.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 19.1 2022

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 12.1.2022 ve 14:01:06 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz 1

O jaké konkrétně zařízení se jedna? Je možnost popsat a napočítat rozsah úprav?

159	A	210290281R00	Přeložení sig.zařízení na 1okruh zvonek,telef	kus	1,00
			Ozn.22		0,00

Odpověď: Jedná se o přeložení stávajícího otvírače (zvonku) na zateplovací systém v místě dvou bočních vchodů viz poznámka č. 22 a výkres pohledů od západu. Součástí dveřního křídla bude elektrický vrátný dle stávajícího řešení na místě.

Dotaz 2

Potřebujeme parametry svítidla + napočítat rozsah úprav stávající elektroinstalace

160	A	210R01VD	Dodávka a montáž bodového osvětlení nad vstupy včetně úpravy stávající elektroinstalace	ks	3,00	0,00
			Pzn 25		0,00	
			3		3,00	

336	B	210R01VD	Dodávka a montáž bodového osvětlení nad vstupy včetně úpravy stávající elektroinstalace	ks	1,00
			Pzn 25		0,00

Odpověď: Předpokládá se přeložení stávajících bodových svítidel na zateplovací systém do stejné polohy. Jejich typ a stav je možné prohlédnout na místě.

Dotaz 3

Nevíme co vše máme přeložit - odkud kam potřebujeme napočítat kabeláž, pokud je nutné dodat

161	A	596606620	Přeložení satelitní antény d 48 mm	kus	1,00
			<i>Pzn. 41</i>		<i>0,00</i>

Odpověď: Předpokládá se přeložení stávající konzoly pro anténu na zateplovací systém do stejné polohy.

Dotaz 4

Potřebujeme parametry pultu + materiál nutný k připojení do systému, o jaký konkrétně pult se jedná?

163	A	210190011R00	Montáž ovládacího pultu -1 pole nebo 1 kus	kus	1,00
			<i>Pzn.81</i>		<i>0,00</i>

Odpověď: Jedná se o přeložení přípojkové krabice pro posuvnou bránu do nové skříně v ETICS, která je nyní umístěna na stěně uvnitř bourané přístavby viz foto.



Dotaz 5

Potřebujeme výkres, popis, případné odpojení, zapojení, doplnění kabelu

176	A	220860051R00	Montáž rozvaděčové skříně ocelové	kus	2,00
			<i>Pzn. 42</i>		0,00

Odpověď: Jedná se o dodávku a montáž rámu a dvířek do ETICS na stávající rozvodnou skříň.

Dotaz 6

Jedna se jen o montáž konzole bez zásahu kabele a závěsného lana DPMP?

177 A 220060009R00 Montáž konzoly pro samonos. kabel a závěs.lano

Pzn 15

Odpověď: Stavbou bude provedeno osazení nové závitové tyče na severní fasádě dle podmínek a návrhu DPMB viz vyjádření DPMP v dokladové části. Práce budou prováděny v koordinaci s DPMP. Samostatné přeložení závěsného lana budou provádět montéři DPMP.

Dotaz 7

Dodávka nového stožáru nebo demontáž + nátěr montáž původního, prosím doplnit popis.

178 A 222730033R00 Stožár a kotvení do zdi - přeložení od ETICS a nátěr

Pzn. 28

Odpověď: Předpokládá se přeložení stávajících prvků pro vytažení vlnky vůči ETICS + očištění a nový nátěr.

Dotaz 8

V popisu zámečnických výrobků je jiný počet žaluzií (119ks), než jsem napočítala v pohledech (111ks)

Z10 = 103ks, Z11 = 7ks, Z12 = 1ks. Prosím o kontrolu popřípadě úpravy VV vč. dodávky elektro.

11	A	767STR01V	Dodávka a montáž vnější žaluzie, podomítkový kastlík, AL	m2	301,8
1	D		lamely C60, el. pohon		5
		Z10			0,00
		1,35*1,8*111			269,7
					3
		Z11			0,00
		2,4*1,8*7			30,24
		Z12			0,00
		1,25*1,5*1			1,88

Odpověď: Žaluzie budou dodány také na 8 ks oken jižní stěny objektu č.p 331. Počet žaluzií bude dodán dle rozpočtu respektive výpisu prvků žaluzií (Z10 v počtu 111 ks) včetně dodávky elektro.

Dotaz 9

Navazuji na dotaz ze dne 05. 01. 2022:

Dotaz: je možné do ETICS zahrnout armovací výztuže uvedené v příloze „ADFORS-DOP-R131-A101-CZ-2129551.pdf“ nebo 3SK DOP-122 cz.pdf? Obě armovací výztuže požadavek na kvalitativní třídu A dle Cechu pro zateplování budov splňují.

Odpověď: Zadavatel trvá na splnění požadované pevnosti v tahu min. 2300N/50 mm dle ČSN EN 13496.

Můžeme dodat armovací výztuž TYP R 267 z pevnosti 2000/6000, která má jiný rozměr oka a dvojnásobně dražší? Bylo poptáno více výrobců, které neumějí splnit Váš požadavek (pevnosti v tahu min. 2300N/50)

Typ	Rozměry ok [mm]	Plošná hmotnost tkaniny [g/m²]	Počáteční pevnost v tahu [N/50 mm]
R 52 A101	4,5 × 5,1	60	1000/900
R 85 A101	10,0 × 10,0	110	1700/1400
R 117 A101	4,0 × 4,5	145	2100/2000
R 131 A101	3,5 × 3,8	160	2200/2200
R 267 A101	8,5 × 6,5	314	2000/6000

Odpověď: Pevnost v tahu lze snížit na min. 2200N/50 mm dle ČSN EN 13496. R 131 A101 lze akceptovat.

Dotaz 10

Prosím o doplnění do VV vč. větší specifikaci, pzn.20 (obě sochy vyžadují sanaci jejich povrchu).

Odpověď: Renovace pískovcových 2ks soch a 1ks zdobné desky budou prováděny patentním certifikovaným systémem a osobou s odborně způsobilou k restaurování. Předpokládá se s lokální opravou a celkového šetrného čištění s impregnací. Práce budou oceněny pod položkou č. 131.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 13.1.2022 ve 10:04:04 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz:

1) Nikde jsme nenašli, kolik je ve skutečnosti kusů termohlavic. Dovolujeme si požádat o doplnění této informace.

Odpověď: Bude provedeno zmapování stávajícího stavu otopné soustavy a proveden přepočet hydraulických poměrů a teplotního spádu otopné soustavy na nový stav po provedeném zateplení objektu. Na základě výpočtu bude stanoven nový teplotní spád otopné soustavy. V souvislosti s tím dojde v potrubní síti ke změně původních hydraulických poměrů. Bude provedeno přenastavení termostatických hlavíc na nové teplotní podmínky. Jednotlivá tělesa budou prohlédnuta, dotěsněna případně odvzdušněna. Rozvod bude dotěsněn a následně provedena tlaková a topná zkouška. Rozsah hlavíc bude upřesněn zmapováním soustavy. Každý pokoj má jedno těleso tedy jednu hlavici. Uchazeč nacení hodinovou sazbou. Předpokládaný odhad montážních a výpočtových prací je stanoven počtem hodin v soupise prací, kde uchazeč nacení jednotkovou cenou za hodinu.

Dotaz:

2) Prosíme o větší specifikaci k níže uvedené tabulce – o co se jedná, jaký je rozsah.

210290281R00	Přeložení sig.zařízení na 10kruh zvonek,telef	kus	1,000
210R01VD	Dodávka a montáž bodového osvětlení nad vstupy včetně úpravy stávající elektroinstalace	ks	3,000
596606620	Přeložení satelitní antény d 48 mm	kus	1,000
210190011R00	Montáž ovládacího pultu -1 pole nebo 1 kus	kus	1,000

Odpověď: Viz odpovědi k žádosti ze dne 12.1.2022 shora.

Dotaz č. 1

 	ROZMĚR OKNA: 900 / 1200 mm TYP OKNA: PLASTOVÉ OKNO - JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ A OTVÍRÁVÉ. VIZ SCHÉMA PROFIL OKNA: RAMÍ KŘÍDLO VYUŽITÝM OCELOVOU ZINKOVANOU VÝTUHOU (IZOLAČNÍ ZASKLENÍ - TROJSKLO, MEZISKELNÍ TEPLÝ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540-2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) ZASKLENÍ ČIRÉ KOVÁNÉ: BEZ UZAMYKÁNÍ ZÁMEK: INTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 BARVA: EXTERIÉR - BÍLÁ RAL 9003 PŘÍSLUŠENSTVÍ: VNITŘNÍ PARAPET - SAMOSTATNÁ DODÁVKA VIZ VÝPIS PRVKŮ VNĚJŠÍ PARAPET - SAMOSTATNÁ DODÁVKA VIZ VÝPIS PRVKŮ PACHTOVÉ A PAROCHEKOVÉ PÁSKY, ABU LÍTY INSTALACE SAMOREGULAČNÍ KLÁPKY BEZPEČNOST: - POJÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: Td Tr.1, Rw,min. ≤ 32dB TEPELNÁ TECHNIKA: Uw ≤ 0,94 W/(m²K)	KS											

Dotaz č. 2

Dotaz č. 1

Stránka 6 z 8





Zadavatel s ohledem na shora uvedené doplnění, resp. prodlení s odpovědí na žádost ze dne 12.1. 2022 o 2 pracovní dny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 31.1.2022 v 10.00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát