



POHLED JIŽNÍ - NOVÝ STAV M 1:100



LEGENDA:

- ① - PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLNĚ –  $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ② - PLASTOVÉ OKNA A DVEŘE S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLNĚ –  $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ③ - VSTUPNÍ DVEŘE – 3KOMOROVÝ AL PROFIL S 2SKLEM, S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM – SOUČINITEL PROSTUPU TEP OTVOROVÉ VÝPLNĚ –  $U_w = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ④ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S EPS 70 NEO (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI  $0,033 \text{ W/mK}$ )  
O TLOUŠŤCE : – TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO  
– TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- ⑤ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM – MINERÁLNÍ VATA (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI  $0,036 \text{ W/mK}$ )  
O TLOUŠŤCE : – TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO  
– TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- ⑥ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI XPS SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI  $0,036 \text{ W/mK}$ )  
O TLOUŠŤCE : – TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO  
– TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ



POZN.: BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ŘEŠENO V RÁMCI REALIZACI STAVBY

|   |                             |               |   |                 |
|---|-----------------------------|---------------|---|-----------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK                                  |                             |               | ING. KAREL ČERMÁK<br>PROJEKCE A INŽENÝRING<br>NA DRAHÁCH Č.10, ZÁBRĚH 789 01<br>IČO: 48749761 E-MAIL: kemac@tiscali.cz<br>TEL: 583414603 - MOBIL: 737963264 |                 |
| VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK   | KRESLIL: ING. PETR ŠENKEŘÍK |               | DATUM:  | 02/2012         |
| KRAJ: PARDUBICKÝ  | MĚÚ.:                       | K.Ú.: CHRUDIM | FÓRMÁT:   | A3              |
| INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11       |                             |               | STUPEŇ:   | DSP             |
| AKCE: <b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIE<br/>STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHRUDIM</b> |                             |               | ČÍSLO ZAKÁZKY:  | OSRKEF/12/20159 |
| VÝKR.: <b>POHLED JIŽNÍ - NOVÝ STAV</b>                                    |                             |               | MĚŘITKO:  | ČÍSLO VÝKRESU:  |
|   |                             |               | <b>1:100</b>  | <b>14.</b>      |