


PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S EPS 70 NEO (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,033 W/mK)  
O TLOUŠŤCE : - TL160 MM PRO OBVOD. ZDIVO  
- TL40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- NOVÉ VÝROBKY – OKNA, PARAPET, OPLECHOVÁNÍ



BOURACÍ PRÁCE

- V OBJEKTU BUDE VYBOURÁNA VĚTŠINA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ZDECH (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) (VŠECHNY PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OZNAČENÉ NA VÝKRESU JSOU VYMĚNĚNY ZA NOVE)
- ODMONTUJÍ SE ŠETRNĚ VEŠKERÁ ZARÍZENÍ NA FASÁDĚ – MRŠŤKY AL.
- PROVEDE SE DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, STRÍŠEK A ŘÍMS
- PROVEDE SE NOVE OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ NA DELŠÍ KONZOLY

POZNÁMKA

- DILATAČNÍ SPÁRY – POKUD JSOU VYUŽITÝ OBJEKTY SE OPATŘÍ PLASTOVÝMI DILAT. LÚSTAMI
- PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU NAHRÁZENY:  
NOVÝMI PLASTOVÝMI OKNY S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA  $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$   
NOVÝMI AL DVEŘMI – AL TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S PŘERUŠENÍM TEP. MOSTEM  $U_w = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$   
NOVÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI – PLASTOVÉ S DVOJSKLEM  $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- OKNA A DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STEJNÉ POZICE JAKO PŮVODNÍ OKNA A DVEŘE
- ČLENĚNÍ OKEN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA, V POHLEDECH POUZE INFORMATIVNĚ
- VŠECHNY NOVE VÝPLNĚ, IMMO VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH FASÁD, ZASTINIT VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI BEŽNÉ KVALITY, V SOCIÁLNÍCH ZARÍZENÍCH A WC VNĚJŠÍ SKLO NEPRŮHLÉDNÉ

DETAIL A M 1:25



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK			ING. KAREL ČERMÁK PROJEKCE A INŽENÝRING NA DRAHÁCH Č.10, ZABŘEH 789 01 IČO: 48749761 E-MAIL: kermac@iscall.cz TEL: 563414603 - MOBIL: 737963264	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK		KRESLIL: ING. PETR ŠENKŘÍK		
KRAJ: PAROUČICKÝ		MĚO: CHLUDIM		
INVESTOR: PAROUČICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PAROUČICE 532 11				
AKCE: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE STŘEDNÍ PRŮMYSL OVÁ ŠKOLA CHRUDIM E - JÍDELNA, parc.č. 3739				
VÝRR: PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV			DATUM: 02/2012	
			FORMÁT: 6 x A4	
			STUPEŇ: DSP	
			ČÍSLO ZAKÁZKY: OSRKEF/12/20159	
			MĚRITKO: 1:100	ČÍSLO VÝRRSU: 10.