


PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S EPS 70 NEO
(A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,033 W/mK)
O TLouŠTKe : - TL160 MM PRO OBVOD. ZDIVO
- TL40 MM PRO IZOLACI OStění A NADPRAŽÍ
- NOVÉ VÝROBKY - OKNA, PARAPET, OPLECHOVÁNÍ



BOURACÍ PRÁCE

- V OBJEKTU BUDE VYBOURÁNA VětŠNA VÍPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ZDECH (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ StěNY)
(VŠECHNY PŮVODNÍ VÍPLNÉ OTVORŮ OZNAČENE NA VÝKRESU JSOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ)
- ODMONTUJÍ SE SETRNÉ VEŠKERÁ ZÁŘÍZENÍ NA FASÁDE - MRÍŽKY AJ.
- PROVEDE SE DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, StŘÍŠEK A RIMS
- PROVEDE SE NOVÉ OSÁZENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ NA DELŠÍ KONZOLY

POZNÁMKA

- DILATAČNÍ SPÁRY - POKUD JSOU VYUŽITÝ MEZI OBJEKTY SE OPATŘÍ PLASTOVÝMI DILAT. LIŠTAMI
- PŮVODNÍ VÍPLNÉ OTVORŮ BUDOU NAHRÁZENY:
NOVÝMI PLASTOVÝMI OKNY S IZOLAČNÍM TROUSKLEM, SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
NOVÝMI AL DVEŘMI - AL TRÁKOMOROVÝ PROFIL S PRŮRUSEM TEPL. MOSTEM $U_w = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
NOVÝMI PROSKLENÝMI StĚNAMI - PLASTOVÉ S DVOUSKLEM $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- OKNA A DVEŘE BUDOU OSÁZENY DO StĚNÉ POZICE JAKO PŮVODNÍ OKNA A DVEŘE
- ČLENĚNÍ OKEN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA, V POHLEDECH PouZE INFORMATIVNÍ
- VŠECHNY NOVÉ VÍPLNÉ, MMO VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH FASÁD, ZASTÍNIT VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI BĚŽNÉ KVALITY, V SOULADNÝCH ZÁŘÍZENÍCH A WC VNĚŠNÍ SKLO NEPRŮHLÉDNÉ

DETAIL A M 1:25



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK			ING. KAREL ČERMÁK	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK	KRESLIL: ING. PETR ŠENKŘÍK		PROJEKCE A NÁZEV VÝKRESU:	
KRAJ: PAROUČICKÝ	MĚO: K.Ú.: CHRUDIM		NA DRAHÁCH Č.10, ZABŘEH 789 01	
INVESTOR: PAROUČICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PAROUČICE 532 11			IČO: 48749781 E-MAIL: kermac@iscall.cz	
AKCE: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE			DATUM: 02/2012	
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHRUDIM			FORMAT: 6 x A4	
E - JÍDELNA, parc.č. 3739			STUPEN: DSP	
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			ČÍSLO ZAKÁZKY: OSRKEF/12/20159	
			MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: 9.