



PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV M 1:100



DETAIL A M 1:25



LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S MINERÁLNÍ PLSTÍ (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/mK)
O TLOUŠŤCE : - TL160 MM PRO OBVOD. ZDIVO
- TL40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- NOVÉ VÝROBKY - OKNA, PARAPET, OPLECHOVÁNÍ

BOURACÍ PRÁCE

- V OBJEKTU BUDE VYBOURÁNA VĚTŠINA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ZDECH (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) (VŠECHNY PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OZNAČENÉ NA VÝKRESU JSOU VYMĚNĚNY ZA NOVE)
- ODMONTUJÍ SE ŠETRNĚ VEŠKERÁ ZARÍZENÍ NA FASÁDĚ - MŘÍŽKY AJ.
- PROVEDE SE DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, STRÍŠEK A ŘÍMS
- PROVEDE SE NOVÉ OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ NA DELŠÍ KONZOLY

POZNÁMKA

- DILATAČNÍ SPÁRY - POKUD JSOU VYUŽITY MEZI OBJEKTY SE OPATŘÍ PLASTOVÝMI DILAT. LIŠTAMI
- PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU NAHRAZENY:
NOVÝMI PLASTOVÝMI OKNY S IZOLAČNÍM TROUSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
NOVÝMI AL DVEŘMI - AL TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S DVOJKSLEM S PRERUŠENÍM TEP. MOSTEM $U_w=1,5\text{W/m}^2\text{K}$
NOVÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI - PLASTOVÉ S DVOJKSLEM $U_w=1,1\text{W/m}^2\text{K}$
- OKNA A DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STEJNÉ POZICE JAKO PŮVODNÍ OKNA A DVEŘE
- ČLENĚNÍ OKEN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA, V POHLEDECH POUZE INFORMATIVNÍ
- VŠECHNY NOVE VÝPLNĚ, MIMO VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH FASÁD, ZASTÍNIT VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI BEŽNÉ KVALITY, V SOCIÁLNÍCH ZARÍZENÍCH A WC VNĚJŠÍ SKLO NEPRŮHLADNÉ



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK			ING. KAREL ČERMÁK	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK			PROJEKCE A INŽENÝRING	
KRAJ: PARDUBICKÝ			NA DRAHÁCH Č.10. ZÁBRĚH 789 01	
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11			ICO: 48749781 E-MAIL: kermac@iscall.cz	
AKCE:			TEL: 583414603 - MOBIL: 737963264	
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHRUDIM B - TĚLOCVIČNA, parc.č. 3739			DATUM:	02/2012
			FORMÁT:	A2
			STUPEŇ:	DSP
VÝKR.:			ČÍSLO ZAKÁZKY:	OSRKEF/12/20159
PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:100	9.