


ŘEZ A-A - NOVÝ STAV M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

[illegible]

BOURACÍ PRÁCE

- V OBJEKTU BUDE VYBOURÁNA VĚTŠINA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ZDECH (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY)
(VŠECHNY PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OZNAČENÉ NA VÝKRESU JSOU VYMĚNĚNY ZA NOVE)
- ODMONTUJÍ SE ŠETRNĚ VEŠKERÁ ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ – MŘÍŽKY AJ.
- PROVEDE SE DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, STŘÍŠEK A ŘÍMS
- PROVEDE SE NOVE OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ NA DELŠÍ KONZOLY

POZNÁMKA

- DILATAČNÍ SPÁRY – POKUD JSOU VYUŽITY MEZI OBJEKTY SE OPATŘÍ PLASTOVÝMI DILAT. LIŠTAMI
- PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU NAHRAZENY:
 - NOVÝMI PLASTOVÝMI OKNY S IZOLAČNÍM TROUSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 - NOVÝMI AL DVEŘMI – AL TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S DVOJSKLEM S PŘERUŠENÍM TEP. MOSTEM $U_w = 1,5 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$
 - NOVÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI – PLASTOVÉ S DVOJSKLEM $U_w = 1,1 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$
- OKNA A DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STEJNÉ POZICE JAKO PŮVODNÍ OKNA A DVEŘE
- ČLENĚNÍ OKEN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA, V POHLEDECH POUZE INFORMATIVNÍ
- VŠECHNY NOVÉ VÝPLNĚ, MIMO VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH FASÁD. ZASTÍNIT VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK			ING. KAREL ČERMÁK PROJEKCE A INŽENÝRING NA DRAHÁCH Č.10, ZÁBRĚH 789 01 IČO: 48749761 E-MAIL: kermac@tiscali.cz TEL: 583414603 - MOBIL: 737963264		
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK		KRESLIL: ING. PETR ŠENKERŠÍK			
KRAJ: PARDUBICKÝ		MĚÚ.: K.Ú.: CHRUDIM			
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11					
AKCE: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHRUDIM B - TĚLOCVIČNA, parc.č. 3739			DATUM: 02/2012		
			FORMÁT: A3		
			STUPEŇ: DSP		
			ČÍSLO ZAKÁZKY: OSRKEF/12/20159		
VÝKR.: ŘEZ A-A - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO: 1:100 ČÍSLO VÝKRESU: 11		