


POHLED VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV M 1:100



LEGENDA:

- ① – PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLNĚ – $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ② – PLASTOVÉ OKNA A DVEŘE S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLNĚ – $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ③ – VSTUPNÍ DVEŘE – 3KOMOROVÝ AL PROFIL S DVOJSKLEM, S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLNĚ – $U_w = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

- ⑤ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM – MINERÁLNÍ VATA
STABILIZOVANÝM (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI $0,036 \text{ W/mK}$)
O TLOUŠŤCE : – TL160 MM PRO OBVOD, ZDIVO
– TL40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- ⑥ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI
XPS SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI $0,036 \text{ W/mK}$)
O TLOUŠŤCE : – TL160 MM PRO OBVOD, ZDIVO
– TL40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

POZN.: BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ŘEŠENO V RÁMCI REALIZACI STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK			ING. KAREL ČERMÁK PROJEKCE A INŽENÝRING NA DRAHÁCH Č.10, ZÁBŘEH 789 01 IČO: 48749761 E-MAIL: kermac@tiscali.cz TEL: 583414603 · MOBIL: 737963264	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK		KRESLIL: ING. PETR ŠENKEŘÍK		
KRAJ: PARDUBICKÝ	MĚŮ:	K.Ú.: CHRUDIM		
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11				
AKCE:				
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHRUDIM B - TĚLOCVIČNA, parc.č. 3739			DATUM: 02/2012	
			FORMÁT: 3 x A4	
			STUPEŇ: DSP	
			ČÍSLO ZAKÁZKY: OSRKEF/12/20159	
VÝKR.:			MĚŘITKO: ČÍSLO VÝKRESU:	
POHLED VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV			1:100 14.	