


# ŘEZ A-A - NOVÝ STAV M 1:100



## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S EPS 70 NEO  
(A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,033 W/mK)  
O TLOUŠŤCE : - TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO  
- TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S MINERÁLNÍ PLSTÍ  
(A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/mK)  
O TLOUŠŤCE : - TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO  
- TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY  
(A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,040 W/mK)  
O TLOUŠŤCE : - TL.300 MM PRO STŘECHU  
- TL.200 MM STŘECHA PŘÍSTAVBY
- NOVÉ VÝROBKY – OKNA, PARAPET, OPLECHOVÁNÍ

## BOURACÍ PRÁCE

- V OBJEKTU BUDE VYBOURÁNA VĚTŠINA VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ZDECH (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) (VŠECHNY PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OZNAČENÉ NA VÝKRESU JSOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ)
- ODMONTUJÍ SE ŠETRNĚ VEŠKERÁ ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ – MŘÍŽKY AJ.
- PROVEDE SE DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, STŘÍŠEK A ŘÍMS
- PROVEDE SE NOVÉ OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ NA DELŠÍ KONZOLY

## POZNÁMKA

- DILATAČNÍ SPÁRY – POKUD JSOU VYUŽITY MEZI OBJEKTY SE OPATŘÍ PLASTOVÝMI DILAT. LIŠTAMI
- PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU NAHRAZENY:  
NOVÝMI PLASTOVÝMI OKNY S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SOUČÍNELEP. PROSTUPU TEPLA  $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$   
NOVÝMI AL DVEŘMI – AL TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S PŘERUŠENÍM TEPL. MOSTEM  $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
NOVÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI – PLASTOVÉ S DVOJSKLEM  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- OKNA A DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STEJNÉ POZICE JAKO PŮVODNÍ OKNA A DVEŘE
- ČLENĚNÍ OKEN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA, V POHLEDECH POUZE INFORMATIVNÍ
- VŠECHNY NOVÉ VÝPLNĚ, MIMO VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH FASÁD, ZASTÍNIT VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI BEŽNÉ KVALITY, V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A WC VNĚJŠÍ SKLO NEPRŮHLÉDNÉ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK			ING. KAREL ČERMÁK PROJEKCE A INŽENÝRING NA DRAHÁCH Č.10, ZÁBRĚH 789 01 IČO: 48749761 E-MAIL: kemac@tiscali.cz TEL: 583414603 - MOBIL: 737963264	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK	KRESLIL: ING. PETR ŠENKEŘÍK			
KRAJ: PARDUBICKÝ	MĚŮ.:	K.Ú.: CHRUDIM		
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11				
AKCE: <b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIE STŘEDNÍ PRŮMYSL OVÁ ŠKOLA CHRUDIM E - JÍDELNA, parc.č. 3739</b>				
VÝKR.: <b>ŘAZ A-A - NOVÝ STAV</b>			DATUM:	02/2012
			FORMÁT:	A3
			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	OSRKEF/12/20159
VÝKR.: <b>ŘAZ A-A - NOVÝ STAV</b>			MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			<b>1:100</b>	<b>11.</b>