


POHLED SEVERNÍ - NOVÝ STAV M 1:100



- LEGENDA:**
- ① - PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLNĚ -  $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
  - ② - PLASTOVÉ OKNA A DVEŘE S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLNĚ -  $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
  - ③ - VSTUPNÍ DVEŘE - 3KOMOROVÝ AL PROFIL, S DVOJSKLEM S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLNĚ -  $U_w = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
  - ⑤ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM - MINERÁLNÍ VATA (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI  $0,036 \text{ W/mK}$ )  
O TLouŠTKĚ :
    - TL.160 MM PRO OBVOD, ZDIVO
    - TL.40 MM PRO IZOLACI OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ
  - ⑥ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI XPS SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI  $0,036 \text{ W/mK}$ )  
O TLouŠTKĚ :
    - TL.160 MM PRO OBVOD, ZDIVO
    - TL.40 MM PRO IZOLACI OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK		ING. KAREL ČERMÁK	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK	KRESLIL: ING. PETR ŠENKEŘÍK	PROJEKCE A INŽENÝRING	
KRAJ: PARDUBICKÝ	MĚŮ.: K.Ú.: CHRUDIM	NA DRAHÁCH Č.10, ZÁBŘEH 789 01	
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11		IČO: 48749761 E-MAIL: kermac@tiscali.cz	
AKCE:		DATUM:	02/2012
<b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIE</b>		FORMÁT:	3 x A4
<b>STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHRUDIM</b>		STUPEŇ:	DSP
<b>B - TĚLOCVIČNA, parc.č. 3739</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY:	OSRKEF/12/20159
VÝKR.:	<b>POHLED SEVERNÍ - NOVÝ STAV</b>	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		<b>1:100</b>	<b>12.</b>