


POHLED ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV M 1:100



LEGENDA:

- ① - PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM - SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLŇ -  $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ② - PLASTOVÉ OKNA A DVEŘE S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLŇ -  $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ③ - VSTUPNÍ DVEŘE - 3KOMOROVÝ AL. PROFIL S DVOJSKLEM, S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM - SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLŇ -  $U_w = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ④ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S EPS 70 NEO (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI  $0,033 \text{ W/mK}$ )  
O TLOUŠŤCE : - TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO  
- TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- ⑤ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM - MINERÁLNÍ VATA (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI  $0,036 \text{ W/mK}$ )  
O TLOUŠŤCE : - TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO  
- TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- ⑥ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI  
XPS SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI  $0,036 \text{ W/mK}$ )  
O TLOUŠŤCE : - TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO  
- TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- ⑦ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA S DVOJSKLY A PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM  $U_w=1,5\text{W/m}^2\text{K}$

POZN.: BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ŘEŠENO V RÁMCI REALIZACI STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK		ING. KAREL ČERMÁK	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK	KRESLIL: ING. PETR ŠENKERÍK	PROJEKCE A INŽENÝRING	
KRAJ: PARDUBICKÝ	MĚŮ.: K.Ú.: CHRUDIM	NA DRAHÁCH Č.10, ZÁBŘEH 789 01	
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11		IČO: 48749761 E-MAIL: kermac@tiscali.cz	
TEL: 683414603 · MOBIL: 737963264			
AKCE: <b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIE</b>		DATUM:	02/2012
<b>STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHRUDIM</b>		FORMÁT:	3 x A4
<b>A - ZÁKLADNÍ UČEBNY, parc.č. 3739</b>		STUPEŇ:	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	OSRKEF/12/20159
VÝKR.: <b>POHLED ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV</b>	MĚŘITKO: <b>1:100</b>	ČÍSLO VÝKRESU:	<b>17.</b>