


PŮDORYS 3.NP, 4.NP a 5.NP - NOVÝ STAV M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ ZDIVO
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S EPS 70 NEO  
(A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,033 W/mK)  
O TLOUŠŤCE :

- NOVÉ VÝROBKY – OKNA, PARAPET, OPLECHOVÁNÍ

- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S MINERÁLNÍ PLSTÍ  
(A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/mK)  
O TLOUŠŤCE :
  - TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO
  - TL.40 MM PRO ISOLACI OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ



BOURACÍ PRÁCE

- V OBJEKTU BUDE VYBOURÁNA VĚTŠINA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ZDECH (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) (VŠECHNY PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OZNAČENÉ NA VÝKRESU JSOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ)
- ODMONTUJÍ SE ŠETRNĚ VEŠKERÁ ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ – MŘÍŽKY AJ.
- PROVEDE SE DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, STRÍŠEK A ŘÍMS
- PROVEDE SE NOVÉ OSAZENÍ STAVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ NA DELŠÍ KONZOLY

POZNÁMKA

- VŠECHNY NOVÉ VÝPLNĚ, MIMO VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH FASÁD, ZASTÍNIT VENKOVNÍM ŽALUZIEMI BEŽNÉ KVALITY, V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A WC VNĚJŠÍ SKLO NEPRŮHLÉDNĚ
- DILATAČNÍ SPÁRY – POKUD JSOU VYUŽITY MEZI OBJEKTY SE OPATŘÍ PLASTOVÝMI DILAT. LIŠŤAMI
- PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU NAHRAZENY:
  - NOVÝMI PLASTOVÝMI OKNY S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA  $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
  - NOVÝMI AL DVEŘMI – AL TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S PRERUŠENÍM TEP. MOSTEM  $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - NOVÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI – PLASTOVÉ S DVOJSKLEM  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- OKNA A DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STEJNÉ POZICE JAKO PŮVODNÍ OKNA A DVEŘE
- ČLENĚNÍ OKEN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA, V POHLEDECH POUZE INFORMATIVNÍ

DETAIL A M 1:25



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK			ING. KAREL ČERMÁK	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK		KRESLIL: ING. PETR ŠENKERÍK		PROJEKCE A INŽENÝRING
KRAJ: PARDUBICKÝ		MĚŮ.: K.Ú.: CHRUDIM		NA DRAHÁCH Č.10, ZABŘEH 789 01
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11			IČO: 48749761 E-MAIL: kermac@tiscali.cz	
TEL: 583414603 - MOBIL: 737963264				
AKCE: <b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIE</b>			DATUM:	02/2012
			FORMÁT:	3 x A4
			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	OSRKEF/12/20159
VÝKR.: <b>PŮDORYS 3.NP, 4.NP a 5.NP - NOVÝ STAV</b>			MĚŘÍTKO:	1:100
			ČÍSLO VÝKRESU:	12.