



PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV M 1:100



DETAIL A



LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S EPS 70 NEO (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,033 W/mK)
O TLouŠTKe : - TL160 MM PRO OBVOD. ZDIVO
- TL40 MM PRO IZOLACI OStění A NADPRÁŽÍ
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S MINERÁLNÍ PLSTI (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/mK)
O TLouŠTKe : - TL160 MM PRO OBVOD. ZDIVO
- TL40 MM PRO IZOLACI OStění A NADPRÁŽÍ
- NOVÉ VÝROBKY - OKNA, PARAPET, OPLECHOVÁNÍ

BOURACÍ PRÁCE

- V OBJEKTU BUDE VYBOURÁNA VětŠINA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ZDECH (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ StěNY) (VŠECHNY PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OZNAČENÉ NA VÝKRESU JSOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ)
- ODMONTUJÍ SE ŠETRNĚ VŠEKERA ZAŘÍZENÍ NA FASÁDE - MŘÍŽKY AJ.
- PROVEDE SE DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, STRÍŠEK A ŘÍMS
- PROVEDE SE NOVÉ OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ NA DELŠÍ KONZOLY

POZNÁMKA

- DILATAČNÍ SPÁRY - POKUD JSOU VYUŽITY MEZI OBJEKTY SE OPATŘÍ PLASTOVÝMI DILAT. LIŠTAMI
- PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU NAHRAZENY:
NOVÝMI PLASTOVÝMI OKNY S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SOUČÍNTEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
NOVÝMI AL DVEŘMI - AL TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S PŘERUŠENÍM TEP. MOSTEM $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
NOVÝMI PROSKLENÝMI StĚNAMI - PLASTOVÉ S DVOJSKLEM $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- OKNA A DVEŘE BUDOU OSAZENY DO StĚJNÉ POZICE JAKO PŮVODNÍ OKNA A DVEŘE
- ČLENĚNÍ OKEN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA, V POHLEDECH POUZE INFORMATIVNÍ
- VŠECHNY NOVÉ VÝPLNĚ, MIMO VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH FASÁD, ZASTÍNIT VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI BEŽNÉ KVALITY, V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A WC VNĚJŠÍ SKLO NEPŘOHLÉDNĚ



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK			ING. KAREL ČERMÁK PROJEKCE A INŽENÝRING NA DRAHÁCH Č.10, ZÁBRĚH 789 01 IČO: 48749761 E-MAIL: kermac@iscali.cz TEL: 583414603 - MOBIL: 737963264	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK	KRESLIL: ING. PETR ŠENKĚŘÍK			
KRAJ: PARDUBICKÝ	MĚO.:	K.O.: CHRUDIM		
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11				
AKCE:	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHRUDIM			
C - SPECIÁLNÍ UČEBNY, parc.č. 3739				
VÝKR.:	PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV			
MĚŘITKO:				ČÍSLO VÝKRESU:
1:100				12.