


PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S EPS 70 NEO (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,033 W/mK)
O TLOUŠŤCE : - TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO
- TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S MINERÁLNÍ PLSTÍ (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/mK)
O TLOUŠŤCE : - TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO
- TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- NOVÉ VÝROBKY - OKNA, PARAPET, OPLECHOVÁNÍ

BOURACÍ PRÁCE

- V OBJEKTU BUDE VYBOURÁNY VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ZDECH (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) (VŠECHNY PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OZNAČENÉ NA VÝKRESU JSOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ)
- ODMONTUJÍ SE ŠETRNĚ VEŠKERA ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ - MRÍŽKY AJ.
- PROVEDE SE DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, STŘÍŠEK A ŘÍMS
- PROVEDE SE NOVÉ OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ NA DELŠÍ KONZOLY

POZNÁMKA

- DILTAČNÍ SPÁRY - POKUD JSOU VYUŽITY MEZI OBJEKTY SE OPATŘÍ PLASTOVÝMI DILAT. LIŠTAMI
- PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU NAHRAZENY:
NOVÝMI PLASTOVÝMI OKNY S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
NOVÝMI AL DVEŘMI - AL TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S PŘERUŠENÍM TEP. MOSTEM $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
NOVÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI - PLASTOVÉ S DVOJSKLEM $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- OKNA A DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STEJNÉ POZICE JAKO PŮVODNÍ OKNA A DVEŘE
- ČLENĚNÍ OKEN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA, V POHLEDECH POUZE INFORMATIVNÍ
- VŠECHNY NOVÉ VÝPLNĚ, MIMO VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH FASÁD, ZASTÍNIT VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI BEŽNÉ KVALITY, V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A WC VNĚJŠÍ SKLO NEPRŮHLÉDNÉ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK			ING. KAREL ČERMÁK	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK		KRESLIL: ING. PETR ŠENKERÍK	PROJEKCE A INŽENÝRING	
KRAJ: PARDUBICKÝ	MĚŮ.:	K.Ú.: CHRUDIM	NA DRAHÁCH Č.10, ZÁBŘEH 789 01	
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11			IČO: 48749761 E-MAIL: kermac@tiscali.cz	
TEL: 683414603 - MOBIL: 737963264				
AKCE: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE			DATUM:	02/2012
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHRUDIM			FORMÁT:	3 x A4
A - ZÁKLADNÍ UČEBNY, parc.č. 3739			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	OSRKEF/12/20159
VÝKR.: PŮDORYS STŘECHA - NOVÝ STAV			MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:100	12.