


PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ ZDIVO
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S EPS 70 NEO (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,033 W/mK)  
O TLOUŠŤCE :
  - TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO
  - TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

- NOVÉ VÝROBKY – OKNA, PARAPET, OPLECHOVÁNÍ

- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S MINERÁLNÍ PLSTÍ (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/mK)  
O TLOUŠŤCE :
  - TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO
  - TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ



BOURACÍ PRÁCE

- V OBJEKTU BUDE VYBOURÁNA VĚTŠINA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ZDECH (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) (VŠECHNY PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OZNAČENÉ NA VÝKRESU JSOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ)
  - ODMONTUJÍ SE ŠETRNĚ VEŠKERÁ ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ – MRÍŽKY AJ.
  - PROVEDE SE DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, STRÍŠEK A RÍMS
  - PROVEDE SE NOVÉ OSAZENÍ STAVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ NA DELŠÍ KONZOLY

POZNÁMKA

- VŠECHNY NOVÉ VÝPLNĚ, MIMO VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH FASÁD, ZASTÍNIT VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI BEŽNÉ KVALITY, V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A WC VNĚJŠÍ SKLO NEPRŮHLÉDĚ
- DILATAČNÍ SPARY – POKUD JSOU VYUŽITY MEZI OBJEKTY SE OPATŘÍ PLASTOVÝMI DILAT. LIŠTAMI
- PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU NAHRAZENY:
  - NOVÝMI PLASTOVÝMI OKNY S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA  $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
  - NOVÝMI AL DVEŘMI – AL TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S PŘERUŠENÍM TEP. MOSTEM  $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - NOVÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI – PLASTOVÉ S DVOJSKLEM  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- OKNA A DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STEJNÉ POZICE JAKO PŮVODNÍ OKNA A DVEŘE
- ČLENĚNÍ OKEN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA, V POHLEDECH POUZE INFORMATIVNÍ

DETAIL A M 1:25



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK		ING. KAREL ČERMÁK	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK	KRESLIL: ING. PETR ŠENKERÍK	PROJEKCE A INŽENÝRING	
KRAJ: PARDUBICKÝ	MĚŮ.: K.Ú.: CHRUDIM	NA DRAHÁCH Č.10, ZABŘEH 789 01	
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11		IČO: 48749761 E-MAIL: kermac@tiscali.cz	
AKCE: <b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIE</b>		DATUM:	02/2012
<b>STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHRUDIM</b>		FORMÁT:	3 x A4
		STUPEŇ:	DSP
<b>F - INTERNÁT, parc.č. 3739</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY:	OSRKEF/12/20159
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝKR.: <b>PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV</b>		<b>1:100</b>	<b>10.</b>