


POHLED JIŽNÍ - NOVÝ STAV M 1:100



LEGENDA:

- ① - PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLNĚ –  $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ② - PLASTOVÉ OKNA A DVEŘE S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLNĚ –  $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ③ - VSTUPNÍ DVEŘE – 3KOMOROVÝ AL PROFIL S DVOJSKLEM, S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OTVOROVÉ VÝPLNĚ –  $U_w = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

- ⑤ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM – MINERÁLNÍ VATA  
STABILIZOVANÝM (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI  $0,036 \text{ W/mK}$ )  
O TLOUŠŤCE :  
- TL.160 MM PRO OBVOD, ZDIVO  
- TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- ⑥ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI  
XPS SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI  $0,036 \text{ W/mK}$ )  
O TLOUŠŤCE :  
- TL.160 MM PRO OBVOD, ZDIVO  
- TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

POZN.: BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ŘEŠENO V RÁMCI REALIZACI STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK			ING. KAREL ČERMÁK PROJEKCE A INŽENÝRING NA DRAHÁCH Č.10, ZÁBŘEH 789 01 IČO: 48749761 E-MAIL: kermac@tiscali.cz TEL: 583414603 · MOBIL: 737963264	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK		KRESLIL: ING. PETR ŠENKEŘÍK		
KRAJ: PARDUBICKÝ	MĚŮ:	K.Ú.: CHRUDIM		
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11				
AKCE:				
<b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIE STŘEDNÍ PRŮMYSL OVÁ ŠKOLA CHRUDIM B - TĚLOCVIČNA, parc.č. 3739</b>			DATUM: 02/2012	
			FORMÁT: 3 x A4	
			STUPEŇ: DSP	
			ČÍSLO ZAKÁZKY: OSRKEF/12/20159	
VÝKR.:			MĚŘITKO: ČÍSLO VÝKRESU:	
<b>POHLED JIŽNÍ - NOVÝ STAV</b>			<b>1:100 13.</b>	