


PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S MINERÁLNÍ PLSTÍ (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/mK)
O TLOUŠŤCE :
 - TL.160 MM PRO OBVOD. ZDIVO
 - TL.40 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S EPS 70 NEO (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,033 W/mK)
O TLOUŠŤCE :
- NOVÉ VÝROBKY – OKNA, PARAPET, OPLECHOVÁNÍ



BOURACÍ PRÁCE

- V OBJEKTU BUDE VYBOURÁNA VĚTŠINA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ZDECH (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) (VŠECHNY PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OZNAČENÉ NA VÝKRESU JSOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ)
- ODMONTUJÍ SE ŠETRNĚ VEŠKERÁ ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ – MŘÍŽKY AJ.
- PROVEDE SE DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, STRÍŠEK A RIMS
- PROVEDE SE NOVÉ OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ NA DELŠÍ KONZOLY

POZNÁMKA

- VŠECHNY NOVÉ VÝPLNĚ, MIMO VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH FASÁD, ZASTÍNIT VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI BEŽNÉ KVALITY, V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A WC VNĚJŠÍ SKLO NEPRŮSÁKAVÉ
- DILATAČNÍ SPÁRY – POKUD JSOU VYUŽITY MEZI OBJEKTY SE OPATŘÍ PLASTOVÝMI DILAT. LIŠTAMI
- PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU NAHAZENY:
- NOVÝMI PLASTOVÝMI OKNY S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- NOVÝMI AL DVEŘMI – AL TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S PŘERUŠENÍM TEP. MOSTEM $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- NOVÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI – PLASTOVÉ S DVOJSKLEM $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- OKNA A DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STEJNÉ POZICE JAKO PŮVODNÍ OKNA A DVEŘE
- ČLENĚNÍ OKEN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA, V POHLEDECH POUZE INFORMATIVNÍ

DETAIL A M 1:25



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK			ING. KAREL ČERMÁK PROJEKCE A INŽENÝRING	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK	KRESLIL: ING. PETR ŠENKERÍK		NA DRAHÁCH Č.10, ZABŘEH 789 01 IČO: 48749761 E-MAIL: kermac@tiscali.cz TEL: 583414603 - MOBIL: 737963264	
KRAJ: PARDUBICKÝ	MĚO.:	K.Ú.: CHRUDIM		
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11				
AKCE: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHRUDIM			DATUM:	02/2012
F - INTERNÁT, parc.č. 3739			FORMÁT:	3 x A4
			STUPEŇ:	DSP
VÝKR.: PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV			ČÍSLO ZAKÁZKY:	OSRKEF/12/20159
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 1:100
			11.	