

Vypracoval: Ing.Tomáš Srba <i>Srba</i>		Zodp. projektant: Ing.Tomáš Srba <i>Srba</i>		TOMÁŠ SRBA Náměstí Míru 188 Heřmanův Městec 538 03 e-mail: srbatomas@seznam.cz IČO: 04695461	
Kraj: Pardubický		Obec: Řetůvka			
Investor: Obec Řetůvka, Řetůvka 53, 561 41 Řetůvka					
Stupeň: DUR	Akce: Obec Řetůvka - doplnění veřejného osvětlení				Paré:
Formát: -					
Měřítko: -					
Datum: 04/2020	Část: VÝKAZ VÝMĚR				Číslo příl.:
Zakázkové č.: 20-14					Název:

Položkový rozpočet

Zakázka: **Obec Řetůvka - doplnění veřejného osvětlení**

Misto **obec Řetůvka**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne **4.6.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
M21	Elektromontáže	MON	0,00	0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON	0,00	0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00	
000	Vedlejší a ostatní náklady	HSV	0,00	0,00	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	Obec Řetůvka - doplnění veřejného osvětlení
O:	obec Řetůvka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00		0,00		0,00
1	210202111R00	Svítidlo veřejného osvětlení umístění na stožár, výložník	kus	6,00000		0,00		0,00		0,00
2	0000000.01	Svítidlo LED pro osvětlení komunikací, 14-54W, 7000lm, 3000K, IP66, 230V Dle pol. 210 20-2111.R00:	ks	6,00000		0,00		0,00		0,00
3	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	5,00000		0,00		0,00		0,00
4	0000000.02	Stožár silniční 133/102/76, nadz.v.=6,2m, žárově zinkovaný Dle pol. 210 20-4011.RS2:	ks	3,00000		0,00		0,00		0,00
5	0000000.03	Stožársadový 133/89/60, nadz.v.=6m, žárově zinkovaný Dle pol. 210 20-4011.R00:	ks	2,00000		0,00		0,00		0,00
6	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	2,00000		0,00		0,00		0,00
7	210204105RS2	Výložník ocelový 2ramenný do 70 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	1,00000		0,00		0,00		0,00
8	0000000.04	Výložník obloukový, vyložení 2m, výška 1,8m, žárově zinkovaný Dle pol. 210 20-4103.RS2:	ks	2,00000		0,00		0,00		0,00
9	0000000.05	Výložník obloukový dvouramenný, vyložení 1m, 90°, výška 1,8m žárově zinkovaný Dle pol. 210 20-4105.RS2:	ks	1,00000		0,00		0,00		0,00
10	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru	kus	5,00000		0,00		0,00		0,00
11	0000000.06	Stožárová svorkovnice na DIN, průchozí, např. SR482-VL Z/Cu, včetně pojistky 2x6A	kus	5,00000		0,00		0,00		0,00
12	210810005RT1	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 , včetně dodávky kabelu	m	60,00000		0,00		0,00		0,00
13	210810013RT2	Kabel CYKY-J 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	300,00000		0,00		0,00		0,00
14	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm	m	280,00000		0,00		0,00		0,00

15	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	28,00000		0,00		0,00		0,00
16	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP1	kus	10,00000		0,00		0,00		0,00
17	212100109R00	Ochrana svorek v zemi proti korozi	kus	38,00000		0,00		0,00		0,00
18	210205310R00	Osazení manžety na stožár	kus	5,00000		0,00		0,00		0,00
19	0000000.07	Ochranná manžeta stožáru pr.133 Dle pol. 210 20-5310.R00:	kus	5,00000		0,00		0,00		0,00
20	56288051.A	Štítek označovací na stožár, vč. osazení	kus	5,00000		0,00		0,00		0,00
21	212100108R00	Opatření vodiče smršťovací bužírkou	m	5,00000		0,00		0,00		0,00
22	56288999.1007	Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž	kus	5,00000		0,00		0,00		0,00
23	56288050.A	Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení	kus	10,00000		0,00		0,00		0,00
24	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	48,00000		0,00		0,00		0,00
25	210100003R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	kus	48,00000		0,00		0,00		0,00
26	000-0000.08	Stožárové pouzdro plast 250/1500, včetně dodávky pouzdra	kus	3,00000		0,00		0,00		0,00
27	000-0000.09	Stožárové pouzdro plast 250/950, včetně dodávky pouzdra	kus	2,00000		0,00		0,00		0,00
28	000-0000.10	Tuhá elinst. trubka - vysoká odolnost, vel. 50, vč. dodávky trubky	kus	5,00000		0,00		0,00		0,00
29	000-0000.11	Pancéřová elinst. trubka - vel. 50, vč. dodávky trubky	m	7,00000		0,00		0,00		0,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				0,00		0,00		0,00
30	460200173R00	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3	m	200,00000		0,00		0,00		0,00
31	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	30,00000		0,00		0,00		0,00
32	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	230,00000		0,00		0,00		0,00
33	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	6,00000		0,00		0,00		0,00
34	460570303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	6,00000		0,00		0,00		0,00
35	460650001R00	Příjezdová cesta štěrková šířky do 4 m	m3	2,00000		0,00		0,00		0,00
36	58310417R	Štěrkořt'	t	0,50000		0,00		0,00		0,00
37	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,50000		0,00		0,00		0,00
38	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	230,00000		0,00		0,00		0,00
39	58152180	Písek kopaný ZPM	T	15,00000		0,00		0,00		0,00
40	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	5,00000		0,00		0,00		0,00
41	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	5,00000		0,00		0,00		0,00
42	460100003RT1	Pouzdrový základ pro stožár VO výšky 8m, kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	3,00000		0,00		0,00		0,00

43	460100003RT1	Pouzdrový základ pro stožár VO výšky 6m, kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	2,00000		0,00		0,00		0,00
44	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	230,00000		0,00		0,00		0,00
45	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	17,00000		0,00		0,00		0,00
46	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu	m	150,00000		0,00		0,00		0,00
47	000-0000.15	Chránička dvouplášťová vel. 110	m	10,00000		0,00		0,00		0,00
48	000-0000.16	Chránička dvouplášťová vel. 63	m	140,00000		0,00		0,00		0,00
49	567211108R00	Podklad z prostého betonu tloušťky 5 cm	m2	2,00000		0,00		0,00		0,00
Díl:	000	Vedlejší a ostatní náklady				0,00		0,00		0,00
50	100R00	Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD	soubor	1,00000		0,00		0,00		0,00
51	101R00	Nákladní auto 5t	hod	8,00000		0,00		0,00		0,00
52	102R00	Pomocné práce	hod	32,00000		0,00		0,00		0,00
53	103R00	Vytýčení inženýrských sítí	hod	8,00000		0,00		0,00		0,00
54	104R00	Rozměření světelných bodů	ks	5,00000		0,00		0,00		0,00
55	105R00	Vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	2,00000		0,00		0,00		0,00
56	106R00	Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a veřejného rozhlasu	hod	4,00000		0,00		0,00		0,00
57	107R00	Dozory provozovatele veřejného osvětlení	hod	3,00000		0,00		0,00		0,00
58	108R00	Úklid stavby	hod	8,00000		0,00		0,00		0,00
59	109R00	Dopravně bezpečnostní opatření	hod	8,00000		0,00		0,00		0,00
60	110R00	Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	4,00000		0,00		0,00		0,00
61	111R00	Ekologická likvidace odpadu	hod	8,00000		0,00		0,00		0,00
62	112R00	Zjištění stávajícího stavu	hod	8,00000		0,00		0,00		0,00
63	113R00	Koordinace s provozovateli ostatních sítí	hod	4,00000		0,00		0,00		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00
64	VRN1	Autorský dozor		1,00000		0,00		0,00		0,00
65	VRN2	Komplexní zkoušky		1,00000		0,00		0,00		0,00
66	VRN3	Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže		1,00000		0,00		0,00		0,00
67	VRN4	Podíl přidružených výkonů pro zemní práce		1,00000		0,00		0,00		0,00
68	VRN5	Přirážka za podružný materiál		1,00000		0,00		0,00		0,00
69	VRN6	Přirážka za prořez kabelů		1,00000		0,00		0,00		0,00
70	VRN7	Revize		1,00000		0,00		0,00		0,00

26

0,00