



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

C.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Protiskluz	Stěny	Strop	Poznámka
0.03	CHODBA	54,30	stáv. - ker. dlažba	R10/A	stáv. malba	stáv. malba	částečné vybourání keramické dlažby
0.07	SKLAD - ŠPINAVÉHO	6,54	stáv. - ker. dlažba	R10/A	stáv. malba	stáv. malba	částečné vybourání keramické dlažby
0.09	SKLAD - ČISTÉ PRÁDLO	6,54	stáv. - ker. dlažba	R10/A	stáv. malba	stáv. malba	částečné vybourání keramické dlažby
0.10	OSVITOVÁ MÍSTNOST	6,86	stáv. - ker. dlažba	R10/A	stáv. malba	stáv. malba	částečné vybourání keramické dlažby
0.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST	88,80	stávající beton	---	stáv. malba	stáv. malba	zbrúsení betonu
0.12	KOTELNA	67,53	stávající beton	---	stáv. malba	stáv. malba	zbrúsení betonu
		230,57 m²					

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO - POROBETONOVÝ PLÁŠŤ. PANEL
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO - CD - INA
- STÁVAJÍCÍ PREFA KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BETON PROSTÝ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ VÝPLNÉ OTVORŮ

LEGENDA OZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED
- INTERIÉR - DEMONTÁŽ OCELOVÝCH POKLOPŮ, VČETNĚ RÁMŮ, ZASYPÁNÍ KANÁLŮ A VYBETONOVÁNÍ PODLAHY tl. 100mm
- EXTERIÉR - VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO KANÁLU, VČETNĚ ZACHLAZOVAČÍ JÍMKY DO HLoubKY MIN. 1000mm POD TERÉN A ZASYPÁNÍ
- VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PODSTAVCŮ
- DEMONTÁŽ OCELOVÝCH ŽEBŘÍKŮ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, ATK, DEŠŤOVÝCH SVODŮ...
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DEMONTÁŽ A ZASYPÁNÍ VPUSTÍ
- ZBOURÁNÍ KOMÍNU Z VÁPENOCEMENTOVÝCH CIHEL