

Sinc s.r.o.  
nám. Míru 118/48  
568 02 Svitavy

**Souhrnné stanovisko - vyjádření SPORTES Svitavy s.r.o., úsek Technické služby**  
**č. j. SPOTS/203/19**

**Vyjádření k existenci sítě na akci: „ÚPRAVA OBJEKTU OA PRO POTŘEBY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM“**

**Vyjádření k veřejné zeleni**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nenachází veřejná zeleň. Z titulu správce veřejné zeleně k akci nemáme připomínky.

Bc. Klíč Radim, vedoucí střediska VZ



**Vyjádření k místním komunikacím (MK)**

Ve Vašem uvedeném zájmovém území se nenachází MK ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. V těsné blízkosti se však nachází MK (vozovka, chodník) a dopravní značení ve správě SPORTES Svitavy s.r.o.

V případě zásahu do MK požadujeme provést práce a použít vhodný materiál pro zásyp výkopů v souladu s technickými podmínkami - TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, schváleno MD ČR OPK pod č.j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1.11.2011 s účinností od 1. prosince 2011.

Před zahájením stavebních prací, v případě zásahu do MK, doporučujeme zajistit fotodokumentaci stávajícího stavu v místě zásahu do MK a je nutné požádat odbor dopravy MěÚ ve Svitavách o povolení zvláštního užívání komunikace.

***Konečná úprava krytu bude provedena dle bodu 8.2 TP146. Upřesnění rozsahu konečné úpravy v rámci tohoto bodu bude provedeno za účasti žadatele a technika MK SPORTES Svitavy s.r.o. p. Votroubka před dokončením zásypu rýhy (v úrovni pláně) při měření míry zhutnění pomocí LDD. Při křížení s napojením uliční vpusti požadujeme předání napojení (před záhozem rýhy) technikovi MK***

Upozorňujeme, že v lokalitě je jílovité podloží s velkou plasticitou. Při použití výkopku s takovými to vlastnostmi na zásyp, nelze (vzhledem k zhutnitelnosti) dosáhnout požadované míry zhutnění. Doporučujeme proto pro zásyp použít šterkodrt' frakce 0-32 .

**Svislé napojení na kryt stávající konstrukce řádně utěsnit – zalít modifikovanou asfaltovou zálivkou** (ne asfaltovou emulzí s podrcením), v krajním případě bitumen- kaučukovou těsnicí páskou a to po projednání konečné úpravy povrchu při měření LDD.



Upozorňujeme, že měření – provedení dynamické zkoušky LDD v rámci tzv. „Zvláštního užívání komunikací“ ve Svitavách provádí pouze technik místních komunikací. Jen ve výjimečných případech (po dohodě s technikem) je možné provedení zkoušky jiným subjektem (osobou, firmou).

V případě osazování kabelové skříně pro jednotlivá odběrová místa, sloupů apod. požadujeme umístění mimo silniční pozemek (vozovku, chodník). Požadujeme uložení sítě tak, aby výstražná folie nezasahovala do konstrukce chodníku (což je min. 30cm) a vozovky (min. 50cm). Před zásypem požadujeme přizvat technika MK ke kontrole splnění tohoto požadavku. V opačném případě budou provedeny sondy (k zjištění uložení) na náklady zhotovitele.


**Požadujeme reinstalaci svislého dopravního značení a obnovu vodorovného dopravního značení, které bude poškozeno v souvislosti se stavbou (vlastním výkopem, nebo stavební činností).**

**Upozorňujeme, že v případě poškození obrusné vrstvy na komunikacích, budeme požadovat odfrézování a nahrazení novou (např. poškození při „patkování“ strojů, skládkou materiálu apod.).**

Při realizaci stavby je nutné činit opatření k zabránění poškození a znečišťování majetku města.

Vedoucí MK: ing. Horký Petr

Technik MK: Votroubek Bohuslav



### **Vyjádření k veřejnému osvětlení (VO)**

V blízkosti Vámi vyznačeného zájmového území se nachází podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení, včetně stožárů se svítidly ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. Před zahájením stavebních prací (pokud budete zasahovat do chodníku) musí být podzemní kabelové vedení VO vytýčené (provádí firma SPORTES Svitavy s.r.o., pan Jaroslav Macek, tel. 603475157, který na základě objednávky vytýčí a vyhotoví zápis o vytýčení podzemních vedení). Při odkrytí kabelu VO je povinností investora nebo firmy odpovědné za provádění prací, přizvat technika VO SPORTES ke kontrole. Bez zápisu o provedené kontrole nelze provést zához kabelového vedení.

**Uložení kabelu v zemi musí splňovat ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 tab. 52HN10. Kabel VO, který je uložen v místě plánovaného vjezdu musí být uložen do chráničky. Vzhledem k ostatním trasám sítě technického vybavení musí v hranicích měst a obcí uložení kabelů odpovídat ČSN 73 6005.**

Při provádění prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nedošlo k poškození námi spravovaného zařízení. Při křížení a střetu s naší sítí je nutné postupovat v souladu s příslušnými ČSN.

### **Ostatní připomínky:**

- Případné finanční náklady na veřejné osvětlení, vyvolané stavbou, hradí objednatel
- V průběhu prací nesmí dojít k odpojení nebo omezení rozvodu veřejného osvětlení a ke zhoršení nasvětlení dotčených prostor
- Elektromontážní práce na veřejném osvětlení města Svitavy smí provádět jen pracovník s patřičnou el. kvalifikací, po dohodě se správcem VO, SPORTES Svitavy s.r.o.
- Práce nesmí být prováděny v době konání kulturních akcí na náměstí Míru, zejména pak v době Svitavských letních slavností v termínu od do.

Možnost získání dat v digitální podobě lze dohodnout s p. Bílým na MěÚ ve Svitavách 461550433



Jaroslav Macek, vedoucí elektromontáží VO

[macek@svitavy.cz](mailto:macek@svitavy.cz)

tel. 603 475 157

**Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od vystavení.**

Vystaveno ve Svitavách dne: 14.11.2019

Ing. Bronislav Olšán  
jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.

 **SPORTES**  
Svitavy s.r.o.  
Jovámí 677/28, 558 02 Svitavy  
IČ: 62062620, DIČ: CZ62062620  
č. 8