


LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- +++

VÝKOPOVÉ PRÁCE: - ŠTĚRK TL. 200 mm  
- ROSTLÝ TERÉN
- ROSTLÝ TERÉN
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE POUZE PŘEDPOKLÁDANÁ  
- ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK V ROZSAHU DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ



POPIS:

- 1

VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN
- 2

VYBOURÁNÍ LUXFERŮ
- 3

VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ
- 7

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY ATRIA: - BETONOVÁ DLAŽBA 600x400 tl. 60 mm  
PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA BEZ PROVEDENÍ SONDY - GEOTEXTILIE  
- PVC FOLIE  
- TEPELNÁ IZOLACE 50-80 mm  
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE - ZACHOVAT (DEMONTÁŽ 4 STŘEŠNÍCH VPUSTÍ)
- 10

ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PARAPETŮ
- 12

ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ - KERAMICKÝ OBKLAD
- 13

VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V CELÉM ROZSAHU PŮDY
- 16

VYTVOŘENÍ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ PRO VSTUP DO PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU: - ODSTRANĚNÍ BET. STŘEŠNÍ KRYTINY  
- ODSTRANĚNÍ LATÍ
- 17

ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ LEPENKY Z PLOCHÉ STŘECHY
- 18

UBOURÁNÍ NEPRAVIDELNÉHO ZÁKLADU V PŘEDPOKLÁDANÉ TL. 150 mm
- 20

DEMONTÁŽ DEŠŤOVÉHO PODOKAPNÍHO ŽLABU Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- 31



DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO PLECHU
- 35

DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ZDIVA
- 45

DEMONTÁŽ VNITŘNÍ OCHRANNÉ MŘÍŽE
- 46

LOKÁLNÍ VÝMĚNA PORUŠENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU Z 10 % Z CELKOVÉ VÝMĚRY
- 49

ODSTRANĚNÍ STAVEBNÍ SUTI CCA tl. 200 mm (KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY)



0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

<div><div><div><div><div></div><div>AZ</div><div>optimal</div><div>Inženýring a investing</div></div></div></div></div>	vypracoval	Bc. E. Svobodová, Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. Z. Janda	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2014
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPORTOVNÍ GYMNAZIUM, PARDUBICE Dašická 268, Pardubice - Bílé Předměstí	formát	4A4	
		měřítko	1:50	
obsah	SO 01 Hlavní budova školy ŘEZ B-B´ - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ	část	D.1.1.	č. výkresu 9.