LEGENDA MATERIÁLU:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POPIS:

- (A) VNĚJŠÍ OMÍTKA - BŘÍZOLIT
- (B) BETONOVÁ DLAŽBA
- (C) ASFALTOVÁ LEPENKA

- (1) VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN
- (2) VYBOURÁNÍ LUXFERŮ
- (3) VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ
- (5) DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- (6) VYBOURÁNÍ VSTUPNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ
- (7) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY ATRIA: - BETONOVÁ DLAŽBA 600x400 tl. 60 mm
  PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA BEZ PROVEDENÉ SONDY
  - GEOTEXTILIE
  - PVC FOLIE
  - TEPELNÁ IZOLACE 50-80 mm
  - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE - ZACHOVAT (DEMONTÁŽ 4 STŘEŠNÍCH VPUSTÍ)
- (8) DEMONTÁŽ VZT POTRUBÍ
- (9) ODSTRANĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY VE SKLADBĚ: - ASFALTOVÁ LEPENKA
  - PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
  - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE ZACHOVÁNA
- (10) ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PARAPETŮ
- (11) ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ - TERACO
- (12) ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ - KERAMICKÝ OBKLAD
- (19) VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A NADPRAŽÍ, NOVÝ STAVEBNÍ OTVOR BUDE MÍT VÝŠKU 2400 mm OD ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ PODLAHY ATRIA
- (20) DEMONTÁŽ DEŠŤOVÉHO PODOKAPNÍHO ŽLABU Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- (22) DEMONTÁŽ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- (23) DEMONTÁŽ DVÍŘEK ELEKTRO SKŘÍŇKY
- (24) DEMONTÁŽ DVÍŘEK HUP
- (25) DEMONTÁŽ DVÍŘEK ELEKTRO SKŘÍŇKY
- (26) DEMONTÁŽ DVÍŘEK STARÉ ELEKTRO SKŘÍŇKY
- (27) DEMONTÁŽ DVÍŘEK SLABOPROUDU
- (28) DEMONTÁŽ CEDULÍ S NÁZVEM ŠKOLY
- (31) DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO PLECHU
- (33) DEMONTÁŽ DVÍŘEK
- (35) DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ZDIVA
- (36) DEMONTÁŽ OCELOVÉHO SLOUPKU BRÁNY, DEMONTÁŽ A OPRAVA BRÁNY

- (38) DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
- (39) DEMONTÁŽ VYPÍNAČE
- (40) DEMONTÁŽ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ BRÁNY DLE VÝKRESU D.1.1.37.
- (41) DEMONTÁŽ OCELOVÉHO VĚŠÁKU NA KOLA
- (43) DEMONTÁŽ AMPLIÓNU
- (45) DEMONTÁŽ VNITŘNÍ OCHRANNÉ MŘÍŽE
- (50) DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ NA ZATEPLENOU FASÁDU EKVITERMNÍHO ČIDLA

POZNÁMKA:

POZN.2: VÝPLŇ OTVORU VYMĚNĚNA PŘI REKONSTRUKCI SOC. ZAŘÍZENÍ, PARAMETRY OKNA ODPOVÍDAJÍ ENERGETICKÉMU AUDITU

0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

vypracoval	Bc. E. Svobodová, Ing. V. Hromek	zak. č.	
ověřil	Ing. Z. Janda	stupeň	DPS
stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2014
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM, PARDUBICE Dašická 268, Pardubice - Bílé Předměstí	formát	18A4
		měřítko	1:50
obsah	SO 01 Hlavní budova školy PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ	část D.1.1.	č. výkresu 3.