LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. m2
1.01	VYŠETŘOVNA AMB. CHIRURGICKÁ	33.50
1.01a	KABINKA CHIR.AMB.1	1.50
1.01b	KABINKA CHIR.AMB.2	1.50
1.02	AMBULANCE BOLESTI	26.90
1.02a	KABINKA AMB.BOLESTI	1.30
1.03	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	12.90
1.04	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5.65
1.05	PŘEDSÍŇ WC – ŽENY – PERS.	2.75
1.06	WC – ŽENY – PERS.	1.20
1.07	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI – PERS.	2.75
1.08	WC – MUŽI – PERS.	1.20
1.09	MÍSTNOST RZP	12.30
1.10	ZÁDVEŘÍ – PŘÍJEM PACIENTA RZP	18.10
1.11	OKLID	3.90
1.11a	ROZVOD MED. PLYNŮ	1.27
1.12	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	8.20
1.13	ČEKÁRNA CHIRURG. AMB.	76.60
1.14	SÁDROVNA	9.55
1.15	UMÝVÁRNA – LÉKAŘI	8.75
1.16	CHODBA	53.50
1.17	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6.75
1.17a	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6.75
1.18	ELEKTROROZVODNA	5.50
1.19	SCHODIŠTĚ	15.81
1.20	ZÁKROKOVÝ SÁLEK	24.50
1.21	ZÁKROKOVÝ SÁLEK	26.50
1.22	ČEKÁRNA	17.10
1.23	VYŠETŘOVNA AMB. CHIRURGICKÁ	25.00
1.23a	KABINKA CHIR.AMB.3	1.30
1.23b	KABINKA CHIR.AMB.4	1.50
1.24	PŘEDSÍŇ WC – ŽENY – PAC.	3.20
1.25	WC – ŽENY – PAC.	1.55
1.26	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI – PAC.	3.00
1.27	WC – MUŽI – PAC.	1.45
1.28	ZÁDVEŘÍ	28.50
1.28a	ZÁDVEŘÍ	9.00
1.29	HALA NEMOCNICE	284.00
1.30	INFORMACE – VRÁTNÝ	8.75
1.31	MÍSTNOST – VRÁTNÝ	12.00
1.32	ÚSTŘEDNA EPS	6.50
1.33	SKLAD BUFETU	13.90
1.34	BUFET	41.00
1.35	UMÝVÁRNA + WC BUFET	4.80
1.35a	ŠATNA – BUFET	2.40
1.36	OKLID – BUFET	1.45
1.37	PRODEJNÍ ČÁST BUFETU	10.50
1.37a	PŘEDSÍŇ + ADMINISTR.	6.25
1.38	PŘÍPRAVA, MYTÍ	6.70
1.39	SKLAD BUFETU	11.50
1.40	SCHODIŠTĚ TECHNICKÉ A PERS.	15.70
1.41	ZÁDVEŘÍ	4.80
1.42	ZÁDVEŘÍ	8.50
1.42a	ZÁDVEŘÍ	40.85
1.43	PRODEJNA	25.20
1.44	SKLAD PRODEJNY	5.65
1.45	CHODBA	3.40
1.46	ŠATNA – PRODEJNA	2.25
1.47	WC – PRODEJNA	1.45
1.48	WC PRO INVALIDY	3.30
1.49	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI – PAC.	3.30
1.50	WC – MUŽI – PAC.	8.40
1.51	PŘEDSÍŇ WC – ŽENY – PAC.	3.90
1.52	WC – ŽENY – PAC.	8.20
1.53	ZÁZEMÍ ÚČTÁRNY	23.60
1.54	PLATBY PACIENTI	
1.55	PROPOUŠTĚNÍ – ADMINISTRATIVA	12.15
1.56	VSTUP EKONOM. ÚSEK	6.10
1.57	OSOBNÍ VÝTAH	4.40
1.58	NÁSTUPNÍ PROSTOR	22.50
1.59	PŘÍPRAVA A PROBOUZENÍ PAC.	10.40
1.60	PŘÍPRAVA A PROBOUZENÍ PAC.	9.60

LEGENDA ČAR

KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ – HT
- ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ – HT

KANALIZACE – DEMONTÁŽ
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ – HT
- ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ – HT

VODOVOD – STÁVAJÍCÍ
- STUDENÁ VODA – PPR PN16
- CIRKULACE – PPR PN16
- TEPLÁ VODA – PPR PN16
- POŽÁRNÍ VODOVOD – POZINK
- DEMIVODA
- UPRAVENÁ VODA

VODOVOD – DEMONTÁŽ
- STUDENÁ VODA – PPR PN16
- CIRKULACE – PPR PN16
- TEPLÁ VODA – PPR PN16

POZNÁMKA

- VŠECHNY DEMONT. PRÁCE JE NUTNO KOORDINOVAT S CELKOVÝM CHODEM ODDĚLENÍ
- DEMONTÁŽE BUDOU KOORDINOVÁNY S PROFESÍ STAVBA
- DEMONTOVANÉ MATERIÁLY BUDOU LIKVIDOVÁNY A PŘEVÁŽNY V SOULADU S VYHLÁŠKOU O ODPADECH
- DEMONTÁŽE VODOVODNÍHO POTRUBÍ JE MOŽNÉ POUZE ZA UZAVŘENÍ NEJBLIŽŠÍ UZAVÍRACÍ ARMATURY VODOVODU
- PO DOBU DEMONTÁŽÍ SE OČEKÁVÁ ZVÝŠENÁ HLUČNOST A PRAŠNOST – TYTO VLIVY JE VŠAK NUTNÉ CO NEJVÍCE ELIMINOVAT
- ZEJMÉNA VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO TAK, ABY MOHL PROBÍHNOUT OPĚTOVNÉ NAPOUŠTĚNÍ – VZ NOVÁ ČÁST

± 0.000 = 440.76

D1.01 JIP
D1.01.4e Zdravotně technické instalace

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:Brex, spol. s.r.o., Nám. Republiky 368/1, 614 00 Brno		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. JIŘÍ REITKNECHT	ING. PAVLA HORÁKOVÁ	ING. ONDŘEJ MATĚJSU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PROJEKT	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského nám.ádí 125, 532 11 Pardubice		

Penta: Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 312 810-4, fax: +420 567 324 55

NÁZEV AKCE: NPK o.s. SVITAVSKÁ NEMOCNICE, SLOUČENÍ JIP	FORMÁT 21x A4
	DATUM 5 / 2021
	STUPEŇ DPS
	ZAK. ČÍSLO A 02-21-P
VÝKRES: DEMONTÁŽE PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO 1 : 50
	Č. VÝKRESU D1.01.4e-04

ČÍSLO PARE