





Rozvaděč RT2.2/RT2.3



KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – ČELNÍ POHLED

skříň RT
2x TR + 2x SZ
400 mm



Skříň:
typ volně stojící, pro řadovou montáž
šířka 400 mm
výška 2100 mm (včetně podstavce, soklu)
hloubka 400 mm

Předpokládané rozložení prvků viz výše – Konstruktivní řešení, čelní pohled.
V každé skříni RT šířky 400 mm bude osazena dvojice izolačních transformátorů a přepínačů sítí.
Pro izolační transformátory připravit nosné profily, hmotnost trafo max 74 kg.
Dvěře rozvaděče budou v provedení plná perforace s prostupností min. 78%.



Legenda označení prvků:

MCB	Miniature Circuit Breaker	modulový jistič	např. iC60N
OPV	Odpínač válcových pojistek	vel. 10,14,22	např. OPV10/x
MTP	Měřicí transformátor proudu	I1 / I2	např. STW
TR	Jednofázový ochr. oddělovací transformátor		např. ES710-1/8000-GL
SZ	Automatický přepínač a monitorovací modul s vestavěným monitorem ZIS a generátorem testovacího proudu pro hlídání poruchy izolace		např. ATICS-2-ISO-400

ROZVODNÁ SOUSTAVA: ZDRAVOTNICKÁ SÍŤ IT, 2P+ PE, 230V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 JIP D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK		
GEN. INŽENÝR PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ			
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	4x A4
NPK a.s.			DATUM	5 / 2021
SVITAVSKÁ NEMOCNICE, SLOUČENÍ JIP			STUPEŇ	DPS
VÝKRES			ZAK. ČÍSLO	A 02-21-P
ROZVADĚČE RT2.2/RT2.3			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			-	D1.01.4g-58