

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č.1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Konzervatoř Pardubice - rekonstrukce interiéru v učebnové části
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 5.5.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 20.5 2022

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.05.2022 v 13:55:58 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

- 1) Pol.č.1 + 2) umyvadlo keramické 550mm + kryt na sifon - dle PD je celkový počet 123 ks v PD s tím souvisí další položky v rozpočtu:
pol. č. 1 a 2 – 114 ks
pol. č. 4
pol.č.13
pol.č.23 (díl 102 - vodovod)
pol.č.13 (díl 103 - kanalizace)
pol.č.14 (díl 103 - kanalizace)
U položek v rozpočtu nesouhlasí navázané počty dle PD

Odpověď:

Počty kusů opraveny ve všech souvisejících položkách soupisu prací.

- 2) pol.č.7) podomítkový modul pro závěsné WC - upřesnit typ konstrukce: buď "samonosný rám (uchycení do podlahy)" nebo "pro zabudování do vyzdívky"
Dle popisu v rozpočtu dva různé typy montážní konstrukce,

Odpověď:

Instalovány budou podomítkové moduly s uchycením do podlahy. Popis položky č. 7 na listu ZTI – díl Zařizovací předměty byl v tomto smyslu upraven.

- 3) pol.č.18 + 19) pisoár automatický + vtoková armatura
s tím souvisí další položka : pol.č.18 (díl 103 - kanalizace)
U položek v rozpočtu nesouhlasí počty dle PD

Odpověď:

Počty kusů opraveny ve všech souvisejících položkách soupisu prací.

- 4) pol.č.25 + 26) baterie sprchová nástěnná + sprchový set - dle PD je celkový počet 6 ks
U položek v rozpočtu nesouhlasí počty dle PD

Odpověď:

V soupisu prací - list ZTI – díl Zařizovací předměty byly upraveny výměry položek č.25 a26.

- 5) ve VV chybí baterie bidetová - 1 ks
Není obsaženo v rozpočtu

Odpověď:

V soupisu prací - list ZTI – díl Zařizovací předměty byla doplněna položka č.29.

- 6) ve VV chybí : sprchová vanička a zástěna 5ti úhelníková pro sprchový kout ve 2.NP dle PD, s tím souvisí další položka : pol.č.19 (kanalizace) - 5 ks
Není obsaženo v rozpočtu

Odpověď:

V soupisu prací - list ZTI – díl Zařizovací předměty byla doplněna položka č.30.

V soupisu prací - list ZTI – díl Kanalizace vnitřní byla upravena výměra položky č.19 na 5 kusů.

- 7) upřesnit typ umyvadlové baterie: legenda na půdorysech vody "baterie nástěnná + 2x roh.ventil" - VV - pol.č. 13 - baterie stojánková bez výpusti
upřesnit typ dřezové baterie : legenda na půdorysech vody "baterie nástěnná"
VV - pol.č.14 - baterie stojánková s horním vývodem
Upřesnit typy baterií – pro nástěnné se nepoužívají rohové ventily

Odpověď:

Instalovány budou stojánkové baterie, jak je uvedeno v popisu položek č. 13 a 14 v soupisu prací – list ZTI – díl Zařizovací předměty. Položky č.13 a 14 se proto nemění.

- 8) v případě umyvadlových a dřezových baterií stojánkových chybný počet rohových ventilů - pol.č.12 :
pro baterie umyvadlové - 246 ks
pro baterie dřezové - 16 ks
pro splachovač výlevky - 14 ks
pro WC kombi - 5 ks
pro baterii bidetovou - 2 ks
celkem rohových ventilů - 283 ks
Jak řešit rozdíl v počtu mezi PD a rozpočtem

Odpověď:

Opraveno ve všech souvisejících položkách soupisu prací.

- 9) Jaký nacenit materiál pro rozvody vody?
• V PD je dle legendy studená voda z potrubí PPR PN 20, teplá voda a cirkulace z potrubí PPR STABI PN 20.
• Ve výkazu výměr je potrubí PE PN 16 - vždy pouze jedno celkové množství pro jednu dimenzi
Není tedy zřejmé kolik potrubí je pro studenou vodu a kolik pro teplou a cirkulaci nutno rozdělit v rozpočtu dle typu

Odpověď:

Vodovodní rozvody budou zhotoveny z materiálu PE PN 16, jak je uvedeno v popisu předmětných položek soupisu prací.

Položky se proto nemění.

- 10) V souvislosti s tím není ani zřejmé
• kolik bude tepelné izolace tl.13mm pro SV
• kolik bude tepelné izolace tl.25mm pro TV a CÍRK (dle legendy v PD)
Ve výkazu výměr je pouze pol.č.10 s celkovým množstvím.

Odpověď:

Izolace potrubí bude provedeno způsobem, jak je uvedeno v popisu položky č.10 v soupisu prací - list ZTI – díl Vnitřní rozvody vody. Položka č.10 se proto nemění.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.05.2022 v 10:19:52 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz na konstrukce truhlářské – ve výkazu výměr je vypsáno osazení nových zárubní a dveří s odkazem na PD, v PD však specifikace nebo tabulka truhlářských výrobků chybí. Tímto žádám o její doplnění.

Odpověď:

Doplněna specifikace dveří v soupisu prací ve všech souvisejících položkách.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 31.5.2022 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje