



**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. OR/14/22401**  
na zhotovení díla  
**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
Zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor  
objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**  
č. ú.: 235169767/0300  
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena  
přes pověřenou banku poskytovatele dotace  
IČ: 70892822  
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **SKOS s.r.o.**  
**Smetanova 269**  
**539 73 Skuteč**  
Zastoupený: **p.Petrem Horákem, jednatel společnosti**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Petr Horák, jednatel společnosti**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**Petr Horák, jednatel společnosti**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**Petr Horák, jednatel společnosti**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Petr Horák, jednatel společnosti**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**  
č.ú. 1216906359/0800  
IČ: 62027077  
DIČ: CZ 62027077  
spisová značka rejstříkového soudu: **C 6924** vedená u  
**Krajského soudu v Hradci Králové**

Krajský úřad Pardubického kraje

---

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

### Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/22401 na zhotovení díla Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III (dále jen smlouva).

### Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění tak, že na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5,
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6,
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.
- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.

2. Oceněné soupisy víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.

3. V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1. smlouvy mění tak, že původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **8.666.834,- Kč** (Slovy: osmmilionůšestsetšedesátšesttisícossmetřicetčtyři korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1.323.436,- Kč

(Slovy: jedenmiliontřístadvacetřítisícčtyřistatřicetšest korun českých, šedesát haléřů).

Cena včetně DPH činí **9.990.270,- Kč**

(Slovy: devětmilionůdevětsetdevadesátisícdevětšedesát korun českých, šedesát haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se celková cena díla navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### **Článek IV.**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 5 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 5 - Změnový list č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 2 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 3 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.
- Příloha č. 8 - Změnový list č. 4 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací.

#### **Článek V.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


Krajský úřad Pardubického kraje

---

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23.10. 2014 a schválen usnesením č. R/1431/14.

V Pardubicích dne: **30 -10- 2014**


Za objednatele:



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

Za zhotovitele:

**SKOS s.r.o.**  
Smětanova 26a, 530 73 SKUTEC  
IČO: 0762027077  
TEL: 465 350 145



SKOS s.r.o.  
Petr Horák  
jednatel společnosti

Smlouva o dílo č.: **OR/14/22401**

Stavba: **Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III**

Změnový list číslo: **1**

Datum vydání ZL: **15.9. 2014**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 - stavba  
– rozšíření pouzder posuvných dveří, změna kování, překladů**

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

Změnou kování na posuvných dveřích je nutné provést rozšíření posuvných dveří a překladů nad rozšířenými otvory.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Standardně je u posuvných dveří použito kování ve formě zadlabaných mušlí.

**Nové řešení:**

Použití úchopových madel pro lepší ovládání dveří imobilními osobami.

**Zdůvodnění změny:**

Značné procentní zastoupení mezi klienty DSS Slatiňany tvoří skupina lidí se sníženou mobilitou, z nichž celých 33 % jsou lidé zcela imobilní. Mnoho klientů domova tedy používá zejména invalidní vozíky, chodítka či jiné pomůcky kompenzující ztrátu či zhoršení mobility. Z těchto důvodů je důležité, aby bylo maximum vnitřních prostorů jednotlivých domácností opatřeno dveřmi s co nejširší světlostí.

Významné procentuální zastoupení mezi klienty domova tvoří rovněž klienti se zhoršenou jemnou motorikou. Je tedy nutné, aby i tento hendikep ubytovaných osob byl kompenzován, a to nejlépe namontováním dobře uchopitelného madla umožňujícího snadnou manipulaci s posuvným dveřním křídlem. Standardní otevírání pouzdrových dveří je řešeno mělkou a obtížně přístupnou mušlí, která je zapuštěna do posuvného křídla dveří a při jejich plném otevření je tato mušle poměrně obtížně přístupná i pro nepostiženého jedince.

Instalace úchopového madla dveří, které umožní postiženým lidem snadnou manipulaci s pohyblivým dveřním křídlem, však vyvolává nutnost nestandardní úpravy. Dveře po úpravě pak nemohou zajíždět do pouzdra ve 100% rozsahu. Část křídla, na níž bude připevněno madlo, musí zůstat povysunuta. Povysunutí dveří však způsobí zúžení průchozí světlosti (profilu) dveří, u níž je však z výše popsaných důvodů žádoucí, aby zůstala co nejširší. Proto je nutné rozšíření rámu pouzdra dveří o 50 mm. Světlost otevřených dveří ani po úpravě rámu pouzdra sice nedosáhne původně uvažovaných 900 mm a bude i po úpravě rámu pouzdra představovat zúžení průchozí světlosti, nebude se už ale jednat o snížení významné. Půjde o snížení z 900 na 830 mm. V případě neupravení rámu pouzdra by zúžení průchozí světlosti dveří po montáži úchopových madel značně omezil pohyb hendikepovaných osob. Nad rozšířenými stavebními otvory je nutné osadit delší překlady

Změnou dojde k navýšení finančních nákladů.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: **ano****

Změnu projektové dokumentace zpracovala projekční kancelář Proxion s.r.o.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Položkový rozpočet viz. příloha.**

**Rozdíl ceny – navýšení ve výši 52 001,-Kč včetně DPH**

Změnový list vyhotovil: **Dagmar Nováková**

Datum: **15.9. 2014**

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 15. 9. 2014

Jméno: Petr Horák

Podpis:



**SKOS s.r.o.**  
Slatanova 269, 539 73 SKUTEČ  
DIČ: CZ62027077  
TEL: 400 350 435

Vyjádření technického dozoru:

Datum: 17. 10. 2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:

**STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
DUŠÁNEK - BERAN s.r.o.**  
Séčská 812/538/21 SLATIŇANY  
TEL: 400 620 621 •  
DIČ: CZ25285203 (LP)

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor:

Datum:

Jméno: Ing. René Hubka

Podpis:



**PROXION**  
S.R.O. S  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
Hurdájkova 206, 547 01 Náchod  
Tel./Fax.: 0441/433 158 IČO: 25264451

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.9.2014

Stavba : 2014-24

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB SLATINAN

Objednatel : Pardubický kraj

IČO :  
DIČ :

Zhotovitel : SKOS s.r.o. Skuteč  
Smetanova 269  
53973 Skuteč

IČO : 62027077  
DIČ : CZ 62027077

Za zhotovitele :

Rekapitulace

Za objednatele :

**SKOS s.r.o.**  
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ  
DIČ: CZ62027077  
Tel./fax: 463 350 435

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	45 218,00
DPH	15 %	6 783,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>52 001</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
D Dodatky	52 001	45 218	0	6 783	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>52 001</b>	<b>45 218</b>	<b>0</b>	<b>6 783</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
D	1 změna dveří - odpočty	-188 770	-164 148	0	-24 622	-363,0
D	2 změna dveří - přípočty	240 771	209 366	0	31 405	463,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>52 001</b>	<b>45 218</b>	<b>0</b>	<b>6 783</b>	<b>100,0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2014-24 TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SL	Rozpočet: 1
Objekt :	D Dodatky	změna dveří - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>				
1	311238116R00	Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	-2,19	765,00	-1 675,35
2	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	-40,00	470,00	-18 800,00
3	317168137	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm	kus	-8,00	647,20	-5 177,60
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé konstrukce</b>				<b>-25 652,95</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Přesun hmot HSV</b>				
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-4,71	190,00	-895,40
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Přesun hmot HSV</b>				<b>-895,40</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
5	766-10	D+M dveře vnitřní 900x1970 posuvné	kus	-10,00	8 500,00	-85 000,00
6	766-11	D+M dveře vnitřní 1100x1970 posuvné	kus	-2,00	9 000,00	-18 000,00
7	766-12	D+M dveře vnitřní 1100x1970 posuvné	kus	-2,00	9 000,00	-18 000,00
8	766-13	D+M dveře vnitřní 800x1970 posuvné	kus	-2,00	8 300,00	-16 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-137 600,00</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2014-24 TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SL	Rozpočet: 2
Objekt :	D Dodatky	změna dveří - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>				
1	317168136R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm	kus	40,00	589,00	23 560,00
2	317168138R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm	kus	8,00	696,00	5 568,00
3	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm	m	3,00	63,28	189,84
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé konstrukce</b>				<b>29 317,84</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Přesun hmot HSV</b>				
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,46	190,00	847,84
<b>Celkem za</b>		<b>99 Přesun hmot HSV</b>				<b>847,84</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
5	766-10a	D+M dveře vnitřní 950x1970 posuvné s madlem místo původního kování	kus	10,00	11 100,00	111 000,00
6	766-11a	D+M dveře vnitřní 1150x1970 posuvné s madlem místo původního kování	kus	2,00	11 600,00	23 200,00
7	766-12a	D+M dveře vnitřní 1150x1970 posuvné s madlem místo původního kování	kus	2,00	11 600,00	23 200,00
8	766-13a	D+M dveře vnitřní 850x1970 posuvné s madlem místo původního kování	kus	2,00	10 900,00	21 800,00
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>179 200,00</b>

Smlouva o dílo č.: **OR/14/22401**

Stavba: **Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III - Chrudim - Píšťovy**

Změnový list číslo: **2**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

**SO 01 - stavba  
- změna šachty na niku - pro slaboproud**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

<b>Popis změny, technického řešení:</b> Zakončení slaboproudých chrániček v nice ve stěně v přízemí oproti jejich zakončení v podpodlahové zemní šachtě s poklopem.
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b> Zakončení chrániček slaboproudu v zemní šachtě s podlahovým poklopem.
<b>Nové řešení:</b> Vyústění chrániček slaboproudu do niky stěně místnosti 1.08, sklad pomůcek a prac. personálu z důvodu snadnějšího přístupu k slaboproudým kabelům.
<b>Zdůvodnění změny:</b> Změnou dojde k lepší přístupnosti vyústění slaboproudých přívodů
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:</b> <b>ano</b>
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:</b> Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.
<b>Položkový rozpočet viz. příloha.</b>
<b>Rozdíl ceny - snížení ve výši 1 270,- Kč včetně DPH</b>

Změnový list vyhotovil: Dagmar Nováková

Datum: 29.9.2014

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 29.9.2014

Jméno: Petr Horák

Podpis: 

**SKOS s.r.o.**  
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ  
DIČ: CZ62027077  
Tel./Fax 463 350 435

Vyjádření technického dozoru:

Datum: 17.10.2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
DUŠÁNEK - BERAN s.r.o.  
Sečská 812, 538 21 SLATIŇANY  
TEL. 492 620 621 •  
DIČ: CZ25285203 (LP)

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor: Souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. René Hubka

Podpis:



**PROKION**  
S.R.O.  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
Hurdálkova 206, 547 01 Náchod  
Tel./Fax.: 0441/433 158 IČO: 25264451

# Položkový rozpočet stavby

Stavba : 2014-24

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB SLA

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SKOS s.r.o. Skuteč  
Smetanova 269  
53973 Skuteč

IČO : 62027077

DIČ : CZ 62027077

Za zhotovitele :



**SKOS s.r.o.**  
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ  
DIČ: CZ62027077  
Tel./Fax: 465 350 435

Za objednatele :

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
D	21 SLP poklop a nika - odpočty	-1 839	-1 599	0	-240
D	22 SLP poklop a nika - přípočty	569	494	0	74
Celkem za stavbu		-1 270	-1 105	0	-166

## Položkový rozpočet

Stavba :	2014-24 TRANSFORMACE DOMOVA S	Rozpočet: 22
Objekt :	D Dodatky	SLP poklop a nika - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	346244371.S	Vyzdívka o tl 140mm nik nebo kapes z cihel	m2	0,30	1 600,00	480,00	15	552,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>480,00</b>		<b>552,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Přesun hmot HSV</b>						
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,08	190,00	14,44	15	16,61
<b>Celkem za</b>		<b>99 Přesun hmot HSV</b>				<b>14,44</b>		<b>16,61</b>

celkem

494

## Položkový rozpočet

Stavba :	DOMOVA SOCIÁLNÍCH	Rozpočet: 21
Objekt :	D Dodatky	SLP poklop a nika - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						
1	767-Z03	D+M poklop kabelové šachty 700x700 mm pol.219	kus	-1,00	1 575,00	-1 575,00	15	-1 811,25
2	998767202R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v opbjektech výšky do 12 m						
			%	-15,75	1,52	-23,94	15	-27,53
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-1 598,94</b>		<b>-1 838,78</b>

celkem

-1 599

Smlouva o dílo č.: **OR/14/22401**

Stavba: **Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III - Chrudim - Píšťovy**

Změnový list číslo: **3**

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

**SO-02 ČOV + venkovní kanalizace  
- změna trasy venkovní kanalizace**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

Změna trasy venkovní kanalizace mezi ČOV a veřejnou kanalizací

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Původní trasa kanalizace byla rovnoběžná a pravoúhlá s obrubami parkoviště a v trase lomená v kanalizační šachtě Š2.

**Nové řešení:**

Nová trasa kanalizace bude vedena úhlopříčně přes parkoviště s vynecháním lomové šachty Š2, což mimo jiné umožní přímé napojení dešťové kanalizace s vynecháním lomové šachty dešťové kanalizace Š4.

**Zdůvodnění změny:**

Změnou trasy dojde k jejímu zkrácení, čímž se zlepší původně hraniční spádové poměry kanalizace.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** ano

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Položkový rozpočet viz. příloha.**

**Rozdíl ceny – snížení ve výši 34 779,- Kč včetně DPH**

Změnový list vyhotovil: Dagmar Nováková

Datum: 29. 9. 2014

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 29. 9. 2014

Jméno: Petr Horák

Podpis: 

**SKOS s.r.o.**  
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ  
DIČ: CZ62027077  
Tel./Fax: 465 350 435

Vyjádření technického dozoru:

Datum: 17.10.2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
DUŠÁNEK - BERAN s.r.o.  
Sečská 812, 538 01 SLATIŇANY  
TEL. 469 630 621  
DIČ: CZ25285203 (LP)

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor: Souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. René Hubka

Podpis:

  
**PROXION**  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
Hurdálkovo 206, 547 01 Náchod  
Tel./Fax.: 0441/433 158 IČO: 25264451



# Položkový rozpočet stavby

Stavba : 2014-24

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIALNICH SLUZEB SLA

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SKOS s.r.o. Skuteč  
Smetanova 269  
53973 Skuteč

IČO : 62027077

DIČ : CZ 62027077

Za zhotovitele :



**SKOS s.r.o.**  
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ  
DIČ: CZ62027077  
IČO: 62027077  
Tel: 433 350 435

Za objednatele :

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
D	31 Změna trasy venkovní kanalizace - odpočty	-35 830	-31 157	0	-4 673
D	32 Změna trasy venkovní kanalizace - přípočty	1 051	914	0	137
Celkem za stavbu		-34 779	-30 243	0	-4 536

## Položkový rozpočet

Stavba :	2014-24 TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	Rozpočet: 31
Objekt :	D Dodatky	Změna trasy venkovní kanalizace - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	-2,71	27,00	-73,12	15	-84,08
2	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	-1,76	200,00	-352,00	15	-404,80
3	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-17,60	170,00	-2 991,15	15	-3 439,82
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-8,80	34,10	-300,01	15	-345,01
5	133301102	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	-6,75	500,00	-3 375,00	15	-3 881,25
6	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	-3,38	125,00	-421,88	15	-485,16
7	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-20,55	60,00	-1 233,00	15	-1 417,95
8	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-20,55	25,00	-513,75	15	-590,81
9	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-51,40	30,00	-1 541,94	15	-1 773,23
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-27,05	40,10	-1 084,83	15	-1 247,55
11	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	-4,65	54,80	-254,60	15	-292,79
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-19,70	58,20	-1 146,48	15	-1 318,45
13	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-6,38	160,00	-1 020,16	15	-1 173,18
14	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	-6,38	135,00	-860,76	15	-989,87
15	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-18,05	7,10	-128,18	15	-147,40
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>-15 296,85</b>		<b>-17 591,37</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>						
16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-1,17	560,00	-656,88	15	-755,41
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-656,88</b>		<b>-755,41</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>						
17	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-0,75	30,00	-22,50	15	-25,88
18	770560	trubka kanalizační plastová PPKGEM-160x2000 mm SN10	kus	-0,25	580,00	-145,00	15	-166,75
19	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	-6,10	30,00	-183,00	15	-210,45
20	770680	trubka kanalizační plastová PPKGEM-200x5000 mm SN 10	ks	-1,00	1 600,00	-1 600,00	15	-1 840,00
21	8909955555	D+M výstražná folie	m	-6,85	5,00	-34,25	15	-39,39
22	8909955556	D+M vodič	m	-6,85	35,00	-239,75	15	-275,71
23	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-6,85	13,00	-89,05	15	-102,41
24	892351119	Kamerová zkouška potrubí DN 150 nebo 200	m	-6,85	50,00	-342,50	15	-393,88
25	894812151	Revizní a čisticí šachta z PP DN 315 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 7 t	kus	-2,00	1 400,00	-2 800,00	15	-3 220,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2014-24 TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	Rozpočet: 31
Objekt :	D Dodatky	Změna trasy venkovní kanalizace - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
26	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	-2,00	4 000,00	-8 000,00	15	-9 200,00
27	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	-2,00	700,00	-1 400,00	15	-1 610,00
28	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	-2,00	100,00	-200,00	15	-230,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>-15 056,05</b>		<b>-17 314,46</b>
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
29	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,24	617,00	-146,85	15	-168,87
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>-146,85</b>		<b>-168,87</b>

celkem

-31 157

## Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	<b>2014-24 TRANSFORMACE</b> <b>DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB</b> <b>D Dodatky</b>	Rozpočet: 32 Změna trasy venkovní kanalizace - přípočty
----------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>						
1	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop	kus	1,00	97,00	97,00	15	111,55
2	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast.	kus	1,00	61,20	61,20	15	70,38
3	286119020	Koleno kanalizační plastové PPKGB 200/	kus	1,00	264,50	264,50	15	304,18
4	286113950	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45°	kus	1,00	491,00	491,00	15	564,65
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>913,70</b>		<b>1 050,76</b>

celkem

914

Smlouva o dílo č.: OR/14/22401

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III - Chrudim - Píšťovy

Změnový list číslo: 4

Datum vydání ZL:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

SO-01 stavba  
-zrcadla

Na základě oznámení uživatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

Závěsná naklápěcí zrcadla nad umyvadly koupelen budou nahrazena pevně zabudovanými na stěnu lepenými zrcadly.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Smluvní dokumentace nezahrnovala zrcadla, neboť byla zamýšlena závěsná mobilní (nepevná) zrcadla, které svoji dodávkou spadala do vnitřního vybavení domu.

**Nové řešení:**

Zrcadla budou dodány v rámci stavby domu jako pevně zabudovaná na stěnu do keramického obkladu.

**Zdůvodnění změny:**

V projektové dokumentaci pro zadání stavby chyběli zrcadla pro sociální zařízení personálu a pro koupelny klientů. Uživatel Domova sociálních služeb Slatiňany požaduje jejich doplnění.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Položkový rozpočet viz. příloha.**

Rozdíl ceny – navýšení ve výši 1 710,- Kč včetně DPH

Změnový list vyhotovil: Dagmar Nováková

Datum: 29.9.2014

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 29.9.2014

Jméno: Petr Horák

Podpis: 

**SKOS s.r.o.**  
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ  
DIČ: CZ62027077  
T./Fax 463 350 435

Vyjádření technického dozoru:

Datum: 17.10.2014

Jméno: Ing. Rudolf Beran

Podpis:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
DUŠÁNEK - BERAN s.r.o.  
Sečská 812, 538 21 SLATIŇANY  
TEL. 469 640 62  
DIČ: 6525285203 (P)

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor: Souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. René Hubka

Podpis:



## Položkový rozpočet

Stavba :	2014-24 TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH	Rozpočet: 41
Objekt :	D Dodatky	Změna zrcadel - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>						
1	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených	m2	-1,71	330,00	-564,30	15	-648,95
2	597610000	obkladačky keramické	m2	-1,78	195,30	-347,24	15	-399,33
3	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný	m2	-1,71	3,00	-5,13	15	-5,90
4	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování	m2	-1,71	12,00	-20,52	15	-23,60
5	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením	m2	-1,71	13,00	-22,23	15	-25,56
6	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	-9,59	2,96	-28,40	15	-32,66
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>-987,82</b>		<b>-1 136,00</b>

celkem

-988

### Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2014-24 TRANSFORMACE</b>	Rozpočet: 42
Objekt :	<b>DOMOVA SOCIÁLNÍCH</b>	Změna zrcadel - přípočty
	<b>D Dodatky</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	DPH	cena s DPH
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>						
1	781	D+M zrcadla bez fazety, nalepení mezi obklad 950 x 600mm	kus	3,00	825,00	2 475,00	15	2 846,25
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>2 475,00</b>		<b>2 846,25</b>

celkem

**2 475,00**