

POHLED A NA NOVOU PŘEDSTĚNU V 1.21



POHLED B NA PŘÍČKU S UMYVADLY V 1.22



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U — Keramické umyvadlo, nástěnné na šrouby
– Nástěnná páková baterie s prodlouženým ramenem, přívod SV + TV DN15, ze zdi ve výšce 1100 mm

Udm — Keramické umyvadlo, nástěnné na šrouby
– Nástěnná páková baterie s prodlouženým ramenem, pouze pro studenou vodu, přívod DM vody DN15, ze zdi ve výšce 1100 mm DM vodu znatelně označit !!!

VY — Výlevka keramická stojící, se sklápěcí mřížkou, se splachovací nádržkou
– Nástěnná páková baterie s prodlouženým ramenem, přívod SV + TV DN15, ze zdi ve výšce 1100 mm
– Včetně nástěnné splachovací nádržky – přívod SV DN15 na RV 3/8 + flexi hadička, ze zdi ve výšce 1500 mm

Z1 — Zařízení – změkčování a demineralizace vody
– Přívod SV DN20 na VK 3/4, s připjením na hadici, ze zdi ve výšce 500 mm
– Přívod SV DN15 na VK 1/2, s připojením na hadici, ze zdi ve výšce 500 mm
– Vývod ZV, DN20, na VK 3/4, s připojením na hadici, ve výšce 500 mm
– Vývod DM vody, DN20, na VK 3/4, s připojením na hadici, ve výšce 500 mm
DM a změkčenou vodu znatelně označit !!!

Z2 — Zařízení – technologie (parní sterilizátor)
– Přívod ZV, DN15, na KK 1/2, ze zdi ve výšce 500 mm
– Přívod DM vody, DN15, na KK 3/8, ze zdi ve výšce 500 mm
DM a změkčenou vodu znatelně označit !!!

OD — Potrubní oddělovač průtoku BA dle EN 1717, vnější závit 3/4", PN10, min. vstupní tlak 1,5 bar; osazen do potrubí mezi 2x KK 3/4, v kastlíku pod revizními dvířky

VÝVODY POTRUBÍ A PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY DLE SKUTEČNĚ VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SPOTŘEBIČŮ!!!

LEGENDA POTRUBÍ

st dAA — Stávající vodovodní tlakové potrubí, z PPR, označení vnějšího průměru, izolované, vedené pod stropem v SDK pohledu

AAxBB — Nové vodovodní tlakové potrubí, z PPR, PN10 pro SV, PN16 pro TV, rozměry AAxBB mm, spojování polyfúzním svařováním, vedeno ve stěně / v předstěně / zavěšené pod stropem, uložit do spádu 3‰. Kotvení a upevnění potrubí dle požadavků výrobce.

i5 / i15 — Rozvody opatřené návlekovou potrubní izolací, tl. 5 / 15 mm

RV 3/8 — Rohový ventil, chromový, vnější závit 3/8

KK 3/8 (1/2) — Kulový uzavírací kohout, mosazný, vnitřní závit 3/8 (1/2)

KV 1/2 (3/4) — Výtokový kohout, s připojením na hadici, vnitřní závit 1/2 (3/4)

(500) — umístění / vedení rozvodu ve výšce 500 mm nad podlahou

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENY STÁVAJÍCÍ ROZVODY VNITŘNÍHO VODOVODU ZA ÚČELEM PŘIPOJENÍ NOVÝCH ROZVODŮ NA STÁVAJÍCÍ!!!

GRAFICKÁ LEGENDA

- stávající potrubí studené, teplé a cirkulační vody, vedeno pod stropem v podhledu (v SDK kastlu). potrubí PPR
- potrubí studené pitné vody (SV), vedeno v podhledu / pod stropem / v podlaze / v drážce ve zdi / v předstěně, potrubí PPR PN10
- potrubí teplé vody (TV), vedeno v podhledu / pod stropem / v podlaze / v drážce ve zdi / v předstěně, potrubí PPR PN16
- potrubí změkčené vody (ZV), vedeno v předstěně / v dáže ve zdi, potrubí PPR PN10
- potrubí demineralizované vody (DM), vedeno v předstěně / v podlaze; potrubí PPR PN10
- stoupací potrubí příslušného vodovodu v rámci jednoho podlaží
- uzáver nebo ventil na potrubí
- změna dimenze potrubí

POZNÁMKY

- všechna nová potrubí budou po celé délce izolována návlekovou potrubní izolací, včetně kolen a armatur
- připojení výtokových armatur bude vedeno drážkou ve stěně / v instalační předstěně / z podlahy do výšky dle přesné specifikace konkrétní výtokové armatury
- kotvení a upevnění potrubí bude provedeno podle požadavků výrobce potrubí
- rozvody změkčené a demineralizované vody budou od vodovodu odděleny ochrannou armaturou BA dle EN 1717
- vývody a rozvody změkčené a demineralizované vody budou viditelně označeny, např. cedulkami na zdi, na potrubí
- veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny požárními ucpávkami dle platných předpisů

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Ing. Tereza Hřebíčková	Ing. Tereza Hřebíčková	Ing. Tomáš Moudrý	číslo zakázky:	Z220223
			datum:	05/2022
			měřítko:	1:50
stavebník:	**Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice**		formátů:	2xA4
zakázka:	**Rekonstrukce dekontaminační místnosti a umývárny OKM**		změna:	--
objekt:	SO 01 - Mikrobiologie		část: ZTI	č. přílohy:
díl:	D.1.4.a - Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace		D	04
výkres:	**VODOVOD - PŮDORYS 1.NP**			č. výtisku: