


NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.

Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT)

SO 01 - LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE

SPEC. OBJEDNATEL		Investor: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			Č.paré
		Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno
		Ing.Otakar VAŠÁK	Ing.Otakar VAŠÁK	Ing. Jan SCHMIDT	
		PODPIS	PODPIS	PODPIS	
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					
PROJEKTANT ČÁSTI	EPM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO silnoproudé rozvody, sdělovací rozvody, EPS, EZS, MaR ZÁMRSK 48 565 43	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ	Pavel Farník	Pavel Farník	
		PODPIS	PODPIS	PODPIS	
Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ, mob: 605 149 766 Pavel FARNÍK, mob: 736 447 228					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	DPS	D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE	07/2022	07/2022	
	zakázka:	název výkresu:			číslo výkresu:
	62205	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK			D.1.4.b.5.

akce: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.
Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT)
SO 01 - LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE

název objektu: D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE

materiál

montáž

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem
----	-------------	-------	----	-------	------	--------	------	--------

REKAPITULACE SO-01

1	SO 01.1 BUDOVA P (HTO+OKB)							0,00
2	SO 01.2 BUDOVA F (IDG)							0,00
3	Náklady celkem bez DPH							0,00

akce: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.
Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT)
SO 01 - LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE

název objektu: D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE SO 01.1 BUDOVA P

materiál

montáž

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem
----	-------------	-------	----	-------	------	--------	------	--------

REKAPITULACE
SO 01.1 BUDOVA P (HTO+OKB)

1		Montážní materiál						0,00
2		Montážní práce						0,00
3		Náklady celkem bez DPH						0,00

položka dle výkresů č. D.1.4.b.2-3.

1	341 11030 744 44-1100	CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně	m	45		0,00		0,00
2	341 11032 744 44-1100	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	68		0,00		0,00
3	341 11038 744 44-1100	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	80		0,00		0,00
4	341 42156 743 61-9242	CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	64		0,00		0,00
5	341 42157 743 61-9242	CY (H05V-U) 6 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	38		0,00		0,00
6	R položka	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 uložený volně	m	642		0,00		0,00
7	R položka	Ukončení a měření kabelu UTP	ks	13				0,00
8	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm ²	ks	8				0,00
9	35407+36490 747 11-2471	Spínač 10 A řaz.7 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	4		0,00		0,00
10	51110+52210 747 16-1240	Zásuvka 250V/16A dvojnásobná s clonkami s natočenou dutinkou (zapuštěná IP20)	ks	8		0,00		0,00
11	345 00000 747 16-1240	Zásuvka 250V/16A dvojnásobná s clonkami, s natočenou dutinkou, s přepět.ochranou (zapuštěná	ks	5		0,00		0,00
12	R položka	Datová dvouzásuvka 1xRJ45 cat.6, IP20 vč.montáže na přístrojovou krabici	ks	3		0,00		0,00
13	R položka	Datová dvouzásuvka 2xRJ45 cat.6, IP20 vč.montáže na přístrojovou krabici	ks	5		0,00		0,00
14	345 36700 747 11-2111	Rámeček jednonásobný	ks	14		0,00		0,00
15	345 36705 747 11-2111	Rámeček dvojnásobný	ks	6		0,00		0,00
16	345 36710 747 11-2111	Rámeček trojnásobný	ks	1		0,00		0,00
17	R položka	Ochranné pospojování připojení: podlahy, zárubní dveří, vody	ks	10				0,00
18	R položka	Zapojení venkovní klimatizační jednotky	ks	1				0,00
19	R položka	Zapojení vnitřní klim.jednotky	ks	4				0,00
20	345 71518 743 41-2111	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	25		0,00		0,00

akce: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.
Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT)
SO 01 - LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE

název objektu: D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE SO 01.1 BUDOVA P

materiál

montáž

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem
21	345 71519 743 41-1111	Krabice odbočná pr.68mm	ks	18		0,00		0,00
22	345 71521 743 41-4111	Krabice rozvodková pr.68mm	ks	16		0,00		0,00
23	345 71562 743 41-4111	Krabice rozvodková pr.97mm	ks	2		0,00		0,00
24	345 71544 743 41-4122	Krabice 250 odbočná + svorky	ks	1		0,00		0,00
25	345 72105 743 31-2110	Lišta vkladací 18x13mm	m	28		0,00		0,00
26	345 72114 743 31-2120	Lišta vkladací 40x20mm	m	36		0,00		0,00
27	345 72125 743 31-2120	Lišta vkladací 40x40mm	m	34		0,00		0,00
28	345 71063 743 11-2315	Trubka ohebná vnitřní pr.23mm	m	45		0,00		0,00
29	345 71064 743 11-2316	Trubka ohebná vnitřní pr.29mm	m	29		0,00		0,00
30	R položka	Svítilno LED, vestavné/stropní/závěsné, IP20, modul 600x600 mikropyramidová optika LED35W, 4020lm, Ra85, 4000K	ks	8		0,00		0,00
31	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	48				0,00
32	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	37				0,00
33	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	4				0,00
34	974 03-1110	Sekání rýhy v betonu 30 x 30 mm	m	14				0,00
35	971 01-2100	Sekání otvoru v betonu pr.60mm do 150 mm	ks	2				0,00
36	612 40-3399 612 42-3531	Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava štukové omítky a malby	m2	14				0,00
37	R položka	Stavební přípomocce nutné k řádnému dokončení díla	h	12				0,00
38	R položka	Demontáž stáv. el.rozvodů	h	35				0,00
39	R položka	Uložení elektro odpadu na skládku	tun	0,5				0,00
40	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	6				0,00
41	R položka	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	2				0,00
42	R položka	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1				0,00
43	740991200	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1				0,00
44		Součet				0,00		0,00

akce: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.
Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT)
SO 01 - LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE

název objektu: D.1.4.b. ELEKTROINSTALACE SO 01.2 BUDOVA F

materiál

montáž

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem
----	-------------	-------	----	-------	------	--------	------	--------

REKAPITULACE
SO 01.2 BUDOVA F (IDG)

1		Montážní materiál						0,00
2		Montážní práce						0,00
3		Náklady celkem bez DPH						0,00

položka dle výkresů č. D.1.4.b.4.

1	341 11038 744 44-1100	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	80		0,00		0,00
2	341 42157 743 61-9242	CY (H05V-U) 6 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	80		0,00		0,00
3	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm ²	ks	2				0,00
4	345 64010 743 41-4321	Rozvodková krabice IP54 5x4mm	ks	2		0,00		0,00
5	345 72105 743 31-2110	Lišta vkladací 18x13mm	m	10		0,00		0,00
6	345 72114 743 31-2120	Lišta vkladací 40x20mm	m	10		0,00		0,00
7	345 72125 743 31-2120	Lišta vkladací 40x40mm	m	24		0,00		0,00
8	R položka	Jistič jednopólový 10kA C10/1 + montáž do stávajícího rozvaděče + propojení a úprava stávajícího rozvaděče	ks	1		0,00		0,00
9	R položka	Jistič jednopólový 10kA C16/1 + montáž do stávajícího rozvaděče + propojení a úprava stávajícího rozvaděče	ks	1		0,00		0,00
10	R položka	Zapojení venkovní klimatizační jednotky	ks	2				0,00
11	R položka	Zapojení vnitřní klim.jednotky	ks	2				0,00
12	R položka	Kabelový prostup střechou + hydroizolace prostupu dle systémového řešení dodavatele střešní krytiny	ks	2		0,00		0,00
13	R položka	Stavební přípomoc nutné k řádnému dokončení díla	h	2				0,00
14	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	2				0,00
15	R položka	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	2				0,00
16	R položka	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1				0,00
17	740991200	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1				0,00
18		Součet				0,00		0,00