

Domov pod hradem Žampach – hospodaření se srážkovými vodami  
F SO 06 Elektroinstalace  
Jednostupňový projekt

### Soupis montážního materiálu - TO

#### **Položky v soupise materiálu**

#### **Část stavba - včetně napojení RD**

Název	Počet	J	
Výkop 80/35	27	m	0 Kč
III.kategorie ručně včetně kabelového lože, zásypu a hutnění			
Výstražná fólie š=30 cm	80	m	0 Kč
Pásek FeZn 30/4	75	m	0 Kč
Drát FeZn D=10mm	12	m	0 Kč
Svorka univerzální	16	ks	0 Kč
Trubka (chránička) DN63	15	m	0 Kč
Terénní úpravy	25	m2	0 Kč
Geodetické zaměření - trasy	0,08	km	0 Kč
Geodetické zaměření - bod	10	ks	0 Kč
Prostupka voděodolná šikmá pro 2 kabely	1	ks	0 Kč

#### **Část rozvaděče**

Název	Počet	J	
Doplnění do rozvaděče RH			
Jistič 20A/3/C	1	ks	0 Kč
Jistič 25A/3/C	1	ks	0 Kč
Jistič 32A/3/B	1	ks	0 Kč
Přepět'ová ochrana "C"	3	ks	0 Kč
Úprava v rozvaděči, propojky, pomocný materiál, zkouška	1	kpl	0 Kč
Rozvaděč RC2			
Rozvaděč sloupkový venkový typový SP4/3 + P	1	kpl	0 Kč
Vypínač 25A/3p	1	ks	0 Kč
Jistič 6A/1/B	2	ks	0 Kč
Jistič 13A/3/B	1	ks	0 Kč
Motorový spouštěč Msi-4, nastaveno 3,4A	2	ks	0 Kč
Modulový přepínač A-O-R, In = 10A	2	ks	0 Kč
Modulová signálka, 230V, zelená, 6A	2	ks	0 Kč
Stykač motorový na DIN, C16/3, Uc = 230V	2	ks	0 Kč
Pomocné modulové relé, In=10A, 3/0, Uc=230V	2	ks	0 Kč
Trafo modulové 230/12V DC, 75VA	1	ks	0 Kč
SIM je dodávkou uživatele			
GSM ovladač a hlásič GD-04	1	ks	0 Kč
Zálohovací modul GD-04A	1	ks	0 Kč
Přepět'ová ochrana "C"	4	ks	0 Kč
Montáž, zkoušky, propoje	1	kpl	0 Kč
Revize	1	kpl	0 Kč
Příbal k rozvaděči			
Hladinový spínač HRH-5 v krabici IP67, minimálně 160x135x83mm	3	ks	0 Kč
s vývodkami dle schéma rozvaděče, s integrovanou DIN lištou na 4M			
Propojovací kabel OLFLON FEP 1x1,0BK	54	m	0 Kč
Hladinová sonda nerezová SHR-1-N	9	ks	0 Kč

#### **Část trasy - včetně napojení RCS1**

Název	Počet	J	
Kabel CYKY-J 5x1,5	160	m	0 Kč
Kabel CYKY-J 5x2,5	430	m	0 Kč
Kabel CYKY-J 5x6	150	m	0 Kč
Lišta vkladací 40/40mm bílá s připevněním po 1m	14	m	0 Kč
Krabice IP67, minimálně 160x135x83mm, 5x svorka řadová do 2,5mm2, s vývodkami dle schéma rozvaděče, s integrovanou DIN lištou na 4M	2	ks	0 Kč
Montáž	105	hod	0 Kč
Podružný materiál	3,5	%	0 Kč
Revize	15	hod	0 Kč

#### **Poznámky:**

- 1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
- 2) Před nákupem kabelu důsledně proměřit skutečnou vzálenost.

**Celkem bez DPH 0 Kč**