



Tabulka místností 1.PP				
Č.	Název místnosti	Plocha (...)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava stěn
001a	Chodba a schodiště	16,37	teracová dlažba - E	nová VC omlitka a ker. sokl v. 100 mm
001b	Chodba	13,55	teracová dlažba - E	nová VC omlitka a ker. sokl v. 100 mm
002	Rack	11,52	nátěr na beton stávající	nová omlitka viz. předchozí etapa
003	Chodba	6,84	keramická dlažba - D	nová VC omlitka a ker. sokl v. 100 mm
004	Chodba	14,69	keramická dlažba - D	nová VC omlitka a ker. sokl v. 100 mm
005	Sprcha údržby	2,03	keramická dlažba - D	nová VC omlitka a ker. obklad v. 2000 mm
006	VC údržby	1,53	keramická dlažba - D	nová VC omlitka a ker. obklad v. 1800 mm
007	Předšl. údržby	1,53	keramická dlažba - D	nová VC omlitka a ker. obklad v. 1800 mm
008	Úklid	1,57	keramická dlažba - D	nová VC omlitka a ker. obklad v. 1800 mm
009	Zámečnická dílna	39,15	keramická dlažba - E	nová VC omlitka a ker. sokl v. 100 mm
010	Kancelář vedoucího údržby	16,07	keramická dlažba - D	nová VC omlitka a ker. sokl v. 100 mm
011	Denní místnost údržby	20,25	keramická dlažba - D	nová VC omlitka a ker. sokl v. 100 mm
012	Šatna	9,53	keramická dlažba - D	nová VC omlitka a ker. sokl v. 100 mm
013	Dílna údržby - jemné práce	55,49	teracová dlažba - E	nová VC omlitka a ker. sokl v. 100 mm
014	Sklad nářadí a náhradních dílů	26,29	betonová mazanina + nátěr	nová VC omlitka a ker. sokl v. 100 mm
015	Technická místnost	31,05	betonová mazanina + nátěr	stáv. VC om. vysprav. + výmalba a ker.sokl v.100 mm
016	Elektrodílna	44,76	betonová mazanina + nátěr	nová VC omlitka a ker. sokl v. 100 mm
017	Přífuchní sklad údržby	30,73	teracová dlažba - E	nová VC omlitka a ker. sokl v. 100 mm
021	Nevyužívaný prostor pod schodištěm	6,80	stáv. betonová mazanina	ponecháno otlučené rezné zdivo
		349,73 m²		

- POZNÁMKY:**
- VŠEKERÉ STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE OPATŘENO SANAČNÍMI OMITKAMI DO VÝŠKY cca 1,0m, VČETNĚ UPLNĚNO SANAČNÍHO OMITKOVÉHO SOUVRSTVÍ - viz Technická zpráva (MIMO MÍSTNOSTI 002, 021 A 015 - TECHNICKÁ MÍSTNOST)
  - K2 - UKONČUJÍCÍ KRYCÍ LIŠTA (OCHRANNA) NOPOVÉ FÓLIE, POZINK. PLECH OPATŘENÝ POLYURETANOVÝM LAKEM, R.Š. 150 mm, DELKY 92 m
  - V MÍSTĚCH NOVÉ PROVEDENÝCH OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ A OPRAVY STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ A BETONOVÉ DLAŽBY, BUDE STÁVAJÍCÍ NOPOVÁ FÓLIE DLE POTŘEBY VYSPRAVENA A UKONČENA KRYCÍ LIŠTOU, KRYCÍ LIŠTA BUDE NAKOTVENA DLE MOŽNOSTI PO CELEM OBVODU BUDOVY
  - DLE MOŽNOSTI A POTŘEBY BUDE V TĚCHTO MÍSTĚCH I PREIZOLOVÁNA STÁVAJÍCÍ PLOCHA Z ASFALTOVÉHO PÁSU, KTERÁ NENÍ DOSTATEČNĚ NATAVENA (UPRESNĚNO PŘI REALIZACI DLE KONKRÉTNÍHO STAVU PO ODKRYTÍ) - viz příloha "Technická zpráva sanace vlhkosti spodní stavby"
  - PROVĚST ŘADNÉ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ TOUTO HYDROIZOLACÍ
  - PŘI VÝMĚNĚ OKEN SUTERÉNU BUDE NÁSLEDNĚ PROVEDENA I ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ DEKORATIVNÍ OMITKY - STEJNĚ ZRNITOSTI A BAREVNOSTI JAKO STÁVAJÍCÍ POVRCH
  - VŠECHNA OKNA 1PP BUDOU OVLÁDÁNA POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU - TÁHLA NA OTEVÍRÁNÍ OKEN Z PODLAHY
  - NOVÝ KAZETOVÝ ROZEBÍRATELNÝ PODHLED V MÍSTNOSTECH 003, 010, 011, 017 A ČÁSTEČNĚ I 001a A 001b.

- POZNÁMKY:**
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
  - BOURANÉ ZDIVO
  - NOVÉ NAVRŽENÉ ZDIVO

<b>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL</b> INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková
VYPRACOVAL Ing. Pavla Tmejová		ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavla Tmejová
STUPEŇ Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby		DATUM 08/2022
INVESTOR Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová		ZAK. Č. 3366 - 41/II
STAVBA <b>Rekonstrukce budovy ředitelství - stavební úpravy pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová</b>		C.PARE
VÝKRES <b>Púdorys 1PP - koordinace</b>	MĚŘÍTKO	PROFESSE STAVEBNÍ
		C.VÝKR. <b>D.1.1.3a</b>